Junta de Concertación
UE 34.1, Area J, AZBARREN

Proyecto de Urbanización de la U.E. 34.1 del Area J, Azbarren, Basauri.

Tomo V
Documento Nº 4. Presupuesto

Junio 2025

saitec engineering

Basauriko Udala/Ayuntamiento de Basauri. Sarrera-Erregistro Elektronikoa/Registro general entrada 2026005662 18/05/2026 Dokumentuaren egiaztatasuna baliozkotzeko https://egoitza.basauri.eus/EKS/ Para validar la autenticidad de este documento: https://sede.basauri.eus/CSV Egiaztatzeko Kode Segurua (EKS) / Código de verificación (CSV): 165556647460403237 56

INDICE

TOMO I

DOCUMENTO Nº 1. MEMORIA Y ANEJOS (I)

MEMORIA

ANEJOS A LA MEMORIA

ANEJO Nº 1. REPORTAJE FOTOGRÁFICO

ANEJO Nº 2. TRAZADO

ANEJO Nº 3. FIRMES Y PAVIMENTOS

ANEJO Nº 4. GEOLOGÍA Y GEOTECNIA

ANEJO Nº 5. ESTRUCTURAS

ANEJO Nº 6. NUEVOS SERVICIOS Y SERVICIOS AFECTADOS

ANEJO Nº 7. INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y ALUMBRADO

TOMO II

DOCUMENTO Nº 1. MEMORIA Y ANEJOS (II)

ANEJO Nº 8. REDES DE PLUVIALES Y FECALES

ANEJO Nº 9. PLAN DE OBRA

ANEJO Nº 10. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS

ANEJO Nº 11. ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS

ANEJO Nº 12. SOSTENIBILIDAD Y ASPECTOS AMBIENTALES

ANEJO Nº 13. PROGRAMA DE CONTROL DE CALIDAD

ANEJO Nº 14. JUSTIFICACIÓN DE LA NORMATIVA DE ACCESIBILIDAD

ANEJO Nº 15. JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL CTE DB-SI

ANEJON º 16. COORDINACIÓN CON OTROS ORGANISMOS

TOMO III

DOCUMENTO Nº 2. PLANOS

TOMO IV

DOCUMENTO Nº 3. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES

Basauriko Udala/Ayuntamiento de Basauri. Sarrera-Erregistro Elektronikoa/Registro general entrada 2026005662 18/05/2026 Dokumentuaren egiaztatzeko https://egoitza.basauri.eus/EKS/ Para validar la autenticidad de este documento: https://sede.basauri.eus/CSV Egiaztatzeko Kode Segurua (EKS) / Código de verificación (CSV): 165556647460403237 56

TOMO V

DOCUMENTO Nº 4. PRESUPUESTO

TOMO VI

DOCUMENTO Nº 5. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

Basauriko Udala/Ayuntamiento de Basauri. Sarrera-Erregistro Elektronikoa/Registro general entrada 2026005662 18/05/2026 Dokumentuaren egiazkotasuna balioztatzeko https://egoitza.basauri.eus/EKS/ Para validar la autenticidad de este documento: https://sede.basauri.eus/CSV Egiaztatzeko Kode Seguroa (EKS) / Código de verificación (CSV): 165556647460403237 56

Basauriko Udala/Ayuntamiento de Basauri. Sarrera-Erregistro Elektronikoa/Registro general entrada 2026005662 18/05/2026 Dokumentuaren egiazkotasuna balioztatzeko https://egoitza.basauri.eus/EKS/ Para validar la autenticidad de este documento: https://sede.basauri.eus/CSV Egiaztatzeko Kode Segurua (EKS) / Código de verificación (CSV): 165556647460403237 56

Proyecto de Urbanización de la U.E. 34.1 del Area J, Azbarren, Basauri.

DOCUMENTO Nº 4. PRESUPUESTO

saitec engineering

Junta de Concertación
UE 34.1, Area J, AZBARREN

ÍNDICE

ZONA 01 AZBARREN 1
1. FASE 01 3
1.1 Mediciones 5
1.2 Cuadro de precios 7
1.2.1 Cuadro de Precios Nº 1 9
1.2.2 Cuadro de Precios Nº2 11
1.3 Presupuestos 13
1.3.1 Presupuesto 15
1.3.2 Presupuesto de Ejecución Material 17
1.3.3 Presupuesto Base de Licitación 19
2. FASE 02 21
2.1 Mediciones 23
2.2 Cuadro de precios 25
2.2.1 Cuadro de Precios Nº 1 27
2.2.2 Cuadro de Precios Nº2 29
2.3 Presupuestos 31
2.3.1 Presupuesto 33
2.3.2 Presupuesto de Ejecución Material 35
2.3.3 Presupuesto Base de Licitación 37
ZONA 02 C/KANTABRIA 39
1. FASE 00 41
1.1 Mediciones 43
1.2 Cuadro de precios 45
1.2.1 Cuadro de Precios Nº 1 47
1.2.2 Cuadro de Precios Nº2 49
1.3 Presupuestos 51
1.3.1 Presupuesto 53
1.3.2 Presupuesto de Ejecución Material 55
1.3.3 Presupuesto Base de Licitación 57
MURO VIAL NORTE 59
1. MEDICIONES 61
2. CUADRO DE PRECIOS 63
2.1 Cuadro de Precios Nº1 65
2.2 Cuadro de Precios Nº2 67
3. PRESUPUESTOS 69
3.1 Presupuesto 71
3.2 Presupuesto de Ejecución Material 73
3.3 Presupuesto Base de Licitación 75

Basauriko Udala/Ayuntamiento de Basauri. Sarrera-Erregistro Elektronikoa/Registro general entrada 2026005662 18/05/2026 Dokumentuaren egiaztatzeko https://egoitza.basauri.eus/EKS/ Para validar la autenticidad de este documento: https://sede.basauri.eus/CSV Egiaztatzeko Kode Segurua (EKS) / Código de verificación (CSV): 165556647460403237 56

Basauriko Udala/Ayuntamiento de Basauri. Sarrera-Erregistro Elektronikoa/Registro general entrada 2026005662 18/05/2026 Dokumentuaren egiazkotasuna balioztatzeko https://egoitza.basauri.eus/EKS/ Para validar la autenticidad de este documento: https://sede.basauri.eus/CSV Egiaztatzeko Kode Seguroa (EKS) / Código de verificación (CSV): 165556647460403237 56

ZONA 01 AZBARREN

Basauriko Udala/Ayuntamiento de Basauri. Sarrera-Erregistro Elektronikoa/Registro general entrada 2026005662 18/05/2026 Dokumentuaren egiazkotasuna balioztatzeko https://egoitza.basauri.eus/EKS/ Para validar la autenticidad de este documento: https://sede.basauri.eus/CSV Egiaztatzeko Kode Seguroa (EKS) / Código de verificación (CSV): 165556647460403237 56

1. FASE 01

Basauriko Udala/Ayuntamiento de Basauri. Sarrera-Erregistro Elektronikoa/Registro general entrada 2026005662 18/05/2026 Dokumentuaren egiazkotasuna balioztatzeko https://egoitza.basauri.eus/EKS/ Para validar la autenticidad de este documento: https://sede.basauri.eus/CSV Egiaztatzeko Kode Seguroa (EKS) / Código de verificación (CSV): 165556647460403237 56

1.1 Mediciones

Código	Ud	Descripción	Cantidad

1. ZONA 01 AZBARREN

1.1. FASE 01

1.1.1. LEVANTES Y DEMOLICIONES

URG0100002 m2 Despeje, desbroce y limpieza del terreno con medios mecánicos, que incluye retirada de árboles, plantas, tocones, maleza, broza, maderas caídas, escombros, basuras o cualquier otro material existente, hasta una profundidad no menor que el espesor de la capa de tierra vegetal, considerando como mínima 25cm, incluso retirada de escombros al punto de carga (no incluye carga ni transporte a vertedero). Medida la superficie ejecutada.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
	1	7.250,00			7.250,00
				TOTAL m2	7.250,00

URG0201006 m3 Demolición de cimentación de hormigón o solera de hormigón más bordillo con retrocargadora sobre ruedas, incluso retirada de escombros al punto de carga (no incluye carga ni transporte a vertedero). Medido el volumen inicial a demoler.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
Paso peatonal elevado		88,00		0,50	44,00
	1	5.680,00		0,30	1.704,00
				TOTAL m3	1.748,00

URG0213001 m2 Demolición de baldosa y mortero de agarre con martillo rompedor y compresor de aire, incluso retirada de escombros al punto de carga (no incluye carga ni transporte a vertedero). Medida la superficie realmente demolida.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
	1	5,00			5,00
				TOTAL m2	5,00

URG0202101N m Demolición de red de servicio horizontal, con profundidad mayor de 1 m, realizada con medios mecánicos o manuales, incluso p.p. de demolición de arquetas y pozos y medios auxiliares. Incluso retirada de escombros al punto de carga (no incluye carga ni transporte a vertedero).

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
Teleco-Telefónica	1	100,00			100,00
				TOTAL m	100,00

URG0210002N m2 Fresado de firme de mezcla bituminosa u hormigón en franjas de 1m de ancho y por cm de espesor, incluso barrido y retirada de escombros al punto de carga (no incluye carga ni transporte a vertedero). Medido la superficie realmente fresada.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
Calzada	1	585,00		6,00	3.510,00

Basauriko Udala/Ayuntamiento de Basauri. Sarrera-Erregistro Elektronikoa/Registro general entrada 2026005662 18/05/2026 Dokumentuaren egiazkotasuna balioztatzeko https://egoitza.basauri.eus/EKS/ Para validar la autenticidad de este documento: https://sede.basauri.eus/CSV Egiaztatzeko Kode Segurua (EKS) / Código de verificación (CSV): 165556647460403237 56

Código	Ud	Descripción	Cantidad
		TOTAL m2	3.510,00

URG0212002 m3 Demolición de firme de calzada y/o acera (aglomerado o baldosa y hormigón) con retroexcavadora equipada con martillo rompedor hidráulico, incluso retirada de escombros al punto de carga (no incluye carga ni transporte a vertedero). Medido el volumen realmente demolido.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
Acera	1	485,00		0,22	106,70
				TOTAL m3	106,70

URG0301001N m Levante de bordillo (de calzada, de jardín, rebajado y para paso de vehículos) con martillo rompedor y compresor de aire, incluso retirada al punto de carga (no incluye carga ni transporte a vertedero o depósitos muncipales) o acopio en obra. Medida la longitud realmente ejecutada.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
	1	225,00			225,00
				TOTAL m	225,00

URG0311006N m Levante de vallado de parcela formado una valla de paneles de malla electrosoldada hasta 2 m de altura, y otra valla de simple torsión hasta 6 m; incluso retirada de los postes metálicos y accesorios de fijación y retirada de material desechable al punto de carga (no incluye carga ni transporte a vertedero). Medida la longitud realmente ejecutada.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
Valla	1	200,00			200,00
				TOTAL m	200,00

URG0200001 ud Demolición de arqueta de 1m de profundidad máxima con martillo rompedor y compresor de aire, incluso limpieza y retirada de escombros al punto de carga (no incluye carga ni transporte a vertedero). Medida la unidad ejecutada.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
Arqueta sumidero	8				8,00
Arqueta	11				11,00
Arqueta iberdrola	1				1,00
Arqueta gas	2				2,00
Arqueta telefónica	1				1,00
				TOTAL ud	23,00

URG0310003N ud Levante de elementos de mobiliario urbano (banco, papelera, jardinera, alcorque, buzón correos, etc.) con recuperación del material para su posterior reutilización, incluso retirada al punto de carga (no incluye carga ni transporte a vertedero o depósitos municipales) o acopio en obra. Medida la unidad ejecutada.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
Farola	1				1,00
Señal	4				4,00
Pilonas	3				3,00
				TOTAL ud	8,00

Basauriko Udala/Ayuntamiento de Basauri. Sarrera-Erregistro Elektronikoa/Registro general entrada 2026005662 18/05/2026 Dokumentuaren egiazkotasuna balioztatzeko https://egoitza.basauri.eus/EKS/ Para validar la autenticidad de este documento: https://sede.basauri.eus/CSV Egiaztatzeko Kode Segurua (EKS) / Código de verificación (CSV): 165556647460403237 56

Código	Ud	Descripción	Cantidad

URJ0104001 ud Tala de árbol por medios manuales, incluso troceado, retirada al punto de carga (no incluye carga ni transporte a vertedero) o apilado para su incineración. Medida la unidad ejecutada.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
	3				3,00
				TOTAL ud	3,00

1.1.2. MOVIMIENTO DE TIERRAS

URG0400000N m3 Excavación de tierra vegetal por medios mecánicos, incluso ayuda manual en las zonas de difícil acceso, limpieza y extracción de restos a los bordes (no incluye carga ni transporte a vertedero). Medido el volumen sobre planos de perfiles.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
	1	7.250,00		0,30	2.175,00
				TOTAL m3	2.175,00

URG0400002N m3 Excavación en todo tipo de terreno con retroexcavadora equipada para la roca con martillo rompedor hidráulico, incluso ayuda manual en las zonas de difícil acceso, limpieza y extracción de restos a los bordes (no incluye carga ni transporte a vertedero). Medido el volumen ejecutado.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
	1	50,00			50,00
				TOTAL m3	50,00

URG0600003 m3 Terraplén con material seleccionado procedente de préstamos a pie de obra, extendido en tongadas de 30cm de espesor máximo, compactado hasta conseguir una densidad no inferior al 95% del proctor modificado mediante rodillo vibratorio, incluso humectación y refino de taludes. Medido el volumen sobre los planos de perfiles tranversales.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
	1	7.250,00			7.250,00
	1	10.290,00			10.290,00
				TOTAL m3	17.540,00

1.1.3. FIRMES Y PAVIMENTOS

URG0607001 m3 Base granular de zahorra artificial ZA-20, extendida y perfilada con motoniveladora, compactada por tongadas hasta conseguir una densidad no inferior al 98% del proctor modificado, incluso humectación y acabado superficial. Medido el volumen ejecutado.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
Firme A.1 - Acera	1	3.832,00		0,15	574,80
Hormigón desactivado	1	570,00		0,15	85,50
Firme B - Carril bici	1	430,00		0,20	86,00
Firme C - Vial	1	1.450,00		0,35	507,50
				TOTAL m3	1.253,80

Basauriko Udala/Ayuntamiento de Basauri. Sarrera-Erregistro Elektronikoa/Registro general entrada 2026005662 18/05/2026 Dokumentuaren egiaztatasuna balioztatzeko https://egoitza.basauri.eus/EKS/ Para validar la autenticidad de este documento: https://sede.basauri.eus/CSV Egiaztatzeko Kode Segurua (EKS) / Código de verificación (CSV): 165556647460403237 56

Código	Ud	Descripción	Cantidad
URV0410007N	m2	Reposición de pavimento con material similar a la existente, colocada sobre cama de 3-4 cm de mortero de cemento M-10, incluso p.p. de remates, rejuntado con lechada de cemento y limpieza del pavimento. Medida la superficie ejeutada.	

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
	1	5,00			5,00
				TOTAL m2	5,00

Código	Ud	Descripción	Cantidad
URG0701001	m3	Hormigón preparado tipo HM-20/P/20/I en aceras, calzadas y refuerzo de bordillos, incluso fabricación, suministro, p.p. de medios auxiliares, juntas, vertido y vibrado. Medido el volumen ejecutado.	

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
Firme A.1 - Acera	1	3.832,00		0,15	574,80
Hormigón desactivado	-1	570,00		0,15	-85,50
Firme B - Carril bici	1	430,00		0,15	64,50
				TOTAL m3	553,80

Código	Ud	Descripción	Cantidad
URV0310001	t	Mezcla bituminosa continua en caliente para capa de rodadura tipo AC16 surf 50/70 D Ofita (antiguo D-12 ofítico), elaborada en planta, incluso limpieza y barrido de superficie, extendida, compactación al 98% del ensayo Marshall y cortes necesarios. Medido el peso ejecutado.	

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
Firme C - Vial	2,4	1.450,00		0,04	139,20
Firme D - Vial	2,4	360,00		0,04	34,56
				TOTAL t	173,76

Código	Ud	Descripción	Cantidad
URV0312002N	t	Mezcla bituminosa continua en caliente para capa intermedia tipo AC16 bin 50/70 S Caliza (antiguo S-12 calizo), elaborada en planta, incluso limpieza y barrido de superficie, extendida, compactación al 98% del ensayo Marshall y cortes necesarios. Medido el peso ejecutado.	

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
Firme C - Vial	2,4	1.450,00		0,05	174,00
Firme D - Vial	2,4	360,00		0,05	43,20
				TOTAL t	217,20

Código	Ud	Descripción	Cantidad
URV0330001	t	Mezcla bituminosa continua en caliente para capa base tipo AC22 base 50/70 G Caliza (antiguo G-20 calizo), elaborada en planta, incluso limpieza y barrido de superficie, extendida, compactación al 98% del ensayo Marshall y cortes necesarios. Medido el peso ejecutado.	

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
Firme C - Vial	2,4	1.450,00		0,06	208,80
				TOTAL t	208,80

Código	Ud	Descripción	Cantidad
URC0900013	m2	Pavimentación de carril-bici de 4 cm de espesor, acabada con slurry bituminoso de color rojo con dotación de 3kg/m2 y slurry rojo en rodadura con dotación de 2,5kg/m2. .	

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales

Basauriko Udala/Ayuntamiento de Basauri. Sarrera-Erregistro Elektronikoa/Registro general entrada 2026005662 18/05/2026 Dokumentuaren egiazkotasuna balioztatzeko https://egoitza.basauri.eus/EKS/ Para validar la autenticidad de este documento: https://sede.basauri.eus/CSV Egiaztatzeko Kode Segurua (EKS) / Código de verificación (CSV): 165556647460403237 56

Código	Ud	Descripción				Cantidad
		Firme B - Carril bici	1	430,00		430,00
					TOTAL m2	430,00

URV0362001N m2 Impresión sobre aglomerado con sistema Streetprint con molde existente en almacén, incluso recubrimiento Streetbond consistente en la aplicación de una base combinada de resinas con añadido de cemento sobre aglomerado asfáltico cubierta con una capa superior epoxídica modificada (color estándar). Medida la superficie ejecutada.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
	1	150,00			150,00
				TOTAL m2	150,00

URV0300001 m2 Suministro y aplicación de riego de imprimación de 1kg/m2 con emulsión asfáltica tipo ECL-1, incluso limpieza previa de la superficie y protección de elementos ajenos. Medida la superficie ejecutada.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
Firme A.1 - Acera	1	3.832,00			3.832,00
Firme B - Carril bici	1	430,00			430,00
Firme C - Vial	1	1.450,00			1.450,00
				TOTAL m2	5.712,00

URV0301001 m2 Suministro y aplicación de riego de adherencia de 1kg/m2 con emulsión asfáltica tipo ECR-1, incluso limpieza previa de la superficie y protección de elementos ajenos. Medida la superficie ejecutada.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
Firme C - Vial	2	1.450,00			2.900,00
Firme D - Vial	1	360,00			360,00
				TOTAL m2	3.260,00

URV0101002 m Suministro y colocación de bordillo de granito de 50cm de anchura para paso de vehículos, de longitud mínima 80cm, acabado aserrado y flameado en caras vistas, sobre solera de hormigón HM-20 (sin incluir solera), refuerzo y rejunteo. Medida la longitud ejecutada.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
Fase 01 y Fase 02	1	26,50			26,50
				TOTAL m	26,50

URV0100003 m Suministro y colocación de bordillo curvo de granito gris de 20x30cm y longitud mínima de 80cm, aserrado y flameado en caras vistas, incluso biselado de arista de 1x1cm, sobre solera de hormigón HM-20 (sin incluir solera), refuerzo y rejunteo. Medida la longitud ejecutada.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
Junto con la parterra	1	110,00			110,00
	16	5,00			80,00
				TOTAL m	190,00

Basauriko Udala/Ayuntamiento de Basauri. Sarrera-Erregistro Elektronikoa/Registro general entrada 2026005662 18/05/2026 Dokumentuaren egiazkotasuna balioztatzeko https://egoitza.basauri.eus/EKS/ Para validar la autenticidad de este documento: https://sede.basauri.eus/CSV Egiaztatzeko Kode Segurua (EKS) / Código de verificación (CSV): 165556647460403237 56

Código	Ud	Descripción	Cantidad

URV0100003N m Suministro y colocación de bordillo curvo de granito gris de 15x30cm y 100 cm de longitud, aserrado en 6 caras y flameado en las vistas con canto biselado, sobre solera de hormigón HM-20 (sin incluir solera), refuerzo y rejunteo. Medida la longitud ejecutada.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
De calzada	1	150,00			150,00
				TOTAL m	150,00

URV0100002 m Suministro y colocación de bordillo recto de granito gris de 20x30cm y longitud mínima de 80cm, aserrado y flameado en caras vistas, incluso biselado de arista de 1x1cm, sobre solera de hormigón HM-20 (sin incluir solera), refuerzo y rejunteo. Medida la longitud ejecutada.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
Junto con la parterra	1	315,00			315,00
				TOTAL m	315,00

URV0100002N m Suministro y colocación de bordillo recto de granito gris de 15x30cm y 100 cm de longitud, aserrado en 6 caras y flameado en las vistas con canto biselado, sobre solera de hormigón HM-20 (sin incluir solera), refuerzo y rejunteo. Medida la longitud ejecutada.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
De calzada	1	345,00			345,00
				TOTAL m	345,00

URV0401001 m Formación de rigola con hormigón HM-20 de 30 cm de ancho y 15 cm de espesor mínimo, incluso p.p. de remates y juntas. Medida la longitud ejecutada.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
	1	135,00			135,00
				TOTAL m	135,00

URV0401002N m Suministro y colocación de caz modular de hormigón de alta resistencia ecoBlock+, de dimensiones 100x40x12-10cm, de PVT o equivalente, fabricado con áridos siléceos, graníticos o basálticos y utilizando hasta un 20% de material reciclado, colocado sobre cama de 3-4 cm. de mortero de cemento M-10, incluso p.p. de remates, rejuntado con lechada de cemento y limpieza del pavimento. Medida la superficie ejecutada.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
	1	130,00			130,00
	1	105,00			105,00
				TOTAL m	235,00

Basauriko Udala/Ayuntamiento de Basauri. Sarrera-Erregistro Elektronikoa/Registro general entrada 2026005662 18/05/2026 Dokumentuaren egiaztatasuna baliozkotzeko https://egoitza.basauri.eus/EKS/ Para validar la autenticidad de este documento: https://sede.basauri.eus/CSV Egiaztatzeko Kode Segurua (EKS) / Código de verificación (CSV): 165556647460403237 56

Código	Ud	Descripción	Cantidad

URV0400006N m2 Suministro y colocación de baldosa de cemento táctil de 36 botones para pasos de peatones con dibujo tipo Bilbao 30x30cm, con árido silíceo, color teja nº 2, de 4cm de espesor, sobre capa de 3cm de mortero de cemento M-5, incluso p.p. de remates, rejuntado con lechada de cemento y limpieza del pavimento. Medida la superficie ejecutada.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
	1	60,00			60,00
	1	6,00			6,00
				TOTAL m2	66,00

URV0400006NN m2 Suministro y colocación de baldosa de cemento táctil de tipo direccional para pasos de peatones 30x30cm, con resaltos en franjas de orientación longitudinal, con árido silíceo, color teja nº 2, de 4cm de espesor, sobre capa de 3cm de mortero de cemento M-5, incluso p.p. de remates, rejuntado con lechada de cemento y limpieza del pavimento. Medida la superficie ejecutada.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
	1	12,00			12,00
				TOTAL m2	12,00

URV0410003N m2 Pavimento de adoquines graníticos de 8x8 cm y de espesor 6,5-8 cm, con acabado a corte de sierra, colocados con juntas de 3mm de espesor sobre capa de mortero de cemento 1:6 de 4cm de espesor, previamente imprimido con Sika para mejorar la adherencia, con un contenido de cemento mínimo de 380kg/m3, con relleno de juntas con mortero permeable al agua tipo VDW 830 y añadido de arena extra fina lavada con una dosificación según muestras realizadas en obra.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
	1	515,00			515,00
				TOTAL m2	515,00

URV0410004N m2 Suministro y colocación de losa modular de hormigón de alta resistencia ecoGranic , con certificado Applus, de 20x10x6,5-8 cm de espesor, de PVT o equivalente, con acabado Gommée Baztán, fabricada con áridos siléceos, graníticos o basálticos y utilizando hasta un 20% de material reciclado y con capacidad descontaminante del aire de Oxidos Nitrosos y otros contaminantes, siendo Clase 3 según Norma UNE 127197-1 2013, colocada sobre cama de 3-4 cm. de mortero de cemento M-10, incluso p.p. de remates, rejuntado con lechada de cemento y limpieza del pavimento. Medida la superficie ejecutada.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
	1	140,00			140,00
				TOTAL m2	140,00

Basauriko Udala/Ayuntamiento de Basauri. Sarrera-Erregistro Elektronikoa/Registro general entrada 2026005662 18/05/2026 Dokumentuaren egiaztatasuna baliozkotatzeko https://egoitza.basauri.eus/EKS/ Para validar la autenticidad de este documento: https://sede.basauri.eus/CSV Egiaztatzeko Kode Segurua (EKS) / Código de verificación (CSV): 165556647460403237 56

Código	Ud	Descripción	Cantidad

URV0352002NN m2 Suministro y colocación de losa modular de hormigón de alta resistencia ecoGranic , con certificado Applus, de 60x40x6,5 cm de espesor, de PVT o equivalente, con acabado Gommée Aralar, fabricada con áridos siléceos, graníticos o basálticos y utilizando hasta un 20% de material reciclado y con capacidad descontaminante del aire de Oxidos Nitrosos y otros contaminantes, siendo Clase 3 según Norma UNE 127197-1 2013, colocada sobre cama de 3-4 cm. de mortero de cemento M-10, incluso p.p. de remates, rejuntado con lechada de cemento y limpieza del pavimento. Medida la superficie ejecutada.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
	1	2.485,00			2.485,00
				TOTAL m2	2.485,00

URV0480001N m2 Pavimento de losas de hormigón de distintas medidas (según indicación planos) de 20 cm de espesor, desactivado 20N/mm2 de resistencia HM-20/p/10/IIA con 1200 kg/m3 de árido calcáreo, 600Kg/m3 de arena y 350 Kg/m3 de cemento y relación A/C 50%, incluso juntas de construcción y dilatación de 2/3 cm ejecutadas con tabla de madera serrada en pino o abeto de 200x27 mm de escuadría, malla electro soldada con barras corrugadas de acero ME 15x15 cm diam. 4mm. Totalmente acabado.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
	1	570,00			570,00
				TOTAL m2	570,00

URG0740001N m Junta de chapa de acero corten, de 8 mm de espesor y 200 mm de altura, incluidos elementos metálicos de anclaje solados a la chapa a ambos lados de la misma cada 1 m de longitud, colocado sobre base de hormigón no estructural de 15N/MM2 de resistencia mínima a compresión. Medida el metro lineal ejecutado.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
	1	300,00			300,00
Alcorque	3	3,80			11,40
				TOTAL m	311,40

URG0901001N m2 Suministro y colocación de malla de acero electrosoldado B-500-T de 10x10 Ø 8-8, colocada en obra, en losa de cimentación. Inclus cortes, colocación, solapes, alambre de atar y separadores.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
Refuerzo bajo aceras en zonas junto a estructura sotanos	1	500,000			500,000
				TOTAL m2	500,00

Basauriko Udala/Ayuntamiento de Basauri. Sarrera-Erregistro Elektronikoa/Registro general entrada 2026005662 18/05/2026 Dokumentuaren egiazkotasuna balioztatzeko https://egoitza.basauri.eus/EKS/ Para validar la autenticidad de este documento: https://sede.basauri.eus/CSV Egiaztatzeko Kode Seguroa (EKS) / Código de verificación (CSV): 165556647460403237 56

Código	Ud	Descripción	Cantidad

1.1.4. JARDINERÍA

URJ0110002 m3 Suministro y extendido por medios mecánicos de tierra vegetal de excelente calidad, abonada, desinfectada y sin piedras, sobre terreno previamente acondicionado y/o zonas verdes y perfilado a mano. Medido el volumen ejecutado.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
	1	630,00		0,90	567,00
				TOTAL m3	567,00

URJ0400002N m2 Siembra manual de césped tipo A a base de 10% Festuca arundinacea, 10% Festuca rubra, 20% de Lolium perenne, 10% de Poa pratensis, 15% de Dactylis glomerata, 10% de Lotus corniculatus, 15% de Trifolium repens y 10% de Vicia sativa a dosis de 40 gramos de mezcla por m2. Incluyendo laboreo de terreno, aportando 5 Kg. de estiércol por m2 y 50 gramos de 15x15x15 por m2, regularizado, sin terrones, sin piedras ni impurezas y tapada la semilla con mantillo orgánico, riego y dos siegas.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
	1	630,00			630,00
				TOTAL m2	630,00

URJ0104002N m2 Eliminación de especies invasoras, incluye desbroce, carga, transporte por gestor autorizado y tratamiento con herbicida. Completamente ejecutado.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
	1	52,000			52,000
				TOTAL m2	52,00

URJ0200002N ud Apertura de alcorque en zona urbana no existente con anterioridad de 1,25x1,25x1,25 m, incluso demolición de acera y solera, excavación y retirada de restos a punto de carga (no incluye carga ni transporte a vertedero). Medida la unidad ejecutada.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
Calzada	16				16,00
Acera	3				3,00
				TOTAL ud	19,00

URJ0230001 m2 Cubrealcorque drenante de 6cm de espesor total, sistema "Stone Drain®" L.T. (Low Transit) o similar, compuesto por una base filtrante de 2,5cm de arenas de sílice compactada y una capa rígida drenante de áridos resinados de 3,5cm, con una capa elástica de 5/15cm perimetral al tronco para permitir su crecimiento, en modelo y color a elegir, incluso limpieza y perfilado previo del hueco y protecciones para el curado. Medida la superficie ejecutada.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
	3	1,250	1,250		4,688
				TOTAL m2	4,69

Basauriko Udala/Ayuntamiento de Basauri. Sarrera-Erregistro Elektronikoa/Registro general entrada 2026005662 18/05/2026 Dokumentuaren egiazkotasuna baliaztatzeko https://egoitza.basauri.eus/EKS/ Para validar la autenticidad de este documento: https://sede.basauri.eus/CSV Egiaztatzeko Kode Segurua (EKS) / Código de verificación (CSV): 165556647460403237 56

Código	Ud	Descripción	Cantidad

URJ0501002N ud Suministro y plantación de macizo de arbustivas con gramíneas y aromáticas: Lavandula latifolia Ct, 15 cm h; Stipa tenuissima Ct, 40-50 cm h; Rosmarinus officinalis Ct, 60-90 cm h. suministradas en container o cepellón bien formada y ramificada desde la base, relleno de hoyo con tierra vegetal fertilizada, estercolado con 5kg de estiércol, abonado con 15-15-15, y primer riego. Medida la unidad ejecutada.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
Lavandula latifolia	46				46,00
Stipa tenuissima	46				46,00
Rosmarinus officinalis	54				54,00
				TOTAL ud	146,00

URJ0511017N ud Suministro y plantación mediante camión grúa de Acer monspessulanum de 18/20cm de perímetro normal suministrado con raiz desnuda bien formada y ramificada desde la cruz que estará a un mínimo de 2,25m de altura, con medios manuales: colocación aplomada, relleno del hoyo, de dimensiones 1x1,2x1,2m3, con tierra vegetal fertilizada hasta una porfuniddad de 0,9 m y una base de 0,3 m de gravas, compactación con medios naturales (pisado), relleno del resto del hoyo y nueva compactación manual, y primer riego. Incluido colocación de tutor de madera tratada clavado en el suelo 50 cm y separados del arbol 30 cm fijado al mismo mediante cintas de caucho a diferentes alturas. Medida la unidad ejecutada.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
	8				8,00
				TOTAL ud	8,00

URJ0511018N ud Suministro y plantación mediante camión grúa de Koelreuteria paniculata de 18/20cm de perímetro normal suministrado con raiz desnuda bien formada y ramificada desde la cruz que estará a un mínimo de 2,25m de altura, con medios manuales: colocación aplomada, relleno del hoyo, de dimensiones 1x1,2x1,2m3, con tierra vegetal fertilizada hasta una porfuniddad de 0,9 m y una base de 0,3 m de gravas, compactación con medios naturales (pisado), relleno del resto del hoyo y nueva compactación manual, y primer riego. Incluido colocación de tutor de madera tratada clavado en el suelo 50 cm y separados del arbol 30 cm fijado al mismo mediante cintas de caucho a diferentes alturas. Medida la unidad ejecutada.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
	4				4,00
				TOTAL ud	4,00

URJ0511019N ud Suministro y plantación mediante camión grúa de Albizia julibrissin de 18/20cm de perímetro normal suministrado con raiz desnuda bien formada y ramificada desde la cruz que estará a un mínimo de 2,25m de altura, con medios manuales: colocación aplomada, relleno del hoyo, de dimensiones 1x1,2x1,2m3, con tierra vegetal fertilizada hasta una porfuniddad de 0,9 m y una base de 0,3 m de gravas, compactación con medios naturales (pisado), relleno del resto del hoyo y nueva compactación manual, y primer riego. Incluido colocación de tutor de madera tratada clavado en el suelo 50 cm y separados del arbol 30 cm fijado al mismo mediante cintas de caucho a diferentes alturas. Medida la unidad ejecutada.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
	22				22,00

Basauriko Udala/Ayuntamiento de Basauri. Sarrera-Erregistro Elektronikoa/Registro general entrada 2026005662 18/05/2026 Dokumentuaren egiazkotasuna balioztatzeko https://egoitza.basauri.eus/EKS/ Para validar la autenticidad de este documento: https://sede.basauri.eus/CSV Egiaztatzeko Kode Segurua (EKS) / Código de verificación (CSV): 165556647460403237 56

Código	Ud	Descripción	Cantidad
		TOTAL ud	22,00

URJ0511016N ud Suministro y plantación mediante camión grúa de Ginkgo Biloba de 18/20cm de perímetro normal suministrado con raiz desnuda bien formada y ramificada desde la cruz que estará a un mínimo de 2,25m de altura, con medios manuales: colocación aplomada, relleno del hoyo, de dimensiones 1x1,2x1,2m3, con tierra vegetal fertilizada hasta una porfuniddad de 0,9 m y una base de 0,3 m de gravas, compactación con medios naturales (pisado), relleno del resto del hoyo y nueva compactación manual, y primer riego. Incluido colocación de tutor de madera tratada clavado en el suelo 50 cm y separados del arbol 30 cm fijado al mismo mediante cintas de caucho a diferentes alturas. Medida la unidad ejecutada.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
	8				8,00
				TOTAL ud	8,00

1.1.5. SERVICIOS

1.1.5.1. PLUVIALES

1.1.5.1.1 CANALIZACIONES

URG0401001 m3 Excavación de tierras con retroexcavadora, incluso ayuda manual en las zonas de difícil acceso, limpieza y extracción de restos a los bordes (no incluye carga ni transporte a vertedero). Medido el volumen sobre planos de perfiles.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
Zanja tipo acera					
Colector 01. DN 250					
P1-1 a P1-2	0,95	26,00	1,05	1,60	41,50
P1-2 a P1-3	0,95	24,00	1,05	1,60	38,30
P1-3 a P1-4	0,95	20,00	1,05	1,56	31,12
P1-4 a P1-5	0,95	43,00	1,05	1,56	66,91
P1-4 a P1-6	0,95	12,00	1,05	1,56	18,67
Colector 01. DN 200					
Canal drenaje con rejilla a P1-1	0,95	18,00	1,00	1,60	27,36
Tubo dren a P1-1	0,95	11,00	1,00	1,60	16,72
Canal drenaje con rejilla a P1-2	0,95	10,00	1,00	1,60	15,20
Tubo dren a P1-2	0,95	14,50	1,00	1,60	22,04
Canal drenaje con rejilla a P1-3	0,95	24,50	1,00	1,56	36,31
Tubo dren a P1-3	0,95	8,00	1,00	1,56	11,86
Canal drenaje con rejilla a P1-4	0,95	7,00	1,00	1,56	10,37
Tubo dren a P1-4	0,95	15,50	1,00	1,56	22,97
Colector 02 DN 315					
P2-1 a P2-2	0,95	17,00	1,12	1,56	28,22
P2-2 a P2-3	0,95	25,00	1,12	1,56	41,50
P2-3 a P2-4	0,95	12,00	1,12	1,56	19,92
P2-4 a P2-5	0,95	25,00	1,12	1,56	41,50
P2-5 a P2-6	0,95	20,00	1,12	1,56	33,20
P2-6 a P2-7	0,95	11,00	1,12	1,56	18,26
P2-7 a P2-8	0,95	10,00	1,12	1,56	16,60
Colector 02. DN 200					
Canal drenaje con rejilla a P2-1	0,95	7,50	1,00	1,56	11,12
Sumidero a P2-1	0,95	9,35	1,00	1,56	13,86
Canal drenaje con rejilla a P2-2	0,95	13,60	1,00	1,56	20,16
Sumidero a P2-2	0,95	16,20	1,00	1,56	24,01

Basauriko Udala/Ayuntamiento de Basauri. Sarrera-Erregistro Elektronikoa/Registro general entrada 2026005662 18/05/2026 Dokumentuaren egiaztatasuna baliozkotzeko https://egoitza.basauri.eus/EKS/ Para validar la autenticidad de este documento: https://sede.basauri.eus/CSV Egiaztatzeko Kode Segurua (EKS) / Código de verificación (CSV): 165556647460403237 56

Código	Ud	Descripción					Cantidad
		Acometida a P2-2	0,95	9,00	1,00	1,56	13,34
		Sumidero a P2-3	0,95	4,40	1,00	1,56	6,52
		Acometida a P2-3	0,95	7,20	1,00	1,56	10,67
		Sumidero a P2-4	0,95	50,00	1,00	1,56	74,10
		Sumidero a P2-5	0,95	36,50	1,00	1,56	54,09
		Acometida a P2-5	0,95	9,00	1,00	1,56	13,34
		Sumidero a P2-6	0,95	9,20	1,00	1,56	13,63
		Acometida a P2-6	0,95	8,00	1,00	1,56	11,86
		Sumidero a P2-7	0,95	19,50	1,00	1,56	28,90
		Acometida a P2-8	0,95	9,50	1,00	1,56	14,08
		Colector 02-01. DN 315	0,95	41,80	1,12	1,56	69,38
		Colector 02-02. DN 400	0,95	37,80	1,42	1,56	79,55
		Colector 03 DN 250					
		P3-1 existente a P3-2	0,95	13,00	1,12	1,44	19,92
		P3-2 a P3-3	0,95	17,00	1,12	1,46	26,41
		P3-3 a P3-4	0,95	23,00	1,12	1,46	35,73
		Colector 03. DN 200					
		Acometidas	0,95	12,00	1,00	1,46	16,64
		Canalización calle Bizkotxalde					
		DN 200	0,95	93,50	1,00	1,45	128,80
		DN 250	0,95	13,00	1,05	1,45	18,80
		Tubo dren sobre tierra. DN110	0,95	364,00	0,55	1,45	275,78
					TOTAL	m3	1.539,22

URG0402001 m3 Excavación de zanjas en tierra por medios manuales hasta una profundidad de 2m, incluso agotamiento de agua, limpieza y extracción de restos a los bordes (no incluye carga ni transporte a vertedero). Medido el volumen sobre las secciones teóricas de la excavación.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
Zanja tipo acera					
Colector 01. DN 250					
P1-1 a P1-2	0,05	26,00	1,05	1,60	2,18
P1-2 a P1-3	0,05	24,00	1,05	1,60	2,02
P1-3 a P1-4	0,05	20,00	1,05	1,56	1,64
P1-4 a P1-5	0,05	43,00	1,05	1,56	3,52
P1-4 a P1-6	0,05	12,00	1,05	1,56	0,98
Colector 01. DN 200					
Canal drenaje con rejilla a P1-1	0,05	18,00	1,00	1,60	1,44
Tubo dren a P1-1	0,05	11,00	1,00	1,60	0,88
Canal drenaje con rejilla a P1-2	0,05	10,00	1,00	1,60	0,80
Tubo dren a P1-2	0,05	14,50	1,00	1,60	1,16
Canal drenaje con rejilla a P1-3	0,05	24,50	1,00	1,56	1,91
Tubo dren a P1-3	0,05	8,00	1,00	1,56	0,62
Canal drenaje con rejilla a P1-4	0,05	7,00	1,00	1,56	0,55
Tubo dren a P1-4	0,05	15,50	1,00	1,56	1,21
Colector 02 DN 315					
P2-1 a P2-2	0,05	17,00	1,12	1,56	1,49
P2-2 a P2-3	0,05	25,00	1,12	1,56	2,18
P2-3 a P2-4	0,05	12,00	1,12	1,56	1,05
P2-4 a P2-5	0,05	25,00	1,12	1,56	2,18
P2-5 a P2-6	0,05	20,00	1,12	1,56	1,75
P2-6 a P2-7	0,05	11,00	1,12	1,56	0,96
P2-7 a P2-8	0,05	10,00	1,12	1,56	0,87
Colector 02. DN 200					
Canal drenaje con rejilla a P2-1	0,05	7,50	1,00	1,56	0,59
Sumidero a P2-1	0,05	9,35	1,00	1,56	0,73

Basauriko Udala/Ayuntamiento de Basauri. Sarrera-Erregistro Elektronikoa/Registro general entrada 2026005662 18/05/2026 Dokumentuaren egiaztatasuna balioztatzeko https://egoitza.basauri.eus/EKS/ Para validar la autenticidad de este documento: https://sede.basauri.eus/CSV Egiaztatzeko Kode Seguroa (EKS) / Código de verificación (CSV): 165556647460403237 56

Código	Ud	Descripción					Cantidad
		Canal drenaje con rejilla a P2-2	0,05	13,60	1,00	1,56	1,06
		Sumidero a P2-2	0,05	16,20	1,00	1,56	1,26
		Acometida a P2-2	0,05	9,00	1,00	1,56	0,70
		Sumidero a P2-3	0,05	4,40	1,00	1,56	0,34
		Acometida a P2-3	0,05	7,20	1,00	1,56	0,56
		Sumidero a P2-4	0,05	50,00	1,00	1,56	3,90
		Sumidero a P2-5	0,05	36,50	1,00	1,56	2,85
		Acometida a P2-5	0,05	9,00	1,00	1,56	0,70
		Sumidero a P2-6	0,05	9,20	1,00	1,56	0,72
		Acometida a P2-6	0,05	8,00	1,00	1,56	0,62
		Sumidero a P2-7	0,05	19,50	1,00	1,56	1,52
		Acometida a P2-8	0,05	9,50	1,00	1,56	0,74
		Colector 02-01. DN 315	0,05	41,80	1,12	1,56	3,65
		Colector 02-02. DN 400	0,05	37,80	1,42	1,56	4,19
		Colector 03 DN 250					
		P3-1 existente a P3-2	0,05	13,00	1,12	1,44	1,05
		P3-2 a P3-3	0,05	17,00	1,12	1,46	1,39
		P3-3 a P3-4	0,05	23,00	1,12	1,46	1,88
		Colector 03. DN 200					
		Acometidas	0,05	12,00	1,00	1,46	0,88
		Canalización calle Bizkotxalde					
		DN 200	0,05	93,50	1,00	1,45	6,78
		DN 250	0,05	13,00	1,05	1,45	0,99
		Tubo dren sobre tierra. DN110	0,05	364,00	0,55	1,45	14,51
					TOTAL	m3	81,00

URG0420003N m2 Entibación cuajada en zanjas y pozos de 2m de ancho como máximo, para una protección del 100% mediante paneles de chapa de acero y codales extensibles metálicos (50 usos) para cualquier profundidad, incluso todos los medios auxiliares necesarios y posterior desentibación. Medida la superficie de entibación realmente ejecutada.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
Zanja tipo acera					
Colector 01. DN 250					
P1-1 a P1-2	2	26,00		1,60	83,20
P1-2 a P1-3	2	24,00		1,60	76,80
P1-3 a P1-4	2	20,00		1,56	62,40
P1-4 a P1-5	2	43,00		1,56	134,16
P1-4 a P1-6	2	12,00		1,56	37,44
Colector 01. DN 200					
Canal drenaje con rejilla a P1-1	2	18,00		1,60	57,60
Tubo dren a P1-1	2	11,00		1,60	35,20
Canal drenaje con rejilla a P1-2	2	10,00		1,60	32,00
Tubo dren a P1-2	2	14,50		1,60	46,40
Canal drenaje con rejilla a P1-3	2	24,50		1,56	76,44
Tubo dren a P1-3	2	8,00		1,56	24,96
Canal drenaje con rejilla a P1-4	2	7,00		1,56	21,84
Tubo dren a P1-4	2	15,50		1,56	48,36
Colector 02 DN 315					
P2-1 a P2-2	2	17,00		1,56	53,04
P2-2 a P2-3	2	25,00		1,56	78,00
P2-3 a P2-4	2	12,00		1,56	37,44
P2-4 a P2-5	2	25,00		1,56	78,00
P2-5 a P2-6	2	20,00		1,56	62,40
P2-6 a P2-7	2	11,00		1,56	34,32
P2-7 a P2-8	2	10,00		1,56	31,20

Basauriko Udala/Ayuntamiento de Basauri. Sarrera-Erregistro Elektronikoa/Registro general entrada 2026005662 18/05/2026 Dokumentuaren egiazkotasuna baliozkotzeko https://egoitza.basauri.eus/EKS/ Para validar la autenticidad de este documento: https://sede.basauri.eus/CSV Egiaztatzeko Kode Seguroa (EKS) / Código de verificación (CSV): 165556647460403237 56

Código	Ud	Descripción					Cantidad
		Colector 02. DN 200					
		Canal drenaje con rejilla a P2-1	2	7,50		1,56	23,40
		Sumidero a P2-1	2	9,35		1,56	29,17
		Canal drenaje con rejilla a P2-2	2	13,60		1,56	42,43
		Sumidero a P2-2	2	16,20		1,56	50,54
		Acometida a P2-2	2	9,00		1,56	28,08
		Sumidero a P2-3	2	4,40		1,56	13,73
		Acometida a P2-3	2	7,20		1,56	22,46
		Sumidero a P2-4	2	50,00		1,56	156,00
		Sumidero a P2-5	2	36,50		1,56	113,88
		Acometida a P2-5	2	9,00		1,56	28,08
		Sumidero a P2-6	2	9,20		1,56	28,70
		Acometida a P2-6	2	8,00		1,56	24,96
		Sumidero a P2-7	2	19,50		1,56	60,84
		Acometida a P2-8	2	9,50		1,56	29,64
		Colector 02-01. DN 315	2	41,80		1,56	130,42
		Colector 02-02. DN 400	2	37,80		1,56	117,94
		Colector 03 DN 250					
		P3-1 existente a P3-2	2	13,00		1,44	37,44
		P3-2 a P3-3	2	17,00		1,46	49,64
		P3-3 a P3-4	2	23,00		1,46	67,16
		Colector 03. DN 200					
		Acometidas	2	12,00		1,46	35,04
		Canalización calle Bizkotxalde					
		DN 200	2	93,50		1,45	271,15
		DN 250	2	13,00		1,45	37,70
		Tubo dren sobre tierra. DN110	2	364,00		1,45	1.055,60
					TOTAL	m2	3.565,20

URG0701002 m3 Hormigón preparado tipo HM-20/P/20/I en muros, pequeñas obras de fabrica y arquetas, incluso fabricación, suministro, vertido y vibrado. Medido el volumen ejecutado.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
Zanja tipo acera					
Colector 01. DN 250					
P1-1 a P1-2	1	26,00	0,85	0,10	2,21
P1-2 a P1-3	1	24,00	0,85	0,10	2,04
P1-3 a P1-4	1	20,00	0,85	0,10	1,70
P1-4 a P1-5	1	43,00	0,85	0,10	3,66
P1-4 a P1-6	1	12,00	0,85	0,10	1,02
Colector 01. DN 200					
Canal drenaje con rejilla a P1-1	1	18,00	0,80	0,10	1,44
Tubo dren a P1-1	1	11,00	0,80	0,10	0,88
Canal drenaje con rejilla a P1-2	1	10,00	0,80	0,10	0,80
Tubo dren a P1-2	1	14,50	0,80	0,10	1,16
Canal drenaje con rejilla a P1-3	1	24,50	0,80	0,10	1,96
Tubo dren a P1-3	1	8,00	0,80	0,10	0,64
Canal drenaje con rejilla a P1-4	1	7,00	0,80	0,10	0,56
Tubo dren a P1-4	1	15,50	0,80	0,10	1,24
Colector 02 DN 315					
P2-1 a P2-2	1	17,00	0,92	0,10	1,56
P2-2 a P2-3	1	25,00	0,92	0,10	2,30
P2-3 a P2-4	1	12,00	0,92	0,10	1,10
P2-4 a P2-5	1	25,00	0,92	0,10	2,30
P2-5 a P2-6	1	20,00	0,92	0,10	1,84
P2-6 a P2-7	1	11,00	0,92	0,10	1,01

Basauriko Udala/Ayuntamiento de Basauri. Sarrera-Erregistro Elektronikoa/Registro general entrada 2026005662 18/05/2026 Dokumentuaren egiazkotasuna balioztatzeko https://egoitza.basauri.eus/EKS/ Para validar la autenticidad de este documento: https://sede.basauri.eus/CSV Egiaztatzeko Kode Seguroa (EKS) / Código de verificación (CSV): 165556647460403237 56

Código	Ud	Descripción					Cantidad
		P2-7 a P2-8	1	10,00	0,92	0,10	0,92
		Colector 02. DN 200					
		Canal drenaje con rejilla a P2-1	1	7,50	0,80	0,10	0,60
		Sumidero a P2-1	1	9,35	0,80	0,10	0,75
		Canal drenaje con rejilla a P2-2	1	13,60	0,80	0,10	1,09
		Sumidero a P2-2	1	16,20	0,80	0,10	1,30
		Acometida a P2-2	1	9,00	0,80	0,10	0,72
		Sumidero a P2-3	1	4,40	0,80	0,10	0,35
		Acometida a P2-3	1	7,20	0,80	0,10	0,58
		Sumidero a P2-4	1	50,00	0,80	0,10	4,00
		Sumidero a P2-5	1	36,50	0,80	0,10	2,92
		Acometida a P2-5	1	9,00	0,80	0,10	0,72
		Sumidero a P2-6	1	9,20	0,80	0,10	0,74
		Acometida a P2-6	1	8,00	0,80	0,10	0,64
		Sumidero a P2-7	1	19,50	0,80	0,10	1,56
		Acometida a P2-8	1	9,50	0,80	0,10	0,76
		Colector 02-01. DN 315	1	41,80	0,92	0,10	3,85
		Colector 02-02. DN 400	1	37,80	1,00	0,10	3,78
		Colector 03 DN 250					
		P3-1 existente a P3-2	1	13,00	0,85	0,10	1,11
		P3-2 a P3-3	1	17,00	0,85	0,10	1,45
		P3-3 a P3-4	1	23,00	0,85	0,10	1,96
		Colector 03. DN 200					
		Acometidas	1	12,00	0,80	0,10	0,96
		Canalización calle Bizkotxalde					
		DN 200	1	93,50	0,80	0,10	7,48
		DN 250	1	13,00	0,85	0,10	1,11
		Tubo dren sobre tierra. DN110	1	364,00	0,71	0,10	25,84
						TOTAL m3	94,61

URG0604001 m3 Relleno de zanjas y pozos con arena silícea, extendido en tongadas de 30cm de espesor, compactado hasta conseguir una densidad no inferior al 95% del proctor modificado mediante equipo manual con bandeja vibrante, incluso humectación. Medido el volumen realmente ejecutado.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
Zanja tipo acera					
Colector 01. DN 250					
P1-1 a P1-2	1	26,00	0,29		7,54
P1-2 a P1-3	1	24,00	0,29		6,96
P1-3 a P1-4	1	20,00	0,29		5,80
P1-4 a P1-5	1	43,00	0,29		12,47
P1-4 a P1-6	1	12,00	0,29		3,48
Colector 01. DN 200					
Canal drenaje con rejilla a P1-1	1	18,00	0,25		4,50
Tubo dren a P1-1	1	11,00	0,25		2,75
Canal drenaje con rejilla a P1-2	1	10,00	0,25		2,50
Tubo dren a P1-2	1	14,50	0,25		3,63
Canal drenaje con rejilla a P1-3	1	24,50	0,25		6,13
Tubo dren a P1-3	1	8,00	0,25		2,00
Canal drenaje con rejilla a P1-4	1	7,00	0,25		1,75
Tubo dren a P1-4	1	15,50	0,25		3,88
Colector 02 DN 315					
P2-1 a P2-2	1	17,00	0,35		5,95
P2-2 a P2-3	1	25,00	0,35		8,75
P2-3 a P2-4	1	12,00	0,35		4,20
P2-4 a P2-5	1	25,00	0,35		8,75

Basauriko Udala/Ayuntamiento de Basauri. Sarrera-Erregistro Elektronikoa/Registro general entrada 2026005662 18/05/2026 Dokumentuaren egiazkotasuna balioztatzeko https://egoitza.basauri.eus/EKS/ Para validar la autenticidad de este documento: https://sede.basauri.eus/CSV Egiaztatzeko Kode Segurua (EKS) / Código de verificación (CSV): 165556647460403237 56

Código	Ud	Descripción				Cantidad
		P2-5 a P2-6	1	20,00	0,35	7,00
		P2-6 a P2-7	1	11,00	0,35	3,85
		P2-7 a P2-8	1	10,00	0,35	3,50
		Colector 02. DN 200				
		Canal drenaje con rejilla a P2-1	1	7,50	0,25	1,88
		Sumidero a P2-1	1	9,35	0,25	2,34
		Canal drenaje con rejilla a P2-2	1	13,60	0,25	3,40
		Sumidero a P2-2	1	16,20	0,25	4,05
		Acometida a P2-2	1	9,00	0,25	2,25
		Sumidero a P2-3	1	4,40	0,25	1,10
		Acometida a P2-3	1	7,20	0,25	1,80
		Sumidero a P2-4	1	50,00	0,25	12,50
		Sumidero a P2-5	1	36,50	0,25	9,13
		Acometida a P2-5	1	9,00	0,25	2,25
		Sumidero a P2-6	1	9,20	0,25	2,30
		Acometida a P2-6	1	8,00	0,25	2,00
		Sumidero a P2-7	1	19,50	0,25	4,88
		Acometida a P2-8	1	9,50	0,25	2,38
		Colector 02-01. DN 315	1	41,80	0,35	14,63
		Colector 02-02. DN 400	1	37,80	0,42	15,88
		Colector 03 DN 250				
		P3-1 existente a P3-2	1	13,00	0,29	3,77
		P3-2 a P3-3	1	17,00	0,29	4,93
		P3-3 a P3-4	1	23,00	0,29	6,67
		Colector 03. DN 200				
		Acometidas	1	12,00	0,25	3,00
		Canalización calle Bizkotxalde				
		DN 200	1	93,50	0,25	23,38
		DN 250	1	13,00	0,44	5,72
		Tubo dren sobre tierra. DN110	1	364,00	0,18	65,52
					TOTAL m3	301,15

URG0604004 m3 Relleno de zanjas y pozos con material seleccionado procedente de préstamos, realizado en tongadas de 30cm de espesor, compactado hasta conseguir una densidad no inferior al 95% del proctor modificado mediante equipo manual con bandeja vibrante, incluso humectación. Medida la superficie teórica por la profundidad real.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
Zanja tipo acera					
Colector 01. DN 250					
P1-1 a P1-2	1	26,00	0,85	0,85	18,79
P1-2 a P1-3	1	24,00	0,85	0,85	17,34
P1-3 a P1-4	1	20,00	0,85	0,81	13,77
P1-4 a P1-5	1	43,00	0,85	0,81	29,61
P1-4 a P1-6	1	12,00	0,85	0,81	8,26
Colector 01. DN 200					
Canal drenaje con rejilla a P1-1	1	18,00	0,80	0,90	12,96
Tubo dren a P1-1	1	11,00	0,80	0,90	7,92
Canal drenaje con rejilla a P1-2	1	10,00	0,80	0,90	7,20
Tubo dren a P1-2	1	14,50	0,80	0,90	10,44
Canal drenaje con rejilla a P1-3	1	24,50	0,80	0,86	16,86
Tubo dren a P1-3	1	8,00	0,80	0,86	5,50
Canal drenaje con rejilla a P1-4	1	7,00	0,80	0,86	4,82
Tubo dren a P1-4	1	15,50	0,80	0,86	10,66
Colector 02 DN 315					
P2-1 a P2-2	1	17,00	0,92	0,75	11,73

Basauriko Udala/Ayuntamiento de Basauri. Sarrera-Erregistro Elektronikoa/Registro general entrada 2026005662 18/05/2026 Dokumentuaren egiazkotasuna balioztatzeko https://egoitza.basauri.eus/EKS/ Para validar la autenticidad de este documento: https://sede.basauri.eus/CSV Egiaztatzeko Kode Segurua (EKS) / Código de verificación (CSV): 165556647460403237 56

Código	Ud	Descripción					Cantidad
		P2-2 a P2-3	1	25,00	0,92	0,75	17,25
		P2-3 a P2-4	1	12,00	0,92	0,75	8,28
		P2-4 a P2-5	1	25,00	0,92	0,75	17,25
		P2-5 a P2-6	1	20,00	0,92	0,75	13,80
		P2-6 a P2-7	1	11,00	0,92	0,75	7,59
		P2-7 a P2-8	1	10,00	0,92	0,75	6,90
		Colector 02. DN 200					
		Canal drenaje con rejilla a P2-1	1	7,50	0,80	0,86	5,16
		Sumidero a P2-1	1	9,35	0,80	0,86	6,43
		Canal drenaje con rejilla a P2-2	1	13,60	0,80	0,86	9,36
		Sumidero a P2-2	1	16,20	0,80	0,86	11,15
		Acometida a P2-2	1	9,00	0,80	0,86	6,19
		Sumidero a P2-3	1	4,40	0,80	0,86	3,03
		Acometida a P2-3	1	7,20	0,80	0,86	4,95
		Sumidero a P2-4	1	50,00	0,80	0,86	34,40
		Sumidero a P2-5	1	36,50	0,80	0,86	25,11
		Acometida a P2-5	1	9,00	0,80	0,86	6,19
		Sumidero a P2-6	1	9,20	0,80	0,86	6,33
		Acometida a P2-6	1	8,00	0,80	0,86	5,50
		Sumidero a P2-7	1	19,50	0,80	0,86	13,42
		Acometida a P2-8	1	9,50	0,80	0,86	6,54
		Colector 02-01. DN 315	1	41,80	0,92	0,75	28,84
		Colector 02-02. DN 400	1	37,80	1,00	0,66	24,95
		Colector 03 DN 250					
		P3-1 existente a P3-2	1	13,00	0,85	0,69	7,62
		P3-2 a P3-3	1	17,00	0,85	0,71	10,26
		P3-3 a P3-4	1	23,00	0,85	0,71	13,88
		Colector 03. DN 200					
		Acometidas	1	12,00	0,80	0,76	7,30
		Canalización calle Bizkotxalde					
		DN 200	1	93,50	0,80	0,75	56,10
		DN 250	1	13,00	0,85	0,70	7,74
		Tubo dren sobre tierra. DN110	1	364,00	0,71	0,84	217,09
						TOTAL m3	764,47

URS0200002N m Tubería de PVC de pared compacta de color teja SN4(PN6), según norma UNE 53960/1456, de diámetro exterior 110mm con unión por junta elástica, incluso nivelación, colocación, montaje y pruebas. Medida la longitud ejecutada.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
Tubo dren					
Parterre	1	270,00			270,00
Calle Bizkotxalde	1	98,00			98,00
				TOTAL m	368,00

URS0200002 m Tubería de PVC de pared compacta de color teja SN4(PN6), según norma UNE 53960/1456, de diámetro exterior 200mm con unión por junta elástica, incluso nivelación, colocación, montaje y pruebas. Medida la longitud ejecutada.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
Colector 01. DN 200					
Canal drenaje con rejilla a P1-1	1	18,00			18,00
Tubo dren a P1-1	1	11,00			11,00
Canal drenaje con rejilla a P1-2	1	10,00			10,00

Basauriko Udala/Ayuntamiento de Basauri. Sarrera-Erregistro Elektronikoa/Registro general entrada 2026005662 18/05/2026 Dokumentuaren egiazkotasuna balioztatzeko https://egoitza.basauri.eus/EKS/ Para validar la autenticidad de este documento: https://sede.basauri.eus/CSV Egiaztatzeko Kode Segurua (EKS) / Código de verificación (CSV): 165556647460403237 56

Código	Ud	Descripción					Cantidad
		Tubo dren a P1-2	1	14,50			14,50
		Canal drenaje con rejilla a P1-3	1	24,50			24,50
		Tubo dren a P1-3	1	8,00			8,00
		Canal drenaje con rejilla a P1-4	1	7,00			7,00
		Tubo dren a P1-4	1	15,50			15,50
		Colector 02. DN 200					
		Canal drenaje con rejilla a P2-1	1	7,50			7,50
		Sumidero a P2-1	1	9,35			9,35
		Canal drenaje con rejilla a P2-2	1	13,60			13,60
		Sumidero a P2-2	1	16,20			16,20
		Acometida a P2-2	1	9,00			9,00
		Sumidero a P2-3	1	4,40			4,40
		Acometida a P2-3	1	7,20			7,20
		Sumidero a P2-4	1	50,00			50,00
		Sumidero a P2-5	1	36,50			36,50
		Acometida a P2-5	1	9,00			9,00
		Sumidero a P2-6	1	9,20			9,20
		Acometida a P2-6	1	8,00			8,00
		Sumidero a P2-7	1	19,50			19,50
		Acometida a P2-8	1	9,50			9,50
		Colector 03. DN 200					
		Acometidas	1	12,00			12,00
		Canalización calle Bizkotxalde. DN 200	1	93,50			93,50
						TOTAL m	422,95

URS0200003 m Tubería de PVC de pared compacta de color teja SN4(PN6), según norma UNE 53960/1456, de diámetro exterior 250mm con unión por junta elástica, incluso nivelación, colocación, montaje y pruebas. Medida la longitud ejecutada.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
Colector 01. DN 250					
P1-1 a P1-2	1	26,00			26,00
P1-2 a P1-3	1	24,00			24,00
P1-3 a P1-4	1	20,00			20,00
P1-4 a P1-5	1	42,00			42,00
P1-4 a P1-6	1	11,30			11,30
Colector 03 DN 250					
P3-1 existente a P3-2	1	13,00			13,00
P3-2 a P3-3	1	18,00			18,00
P3-3 a P3-4	1	22,50			22,50
Canalización calle Bizkotxalde- DN 250	1	13,00			13,00
				TOTAL m	189,80

URS0200004 m Tubería de PVC de pared compacta de color teja SN4(PN6), según norma UNE 53960/1456, de diámetro exterior 315mm con unión por junta elástica, incluso nivelación y colocación. Medida la longitud ejecutada.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
Colector 02 DN 315					
P2-1 a P2-2	1	16,35			16,35
P2-2 a P2-3	1	27,00			27,00
P2-3 a P2-4	1	12,00			12,00
P2-4 a P2-5	1	25,00			25,00
P2-5 a P2-6	1	19,40			19,40
P2-6 a P2-7	1	11,00			11,00

Basauriko Udala/Ayuntamiento de Basauri. Sarrera-Erregistro Elektronikoa/Registro general entrada 2026005662 18/05/2026 Dokumentuaren egiaztotasuna baliozlatzeko https://egoitza.basauri.eus/EKS/ Para validar la autenticidad de este documento: https://sede.basauri.eus/CSV Egiaztatzeko Kode Seguroa (EKS) / Código de verificación (CSV): 165556647460403237S6

Código	Ud	Descripción				Cantidad
	P2-7 a P2-8		1	10,00		10,00
					TOTAL m	120,75

URS0200005 m Tubería de PVC de pared compacta de color teja SN4(PN6), según norma UNE 53960/1456, de diámetro exterior 400mm con unión por junta elástica, incluso nivelación y colocación. Medida la longitud ejecutada.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
Colector 02-02. DN 400	1	37,80			37,80
				TOTAL m	37,80

URS0803002N m Canaleta de recogida de aguas de polipropileno de 200x150mm de medidas exteriores para zonas de carga ligera, sin pendiente incorporada y con rejilla de polipropileno de medidas superficiales 200x500mm, colocada sobre cama de arena de 10cm de espesor compactada, incluso p.p de piezas especiales y pequeño material, montado, nivelado y con p.p. de medios auxiliares, incluso recibido de saneamiento. Medida la longitud ejecutada.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
	1	186,00			186,00
				TOTAL m	186,00

1.1.5.1.2 POZOS Y SUMIDEROS

URG0405001 m3 Excavación de pozos en tierra con retroexcavadora hasta una profundidad de 2m, incluso agotamiento de agua, ayuda manual en las zonas de difícil acceso, limpieza y extracción de restos a los bordes (no incluye carga ni transporte a vertedero). Medida la superficie teórica por la profundidad real.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
Colector 01					
P1-1. Incorporación con Colector 05	1	1,00	1,00	1,56	1,56
P1-2	1	1,00	1,00	1,65	1,65
P1-3	1	1,00	1,00	1,56	1,56
P1-4	1	1,00	1,00	1,56	1,56
P1-5	1	1,00	1,00	1,56	1,56
Colector 02					
P2-1	1	1,00	1,00	1,56	1,56
P2-2	1	1,00	1,00	1,56	1,56
P2-3	1	1,00	1,00	1,65	1,65
P2-4	1	1,00	1,00	1,56	1,56
P2-5	1	1,00	1,00	1,56	1,56
P2-6	1	1,00	1,00	1,56	1,56
P2-7	1	1,00	1,00	1,56	1,56
P2-8	1	1,00	1,00	1,56	1,56
Colector 03					
P3-1	1	1,00	1,00	1,46	1,46
P3-2	1	1,00	1,00	1,46	1,46
P3-3	1	1,00	1,00	1,46	1,46
Arqueta drenaje	4	1,00	1,00	1,46	5,84
Arquetas calle Bizkoetxe	6	1,00	1,00	1,46	8,76
Sumidero tipo 2	6	1,00	1,10	1,30	8,58
Sumidero tipo 3	14	1,00	1,10	1,30	20,02

Basauriko Udala/Ayuntamiento de Basauri. Sarrera-Erregistro Elektronikoa/Registro general entrada 2026005662 18/05/2026 Dokumentuaren egiaztatzeko https://egoitza.basauri.eus/EKS/ Para validar la autenticidad de este documento: https://sede.basauri.eus/CSV Egiaztatzeko Kode Segurua (EKS) / Código de verificación (CSV): 165556647460403237 56

Código	Ud	Descripción	Cantidad
		TOTAL m3	68,04

URG0700002 m3 Hormigón preparado tipo HM-15/P/20/I para limpieza y nivelación, incluso fabricación, suministro, p.p. de medios auxiliares, juntas y vertido. Medido el volumen ejecutado.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
Colector 01					
P1-1. Incorporación con Colector 05	1	1,00	1,00	0,10	0,10
P1-2	1	1,00	1,00	0,10	0,10
P1-3	1	1,00	1,00	0,10	0,10
P1-4	1	1,00	1,00	0,10	0,10
P1-5	1	1,00	1,00	0,10	0,10
Colector 02					
P2-1	1	1,00	1,00	0,10	0,10
P2-2	1	1,00	1,00	0,10	0,10
P2-3	1	1,00	1,00	0,10	0,10
P2-4	1	1,00	1,00	0,10	0,10
P2-5	1	1,00	1,00	0,10	0,10
P2-6	1	1,00	1,00	0,10	0,10
P2-7	1	1,00	1,00	0,10	0,10
P2-8	1	1,00	1,00	0,10	0,10
Colector 03					
P3-1	1	1,00	1,00	0,10	0,10
P3-2	1	1,00	1,00	0,10	0,10
P3-3	1	1,00	1,00	0,10	0,10
Arqueta drenaje	4	1,00	1,00	0,10	0,40
Arqueta pluvial calle Bizkoetxe	6	1,00	1,00	0,10	0,60
			TOTAL	m3	2,60

URS0300001N ud Pozo de registro "in situ" para canalización en calzada, para tubería D<=800mm de dimensiones interiores 1-1,2 x 1-1.2 m; hasta 2m de profundidad, incluso encofrado, hormigonado, acero, manguitos. marco cuadrado y tapa reforzada D-400 de 480x480 en fundición dúctil, según detalle de planos. Medida la unidad ejecutada.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
Colector 02					
P2-1	1				1,00
P2-2	1				1,00
P2-3	1				1,00
P2-4	1				1,00
P2-5	1				1,00
P2-6	1				1,00
P2-7	1				1,00
P2-8	1				1,00
Colector 03					
P3-1	1				1,00
P3-2	1				1,00
P3-3	1				1,00
Arqueta pluvial calle Bizkoetxe	2				2,00
				TOTAL ud	13,00

Basauriko Udala/Ayuntamiento de Basauri. Sarrera-Erregistro Elektronikoa/Registro general entrada 2026005662 18/05/2026 Dokumentuaren egiaztatzeko https://egoitza.basauri.eus/EKS/ Para validar la autenticidad de este documento: https://sede.basauri.eus/CSV Egiaztatzeko Kode Segurua (EKS) / Código de verificación (CSV): 165556647460403237 56

Código	Ud	Descripción	Cantidad

URS0300011N ud Pozo de registro "in situ" para canalización en acera, para tubería D<=800mm de dimensiones interiores 1-1,2 x 1-1.2 m; hasta 2m de profundidad, incluso encofrado, hormigonado, acero, manguitos. Incluye marco y tapa embaldosable en fundición dúctil, según detalle de planos. Medida la unidad ejecutada.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
Colector 01					
P1-1. Incorporación con Colector 05	1				1,00
P1-2	1				1,00
P1-3	1				1,00
P1-4	1				1,00
P1-5	1				1,00
Arqueta pluvial calle Bizkoetxe	4				4,00
				TOTAL ud	9,00

URS0800004N ud Sumidero sifónico en calzada, contra bordillo con rejilla abisagrada tipo peine de fundición dúctil D-400 Tipo "C" de 400x400mm, según detalle de planos. Medida la unidad ejecutada.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
	6				6,00
				TOTAL ud	6,00

URS0800005N ud Sumidero sifónico en calzada, con rejilla abisagrada tipo peine de fundición dúctil D-400 de 400x400mm, según detalle de planos. Medida la unidad ejecutada.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
	14				14,00
				TOTAL ud	14,00

URS0307010N ud Arqueta de acometida, para tubería de D<=400mm hasta 2m de profundidad, incluso encofrado, hormigonado, marco cuadrado y tapa reforzada D-400 circular de diámetro 600mm en fundición dúctil, y registro de fundición dúctil D-400 de 400x400mm. Medida la unidad ejecutada.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
Arqueta drenaje	5				5,00
				TOTAL ud	5,00

URG1320001 ud Recrecido hasta rasante de registro existente (saneamiento, abastecimiento, alumbrado ó servicios no municipales) con fábrica de ladrillo macizo de 1/2 pie de espesor, recibido y raseado con mortero de cemento. Medida la unidad ejecutada.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
	6				6,00
				TOTAL ud	6,00

Basauriko Udala/Ayuntamiento de Basauri. Sarrera-Erregistro Elektronikoa/Registro general entrada 2026005662 18/05/2026 Dokumentuaren egiaztatasuna balioztatzeko https://egoitza.basauri.eus/EKS/ Para validar la autenticidad de este documento: https://sede.basauri.eus/CSV Egiaztatzeko Kode Segurua (EKS) / Código de verificación (CSV): 165556647460403237 56

Código	Ud	Descripción	Cantidad

1.1.5.2. FECALES

1.1.5.2.1 CANALIZACIONES

URG0401001 m3 Excavación de tierras con retroexcavadora, incluso ayuda manual en las zonas de difícil acceso, limpieza y extracción de restos a los bordes (no incluye carga ni transporte a vertedero). Medido el volumen sobre planos de perfiles.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
Zanja tipo calzada					
Colector 01. DN 200					
Acometida. F1-8	0,95	4,50	1,12	1,75	8,38
Zanja tipo acera					
Colector 02. DN 315					
F2-7 a F2-8	0,95	20,29	1,12	1,20	25,91
Colector 02. DN 200					
Acometida. F2-7	0,95	5,20	1,12	1,70	9,41
Acometida. F2-8	0,95	5,60	1,12	0,70	4,17
			TOTAL	m3	47,87

URG0402001 m3 Excavación de zanjas en tierra por medios manuales hasta una profundidad de 2m, incluso agotamiento de agua, limpieza y extracción de restos a los bordes (no incluye carga ni transporte a vertedero). Medido el volumen sobre las secciones teóricas de la excavación.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
Zanja tipo calzada					
Colector 01. DN 200					
Acometida F1-8	0,05	4,50	1,12	1,75	0,44
Zanja tipo acera					
Colector 02. DN 315					
F2-7 a F2-8	0,05	20,29	1,12	1,20	1,36
Colector 02. DN 200					
Acometida F2-7	0,05	5,20	1,12	1,70	0,50
Acometida F2-8	0,05	5,60	1,12	0,70	0,22
			TOTAL	m3	2,52

URG0401002 m3 Excavación de zanjas en tierra con retroexcavadora entre 2 y 4m de profundidad, incluso agotamiento de agua, ayuda manual en las zonas de difícil acceso, limpieza y extracción de restos a los bordes (no incluye carga ni transporte a vertedero). Medido el volumen sobre las secciones teóricas de la excavación.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
Zanja tipo calzada					
Colector 01. DN 315					
F1-4 a F1-5	0,95	21,44	1,12	3,85	87,83
F1-5 a F1-6	0,95	18,87	1,12	3,40	68,26
F1-6 a F1-7	0,95	41,39	1,12	2,70	118,91
F1-7 a F1-8	0,95	19,75	1,12	2,00	42,03
Colector 01. DN 200					
Acometida F1-5	0,95	7,20	1,12	3,60	27,58
Acometida F1-6	0,95	5,50	1,12	3,15	18,43
Acometida F1-7	0,95	4,90	1,12	2,20	11,47
Zanja tipo acera					
Colector 02. DN 315					

Basauriko Udala/Ayuntamiento de Basauri. Sarrera-Erregistro Elektronikoa/Registro general entrada 2026005662 18/05/2026 Dokumentuaren egiaztatasuna balioztatzeko https://egoitza.basauri.eus/EKS/ Para validar la autenticidad de este documento: https://sede.basauri.eus/CSV Egiaztatzeko Kode Segurua (EKS) / Código de verificación (CSV): 165556647460403237 56

Código	Ud	Descripción					Cantidad
	F2-2 a F2-3		0,95	11,12	1,12	3,70	43,78
	F2-3 a F2-4		0,95	11,51	1,12	3,60	44,09
	F2-4 a F2-5		0,95	14,22	1,12	3,35	50,69
	F2-5 a F2-6		0,95	22,44	1,12	2,90	69,24
	F2-6 a F2-7		0,95	24,01	1,12	2,20	56,20
	Colector 02 DN 200						
	Acometida F2-3		0,95	5,40	1,12	3,65	20,97
	Acometida F2-4		0,95	5,20	1,12	3,50	19,36
	Acometida F2-5		0,95	5,40	1,12	3,20	18,39
	Acometida F2-6		0,95	5,70	1,12	2,65	16,07
						TOTAL m3	713,30

URG0402002 m3 Excavación de zanjas en tierra por medios manuales entre 2 y 4m de profundidad, incluso agotamiento de agua, limpieza y extracción de restos a los bordes (no incluye carga ni transporte a vertedero). Medido el volumen sobre las secciones teóricas de la excavación.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
Zanja tipo calzada					
Colector 01. DN 315					
F1-4 a F1-5	0,05	21,44	1,12	3,85	4,62
F1-5 a F1-6	0,05	18,87	1,12	3,40	3,59
F1-6 a F1-7	0,05	41,39	1,12	2,70	6,26
F1-7 a F1-8	0,05	19,75	1,12	2,00	2,21
Colector 01. DN 200					
Acometida F1-5	0,05	7,20	1,12	3,60	1,45
Acometida F1-6	0,05	5,50	1,12	3,15	0,97
Acometida F1-7	0,05	4,90	1,12	2,20	0,60
Zanja tipo acera					
Colector 02. DN 315					
F2-2 a F2-3	0,05	11,12	1,12	3,70	2,30
F2-3 a F2-4	0,05	11,51	1,12	3,60	2,32
F2-4 a F2-5	0,05	14,22	1,12	3,35	2,67
F2-5 a F2-6	0,05	22,44	1,12	2,90	3,64
F2-6 a F2-7	0,05	24,01	1,12	2,20	2,96
Colector 02. DN 200					
Acometida F2-3	0,05	5,40	1,12	3,65	1,10
Acometida F2-4	0,05	5,20	1,12	3,50	1,02
Acometida F2-5	0,05	5,40	1,12	3,20	0,97
Acometida F2-6	0,05	5,70	1,12	2,65	0,85
				TOTAL m3	37,53

URG0401003 m3 Excavación de zanjas en tierra con retroexcavadora entre 4 y 6m de profundidad, incluso agotamiento de agua, ayuda manual en las zonas de difícil acceso, limpieza y extracción de restos a los bordes (no incluye carga ni transporte a vertedero). Medido el volumen sobre las secciones teóricas de la excavación.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
Zanja tipo calzada					
Colector 01. DN 315					
F1-1 a F1-2	0,95	40,38	1,12	4,83	207,52
F1-2 a F1-3	0,95	15,56	1,12	4,70	77,81
F1-3 a F1-4	0,95	23,08	1,12	4,25	104,37
Colector 01. DN 200					
Acometida F1-4	0,95	6,80	1,12	4,10	29,66
Colector 02. DN 315					

Basauriko Udala/Ayuntamiento de Basauri. Sarrera-Erregistro Elektronikoa/Registro general entrada 2026005662 18/05/2026 Dokumentuaren egiaztatasuna baliozkotasuna https://egoitza.basauri.eus/EKS/ Para validar la autenticidad de este documento: https://sede.basauri.eus/CSV Egiaztatzeko Kode Segurua (EKS) / Código de verificación (CSV): 165556647460403237 56

Código	Ud	Descripción					Cantidad
		Conexión F1-3 a F2-1	0,95	44,62	1,12	4,60	218,39
		Zanja tipo acera					
		Colector 02. DN 315					
		F2-1 a F2-2	0,95	33,00	1,12	4,25	149,23
						TOTAL m3	786,98

URG0402003 m3 Excavación de zanjas en tierra por medios manuales entre 4 y 6m de profundidad, incluso agotamiento de agua, limpieza y extracción de restos a los bordes (no incluye carga ni transporte a vertedero). Medido el volumen sobre las secciones teóricas de la excavación.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
Zanja tipo calzada					
Colector 01. DN 315					
F1-1 a F1-2	0,05	40,38	1,12	4,83	10,92
F1-2 a F1-3	0,05	15,56	1,12	4,70	4,10
F1-3 a F1-4	0,05	23,08	1,12	4,25	5,49
Colector 01. DN 200					
Acometida F1-4	0,05	6,80	1,12	4,10	1,56
Colector 02. DN 315					
Conexión F1-3 a F2-1	0,05	44,62	1,12	4,60	11,49
Zanja tipo acera					
Colector 02. DN 315					
F2-1 a F2-2	0,05	33,00	1,12	4,25	7,85
				TOTAL m3	41,41

URG0420003N m2 Entibación cuajada en zanjas y pozos de 2m de ancho como máximo, para una protección del 100% mediante paneles de chapa de acero y codales extensibles metálicos (50 usos) para cualquier profundidad, incluso todos los medios auxiliares necesarios y posterior desentibación. Medida la superficie de entibación realmente ejecutada.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
Colector 01. DN 315					
F1-1 a F1-2	2	40,38		4,83	390,07
F1-2 a F1-3	2	15,56		4,70	146,26
F1-3 a F1-4	2	23,08		4,25	196,18
F1-4 a F1-5	2	21,44		3,85	165,09
F1-5 a F1-6	2	18,87		3,40	128,32
F1-6 a F1-7	2	41,39		2,70	223,51
F1-7 a F1-8	2	19,75		2,00	79,00
Colector 01. DN 200					
Acometida F1-4	2	6,80		4,10	55,76
Acometida F1-5	2	7,20		3,60	51,84
Acometida F1-6	2	5,50		3,15	34,65
Acometida F1-7	2	4,90		2,20	21,56
Acometida F1-8	2	4,50		1,75	15,75
Colector 02. DN 315					
Conexión F1-3 a F2-1	2	44,62		4,60	410,50
F2-1 a F2-2	2	33,00		4,25	280,50
F2-2 a F2-3	2	11,12		3,70	82,29
F2-3 a F2-4	2	11,51		3,60	82,87
F2-4 a F2-5	2	14,22		3,35	95,27
F2-5 a F2-6	2	22,44		2,90	130,15
F2-6 a F2-7	2	24,01		2,20	105,64
Colector 02. DN 200					
Acometida F2-3	2	5,40		3,65	39,42

Basauriko Udala/Ayuntamiento de Basauri. Sarrera-Erregistro Elektronikoa/Registro general entrada 2026005662 18/05/2026 Dokumentuaren egiaztatasuna balioztatzeko https://egoitza.basauri.eus/EKS/ Para validar la autenticidad de este documento: https://sede.basauri.eus/CSV Egiaztatzeko Kode Seguroa (EKS) / Código de verificación (CSV): 165556647460403237 56

Código	Ud	Descripción				Cantidad
	Acometida F2-4		2	5,20	3,50	36,40
	Acometida F2-5		2	5,40	3,20	34,56
	Acometida F2-6		2	5,70	2,65	30,21
	Acometida F2-7		2	5,20	1,70	17,68
					TOTAL m2	2.853,48

URG0701002 m3 Hormigón preparado tipo HM-20/P/20/I en muros, pequeñas obras de fabrica y arquetas, incluso fabricación, suministro, vertido y vibrado. Medido el volumen ejecutado.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
Zanja tipo calzada					
Colector 01. DN 315					
F1-1 a F1-2	1	40,38	0,92	0,10	3,71
	1	40,38	0,35		14,13
F1-2 a F1-3	1	15,56	0,92	0,10	1,43
	1	15,56	0,35		5,45
F1-3 a F1-4	1	23,08	0,92	0,10	2,12
	1	23,08	0,35		8,08
F1-4 a F1-5	1	21,44	0,92	0,10	1,97
	1	21,44	0,35		7,50
F1-5 a F1-6	1	18,87	0,92	0,10	1,74
	1	18,87	0,35		6,60
F1-6 a F1-7	1	41,39	0,92	0,10	3,81
	1	41,39	0,35		14,49
F1-7 a F1-8	1	19,75	0,92	0,10	1,82
	1	19,75	0,35		6,91
Colector 01. DN 200					
Acomentida F1-4	1	6,80	0,92	0,10	0,63
	1	6,80	0,35		2,38
Acomentida F1-5	1	7,20	0,92	0,10	0,66
	1	7,20	0,35		2,52
Acomentida F1-6	1	5,50	0,92	0,10	0,51
	1	5,50	0,35		1,93
Acomentida F1-7	1	4,90	0,92	0,10	0,45
	1	4,90	0,35		1,72
Acomentida F1-8	1	4,50	0,92	0,10	0,41
	1	4,50	0,35		1,58
Colector 02. DN 315					
Conexión F1-3 a F2-1	1	44,62	0,92	0,10	4,11
	1	44,62	0,35		15,62
F2-1 a F2-2	1	33,00	0,92	0,10	3,04
	1	33,00	0,35		11,55
Zanja tipo acera					
Colector 02. DN 315					
F2-2 a F2-3	1	11,12	0,92	0,10	1,02
F2-3 a F2-4	1	11,51	0,92	0,10	1,06
F2-4 a F2-5	1	14,22	0,92	0,10	1,31
F2-5 a F2-6	1	22,44	0,92	0,10	2,06
F2-6 a F2-7	1	24,01	0,92	0,10	2,21
F2-7 a F2-8	1	20,29	0,92	0,10	1,87
Colector 02. DN 200					
Acomentida F2-3	1	5,40	0,92	0,10	0,50
Acomentida F2-4	1	5,20	0,92	0,10	0,48
Acomentida F2-5	1	5,40	0,92	0,10	0,50
Acomentida F2-6	1	5,70	0,92	0,10	0,52
Acomentida F2-7	1	5,20	0,92	0,10	0,48

Basauriko Udala/Ayuntamiento de Basauri. Sarrera-Erregistro Elektronikoa/Registro general entrada 2026005662 18/05/2026 Dokumentuaren egiazkotasuna balioztatzeko https://egoitza.basauri.eus/EKS/ Para validar la autenticidad de este documento: https://sede.basauri.eus/CSV Egiaztatzeko Kode Segurua (EKS) / Código de verificación (CSV): 165556647460403237 56

Código	Ud	Descripción					Cantidad
		Acomentida F2-8	1	5,60	0,92	0,10	0,52
						TOTAL m3	139,40

URG0604001 m3 Relleno de zanjas y pozos con arena silícea, extendido en tongadas de 30cm de espesor, compactado hasta conseguir una densidad no inferior al 95% del proctor modificado mediante equipo manual con bandeja vibrante, incluso humectación. Medido el volumen realmente ejecutado.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
Zanja tipo acera					
Colector 02. DN 315					
F2-2 a F2-3	1	11,12	0,35		3,89
F2-3 a F2-4	1	11,51	0,35		4,03
F2-4 a F2-5	1	14,22	0,35		4,98
F2-5 a F2-6	1	22,44	0,35		7,85
F2-6 a F2-7	1	24,01	0,35		8,40
F2-7 a F2-8	1	20,29	0,35		7,10
Colector 02. DN 200					
Acomentida F2-3	1	5,40	0,25		1,35
Acomentida F2-4	1	5,20	0,25		1,30
Acomentida F2-5	1	5,40	0,25		1,35
Acomentida F2-6	1	5,70	0,25		1,43
Acomentida F2-7	1	5,20	0,25		1,30
Acomentida F2-8	1	5,60	0,25		1,40
				TOTAL m3	44,38

URG0604004 m3 Relleno de zanjas y pozos con material seleccionado procedente de préstamos, realizado en tongadas de 30cm de espesor, compactado hasta conseguir una densidad no inferior al 95% del proctor modificado mediante equipo manual con bandeja vibrante, incluso humectación. Medida la superficie teórica por la profundidad real.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
Zanja tipo calzada					
Colector 01. DN 315					
F1-1 a F1-2	1	40,38	0,92	3,93	146,00
F1-2 a F1-3	1	15,56	0,92	3,80	54,40
F1-3 a F1-4	1	23,08	0,92	3,35	71,13
F1-4 a F1-5	1	21,44	0,92	2,95	58,19
F1-5 a F1-6	1	18,87	0,92	2,50	43,40
F1-6 a F1-7	1	41,39	0,92	1,80	68,54
F1-7 a F1-8	1	19,75	0,92	1,10	19,99
Colector 01. DN 200					
Acometida F1-4	1	6,80	0,80	3,20	17,41
Acometida F1-5	1	7,20	0,80	2,70	15,55
Acometida F1-6	1	5,50	0,80	2,25	9,90
Acometida F1-7	1	4,90	0,80	1,30	5,10
Acometida F1-8	1	4,50	0,80	0,85	3,06
Colector 02. DN 315					
Conexión F1-3 a F2-1	1	44,62	0,92	3,59	147,37
F2-1 a F2-2	1	33,00	0,92	3,24	98,37
Zanja tipo acera					
Colector 02. DN 315					
F2-2 a F2-3	1	11,12	0,92	2,74	28,03
F2-3 a F2-4	1	11,51	0,92	2,64	27,96
F2-4 a F2-5	1	14,22	0,92	2,39	31,27
F2-5 a F2-6	1	22,44	0,92	1,94	40,05

Basauriko Udala/Ayuntamiento de Basauri. Sarrera-Erregistro Elektronikoa/Registro general entrada 2026005662 18/05/2026 Dokumentuaren egiaztatzeko https://egoitza.basauri.eus/EKS/ Para validar la autenticidad de este documento: https://sede.basauri.eus/CSV Egiaztatzeko Kode Segurua (EKS) / Código de verificación (CSV): 165556647460403237 56

Código	Ud	Descripción					Cantidad
		F2-6 a F2-7	1	24,01	0,92	1,24	27,39
		F2-7 a F2-8	1	20,29	0,92	0,24	4,48
		Colector 02. DN 200					
		Acometida F2-3	1	5,40	0,80	2,80	12,10
		Acometida F2-4	1	5,20	0,80	2,65	11,02
		Acometida F2-5	1	5,40	0,80	2,35	10,15
		Acometida F2-6	1	5,70	0,80	1,80	8,21
		Acometida F2-7	1	5,20	0,80	0,85	3,54
						TOTAL m3	962,61

URS0200002 m Tubería de PVC de pared compacta de color teja SN4(PN6), según norma UNE 53960/1456, de diámetro exterior 200mm con unión por junta elástica, incluso nivelación, colocación, montaje y pruebas. Medida la longitud ejecutada.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
Colector 01. DN 200					
Acometida. F1-4	1	6,80			6,80
Acometida. F1-5	1	7,20			7,20
Acometida. F1-6	1	5,50			5,50
Acometida. F1-7	1	4,90			4,90
Acometida. F1-8	1	4,50			4,50
Colector 02 Acometida. DN 200					
Acometida. F2-3	1	5,40			5,40
Acometida. F2-4	1	5,20			5,20
Acometida. F2-5	1	5,40			5,40
Acometida. F2-6	1	5,70			5,70
Acometida. F2-7	1	5,20			5,20
Acometida. F2-8	1	5,60			5,60
				TOTAL m	61,40

URS0200004 m Tubería de PVC de pared compacta de color teja SN4(PN6), según norma UNE 53960/1456, de diámetro exterior 315mm con unión por junta elástica, incluso nivelación y colocación. Medida la longitud ejecutada.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
Colector 01. DN 315					
F1-1 a F1-2	1	40,38			40,38
F1-2 a F1-3	1	15,56			15,56
F1-3 a F1-4	1	23,08			23,08
F1-4 a F1-5	1	21,44			21,44
F1-5 a F1-6	1	18,87			18,87
F1-6 a F1-7	1	41,39			41,39
F1-7 a F1-8	1	19,75			19,75
Colector 02. DN 315					
Conexión F1-3 a F2-1	1	44,62			44,62
F2-1 a F2-2	1	33,00			33,00
F2-2 a F2-3	1	11,12			11,12
F2-3 a F2-4	1	11,51			11,51
F2-4 a F2-5	1	14,22			14,22
F2-5 a F2-6	1	22,44			22,44
F2-6 a F2-7	1	24,01			24,01
F2-7 a F2-8	1	20,29			20,29
				TOTAL m	361,68

Basauriko Udala/Ayuntamiento de Basauri. Sarrera-Erregistro Elektronikoa/Registro general entrada 2026005662 18/05/2026 Dokumentuaren egiazkotasuna balioztatzeko https://egoitza.basauri.eus/EKS/ Para validar la autenticidad de este documento: https://sede.basauri.eus/CSV Egiaztatzeko Kode Segurua (EKS) / Código de verificación (CSV): 165556647460403237 56

Código	Ud	Descripción	Cantidad

1.1.5.2.2 POZO

URG0405002 m3 Excavación de pozos en tierra con retroexcavadora entre 2 y 4m de profundidad, incluso agotamiento de agua, ayuda manual en las zonas de difícil acceso, limpieza y extracción de restos a los bordes (no incluye carga ni transporte a vertedero). Medida la superficie teórica por la profundidad real.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
Colector 01					
F1-2	1	1,00	1,00	4,95	4,95
F1-3	1	1,00	1,00	4,40	4,40
F1-4	1	1,00	1,00	4,11	4,11
F1-5	1	1,00	1,00	3,61	3,61
F1-6	1	1,00	1,00	3,16	3,16
F1-7	1	1,00	1,00	3,20	3,20
F1-8	1	1,00	1,00	1,73	1,73
Colector 02					
F2-1	1	1,00	1,00	4,69	4,69
F2-2	1	1,00	1,00	3,75	3,75
F2-3	1	1,00	1,00	3,65	3,65
F2-4	1	1,00	1,00	3,50	3,50
F2-5	1	1,00	1,00	3,18	3,18
F2-6	1	1,00	1,00	3,65	3,65
F2-7	1	1,00	1,00	1,71	1,71
F2-8	1	1,00	1,00	0,71	0,71
			TOTAL	m3	50,00

URS0300011N ud Pozo de registro "in situ" para canalización en acera, para tubería D<=800mm de dimensiones interiores 1-1,2 x 1-1.2 m; hasta 2m de profundidad, incluso encofrado, hormigonado, acero, manguitos. Incluye marco y tapa embaldosable en fundición dúctil, según detalle de planos. Medida la unidad ejecutada.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
Colector 02					
F2-7	1				1,00
F2-8	1				1,00
			TOTAL	ud	2,00

URS0300002N ud Pozo de registro "in situ" para tubería D<=800mm de dimensiones interiores 1-1,2 x 1-1.2 m; entre 2m y 3,5m de profundidad, incluso encofrado, hormigonado, acero, marco cuadrado y tapa reforzada D-400 de 480x480 en fundición dúctil, según detalle de planos. Medida la unidad ejecutada.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
Colector 01					
F1-6	1				1,00
F1-7	1				1,00
F1-8	1				1,00
			TOTAL	ud	3,00

Basauriko Udala/Ayuntamiento de Basauri. Sarrera-Erregistro Elektronikoa/Registro general entrada 2026005662 18/05/2026 Dokumentuaren egiazkotasuna balioztatzeko https://egoitza.basauri.eus/EKS/ Para validar la autenticidad de este documento: https://sede.basauri.eus/CSV Egiaztatzeko Kode Segurua (EKS) / Código de verificación (CSV): 165556647460403237 56

Código	Ud	Descripción	Cantidad

URS0300012N ud Pozo de registro "in situ" para tubería D<=800mm de dimensiones interiores 1-1,2 x 1-1.2 m; entre 2m y 3,5m de profundidad, incluso encofrado, hormigonado, acero, marco cuadrado y tapa tapa embaldosable en fundición dúctil, según detalle de planos. Medida la unidad ejecutada.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
Colector 02					
F2-4	1				1,00
F2-5	1				1,00
				TOTAL ud	2,00

URS0300004N ud Pozo de registro "in situ" para tubería D<=800mm de dimensiones interiores 1-1,2m x 1-1,2m; entre 3,5m y 4,5m de profundidad, incluso encofrado, hormigonado, acero, marco cuadrado y tapa reforzada D-400 de 480x480 en fundición dúctil, según detalle de planos. Medida la unidad ejecutada.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
Colector 01					
F1-3	1				1,00
F1-4	1				1,00
F1-5	1				1,00
				TOTAL ud	3,00

URS0300014N ud Pozo de registro "in situ" para tubería D<=800mm de dimensiones interiores 1-1,2m x 1-1,2m; entre 3,5m y 4,5m de profundidad, incluso encofrado, hormigonado, acero, marco cuadrado y tapa reforzada D-400 de 480x480 en fundición dúctil, según detalle de planos. Medida la unidad ejecutada.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
Colector 02					
F2-2	1				1,00
F2-3	1				1,00
F2-6	1				1,00
				TOTAL ud	3,00

URS0300005N ud Pozo de registro "in situ" para tubería D<=800mm de dimensiones interiores 1-1,2m x 1-1,2m; entre 3,5m y 4,5m de profundidad, incluso encofrado, hormigonado, acero, marco cuadrado y tapa reforzada D-400 de 480x480 en fundición dúctil, según detalle de planos. Medida la unidad ejecutada.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
Colector 01					
F1-2	1				1,00
Colector 02					
F2-1	1				1,00
				TOTAL ud	2,00

Basauriko Udala/Ayuntamiento de Basauri. Sarrera-Erregistro Elektronikoa/Registro general entrada 2026005662 18/05/2026 Dokumentuaren egiaztatasuna baliozkotzeko https://egoitza.basauri.eus/EKS/ Para validar la autenticidad de este documento: https://sede.basauri.eus/CSV Egiaztatzeko Kode Segurua (EKS) / Código de verificación (CSV): 165556647460403237 56

Código	Ud	Descripción	Cantidad

1.1.5.3. ABASTECIMIENTO Y RIEGO

1.1.5.3.1. CANALIZACIONES

URG0401001 m3 Excavación de tierras con retroexcavadora, incluso ayuda manual en las zonas de difícil acceso, limpieza y extracción de restos a los bordes (no incluye carga ni transporte a vertedero). Medido el volumen sobre planos de perfiles.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
Acera	0,95	500,00	1,00	1,40	665,00
Calzada	0,95	15,00	1,00	1,40	19,95
				TOTAL m3	684,95

URG0402001 m3 Excavación de zanjas en tierra por medios manuales hasta una profundidad de 2m, incluso agotamiento de agua, limpieza y extracción de restos a los bordes (no incluye carga ni transporte a vertedero). Medido el volumen sobre las secciones teóricas de la excavación.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
Acera	0,05	500,00	1,00	1,40	35,00
Calzada	0,05	15,00	1,00	1,40	1,05
				TOTAL m3	36,05

URG0604001 m3 Relleno de zanjas y pozos con arena silícea, extendido en tongadas de 30cm de espesor, compactado hasta conseguir una densidad no inferior al 95% del proctor modificado mediante equipo manual con bandeja vibrante, incluso humectación. Medido el volumen realmente ejecutado.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
Acera	1	500,00	0,75	0,40	150,00
Calzada	1	15,00	0,75	0,40	4,50
				TOTAL m3	154,50

URG0604004 m3 Relleno de zanjas y pozos con material seleccionado procedente de préstamos, realizado en tongadas de 30cm de espesor, compactado hasta conseguir una densidad no inferior al 95% del proctor modificado mediante equipo manual con bandeja vibrante, incluso humectación. Medida la superficie teórica por la profundidad real.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
Acera	1	500,00	0,80	1,00	400,00
Calzada	1	15,00	0,80	0,85	10,20
				TOTAL m3	410,20

URG0700003 m3 Hormigón preparado tipo HM-15/P/20/I en aceras, calzadas y refuerzo de bordillos, incluso fabricación, suministro, p.p. de medios auxiliares, juntas, vertido y vibrado. Medido el volumen ejecutado.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
Calzada	1	15,00	1,00	0,30	4,50
				TOTAL m3	4,50

Basauriko Udala/Ayuntamiento de Basauri. Sarrera-Erregistro Elektronikoa/Registro general entrada 2026005662 18/05/2026 Dokumentuaren egiaztatasuna balioztatzeko https://egoitza.basauri.eus/EKS/ Para validar la autenticidad de este documento: https://sede.basauri.eus/CSV Egiaztatzeko Kode Segurua (EKS) / Código de verificación (CSV): 165556647460403237 56

Código	Ud	Descripción	Cantidad

URG0701001 m3 Hormigón preparado tipo HM-20/P/20/I en aceras, calzadas y refuerzo de bordillos, incluso fabricación, suministro, p.p. de medios auxiliares, juntas, vertido y vibrado. Medido el volumen ejecutado.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
Acera	1	500,00	1,00	0,15	75,00
			TOTAL	m3	75,00

URG0800001 m2 Encofrado y desencofrado recto oculto en cimentaciones con madera, considerando 8 puestas, incluso p.p de apeos necesarios, arriostramientos, distanciadores, medios auxiliares y pequeño material. Medida la superficie de enconfrado útil.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
Calzada	2	15,00		0,45	13,50
			TOTAL	m2	13,50

URS0200003 m Tubería de PVC de pared compacta de color teja SN4(PN6), según norma UNE 53960/1456, de diámetro exterior 250mm con unión por junta elástica, incluso nivelación, colocación, montaje y pruebas. Medida la longitud ejecutada.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
Calzada	1	15,00			15,00
			TOTAL	m	15,00

URA0100004N m Tubería de fundición dúctil de diámetro nominal 150mm clase K9, fabricada según norma UNE EN-545, incluso alineación, montaje y pruebas hidráulicas. Medida la longitud ejecutada.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
Acera	1	500,00			500,00
Calzada	1	15,00			15,00
			TOTAL	m	515,00

URO0103001 m Cinta de señalización de cables subterráneos de PVC de 150mm de ancho. Medida la longitud ejecutada.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
Acera	1	500,00			500,00
Calzada	1	15,00			15,00
			TOTAL	m	515,00

1.1.5.3.2. HIDRANTES

URA0501001 ud Suministro e instalacion de hidrante superficial de columna seca, con cuerpo de fundicion ductil nodular pn-16 de 100 mm. de diametro y doble salida de 70mm con racor tipo Barcelona (UNE 23400), con tapones de aluminio inyectado, sistema antirotura, según detalle de planos. Medida la unidad totalmente instalada.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
	4				4,00

Basauriko Udala/Ayuntamiento de Basauri. Sarrera-Erregistro Elektronikoa/Registro general entrada 2026005662 18/05/2026 Dokumentuaren egiazkotasuna baliozkotatzeko https://egoitza.basauri.eus/EKS/ Para validar la autenticidad de este documento: https://sede.basauri.eus/CSV Egiaztatzeko Kode Segurua (EKS) / Código de verificación (CSV): 165556647460403237 56

Código	Ud	Descripción	Cantidad
		TOTAL ud	4,00

URA0100003 m Tubería de fundición dúctil de diámetro nominal 100mm clase K9, fabricada según norma UNE EN-545, incluso alineación, montaje y prueba hidráulica. Medida la longitud ejecutada.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
	4	1,00			4,00
				TOTAL m	4,00

URA0300002 ud Suministro y montaje de válvula de compuerta tipo inglés de fundición de diámetro interior 100mm PN16, con cierre de asiento elástico y pivote de cuadradillo, con recubrimiento epoxi atóxico de espesor mínimo de 80 micras, fabricada según norma UNE-EN 545, incluso nivelación, montaje y registro de fundición nodular con asiento de tubo de PVC. Medida la unidad completamente instalada.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
	4				4,00
				TOTAL ud	4,00

URA0101001 kg Instalacion de piezas especiales de fundicion ductil (codos, tes, carretes, reducciones, empalmes, bridas, etc.) PN16, con recubrimiento epoxi atóxico de espesor minimo de 80 micras, totalmente colocadas.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
T 150-80-150	4	25,50			102,00
Brida Enchufe 100	4	9,60			38,40
Codo 90º 100	4	10,70			42,80
Carrete 100	4	11,20			44,80
				TOTAL kg	228,00

URG0701002 m3 Hormigón preparado tipo HM-20/P/20/I en muros, pequeñas obras de fabrica y arquetas, incluso fabricación, suministro, vertido y vibrado. Medido el volumen ejecutado.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
Macizos					
T 200-80-200	4	1,20	1,10	0,85	4,49
Codo 90º 100	4	0,90	0,50	0,55	0,99
				TOTAL m3	5,48

URG0800001 m2 Encofrado y desencofrado recto oculto en cimentaciones con madera, considerando 8 puestas, incluso p.p de apeos necesarios, arriostramientos, distanciadores, medios auxiliares y pequeño material. Medida la superficie de enconfrado útil.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
Macizos					
T 200-80-200	8	1,20		0,85	8,16
	4		1,10	1,40	6,16
	4		1,10	0,70	3,08
Codo 90º 100	8	0,90		0,55	3,96
	4		0,50	0,30	0,60
	4		0,50	0,80	1,60

Basauriko Udala/Ayuntamiento de Basauri. Sarrera-Erregistro Elektronikoa/Registro general entrada 2026005662 18/05/2026 Dokumentuaren egiaztatasuna balioztatzeko https://egoitza.basauri.eus/EKS/ Para validar la autenticidad de este documento: https://sede.basauri.eus/CSV Egiaztatzeko Kode Segurua (EKS) / Código de verificación (CSV): 165556647460403237 56

Código	Ud	Descripción				Cantidad
					TOTAL m2	23,56

1.1.5.3.3. BOCAS DE RIEGO

URA0500001 ud Suministro y montaje de boca de riego DN 80mm PN 16 con racor según detalle de planos sin bola e incluida llave, con sistema de empaquetadura recambiable en servicio y arqueta con registro, cuerpo y tapa en fundición nodular GGG-50 totalmente recubiertos interior y exteriormente de pintura epoxi atóxica en polvo de 150 micras de espesor, color negro, aplicada electrónicamente, con cierre de fundición dúctil totalmente recubierto EPDM y husillo de acero inoxidable AISI 420. Medida la unidad totalmente instalada.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
	9				9,00
				TOTAL ud	9,00

URA0100002 m Tubería de fundición dúctil de diámetro nominal 80mm clase K9, fabricada según norma UNE EN-545, incluso alineación, montaje y prueba hidráulica. Medida la longitud ejecutada.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
	9	1,00			9,00
				TOTAL m	9,00

URA0101001 kg Instalacion de piezas especiales de fundicion ductil (codos, tes, carretes, reducciones, empalmes, bridas, etc.) PN16, con recubrimiento epoxi atóxico de espesor minimo de 80 micras, totalmente colocadas.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
T 150-80-150	9	25,50			229,50
Brida Enchufe 80	9	7,70			69,30
Codo 90º 80	9	8,60			77,40
Carrete 80	9	9,30			83,70
				TOTAL kg	459,90

URG0701002 m3 Hormigón preparado tipo HM-20/P/20/I en muros, pequeñas obras de fabrica y arquetas, incluso fabricación, suministro, vertido y vibrado. Medido el volumen ejecutado.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
Macizos					
T 200-80-200	9	1,20	1,10	1,05	12,47
Codo 90º 100	9	0,90	0,50	0,55	2,23
				TOTAL m3	14,70

URG0800001 m2 Encofrado y desencofrado recto oculto en cimentaciones con madera, considerando 8 puestas, incluso p.p de apeos necesarios, arriostramientos, distanciadores, medios auxiliares y pequeño material. Medida la superficie de enconfrado útil.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
Macizos					
T 200-80-200	18	1,20		0,85	18,36
	9		1,10	1,40	13,86

Basauriko Udala/Ayuntamiento de Basauri. Sarrera-Erregistro Elektronikoa/Registro general entrada 2026005662 18/05/2026 Dokumentuaren egiaztatasuna balioztatzeko https://egoitza.basauri.eus/EKS/ Para validar la autenticidad de este documento: https://sede.basauri.eus/CSV Egiaztatzeko Kode Segurua (EKS) / Código de verificación (CSV): 165556647460403237 56

Código	Ud	Descripción					Cantidad
			9		1,10	0,70	6,93
		Codo 90º 100	18	0,90		0,55	8,91
			9		0,50	0,30	1,35
			9		0,50	0,80	3,60
						TOTAL m2	53,01

1.1.5.3.4. MECANISMOS

URA0300003 ud Suministro y montaje de válvula de compuerta tipo inglés de fundición de diámetro interior 150mm PN16, con cierre de asiento elástico y pivote de cuadradillo, con recubrimiento epoxi atóxico de espesor mínimo de 80 micras, fabricada según norma UNE-EN 545, incluso nivelación, montaje y registro de fundición nodular con asiento de tubo de PVC. Medida la unidad completamente instalada.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
	16				16,00
				TOTAL ud	16,00

URA0101001 kg Instalacion de piezas especiales de fundicion ductil (codos, tes, carretes, reducciones, empalmes, bridas, etc.) PN16, con recubrimiento epoxi atóxico de espesor minimo de 80 micras, totalmente colocadas.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
Pieza en T 150/150/150	3	31,30			93,90
Junta de desmontaje 150	15	29,30			439,50
Brida enchufe 150	22	14,80			325,60
Codo 22,5º	6	16,90			101,40
Conexión 150	3	13,90			41,70
	0,05	899,00			44,95
				TOTAL kg	1.047,05

URG0701002 m3 Hormigón preparado tipo HM-20/P/20/I en muros, pequeñas obras de fabrica y arquetas, incluso fabricación, suministro, vertido y vibrado. Medido el volumen ejecutado.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
Pieza en T	3	1,20	1,10	1,05	4,16
Codo 22,5º	3	1,00	0,50	0,50	0,75
				TOTAL m3	4,91

URG0800001 m2 Encofrado y desencofrado recto oculto en cimentaciones con madera, considerando 8 puestas, incluso p.p de apeos necesarios, arriostramientos, distanciadores, medios auxiliares y pequeño material. Medida la superficie de enconfrado útil.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
Pieza en T	6	1,20		1,05	7,56
	3		1,10	1,60	5,28
	3		1,10	0,90	2,97
Codo 22,5º	6	1,00		0,50	3,00
	3		0,50	1,00	1,50
	3		0,50	0,30	0,45
				TOTAL m2	20,76

Basauriko Udala/Ayuntamiento de Basauri. Sarrera-Erregistro Elektronikoa/Registro general entrada 2026005662 18/05/2026 Dokumentuaren egiazkotasuna baliozkotzeko https://egoitza.basauri.eus/EKS/ Para validar la autenticidad de este documento: https://sede.basauri.eus/CSV Egiaztatzeko Kode Segurua (EKS) / Código de verificación (CSV): 165556647460403237 56

Código	Ud	Descripción	Cantidad

1.1.5.3.5. ACOMETIDAS

URA0101001 kg Instalacion de piezas especiales de fundicion ductil (codos, tes, carretes, reducciones, empalmes, bridas, etc.) PN16, con recubrimiento epoxi atóxico de espesor minimo de 80 micras, totalmente colocadas.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
Domiciliarias	10	23,10			231,00
Fuente	1	23,10			23,10
			TOTAL	kg	254,10

URA0401002 ud Instalación de toma de 2" de diámetro en tubería de hasta 200mm de diámetro, incluido collarín de toma, piezas de empalme y soldaduras necesarias, válvula de compuerta de acometida, montaje, excavación, registro de fundición dúctil y conexión a tubería existente con tubo de cobre. Medida la unidad totalmente colocada.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
DN 150mm	10				10,00
	1				1,00
			TOTAL	ud	11,00

1.1.5.4. GAS

URG0401001 m3 Excavación de tierras con retroexcavadora, incluso ayuda manual en las zonas de difícil acceso, limpieza y extracción de restos a los bordes (no incluye carga ni transporte a vertedero). Medido el volumen sobre planos de perfiles.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
Acera	0,95	339,00	0,70	1,25	281,79
Calzada	0,95	13,00	0,70	1,25	10,81
			TOTAL	m3	292,60

URG0402001 m3 Excavación de zanjas en tierra por medios manuales hasta una profundidad de 2m, incluso agotamiento de agua, limpieza y extracción de restos a los bordes (no incluye carga ni transporte a vertedero). Medido el volumen sobre las secciones teóricas de la excavación.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
Acera	0,05	339,00	0,70	1,25	14,83
Calzada	0,05	13,00	0,70	1,25	0,57
			TOTAL	m3	15,40

URG0604001 m3 Relleno de zanjas y pozos con arena silícea, extendido en tongadas de 30cm de espesor, compactado hasta conseguir una densidad no inferior al 95% del proctor modificado mediante equipo manual con bandeja vibrante, incluso humectación. Medido el volumen realmente ejecutado.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
Acera	1	339,00	0,60	0,41	83,39
	-1	339,00	0,01		-3,39
Calzada	1	13,00	0,60	0,41	3,20
	-1	13,00	0,01		-0,13

Basauriko Udala/Ayuntamiento de Basauri. Sarrera-Erregistro Elektronikoa/Registro general entrada 2026005662 18/05/2026 Dokumentuaren egiaztatzeko https://egoitza.basauri.eus/EKS/ Para validar la autenticidad de este documento: https://sede.basauri.eus/CSV Egiaztatzeko Kode Segurua (EKS) / Código de verificación (CSV): 165556647460403237 56

Código	Ud	Descripción	Cantidad
		TOTAL m3	83,07

URG0604005N m3 Relleno de zanjas y pozos con material granular de zahorra artificial ZA-20, extendido en tongadas de 30cm de espesor, compactado hasta conseguir una densidad no inferior al 95% del proctor modificado mediante equipo manual con bandeja vibrante, incluso humectación. Medido el volumen realmente ejecutado.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
Acera	1	339,00	0,60	0,44	89,50
Calzada	1	13,00	0,60	0,48	3,74
			TOTAL	m3	93,24

URO0100001N m Instalación de tubería PEMD 110mm. SDR-17,6 para canalización de gas natural de media presión según UNE 1.555-01 incluso transporte, instalación en zanja, suministro, soldadura y montaje con p.p de accesorios de unión (manguitos, tes, codos, caps, tomas simples, válvulas de línea, vainas de PVC protección, etc...) así como suministro y colocación de hitos de señalización. Totalmente instalada, cuantas pruebas neumáticas sean necisarias, conexión a red en gas con cuantas operaciones sean necesarias para ello. y p.p de proyecto y dossieres de legalización (D. Industria y D. Contratista) ante compañía suministradora y Delegación de Industria.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
Acera	1	339,00			339,00
Calzada	1	13,00			13,00
			TOTAL	m	352,00

URO0103001 m Cinta de señalización de cables subterráneos de PVC de 150mm de ancho. Medida la longitud ejecutada.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
Acera	1	339,00			339,00
Calzada	1	13,00			13,00
			TOTAL	m	352,00

1.1.5.5. TELECOMUNICACIONES

URG0212002 m3 Demolición de firme de calzada y/o acera (aglomerado o baldosa y hormigón) con retroexcavadora equipada con martillo rompedor hidráulico, incluso retirada de escombros al punto de carga (no incluye carga ni transporte a vertedero). Medido el volumen realmente demolido.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
DESVÍO					
Acera	1	90,00	1,30	0,22	25,74
Calzada	1	75,00	1,30	0,36	35,10
			TOTAL	m3	60,84

URG0401001 m3 Excavación de tierras con retroexcavadora, incluso ayuda manual en las zonas de difícil acceso, limpieza y extracción de restos a los bordes (no incluye carga ni transporte a vertedero). Medido el volumen sobre planos de perfiles.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales

Basauriko Udala/Ayuntamiento de Basauri. Sarrera-Erregistro Elektronikoa/Registro general entrada 2026005662 18/05/2026 Dokumentuaren egiazkotasuna baliozkotzeko https://egoitza.basauri.eus/EKS/ Para validar la autenticidad de este documento: https://sede.basauri.eus/CSV Egiaztatzeko Kode Segurua (EKS) / Código de verificación (CSV): 165556647460403237 56

Código	Ud	Descripción					Cantidad
		DESVÍO					
		Compartida 4+4T Ø125					
		Canalización bajo carril bici	0,95	72,00	1,20	1,38	113,27
		Canalización bajo calzada	0,95	40,00	1,20	1,38	62,93
		Compartida 4T Ø125					
		Canalización bajo calzada	0,95	25,00	0,85	1,38	27,86
		Canalización bajo calzada 4T Ø125					
		Telefónica	0,95	15,00	0,85	1,38	16,72
		Euskaltel	0,95	20,00	0,85	1,38	22,29
		Canalización bajo acera 2T Ø110					
		Telefónica	0,95	15,00	0,85	1,38	16,72
		Euskaltel	0,95	12,00	0,85	1,38	13,37
		NUEVO					
		Canalización bajo acera					
		Compartida 4+4T Ø125	0,95	175,00	1,20	1,38	275,31
		Compartida 2+2T Ø125	0,95	12,00	1,20	1,23	16,83
		Compartida 2+2T Ø110	0,95	30,00	1,20	1,23	42,07
		Telefónica 4T Ø125	0,95	5,00	0,85	1,38	5,57
		Euskaltel 4T Ø125	0,95	5,00	0,85	1,38	5,57
		Canalización bajo calzada					
		Telefónica 4T Ø125	0,95	10,00	0,85	1,38	11,14
		Euskaltel 4T Ø125	0,95	10,00	0,85	1,38	11,14
						TOTAL m3	640,79

URG0402001 m3 Excavación de zanjas en tierra por medios manuales hasta una profundidad de 2m, incluso agotamiento de agua, limpieza y extracción de restos a los bordes (no incluye carga ni transporte a vertedero). Medido el volumen sobre las secciones teóricas de la excavación.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
DESVÍO					
Compartida 4+4T Ø125					
Canalización bajo carril bici	0,05	72,00	1,20	1,38	5,96
Canalización bajo calzada	0,05	40,00	1,20	1,38	3,31
Compartida 4T Ø125					
Canalización bajo calzada	0,05	25,00	0,85	1,38	1,47
Canalización bajo calzada 4T Ø125					
Telefónica	0,05	15,00	0,85	1,38	0,88
Euskaltel	0,05	20,00	0,85	1,38	1,17
Canalización bajo acera 2T Ø110					
Telefónica	0,05	15,00	0,85	1,38	0,88
Euskaltel	0,05	12,00	0,85	1,38	0,70
NUEVO					
Canalización bajo acera					
Compartida 4+4T Ø125	0,05	175,00	1,20	1,38	14,49
Compartida 2+2T Ø125	0,05	12,00	1,20	1,23	0,89
Compartida 2+2T Ø110	0,05	30,00	1,20	1,23	2,21
Telefónica 4T Ø125	0,05	5,00	0,85	1,38	0,29
Euskaltel 4T Ø125	0,05	5,00	0,85	1,38	0,29
Canalización bajo calzada					
Telefónica 4T Ø125	0,05	10,00	0,85	1,38	0,59
Euskaltel 4T Ø125	0,05	10,00	0,85	1,38	0,59
				TOTAL m3	33,72

Basauriko Udala/Ayuntamiento de Basauri. Sarrera-Erregistro Elektronikoa/Registro general entrada 2026005662 18/05/2026 Dokumentuaren egiaztotasuna balioztatzeko https://egoitza.basauri.eus/EKS/ Para validar la autenticidad de este documento: https://sede.basauri.eus/CSV Egiaztatzeko Kode Segurua (EKS) / Código de verificación (CSV): 165556647460403237 56

Código	Ud	Descripción	Cantidad
URG0700002	m3	Hormigón preparado tipo HM-15/P/20/I para limpieza y nivelación, incluso fabricación, suministro, p.p. de medios auxiliares, juntas y vertido. Medido el volumen ejecutado.	

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
DESVÍO					
Compartida 4+4T Ø125					
Canalización bajo carril bici	1	72,00	0,80	0,05	2,88
Canalización bajo calzada	1	40,00	0,80	0,05	1,60
Compartida 4T Ø125					
Canalización bajo calzada	1	25,00	0,45	0,05	0,56
Canalización bajo calzada 4T Ø125					
Telefónica	1	15,00	0,45	0,05	0,34
Euskaltel	1	20,00	0,45	0,05	0,45
Canalización bajo acera 2T Ø110					
Telefónica	1	15,00	0,45	0,05	0,34
Euskaltel	1	12,00	0,45	0,05	0,27
NUEVO					
Canalización bajo acera					
Compartida 4+4T Ø125	1	175,00	0,80	0,05	7,00
Compartida 2+2T Ø125	1	12,00	0,80	0,05	0,48
Compartida 2+2T Ø110	1	30,00	0,80	0,05	1,20
Telefónica 4T Ø125	1	5,00	0,45	0,05	0,11
Euskaltel 4T Ø125	1	5,00	0,45	0,05	0,11
Canalización bajo calzada					
Telefónica 4T Ø125	1	10,00	0,45	0,05	0,23
Euskaltel 4T Ø125	1	10,00	0,45	0,05	0,23
			TOTAL	m3	15,80

Código	Ud	Descripción	Cantidad
URG0701002	m3	Hormigón preparado tipo HM-20/P/20/I en muros, pequeñas obras de fabrica y arquetas, incluso fabricación, suministro, vertido y vibrado. Medido el volumen ejecutado.	

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
DESVÍO					
Compartida 4+4T Ø125					
Canalización bajo carril bici	1	72,00	0,25		18,00
Canalización bajo calzada	1	40,00	0,25		10,00
Compartida 4T Ø125					
Canalización bajo calzada	1	25,00	0,14		3,50
Canalización bajo calzada 4T Ø125					
Telefónica	1	15,00	0,14		2,10
Euskaltel	1	20,00	0,14		2,80
Canalización bajo acera 2T Ø110					
Telefónica	1	15,00	0,21		3,15
Euskaltel	1	12,00	0,21		2,52
NUEVO					
Canalización bajo acera					
Compartida 4+4T Ø125	1	175,00	0,25		43,75
Compartida 2+2T Ø125	1	12,00	0,18		2,16
Compartida 2+2T Ø110	1	30,00	0,19		5,70
Telefónica 4T Ø125	1	5,00	0,14		0,70
Euskaltel 4T Ø125	1	5,00	0,14		0,70
Canalización bajo calzada					
Telefónica 4T Ø125	1	10,00	0,14		1,40
Euskaltel 4T Ø125	1	10,00	0,14		1,40

Basauriko Udala/Ayuntamiento de Basauri. Sarrera-Erregistro Elektronikoa/Registro general entrada 2026005662 18/05/2026 Dokumentuaren egiazkotasuna balioztatzeko https://egoitza.basauri.eus/EKS/ Para validar la autenticidad de este documento: https://sede.basauri.eus/CSV Egiaztatzeko Kode Segurua (EKS) / Código de verificación (CSV): 165556647460403237 56

Código	Ud	Descripción	Cantidad
		TOTAL m3	97,88

URG0604004 m3 Relleno de zanjas y pozos con material seleccionado procedente de préstamos, realizado en tongadas de 30cm de espesor, compactado hasta conseguir una densidad no inferior al 95% del proctor modificado mediante equipo manual con bandeja vibrante, incluso humectación. Medida la superficie teórica por la profundidad real.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
DESVÍO					
Compartida 4+4T Ø125					
Canalización bajo carril bici	1	72,00	0,80	0,59	33,98
Canalización bajo calzada	1	40,00	0,80	0,59	18,88
Compartida 4T Ø125					
Canalización bajo calzada	1	25,00	0,45	0,39	4,39
Canalización bajo calzada 4T Ø125					
Telefónica	1	15,00	0,45	0,39	2,63
Euskaltel	1	20,00	0,45	0,39	3,51
Canalización bajo acera 2T Ø110					
Telefónica	1	15,00	0,45	0,39	2,63
Euskaltel	1	12,00	0,45	0,39	2,11
NUEVO					
Canalización bajo acera					
Compartida 4+4T Ø125	1	175,00	0,80	0,53	74,20
Compartida 2+2T Ø125	1	12,00	0,80	0,53	5,09
Compartida 2+2T Ø110	1	30,00	0,80	0,53	12,72
Telefónica 4T Ø125	1	5,00	0,45	0,53	1,19
Euskaltel 4T Ø125	1	5,00	0,45	0,53	1,19
Canalización bajo calzada					
Telefónica 4T Ø125	1	10,00	0,45	0,53	2,39
Euskaltel 4T Ø125	1	10,00	0,45	0,53	2,39
			TOTAL	m3	167,30

URO0101003 m Tubo TPC 125mm de espesor 1,3mm para uso enterrado, incluso mandrilado de tubos, p.p de tapones, separadores e hilo guía. Medida la longitud ejecutada.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
DESVÍO					
Compartida 4+4T Ø125					
Canalización bajo carril bici	8	72,00			576,00
Canalización bajo calzada	8	40,00			320,00
Compartida 4T Ø125					
Canalización bajo calzada	4	25,00			100,00
Canalización bajo calzada 4T Ø125					
Telefónica	4	15,00			60,00
Euskaltel	4	20,00			80,00
Canalización bajo acera 2T Ø110					
Telefónica	2	15,00			30,00
Euskaltel	2	12,00			24,00
NUEVO					
Canalización bajo acera					
Compartida 4+4T Ø125	8	175,00			1.400,00
Compartida 2+2T Ø125	4	12,00			48,00
Compartida 2+2T Ø110	4	30,00			120,00
Telefónica 4T Ø125	4	5,00			20,00

Basauriko Udala/Ayuntamiento de Basauri. Sarrera-Erregistro Elektronikoa/Registro general entrada 2026005662 18/05/2026 Dokumentuaren egiazkotasuna balioztatzeko https://egoitza.basauri.eus/EKS/ Para validar la autenticidad de este documento: https://sede.basauri.eus/CSV Egiaztatzeko Kode Seguroa (EKS) / Código de verificación (CSV): 165556647460403237 56

Código	Ud	Descripción				Cantidad
		Euskaltel 4T Ø125	4	5,00		20,00
		Canalización bajo calzada				
		Telefónica 4T Ø125	4	10,00		40,00
		Euskaltel 4T Ø125	4	10,00		40,00
					TOTAL m	2.878,00

URO0101002 m Tubo TPC 110mm de espesor 1,2mm para uso enterrado, incluso p.p de tapones, separadores e hilo guía. Medida la longitud ejecutada.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
DESVÍO					
Canalización bajo acera 2T Ø110					
Telefónica	2	15,00			30,00
Euskaltel	2	12,00			24,00
NUEVO					
Canalización bajo acera					
Compartida 2+2T Ø110	4	30,00			120,00
				TOTAL m	174,00

URO0103001 m Cinta de señalización de cables subterráneos de PVC de 150mm de ancho. Medida la longitud ejecutada.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
DESVÍO					
Compartida 4+4T Ø125					
Canalización bajo carril bici	1	72,00			72,00
Canalización bajo calzada	1	40,00			40,00
Compartida 4T Ø125					
Canalización bajo calzada	1	25,00			25,00
Canalización bajo calzada 4T Ø125					
Telefónica	1	15,00			15,00
Euskaltel	1	20,00			20,00
Canalización bajo acera 2T Ø110					
Telefónica	1	15,00			15,00
Euskaltel	1	12,00			12,00
NUEVO					
Canalización bajo acera					
Compartida 4+4T Ø125	1	175,00			175,00
Compartida 2+2T Ø125	1	12,00			12,00
Compartida 2+2T Ø110	1	30,00			30,00
Telefónica 4T Ø125	1	5,00			5,00
Euskaltel 4T Ø125	1	5,00			5,00
Canalización bajo calzada					
Telefónica 4T Ø125	1	10,00			10,00
Euskaltel 4T Ø125	1	10,00			10,00
				TOTAL m	446,00

URO0300006N ud Arqueta prefabricada de telecomunicaciones para canalización en acera, tipo HF de 700x8000mm de medidas interiores, incluso registro de fundición dúctil D-400, embaldosable, y todos los accesorios necesarios para su correcta ejecución. Medida la unidad ejecutada.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
DESVÍO					
Arqueta H compartida	1				1,00
Arqueta H Euskaltel	2				2,00

Basauriko Udala/Ayuntamiento de Basauri. Sarrera-Erregistro Elektronikoa/Registro general entrada 2026005662 18/05/2026 Dokumentuaren egiazkotasuna balioztatzeko https://egoitza.basauri.eus/EKS/ Para validar la autenticidad de este documento: https://sede.basauri.eus/CSV Egiaztatzeko Kode Seguroa (EKS) / Código de verificación (CSV): 165556647460403237 56

Código	Ud	Descripción					Cantidad
		Arqueta H Telefónica	1				1,00
		NUEVO					
		Arqueta H compartida	4				4,00
		Arqueta H Euskaltel	1				1,00
		Arqueta H Telefónica	1				1,00
						TOTAL ud	10,00

URO0300008 ud Arqueta prefabricada de telecomunicaciones para canalización en calzada, tipo 600x600mm de medidas interiores, incluso registro de fundición dúctil y todos los accesorios necesarios para su correcta ejecución. Medida la unidad ejecutada.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
NUEVO					
Arqueta ICT	5				5,00
				TOTAL ud	5,00

URG0607001 m3 Base granular de zahorra artificial ZA-20, extendida y perfilada con motoniveladora, compactada por tongadas hasta conseguir una densidad no inferior al 98% del proctor modificado, incluso humectación y acabado superficial. Medido el volumen ejecutado.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
DESVÍO					
Acera	1	90,00	1,30	0,22	25,74
Calzada	1	75,00	1,30	0,36	35,10
				TOTAL m3	60,84

URG0701001 m3 Hormigón preparado tipo HM-20/P/20/I en aceras, calzadas y refuerzo de bordillos, incluso fabricación, suministro, p.p. de medios auxiliares, juntas, vertido y vibrado. Medido el volumen ejecutado.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
DESVÍO					
Acera	1	90,00	1,30	0,15	17,55
				TOTAL m3	17,55

URV0310001 t Mezcla bituminosa continua en caliente para capa de rodadura tipo AC16 surf 50/70 D Ofita (antiguo D-12 ofítico), elaborada en planta, incluso limpieza y barrido de superficie, extendida, compactación al 98% del ensayo Marshall y cortes necesarios. Medido el peso ejecutado.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
DESVÍO					
Calzada	2,4	75,00	1,30	0,04	9,36
				TOTAL t	9,36

URV0312002N t Mezcla bituminosa continua en caliente para capa intermedia tipo AC16 bin 50/70 S Caliza (antiguo S-12 calizo), elaborada en planta, incluso limpieza y barrido de superficie, extendida, compactación al 98% del ensayo Marshall y cortes necesarios. Medido el peso ejecutado.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
DESVÍO					
Calzada	2,4	75,00	1,30	0,05	11,70

Basauriko Udala/Ayuntamiento de Basauri. Sarrera-Erregistro Elektronikoa/Registro general entrada 2026005662 18/05/2026 Dokumentuaren egiaztatzeko https://egoitza.basauri.eus/EKS/ Para validar la autenticidad de este documento: https://sede.basauri.eus/CSV Egiaztatzeko Kode Segurua (EKS) / Código de verificación (CSV): 165556647460403237 56

Código	Ud	Descripción	Cantidad
		TOTAL t	11,70

URV0330001 t Mezcla bituminosa continua en caliente para capa base tipo AC22 base 50/70 G Caliza (antiguo G-20 calizo), elaborada en planta, incluso limpieza y barrido de superficie, extendida, compactación al 98% del ensayo Marshall y cortes necesarios. Medido el peso ejecutado.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
DESVÍO					
Calzada	2,4	75,00	1,30	0,06	14,04
			TOTAL	t	14,04

URV0300001 m2 Suministro y aplicación de riego de imprimación de 1kg/m2 con emulsión asfáltica tipo ECL-1, incluso limpieza previa de la superficie y protección de elementos ajenos. Medida la superficie ejecutada.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
DESVÍO					
Calzada	1	75,00	1,30		97,50
			TOTAL	m2	97,50

URV0301001 m2 Suministro y aplicación de riego de adherencia de 1kg/m2 con emulsión asfáltica tipo ECR-1, incluso limpieza previa de la superficie y protección de elementos ajenos. Medida la superficie ejecutada.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
DESVÍO					
Calzada	2	75,00			150,00
			TOTAL	m2	150,00

URT0101001N PA Partida alzada a justificar para realización de desvío de todas las mangueras de fibra óptica existentes afectadas. Suministro y tendido de el mismo número y tipo de mangueras de fibra óptica existentes por canalización definitiva, incluso cajas de empalme necesarias, fusiones, pigtails y todo lo necesario para la correcta reposición del servicio. Desmantelamiento y traslado a vertedero de todas las mangueras de fibra óptica a reponer y que quedan fuera de servicio. En caso de no poder aplicar el tendido por procedimientos neumáticos, se incluye el suministro y colocación de hilo guía. Incluye todos los elementos y materiales necesarios para su completa instalación.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
	1				1,00
			TOTAL	PA	1,00

Basauriko Udala/Ayuntamiento de Basauri. Sarrera-Erregistro Elektronikoa/Registro general entrada 2026005662 18/05/2026 Dokumentuaren egiaztatasuna baliozkotasuna https://egoitza.basauri.eus/EKS/ Para validar la autenticidad de este documento: https://sede.basauri.eus/CSV Egiaztatzeko Kode Segurua (EKS) / Código de verificación (CSV): 165556647460403237 56

Código	Ud	Descripción	Cantidad

1.1.5.6. ELECTRICIDAD

1.1.5.6.1. CANALIZACIONES ELÉCTRICAS MT-BT

URG0401001 m3 Excavación de tierras con retroexcavadora, incluso ayuda manual en las zonas de difícil acceso, limpieza y extracción de restos a los bordes (no incluye carga ni transporte a vertedero). Medido el volumen sobre planos de perfiles.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
Acera					
8T MT Ø160mm	0,95	115,00	0,65	1,75	124,27
8T MT-BT Ø160mm	0,95	40,00	0,65	1,75	43,23
6T BT Ø160mm	0,95	28,00	0,65	1,45	25,07
			TOTAL	m3	192,57

URG0402001 m3 Excavación de zanjas en tierra por medios manuales hasta una profundidad de 2m, incluso agotamiento de agua, limpieza y extracción de restos a los bordes (no incluye carga ni transporte a vertedero). Medido el volumen sobre las secciones teóricas de la excavación.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
Acera					
8T MT Ø160mm	0,05	115,00	0,65	1,75	6,54
8T MT-BT Ø160mm	0,05	40,00	0,65	1,75	2,28
6T BT Ø160mm	0,05	28,00	0,65	1,45	1,32
			TOTAL	m3	10,14

URG0604001 m3 Relleno de zanjas y pozos con arena silícea, extendido en tongadas de 30cm de espesor, compactado hasta conseguir una densidad no inferior al 95% del proctor modificado mediante equipo manual con bandeja vibrante, incluso humectación. Medido el volumen realmente ejecutado.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
Acera					
8T MT Ø160mm	1	115,00	0,65	0,05	3,74
8T MT-BT Ø160mm	1	40,00	0,65	0,05	1,30
6T BT Ø160mm	1	28,00	0,65	0,05	0,91
			TOTAL	m3	5,95

URG0701001 m3 Hormigón preparado tipo HM-20/P/20/I en aceras, calzadas y refuerzo de bordillos, incluso fabricación, suministro, p.p. de medios auxiliares, juntas, vertido y vibrado. Medido el volumen ejecutado.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
Acera					
8T MT Ø160mm	1	115,00	0,33		37,95
8T MT-BT Ø160mm	1	40,00	0,33		13,20
6T BT Ø160mm	1	28,00	0,17		4,76
			TOTAL	m3	55,91

Basauriko Udala/Ayuntamiento de Basauri. Sarrera-Erregistro Elektronikoa/Registro general entrada 2026005662 18/05/2026 Dokumentuaren egiaztatzeko https://egoitza.basauri.eus/EKS/ Para validar la autenticidad de este documento: https://sede.basauri.eus/CSV Egiaztatzeko Kode Segurua (EKS) / Código de verificación (CSV): 165556647460403237 56

Código	Ud	Descripción	Cantidad

URG0604004 m3 Relleno de zanjas y pozos con material seleccionado procedente de préstamos, realizado en tongadas de 30cm de espesor, compactado hasta conseguir una densidad no inferior al 95% del proctor modificado mediante equipo manual con bandeja vibrante, incluso humectación. Medida la superficie teórica por la profundidad real.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
Acera					
8T MT Ø160mm	1	115,00	0,65	1,00	74,75
8T MT-BT Ø160mm	1	40,00	0,65	1,00	26,00
6T BT Ø160mm	1	28,00	0,65	1,00	18,20
				TOTAL m3	118,95

URO0100002 m Tubo corrugado de doble capa con superficie interior lisa de polietileno de alta densidad de diámetro nominal 160mm de color rojo, para uso enterrado según UNE-EN 50086-2-4, incluso p.p. de juntas y separadores. Medida la longitud ejecutada.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
8T MT Ø160mm	8	115,00			920,00
8T MT-BT Ø160mm	8	40,00			320,00
6T BT Ø160mm	6	28,00			168,00
				TOTAL m	1.408,00

URO010003N m Instalación de tetratubo de polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE) libre de halógenos, color verde, de 4x40 mm de diámetro nominal y 3 mm de espesor formado por cuatro tubos iguales, unidos entre sí, con la pared interior estriada longitudinalmente y recubierta con silicona, suministrado en rollos de 300 m de longitud. Instalación en canalizaciones MT-BT según detalles en planos y cumplimiento de normativa de la compañía I-DE. Incluye mandrilado de tubos. Unidad totalmente ejecutada.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
8T MT Ø160mm	1	115,00			115,00
8T MT-BT Ø160mm	1	40,00			40,00
6T BT Ø160mm	1	28,00			28,00
				TOTAL m	183,00

URO0103001 m Cinta de señalización de cables subterráneos de PVC de 150mm de ancho. Medida la longitud ejecutada.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
8T MT Ø160mm	1	115,00			115,00
8T MT-BT Ø160mm	1	40,00			40,00
6T BT Ø160mm	1	28,00			28,00
				TOTAL m	183,00

URO090001N ud Suministro y colocación de arqueta de hormigón prefabricada o ejecución in-situ en acera para canalización eléctrica de altura variable hasta 1,9, incluidos pates en caso de ser necesario, con marco y tapa embaldosable tipo M2-T2 homologada por la compañia eléctrica. Totalmente instalada, embaldosada y rematada.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
	9				9,00

Basauriko Udala/Ayuntamiento de Basauri. Sarrera-Erregistro Elektronikoa/Registro general entrada 2026005662 18/05/2026 Dokumentuaren egiaztatasuna balioztatzeko https://egoitza.basauri.eus/EKS/ Para validar la autenticidad de este documento: https://sede.basauri.eus/CSV Egiaztatzeko Kode Segurua (EKS) / Código de verificación (CSV): 165556647460403237 56

Código	Ud	Descripción	Cantidad
		TOTAL ud	9,00

1.1.5.6.2. RED MEDIA TENSIÓN 13,2KV

1.1.5.6.2.1. LÍNEA SUBTERRÁNEA MT

URI010001N m Suministro y tendido bajo tubo de cable de media tensión tipo HEPRZ-1 12/20KV de sección 1x240 mm² de aluminio, instalado bajo tubo, incluso material de conexión, instalación, croquización y ensayos del cable a determinar por I-DE. Trabajos a realizar según expediente de I-DE nº 9038958190.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
L1 MT CT1	3	185,00			555,00
L2 MT CT2	3	110,00			330,00
L3 MT CT4	3	80,00			240,00
				TOTAL m	1.125,00

URI010003N ud Suministro y montaje de Kit de 3 conectores enchufable para conexión de cable HEPRZ-1 en celda de entrada/salida. Incluso pequeño material y puesta a tierra. Unidad totalmente ejecutada y puesta en servicio.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
CT-1	2				2,00
CT-2	2				2,00
CT-4	2				2,00
Empalme con LMTS existente	1				1,00
				TOTAL ud	7,00

1.1.5.6.2.2. CENTRO DE TRANSFORMACION DE COMPAÑÍA

URI6060209 ud Suministro y montaje de Centro de Transformación de compañía soterrrado, telemandado 13,2 KV, 2L2P extensibles, con dos transformadores 13,2/B2KV 400KVA e instalado en edificio prefabricado subterráneo de ventilación vertical de dimensiones exteriores 8800x3200x3700mm (longitudxfondoxaltura), incluyendo dos celdas de línea de alimentación motorizadas, dos celdas de Protección de Transformador mediante fusibles, dos transformadores 13,2/B2 de 400 KVA de aceite, dos cuadros de baja tensión hasta 8 salidas, equipo completo de telegestión, dos interconexiones AT, dos interconexiones BT, sistema de tierras de protección y servicio, cierres metálicos de los transformadores, alumbrado, material de seguridad, conectores enchufables celdas MT y medición de tensiones de paso y contacto. Totalmente montado, conexionado y puesto en funcionamiento. Trabajos a realizar según expediente de I-DE.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
Fase 01					
CT-1	1				1,00
CT-2	1				1,00
				TOTAL ud	2,00

Basauriko Udala/Ayuntamiento de Basauri. Sarrera-Erregistro Elektronikoa/Registro general entrada 2026005662 18/05/2026 Dokumentuaren egiazkotasuna balioztatzeko https://egoitza.basauri.eus/EKS/ Para validar la autenticidad de este documento: https://sede.basauri.eus/CSV Egiaztatzeko Kode Segurua (EKS) / Código de verificación (CSV): 165556647460403237 56

Código	Ud	Descripción	Cantidad
URI6060209N	ud	Suministro y montaje de Celdas de linea de alimentacion de 13.2 kV con aislamiento integral en gas SF6. Datos tecnicos: · Tensión asignada: hasta 13.2 kV (IEC)/ 27 kV (IEEE) · Corriente asignada: hasta 630 A · Frecuencia asignada: 50/60 Hz · Corriente de cortocircuito: hasta 25 kA (1-3 s) · Clasificación de arco interno: IAC AFL(R) hasta 25 kA 1 s	

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
CT-1	1				1,00
CT-2	1				1,00
				TOTAL ud	2,00

1.1.5.6.2.3. PROYECTO Y LEGALIZACIONES

URI6060219	ud	Proyecto y legalización completa de las líneas subteráneas 13,2 KV de enlace entre los centros de transformación dispuestos en la urbanización, así como los centros de compañía existentes según expediente de I-DE, incluyendo trámitación con Industria, I-DE y otros organismos afectados.	

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
Fase 01	1				1,00
	1				1,00
				TOTAL ud	2,00

URI6060220	ud	Proyecto y legalización de centro de transformación de compañía, incluyendo CFO, planos as-built y trámitación completa con Industria e I-DE.	

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
Fase 01	4				2,00
				TOTAL ud	2,00

1.1.5.6.3. RED BAJA TENSIÓN 400V

URI6060301	m	Suministro y tendido de conductor subterráneo tipo XZ1 0,6/1KV 3x240+1x150 mm2 de aluminio normalizado por la compañía I-DE. Incluye conexiones en cuadro BT de centro de transformación, croquización y puesta en servicio. Unidad totalmente ejecutada.	

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
NJ-1	1	60,00			60,00
NJ-2	1	70,00			70,00
NJ-3	1	130,00			130,00
NJ-4	1	170,00			170,00
ALUM	1	600,00			600,00
				TOTAL m	1.030,00

URI6060304	ud	Confección de Juego de empalmes de baja tensión en arqueta para secciones de cable de aluminio 240-240/150-150.	

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales

Basauriko Udala/Ayuntamiento de Basauri. Sarrera-Erregistro Elektronikoa/Registro general entrada 2026005662 18/05/2026 Dokumentuaren egiazkotasuna baliozkotzeko https://egoitza.basauri.eus/EKS/ Para validar la autenticidad de este documento: https://sede.basauri.eus/CSV Egiaztatzeko Kode Seguroa (EKS) / Código de verificación (CSV): 165556647460403237 56

Código	Ud	Descripción				Cantidad
			1			1,00
					TOTAL ud	1,00

URI6060305 ud Confección de Juego de derivaciones de baja tensión en arqueta para secciones de cable de aluminio 240-240/150-150/240-50/150-50. Unidad totalmente ejecutada.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
Fase 01	2				2,00
NJ-1	1				1,00
NJ-2	1				1,00
NJ-3	1				1,00
NJ-4	1				1,00
				TOTAL ud	6,00

URI6060307 ud Suministro y montaje de caja general de protección de fusibles CGP-160A, trifásica, homologada por I-DE y de dimensiones adecuadas según potencia del edificio para instalación empotrada o en superficie de fachada. Incluye soportes de anclaje, fusibles calibrados y conexionado. Totalmente montada, conexionada y probada.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
NJ-1	1				1,00
NJ-2	1				1,00
NJ-3	1				1,00
NJ-4	1				1,00
				TOTAL ud	4,00

1.1.5.7. RED DE ALUMBRADO PUBLICO

1.1.5.7.1. CANALIZACIONES

URG0401001 m3 Excavación de tierras con retroexcavadora, incluso ayuda manual en las zonas de difícil acceso, limpieza y extracción de restos a los bordes (no incluye carga ni transporte a vertedero). Medido el volumen sobre planos de perfiles.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
2T 110					
Acera	0,95	135,00	0,45	1,00	57,71
3T 110					
Acera	0,95	705,00	0,45	1,00	301,39
Calzada	0,95	12,00	0,45	1,00	5,13
	0,2	364,23			72,85
				TOTAL m3	437,08

URG0402001 m3 Excavación de zanjas en tierra por medios manuales hasta una profundidad de 2m, incluso agotamiento de agua, limpieza y extracción de restos a los bordes (no incluye carga ni transporte a vertedero). Medido el volumen sobre las secciones teóricas de la excavación.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
2T 110					
Acera	0,05	135,00	0,45	1,00	3,04
3T 110					

Basauriko Udala/Ayuntamiento de Basauri. Sarrera-Erregistro Elektronikoa/Registro general entrada 2026005662 18/05/2026 Dokumentuaren egiaztatasuna balioztatzeko https://egoitza.basauri.eus/EKS/ Para validar la autenticidad de este documento: https://sede.basauri.eus/CSV Egiaztatzeko Kode Segurua (EKS) / Código de verificación (CSV): 165556647460403237 56

Código	Ud	Descripción					Cantidad
	Acera		0,05	705,00	0,45	1,00	15,86
	Calzada		0,05	12,00	0,45	1,00	0,27
			0,2	19,37			3,87
						TOTAL m3	23,04

URG0701002 m3 Hormigón preparado tipo HM-20/P/20/I en muros, pequeñas obras de fabrica y arquetas, incluso fabricación, suministro, vertido y vibrado. Medido el volumen ejecutado.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
2T 110					
Acera	1	135,00	0,45	0,05	3,04
3T 110					
Acera	1	705,00	0,45	0,05	15,86
Calzada	1	12,00	0,45	0,05	0,27
	1	12,00	0,13		1,56
	0,2	20,93			4,19
				TOTAL m3	24,92

URG0604001 m3 Relleno de zanjas y pozos con arena silícea, extendido en tongadas de 30cm de espesor, compactado hasta conseguir una densidad no inferior al 95% del proctor modificado mediante equipo manual con bandeja vibrante, incluso humectación. Medido el volumen realmente ejecutado.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
2T 110					
Acera	1	135,00	0,08		10,80
3T 110					
Acera	1	705,00	0,13		91,65
	0,2	102,65			20,53
				TOTAL m3	122,98

URG0604004 m3 Relleno de zanjas y pozos con material seleccionado procedente de préstamos, realizado en tongadas de 30cm de espesor, compactado hasta conseguir una densidad no inferior al 95% del proctor modificado mediante equipo manual con bandeja vibrante, incluso humectación. Medida la superficie teórica por la profundidad real.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
2T 110					
Acera	1	135,00	0,45	0,50	30,38
3T 110					
Acera	1	705,00	0,45	0,36	114,21
	0,2	144,79			28,96
				TOTAL m3	173,55

URI0100002 m Tubo corrugado de doble capa con superficie interior lisa de polietileno de alta densidad de diámetro nominal 110mm de color rojo, para uso enterrado según UNE-EN 50086-2-4, incluso mandrilado de tubos, p.p. de juntas y separadores. Medida la longitud ejecutada.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
2T 110					
Acera	2	135,00			270,00
3T 110					
Acera	3	705,00			2.115,00

Basauriko Udala/Ayuntamiento de Basauri. Sarrera-Erregistro Elektronikoa/Registro general entrada 2026005662 18/05/2026 Dokumentuaren egiaztatzeko https://egoitza.basauri.eus/EKS/ Para validar la autenticidad de este documento: https://sede.basauri.eus/CSV Egiaztatzeko Kode Segurua (EKS) / Código de verificación (CSV): 165556647460403237 56

Código	Ud	Descripción				Cantidad
	Calzada		3	12,00		36,00
			0,2	852,00		170,40
					TOTAL m	2.591,40

URI0101001 m Cinta de señalización de cables subterráneos de PVC amarillo de 300mm de ancho. Medida la longitud ejecutada.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
2T 110					
Acera	1	135,00			135,00
3T 110					
Acera	1	705,00			705,00
Calzada	1	12,00			12,00
	0,2	852,00			170,40
				TOTAL m	1.022,40

URI0102002N ud Arqueta de alumbrado en base de columna o báculo, de dimensiones interiores 0,40x0,40x0,80m, de hormigón en masa HM-20, con desagüe en el fondo según detalle, incluso encofrado, vertido, compactado, curado y desencofrado, incluso marco y tapa embaldosable de hierro fundido y todos los accesorios para su correcta ejecución. Medida la unidad ejecutada.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
	45				45,00
				TOTAL ud	45,00

URI0102001N ud Arqueta de alumbrado en cruces, desviaciones y cambios de dirección, de dimensiones interiores 0,60x0,60x1,00m, de hormigón en masa HM-20, con desagüe en el fondo según detalle, incluso encofrado, vertido, compactado, curado y desencofrado, incluso marco y tapa embaldosable de hierro fundido y todos los accesorios para su correcta ejecución. Medida la unidad ejecutada.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
	4				4,00
				TOTAL ud	4,00

URI0103002N ud Dado de cimentación para columnas de 4 metros de altura, de dimensiones 0,50x0,50x0,60 m de hormigón HM-20, incluso codo de PVC para conexión y pernos de anclaje. Medida la unidad ejecutada.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
	45				45,00
				TOTAL ud	45,00

Basauriko Udala/Ayuntamiento de Basauri. Sarrera-Erregistro Elektronikoa/Registro general entrada 2026005662 18/05/2026 Dokumentuaren egiazkotasuna baliozkotzeko https://egoitza.basauri.eus/EKS/ Para validar la autenticidad de este documento: https://sede.basauri.eus/CSV Egiaztatzeko Kode Seguroa (EKS) / Código de verificación (CSV): 165556647460403237 56

Código	Ud	Descripción	Cantidad

1.1.5.7.2. CENTRO DE MANDO

URI0103013N ud Cimentación para centro de mando de alumbrado a base de hormigón HM-20, excavación, instalación del armario prefabricado de hormigón y cierre perimetral. La parte inferior de la puerta del armario estará a 30 cm del suelo.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
	1				1,00
	1				1,00
				TOTAL ud	2,00

URI0300001N ud Suministro e instalación de centro de mando para Alumbrado Público, en nueva ubicación o en sustitución de CM existente, con envolvente de hormigón prefabricado tipo Orma-13 de Pronutec doble puerta o similar, con las protecciones indicadas en el esquema y 4 circuitos circuitos de alumbrado público con reloj astronómico más uno directo de reserva, contactores, selectores para accionamiento manual de la instalación, protección contra sobretensiones, iluminación interior, resistencia, termostato, schucko de carril, con sus correspondientes protecciones y cableado, armario de contadores trifásico hasta 43,5KW tipo UR-BIR-E con base portafusibles i/fusibles calibrados. Incluye puesta a tierra del centro de mando mediante triángulo de picas (picas,grapas y cable de tierra) conectadas a la red general de tierras y puente de pruebas. Se incluye los puentes de conexión entre el armario de contadores, el interruptor de cabecera con cable libre de halógenos RZ1-K de sección 4x25mm2 Cu y contactos auxiliares para la integración con el sistema de telemando/telegestión municipal. Unidad totalmente ejecutada y conectada. Cuadro electrico s/esquema unifilar.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
	1				1,00
	1				1,00
				TOTAL ud	2,00

URI023009N ud Pago de tasas de los trabajos de enganche a la red de I-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U. para centros de mando y cuadros de semaforización. Partida a justificar.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
	1				1,00
	1				1,00
				TOTAL ud	2,00

1.1.5.7.3. CABLEADO

URI0200011 m Cable de cobre flexible RV-K 0,6/1kV de 4x6mm2, compuesto por conductores clase 5, con aislamiento XLPE y cubierta de PVC, no propagador de llama, no propagador del incendio, para instalación bajo tubo o en canalización existente, incluso terminales y elementos de señalización. Medida la longitud instalada.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
	1	1.700,00			1.700,00
				TOTAL m	1.700,00

Basauriko Udala/Ayuntamiento de Basauri. Sarrera-Erregistro Elektronikoa/Registro general entrada 2026005662 18/05/2026 Dokumentuaren egiaztatasuna balioztatzeko https://egoitza.basauri.eus/EKS/ Para validar la autenticidad de este documento: https://sede.basauri.eus/CSV Egiaztatzeko Kode Segurua (EKS) / Código de verificación (CSV): 165556647460403237 56

Código	Ud	Descripción	Cantidad

1.1.5.7.4. RED DE TIERRA

URI0206005 m Cable de cobre desnudo de 35mm2 según UNE 21012. Medida la longitud instalada.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
Fase 01	1	730,00			730,00
				TOTAL m	730,00

URI0208001 ud Soldadura aluminotérmica cable-cable, incluso cartucho y p.p. de molde. Medida la unidad ejecutada.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
Fase 01	7				7,00
				TOTAL ud	7,00

URI0208002 ud Soldadura aluminotérmica cable-cable tipo T, incluso cartucho y p.p. de molde. Medida la unidad ejecutada.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
Fase 01	38				38,00
				TOTAL ud	38,00

URI0208003 ud Soldadura aluminotérmica cable-cable tipo X, incluso cartucho y p.p. de molde. Medida la unidad ejecutada.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
Fase 01	7				7,00
				TOTAL ud	7,00

URI0208004 ud Soldadura aluminotérmica cable-pica, incluso cartucho y p.p. de molde. Medida la unidad ejecutada.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
Fase 01	6				6,00
				TOTAL ud	6,00

URI0208005 ud Soldadura aluminotérmica cable-pica tipo T, incluso cartucho y p.p. de molde. Medida la unidad ejecutada.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
	39				39,00
				TOTAL ud	39,00

URI0209001 ud Pica toma de tierra de acero con recubrimiento de cobre de 1,50m de longitud y 18,3mm de diámetro, en todo tipo de terreno, según REBT. Medida la unidad ejecutada.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
Fase 01	51				51,00
				TOTAL ud	51,00

Basauriko Udala/Ayuntamiento de Basauri. Sarrera-Erregistro Elektronikoa/Registro general entrada 2026005662 18/05/2026 Dokumentuaren egiaztatasuna balioztatzeko https://egoitza.basauri.eus/EKS/ Para validar la autenticidad de este documento: https://sede.basauri.eus/CSV Egiaztatzeko Kode Segurua (EKS) / Código de verificación (CSV): 165556647460403237 56

Código	Ud	Descripción	Cantidad

1.1.5.7.5. ILUMINACIÓN

URI0507004N ud Suministro e instalación de punto de luz individual formado por luminaria LED con diseño moderno modelo Luma BGP701 LW10 LED60-4S/830 DW50 DDF D18 S o similar, montada en báculo de 4m de altura de tubo de acero carbono modelo COL.CR.ACP.D100.A40.E3-1PT60 o similar. Luminaria con distribución de luz según estudio luminotécnico. Conjunto instalado incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado. Según normativa de aplicación nacional y/o equivalente europea, totalmente montada, conexionada y probada. Características técnicas de la luminaria:

- Longitud: 601 mm
- Anchura: 236 mm
- Altura: 137 mm
- Peso: 5,86 kg
- Fuente de luz LED
- Temperatura de color 3000 K
- Flujo luminoso nominal: 5024 lm
- Potencia de referencia: 47,6 W
- Rendimiento del sistema: 129 lm/W
- Vida útil 100.000 horas, min L91B10
- Índice de reproducción cromática CRI > 80
- Control Interact City LW10
- Tensión 220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
- Tipo de protección IP 66
- Resistencia al impacto IK10
- Temperatura ambiente -20 °C ... + 50 °C
- Protector contra sobretensiones incluido
- Luminaria con garantía de 10 años incluido
- Interact City Vf EU-US incluido

Características técnicas del báculo: Columna cilíndrica de 100mm de diámetro y 4m de altura, fabricada en tubo de acero de carbono. Incluyendo puerta enrasada, pletina de fijación de caja de conexiones y puesta a tierra. Casquillo vertical de 60x95mm.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
Fase 01	7				7,00
				TOTAL ud	7,00

Basauriko Udala/Ayuntamiento de Basauri. Sarrera-Erregistro Elektronikoa/Registro general entrada 2026005662 18/05/2026 Dokumentuaren egiazkotasuna balioztatzeko https://egoitza.basauri.eus/EKS/ Para validar la autenticidad de este documento: https://sede.basauri.eus/CSV Egiaztatzeko Kode Seguroa (EKS) / Código de verificación (CSV): 165556647460403237 56

Código	Ud	Descripción	Cantidad
URI0507006N	ud	Suministro e instalación de punto de luz individual formado por luminaria LED con diseño moderno modelo CitySoul BPP532 LW10 LED50-4S/830 PSD-SR I DM50 o similar montada en báculo de 4m de altura de tubo de acero carbono modelo COL.TC.ACP.P76.A40.E3-JRP533 o similar, incluyendo brazo/lira modelo JRP533 GR o similar. Luminaria con distribución de luz según estudio luminotécnico. Conjunto instalado incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado. Según normativa de aplicación nacional y/o equivalente europea, totalmente montada, conexionada y probada. Características técnicas de la luminaria: · Diámetro: 95 mm · Altura: 95 mm · Peso: 13,3 kg · Fuente de luz LED · Temperatura de color 3000 K · Flujo luminoso nominal: 4085 lm · Potencia de referencia: 37,7 W · Rendimiento del sistema: 108 lm/W · Vida útil 100.000 horas · Índice de reproducción cromática CRI > 80 · Control Interact City LW10 · Tensión 220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz · Tipo de protección IP 66 · Resistencia al impacto IK08 · Temperatura ambiente -20 °C ... + 50 °C · Protector contra sobretensiones incluido · Luminaria con garantía de 10 años Características técnicas del báculo: Columna troncocónica 12/1000 y 4m de altura, fabricada en chapa de acero de carbono. Incluyendo puerta enrasada, pletina de fijación de caja de conexiones y puesta a tierra. Casquillo vertical de 60x75mm. Características brazo: Lira de 578mm de altura, Montaje sobre casquillo 60x75mm, Fabricada en fundición de aluminio	

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
Fase 01	16				16,00
				TOTAL ud	16,00

Basauriko Udala/Ayuntamiento de Basauri. Sarrera-Erregistro Elektronikoa/Registro general entrada 2026005662 18/05/2026 Dokumentuaren egiazkotasuna balioztatzeko https://egoitza.basauri.eus/EKS/ Para validar la autenticidad de este documento: https://sede.basauri.eus/CSV Egiaztatzeko Kode Seguroa (EKS) / Código de verificación (CSV): 165556647460403237 56

Código	Ud	Descripción	Cantidad
URI0507009N	ud	Suministro e instalación de punto de luz individual formado por luminaria LED con diseño moderno modelo CitySoul BPP532 LW10 LED100-4S/830 PSD-SR DX10 o similar montada en báculo de 4m de altura de tubo de acero carbono modelo COL.TC.ACP.P76.A40.E3-JRP533 o similar, incluyendo brazo/lira modelo JRP533 GR o similar. Luminaria con distribución de luz según estudio luminotécnico. Conjunto instalado incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado. Según normativa de aplicación nacional y/o equivalente europea, totalmente montada, conexionada y probada. Características técnicas de la luminaria: · Diámetro: 95 mm · Altura: 95 mm · Peso: 13,3 kg · Fuente de luz LED · Temperatura de color 3000 K · Flujo luminoso nominal: 7703 lm · Potencia de referencia: 74,8 W · Rendimiento del sistema: 103 lm/W · Vida útil 100.000 horas · Índice de reproducción cromática CRI > 80 · Control Interact City LW10 · Tensión 220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz · Tipo de protección IP 66 · Resistencia al impacto IK08 · Temperatura ambiente -20 °C ... + 50 °C · Protector contra sobretensiones incluido · Luminaria con garantía de 10 años Características técnicas del báculo: Columna troncocónica 12/1000 y 4m de altura, fabricada en chapa de acero de carbono. Incluyendo puerta enrasada, pletina de fijación de caja de conexiones y puesta a tierra. Casquillo vertical de 60x75mm. Características brazo:Lira de 578mm de altura, Montaje sobre casquillo 60x75mm, Fabricada en fundición de aluminio.	

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
Fase 01	2				2,00
				TOTAL ud	2,00

Basauriko Udala/Ayuntamiento de Basauri. Sarrera-Erregistro Elektronikoa/Registro general entrada 2026005662 18/05/2026 Dokumentuaren egiazkotasuna balioztatzeko https://egoitza.basauri.eus/EKS/ Para validar la autenticidad de este documento: https://sede.basauri.eus/CSV Egiaztatzeko Kode Seguroa (EKS) / Código de verificación (CSV): 165556647460403237 56

Código	Ud	Descripción	Cantidad
URI0501001N	ud	Suministro e instalación de punto de luz doble formado por una luminaria LED con diseño moderno modelo CitySoul BGP530 LW10 LED100-4S/830 PSD-SR I DX10 o similar y una luminaria CitySoul modelo BGP530 LW10 LED100-4S/830 PSD-SR I DX50 o similar, montadas en báculo de 7m de altura de tubo de acero carbono modelo COL.TC.ACP.P60.A70.E4-2ACCT+1ZDP707 o similar y dos brazos modelo JRP534 o similar. Luminarias con distribución de luz según estudio luminotécnico. Conjunto instalado incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado. Según normativa de aplicación nacional y/o equivalente europea, totalmente montada, conexionada y probada. Características técnicas de la luminaria: · Diámetro: 95 mm · Altura: 95 mm · Peso: 13,3 kg · Fuente de luz LED · Temperatura de color 3000 K · Flujo luminoso nominal: 8058 lm // 8119lm · Potencia de referencia: 74,8 W // 74,8W · Rendimiento del sistema: 107 lm/W // 108 lm/W · Vida útil 100.000 horas · Índice de reproducción cromática CRI > 80 · Control Interact City LW10 · Tensión 220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz · Tipo de protección IP 66 · Resistencia al impacto IK08 · Temperatura ambiente -20 °C ... + 50 °C · Protector contra sobretensiones incluido · Luminaria con garantía de 10 años Características técnicas del báculo: Columna troncocónica 12/1000 y 7m de altura, fabricada en chapa de acero de carbono. Incluyendo puerta enrasada, pletina de fijación de caja de conexiones y puesta a tierra. Casquillo vertical de 60x75mm. Características brazo: Fabricado en fundición de aluminio, Montaje adosado en columna.	

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
Fase 01	1				1,00
				TOTAL ud	1,00

Basauriko Udala/Ayuntamiento de Basauri. Sarrera-Erregistro Elektronikoa/Registro general entrada 2026005662 18/05/2026 Dokumentuaren egiazkotasuna balioztatzeko https://egoitza.basauri.eus/EKS/ Para validar la autenticidad de este documento: https://sede.basauri.eus/CSV Egiaztatzeko Kode Seguroa (EKS) / Código de verificación (CSV): 165556647460403237 56

Código	Ud	Descripción	Cantidad
URI0501002N	ud	Suministro e instalación de punto de luz doble formado por dos luminarias LED con diseño moderno modelo CitySoul BGP530 LW10 LED100-4S/830 PSD-SR I DX10 o similar y una luminaria CitySoul modelo BGP530 LW10 LED100-4S/830 PSD-SR I DX50 o similar, montadas en báculo de 7m de altura de tubo de acero carbono modelo COL.TC.ACP.P60.A70.E4-2ACCT+1ZDP707 o similar y tres brazos modelo JRP534 o similar. Luminarias con distribución de luz según estudio luminotécnico. Conjunto instalado incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado. Según normativa de aplicación nacional y/o equivalente europea, totalmente montada, conexionada y probada. Características técnicas de la luminaria: · Diámetro: 95 mm · Altura: 95 mm · Peso: 13,3 kg · Fuente de luz LED · Temperatura de color 3000 K · Flujo luminoso nominal: 8058 lm // 8119lm · Potencia de referencia: 74,8 W // 74,8W · Rendimiento del sistema: 107 lm/W // 108 lm/W · Vida útil 100.000 horas · Índice de reproducción cromática CRI > 80 · Control Interact City LW10 · Tensión 220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz · Tipo de protección IP 66 · Resistencia al impacto IK08 · Temperatura ambiente -20 °C ... + 50 °C · Protector contra sobretensiones incluido · Luminaria con garantía de 10 años Características técnicas del báculo: Columna troncocónica 12/1000 y 7m de altura, fabricada en chapa de acero de carbono. Incluyendo puerta enrasada, pletina de fijación de caja de conexiones y puesta a tierra. Casquillo vertical de 60x75mm. Características brazo: Fabricado en fundición de aluminio, Montaje adosado en columna.	

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
Fase 01	1				1,00
				TOTAL ud	1,00

Basauriko Udala/Ayuntamiento de Basauri. Sarrera-Erregistro Elektronikoa/Registro general entrada 2026005662 18/05/2026 Dokumentuaren egiazkotasuna balioztatzeko https://egoitza.basauri.eus/EKS/ Para validar la autenticidad de este documento: https://sede.basauri.eus/CSV Egiaztatzeko Kode Seguroa (EKS) / Código de verificación (CSV): 165556647460403237 56

Código	Ud	Descripción	Cantidad
URI0501003N	ud	Suministro e instalación de punto de luz doble formado por una luminaria LED con diseño moderno modelo Luma BGP713 LW10 LED130-4S/830 PSD-SR DX10 DDF D18 I o similar y una luminaria Luma modelo BGP701 LW10 LED40-4S/830 PSD-SR DW50 DDF D18 S o similar, montadas en báculos dobles de 7m de altura de tubo de acero carbono modelo COL.CR.ACP.D152.A70.E4-2ACO o similar. Luminaria con distribución de luz según estudio luminotécnico. Conjunto instalado incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado. Según normativa de aplicación nacional y/o equivalente europea, totalmente montada, conexionada y probada. Características técnicas de la luminaria: · Longitud: 657 mm // 601 mm · Anchura: 360 mm // 236 mm · Altura: 245mm // 137 mm · Peso: 12.136kg // 5,86 kg · Fuente de luz LED · Temperatura de color 3000 K · Flujo luminoso nominal: 10759 lm // 3650 lm · Potencia de referencia: 100,3 W // 29,3 W · Rendimiento del sistema: 119 lm/W // 129 lm/W · Vida útil 100.000 horas, min L91B10 · Índice de reproducción cromática CRI > 80 · Control Interact City LW10 · Tensión 220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz · Tipo de protección IP 66 · Resistencia al impacto IK10 · Temperatura ambiente -20 °C ... + 50 °C · Protector contra sobretensiones incluido · Luminaria con garantía de 10 años Características técnicas del báculo: Columna cilíndrica de 7m de altura, fabricada en tubo de acero de carbono. Altura de las luminarias a 5m y 7m. Incluyendo puerta enrasada, pletina de fijación de caja de conexiones y puesta a tierra. Montaje con brazo corto lateral soldado en el báculo.	

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
Fase 01	6				6,00
				TOTAL ud	6,00

Basauriko Udala/Ayuntamiento de Basauri. Sarrera-Erregistro Elektronikoa/Registro general entrada 2026005662 18/05/2026 Dokumentuaren egiazkotasuna balioztatzeko https://egoitza.basauri.eus/EKS/ Para validar la autenticidad de este documento: https://sede.basauri.eus/CSV Egiaztatzeko Kode Seguroa (EKS) / Código de verificación (CSV): 165556647460403237 56

Código	Ud	Descripción	Cantidad
URI0501004N	ud	Suministro e instalación de punto de luz individual formado por luminaria LED con diseño moderno modelo Luma BGP713 LW10 LED130-4S/830 PSD-SR DX10 DDF D18 I o similar, montada en báculo de 7m de altura de tubo de acero carbono modelo COL.CR.ACP.D152.A70.E4-1ACO o similar. Luminaria con distribución de luz según estudio luminotécnico. Conjunto instalado incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado. Según normativa de aplicación nacional y/o equivalente europea, totalmente montada, conexionada y probada. Características técnicas de la luminaria: · Longitud: 657 mm · Anchura: 360 mm · Altura: 245mm · Peso: 12.136kg · Fuente de luz LED · Temperatura de color 3000 K · Flujo luminoso nominal: 10759 lm · Potencia de referencia: 100,3 W · Rendimiento del sistema: 107 lm/W · Vida útil 100.000 horas, min L91B10 · Índice de reproducción cromática CRI > 80 · Control Interact City LW10 · Tensión 220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz · Tipo de protección IP 66 · Resistencia al impacto IK10 · Temperatura ambiente -20 °C ... + 50 °C · Protector contra sobretensiones incluido · Luminaria con garantía de 10 años Características técnicas del báculo: Columna cilíndrica de 7m de altura, fabricada en tubo de acero de carbono. Incluyendo puerta enrasada, pletina de fijación de caja de conexiones y puesta a tierra. Montaje con brazo corto lateral soldado en el báculo.	

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
Fase 01	9				9,00
				TOTAL ud	9,00

Basauriko Udala/Ayuntamiento de Basauri. Sarrera-Erregistro Elektronikoa/Registro general entrada 2026005662 18/05/2026 Dokumentuaren egiazkotasuna balioztatzeko https://egoitza.basauri.eus/EKS/ Para validar la autenticidad de este documento: https://sede.basauri.eus/CSV Egiaztatzeko Kode Seguroa (EKS) / Código de verificación (CSV): 165556647460403237 56

Código	Ud	Descripción	Cantidad

URI0501005N ud Suministro e instalación de punto de luz doble formado por una luminaria LED con diseño moderno modelo Luma BGP713 LW10 LED120-4S/830 PSD-SR DX10 o similar y una luminaria Luma modelo BGP701 LW10 LED40-4S/830 PSD-SR DW50 o similar, montadas en báculos dobles de 7m de altura de tubo de acero carbono modelo COL.CR.ACP.D152.A70.E4-2ACO o similar. Luminaria con distribución de luz según estudio luminotécnico. Conjunto instalado incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado. Según normativa de aplicación nacional y/o equivalente europea, totalmente montada, conexionada y probada. Características técnicas de la luminaria:

- Longitud: 657 mm // 601 mm
- Anchura: 360 mm // 236 mm
- Altura: 245mm // 137 mm
- Peso: 12.136kg // 5,86 kg
- Fuente de luz LED
- Temperatura de color 3000 K
- Flujo luminoso nominal: 10020 lm // 3426 lm
- Potencia de referencia: 91,4 W // 29,3 W
- Rendimiento del sistema: 110 lm/W // 116 lm/W
- Vida útil 100.000 horas, min L91B10
- Índice de reproducción cromática CRI > 80
- Control Interact City LW10
- Tensión 220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
- Tipo de protección IP 66
- Resistencia al impacto IK10
- Temperatura ambiente -20 °C ... + 50 °C
- Protector contra sobretensiones incluido
- Luminaria con garantía de 10 años

Características técnicas del báculo: Columna cilíndrica de 7m de altura, fabricada en tubo de acero de carbono. Altura de las luminarias a 5m y 7m. Incluyendo puerta enrasada, pletina de fijación de caja de conexiones y puesta a tierra. Montaje con brazo corto lateral soldado en el báculo.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
Fase 01	3				3,00
				TOTAL ud	3,00

URI0501006N ud Punto de luz individual, realizado con tubo PVC corrugado reforzado libre de halógenos M16 mm, cableado formado por conductores unipolares de cable de cobre 0,6/1KV DN-K 2x2,5+TT mm2, incluyendo caja de conexión y proteccion mediante fusibles y pequeño material. Totalmente montado e instalado según normativa de aplicación nacional y/o equivalente europea.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
Fase 01	34				34,00
				TOTAL ud	34,00

URI0501007N ud Punto de luz doble, realizado con tubo PVC corrugado reforzado libre de halógenos M16 mm, cableado formado por conductores unipolares de cable de cobre 0,6/1KV DN-K 2x2,5+TT mm2, incluyendo cajas de conexión y proteccion mediante fusibles y pequeño material. Totalmente montado e instalado según normativa de aplicación nacional y/o equivalente europea.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
Fase 01	10				10,00

Basauriko Udala/Ayuntamiento de Basauri. Sarrera-Erregistro Elektronikoa/Registro general entrada 2026005662 18/05/2026 Dokumentuaren egiazkotasuna balioztatzeko https://egoitza.basauri.eus/EKS/ Para validar la autenticidad de este documento: https://sede.basauri.eus/CSV Egiaztatzeko Kode Segurua (EKS) / Código de verificación (CSV): 165556647460403237 56

Código	Ud	Descripción	Cantidad
		TOTAL ud	10,00

URI0501008N ud Punto de luz triple, realizado con tubo PVC corrugado reforzado libre de halógenos M16 mm, cableado formado por conductores unipolares de cable de cobre 0,6/1KV DN-K 2x2,5+TT mm2, incluyendo cajas de conexión y proteccion mediante fusibles y pequeño material. Totalmente montado e instalado según normativa de aplicación nacional y/o equivalente europea.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
Fase 01	1				1,00
				TOTAL ud	1,00

1.1.6. SEÑALIZACIÓN

1.1.6.1. SEÑALIZACIÓN DEFINITIVA

URC0400015N ud Placa triangular de 600mm, nivel 1 de reflectancia, espesor 1mm de doble apotema constituida por perfil de aluminio y dorso cerrado con chapa de aluminio prelacada y rotulación a una cara, uniéndose los elementos con pegamento acrílico, soporte aluminio anodizado estriado f 76mm, , piezas de anclaje y abrazaderas de aluminio y tornillería totalmente colocada.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
P-15a	6				6,00
P-20a	6				6,00
R-1	2				2,00
P-4	1				1,00
				TOTAL ud	15,00

URC0400008N ud Placa cuadrada de 600mm de lado, nivel 1 de reflectancia, espesor 1mm constituida por perfil de aluminio y dorso cerrado con chapa de aluminio prelacada y rotulación a una cara, uniéndose los elementos con pegamento acrílico, soporte aluminio anodizado estriado f 76mm, piezas de anclaje y abrazaderas de aluminio y tornillería totalmente colocada.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
Parking descapacitado	2				2,00
				TOTAL ud	2,00

URC0700006 m2 Pintura convencional en color blanco para rayas en pasos de peatones de 0,5m de ancho y pintado de textos STOP, TAXI, BUS,símbolo de CEDA EL PASO, flechas sencillas, dobles y triples,cebreado de isletas, rayas de parada y reborde de isleta, símbolo de minusválidos, etc., incluido premarcaje.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
Pasos de peatones	1	20,00			20,00
	1	23,00			23,00
Flecha recta	7	0,65			4,55
CEDA	1	0,83			0,83
BICI	4	1,05			4,20
Línea contínua	1	20,00	0,40		8,00
				TOTAL m2	60,58

Basauriko Udala/Ayuntamiento de Basauri. Sarrera-Erregistro Elektronikoa/Registro general entrada 2026005662 18/05/2026 Dokumentuaren egiaztatasuna baliozkotasuna balioztatzeko https://egoitza.basauri.eus/EKS/ Para validar la autenticidad de este documento: https://sede.basauri.eus/CSV Egiaztatzeko Kode Seguroa (EKS) / Código de verificación (CSV): 165556647460403237 56

Código	Ud	Descripción	Cantidad
URC0700007	m	Pintura convencional en color blanco, en marcas viales de 0,10m de ancho, en rayas de aparcamiento en batería y rayas de separación de carriles continuas y discontinuas, realmente pintado.	

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
	1	350,00			350,00
				TOTAL m	350,00

1.1.6.2. SEÑALIZACIÓN PROVISIONAL DE OBRA

URC0101010N	PA	Partida alzada a justificar para señalización provisional de obra.			

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
	1				1,00
				TOTAL PA	1,00

1.1.7. MOBILIARIO URBANO Y JUEGOS

URM0220001N	ud	Suministro e instalación de aparca bicicletas tipo "MEY" de BENITO o similar, con acabados según especificaciones y preferencias del órgano competente correspondiente, de 2040x435x425 mm, fabricado en acero (tratado con el proceso Ferrus protector del hierro, que garantiza una óptima resistencia a la corrosión). Incluido el anclado sobre superficie preparada, mediante 6 pernos de expansión M8 según superficie y proyecto.			

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
	1				1,00
				TOTAL ud	1,00

URM0230001N	ud	Suministro e instalación de papelera "BOA" de BENITO o similar, de 101 cm de alto y 48 cm de diámetro , 80 litros, fabricada en hierro (tratado con el proceso Ferrus protector del hierro, que garantiza una óptima resistencia a la corrosión). Equipada con sombrero, puerta de extracción frontal con cierre autoblocante y apagacigarrillos. Cierre con llave triangular estándar. Entrada de basura con apertura de 210º. Tratamiento antióxido de triple capa. Chapa de acero cincada, pintada en pintura de poliéster en polvo y barnizada. Color gris plata. Incluye la fijación mediante cuatro caracoles Ø8.			

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
	11				11,00
				TOTAL ud	11,00

URM22022N	ud	Suministro e instalación de conjunto de fuente de diseño ATLAS SIMPLE de BENITO o similar, medidas totales (largo x ancho x alto) 300x300x1010 mm, fabricada en hierro (tratado con el proceso Ferrus el protector de triple capa para el hierro, que garantiza una óptima resistencia a la corrosión), incluye pletina fijación-grifo pulsador de acero niquelado (UM510G). Marco angular y reja sumidero de acero galvanizado. Incluye grifo pulsador, el anclado sobre superficie preparada con 4 pernos de expansión M12 según superficie y proyecto.			

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales

Basauriko Udala/Ayuntamiento de Basauri. Sarrera-Erregistro Elektronikoa/Registro general entrada 2026005662 18/05/2026 Dokumentuaren egiazkotasuna balioztatzeko https://egoitza.basauri.eus/EKS/ Para validar la autenticidad de este documento: https://sede.basauri.eus/CSV Egiaztatzeko Kode Segurua (EKS) / Código de verificación (CSV): 165556647460403237 56

Código	Ud	Descripción	Cantidad
		1	1,00
		TOTAL ud	1,00

URM022015NN ud Suministro y colocación de banco de diseño "NEOBARCINO" de BENITO o banco de similares características técnicas, funcionales y formales a la anterior, de 1800 mm de largo con asiento segun normativa de accesibilidad de 450 mm de alto y apoyabrazos, de diseño sobrio y elegante, fabricado con pies de fundición dúctil (tratados con el proceso Ferrus el protector de triple capa para el hierro, que garantiza una óptima resistencia a la corrosión) y seis tablones de madera tropical natural (tratados con recubrimiento de triple capa Lignus, protector fungicida, insecticida e hidrófugo). Tornillería de acero inoxidable. Anclado sobre superficie preparada con cuatro pernos de expansión M10 según superficie y proyecto. Totalmente instalado.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
	15				15,00
				TOTAL ud	15,00

URM022016NN ud Suministro y colocación de banco "1800 para ELA PLUS" de la casa Benito o banco de similares características técnicas, funcionales y formales a la anterior, colocado sobre Banco Tipo 3. Banco de dimensiones: 1800 mm de longitud y 450 mm de altura, se atornilla directamente sobre el prefabricado. Banco formado por listones de madera tropical de sección 110 x 35 mm, tratada con el recubrimiento de triple capa Lignus, protector fungicida, insecticida e hidrófugo. Acabado color natural. Incluye la parte proporcional de tornillería. Totalmente instalada.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
	7				7,00
				TOTAL ud	7,00

URM022017N m Suministro y colocación de banco Tipo 3, de 60cm de anchura y 38cm de altura de sección según planos de detalle de proyecto, realizado con hormigón arquitectónico moldeado de color negro con aguas de color, de resistencia característica 30MPa y armado con acero galvanizado con una cuantía mínima de 50KG/M3, con tratamiento superficial decapado al ácido y posterior rellenado de bajo-relieve con hormigón de árido fino menor de 2mm de diámetro y de color en masa, según especificación de carta a colores del proyecto, y segundo decapado con árido clorhídrico y suave apomazado de las superficies de asiento como acabado final de los elementos. Hidrofugado superficial antigraffiti transparente y acabado mate. Incluso 4 roscas incorporadas al prefabricado según planos de detalle, para varilla roscada de 16mm de diámetro y 14mm de longitud, que posteriormente se clavarán a taladros de 40mm realizados en el pavimento previo rellenado de resina, para la fijación del banco. Se consideran incluidos en la partida los medios auxiliares y de elevación necesarios, así como todas las operaciones y trabajos necesarios para su correcta colocación en obra. Criterio de medición: Ud de banco colocado según las especificaciones de la DT. Medida según los metros ejecutados.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
	1	47,00			47,00
				TOTAL m	47,00

Basauriko Udala/Ayuntamiento de Basauri. Sarrera-Erregistro Elektronikoa/Registro general entrada 2026005662 18/05/2026 Dokumentuaren egiaztatasuna balioztatzeko https://egoitza.basauri.eus/EKS/ Para validar la autenticidad de este documento: https://sede.basauri.eus/CSV Egiaztatzeko Kode Segurua (EKS) / Código de verificación (CSV): 165556647460403237 56

Código	Ud	Descripción	Cantidad

URC1000073N ud Suministro y colocación de pilona fija tipo "HOSPITALET" de BENITO o similar, medidas totales aro tope (Ø superior/base x alto) 95/76x980 mm, fabricada en hierro (tratado con el proceso Ferrus protector del hierro, que garantiza una óptima resistencia a la corrosión), con tronco empotrable. Anillo embellecedor en acero inoxidable. Base empotrada en el suelo con varillas de rea y hormigón. Totalmente instalado.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
	19				19,00
				TOTAL ud	19,00

URC1000074N ud Suministro e instalación de conjunto pilona extraible "HOSPITALET " de BENITO o similar, compuesto por pilona de dimensión Ø95x1000 mm, fabricada en hierro tratado con el proceso Ferrus (protector del hierro, que garantiza una óptima resistencia a la corrosión) con anillo embellecedor en acero inoxidable y base móvil, de Ø120x170 mm, instalada empotrada en el suelo.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
	12				12,00
				TOTAL ud	12,00

URV0600002N m Barandilla metálica de protección de tubo hueco de acero laminado en frío de 90 cm de altura, con bastidor sencillo, formado por barandal superior de 100x40x2 mm, que hace de pasamanos, y barandal inferior de 80x40x2 mm; montantes verticales de 80x40x2 mm dispuestos cada 120 cm y barrotes verticales de 20x20x1 mm, colocados cada 10 cm y soldados entre sí. Incluso pletinas para fijación mediante atornillado en elemento de hormigón con tacos de expansión y tornillos de acero. Elaborada en taller y montada en obra. Totalmente terminada y lista para pintar.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
	1	150,00			150,00
				TOTAL m	150,00

URC0900009N ud Suministro y colocación de hito como elemento de seguridad vial en separación de carrilbici y calzada o acera.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
	6				6,00
				TOTAL ud	6,00

Basauriko Udala/Ayuntamiento de Basauri. Sarrera-Erregistro Elektronikoa/Registro general entrada 2026005662 18/05/2026 Dokumentuaren egiaztatasuna baliozkotzeko https://egoitza.basauri.eus/EKS/ Para validar la autenticidad de este documento: https://sede.basauri.eus/CSV Egiaztatzeko Kode Segurua (EKS) / Código de verificación (CSV): 165556647460403237 56

Código	Ud	Descripción	Cantidad

1.1.8. GESTIÓN DE RESIDUOS

GR10101N m3 Carga y transporte de material excavado sobrante a punto autorizado

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
	1	6.684,84			6.684,84
				TOTAL m3	6.684,84

GR10102N m3 Canon de vertido en canteras autorizadas. Tierras y rocas no contaminada LER 170504.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
	1	6.684,84			6.684,84
				TOTAL m3	6.684,84

GR10103N t Retirada de hormigón LER 170101.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
	1	2.694,67			2.694,67
				TOTAL t	2.694,67

GR10104N t Retirada de mezclas bituminosas LER 170302.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
	1	50,55			50,55
				TOTAL t	50,55

GR10105N t Retirada de metales mezclados LER 170407.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
	1	2,24			2,24
				TOTAL t	2,24

GR10106N t Retirada plásticos limpios inertes LER 170203.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
	1	0,26			0,26
				TOTAL t	0,26

GR10107N t Retirada tubos fluorescentes y otros residuos que contienen mercurio LER 200121*.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
	1	0,02			0,02
				TOTAL t	0,02

GR10108N t Retirada de restos biodegradables LER 200201.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
	1	580,11			580,11
				TOTAL t	580,11

Basauriko Udala/Ayuntamiento de Basauri. Sarrera-Erregistro Elektronikoa/Registro general entrada 2026005662 18/05/2026 Dokumentuaren egiaztatasuna balioztatzeko https://egoitza.basauri.eus/EKS/ Para validar la autenticidad de este documento: https://sede.basauri.eus/CSV Egiaztatzeko Kode Segurua (EKS) / Código de verificación (CSV): 165556647460403237 56

Código	Ud	Descripción	Cantidad

GR10109N t Retirada de restos biodegradables procedentes de eliminación de especies invasoras LER 200201.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
	1	3,33			3,33
				TOTAL t	3,33

GR10110N t Retirada de maderas limpias LER 170201.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
	1	0,57			0,57
				TOTAL t	0,57

GR10111N t Retirada de hierro y acero LER 170405.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
	1	0,16			0,16
				TOTAL t	0,16

GR10112N t Retirada de cableado eléctrico LER 170411.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
	1	0,05			0,05
				TOTAL t	0,05

GR10113N t Retirada envases metálicos vacíos de sustancias peligrosas LER 150110*

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
	1	0,15			0,15
				TOTAL t	0,15

GR10114N t Retirada envases papel-cartón LER150101

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
	1	0,20			0,20
				TOTAL t	0,20

GR10115N ud Punto limpio con obra civil señalizado completo

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
	1				1,00
				TOTAL ud	1,00

Basauriko Udala/Ayuntamiento de Basauri. Sarrera-Erregistro Elektronikoa/Registro general entrada 2026005662 18/05/2026 Dokumentuaren egiazkotasuna baliozkotzeko https://egoitza.basauri.eus/EKS/ Para validar la autenticidad de este documento: https://sede.basauri.eus/CSV Egiaztatzeko Kode Segurua (EKS) / Código de verificación (CSV): 165556647460403237 56

Código	Ud	Descripción	Cantidad

1.1.9. CONTROL DE CALIDAD

1.1.9.1. MATERIALES DE RELLLENO Y SUB-BASES

CCS0100004 ud Análisis granulométrico.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
	5				5,00
				TOTAL ud	5,00

CCS010010N ud Determinación de la plasticidad. Límite líquido y límite plástico.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
	5				5,00
				TOTAL ud	5,00

CCS0100015 ud Determinación de coeficiente desgaste Los Ángeles.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
	5				5,00
				TOTAL ud	5,00

CCS0100007 ud Determinación de equivalente de arena.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
	5				5,00
				TOTAL ud	5,00

CCS0100010 ud Determinación de índice de lajas.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
	5				5,00
				TOTAL ud	5,00

CCS0100003 ud Determinación de humedad natural.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
	5				5,00
				TOTAL ud	5,00

CCS0100021 ud Suelos. Determinación de contenido de sulfatos.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
	5				5,00
				TOTAL ud	5,00

CCS0100009 ud Análisis de materia orgánica.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
	5				5,00
				TOTAL ud	5,00

Basauriko Udala/Ayuntamiento de Basauri. Sarrera-Erregistro Elektronikoa/Registro general entrada 2026005662 18/05/2026 Dokumentuaren egiaztatasuna balioztatzeko https://egoitza.basauri.eus/EKS/ Para validar la autenticidad de este documento: https://sede.basauri.eus/CSV Egiaztatzeko Kode Segurua (EKS) / Código de verificación (CSV): 165556647460403237 56

Código	Ud	Descripción	Cantidad

CCS0100011 ud Ensayo de proctor normal.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
	5				5,00
				TOTAL ud	5,00

1.1.9.2. MEZCLAS BITUMINOSAS

CCB0100001 ud Determinación de dosifiación de ligante.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
	4				4,00
				TOTAL ud	4,00

CCB0100002 ud Análisis granulométrico del árido extraído.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
	4				4,00
				TOTAL ud	4,00

CCB0100004 ud Ensayo de pérdida por desgaste s/NLT 352/00 (A-P).

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
	4				4,00
				TOTAL ud	4,00

CCB0100006 ud Ensayo de permeabilidad de la capa s/NLT 339 (P).

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
	4				4,00
				TOTAL ud	4,00

CCB0100007 ud Extracción de testigo en capa de aglomerado.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
	4				4,00
				TOTAL ud	4,00

1.1.9.3. HORMIGONES

CCH0100001 ud Análisis de una amasada de hormigón a flexotracción (3P).

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
	4				4,00
				TOTAL ud	4,00

CCH0100003 ud Consistencia y cono de Abrams de hormigón fresco.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
	4				4,00

Basauriko Udala/Ayuntamiento de Basauri. Sarrera-Erregistro Elektronikoa/Registro general entrada 2026005662 18/05/2026 Dokumentuaren egiaztatasuna balioztatzeko https://egoitza.basauri.eus/EKS/ Para validar la autenticidad de este documento: https://sede.basauri.eus/CSV Egiaztatzeko Kode Segurua (EKS) / Código de verificación (CSV): 165556647460403237 56

Código	Ud	Descripción	Cantidad

					TOTAL	ud 4,00

CCH0100004 ud Densidad aparente de hormigón fraguado.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
	4				4,00
				TOTAL	ud 4,00

CCH0100005 ud Porosidad accesible de hormigón endurecido.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
	4				4,00
				TOTAL	ud 4,00

CCH0100006 ud Resistencia a compresión de 6 testigos a 2 edades de hormigón proyectado incluyendo extracción, refrentado, curado y rotura a compresión de los testigos.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
	4				4,00
				TOTAL	ud 4,00

CCH0100009 ud Profundidad de penetración de agua bajo presión de hormigón endurecido.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
	4				4,00
				TOTAL	ud 4,00

CCH0100010 ud Toma de hormigón de 5 probetas cilíndricas de 15cm de diámetro y 30cm de altura, incluso rotura a compresión a las edades de 7 y 28 días, así como determinación de la consistencia según UNE-EN 12350-1, 12350-2, 12390-2 y 12390-3.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
	4				4,00
				TOTAL	ud 4,00

CCH0200001 ud Resistencia a compresión en lechada de cemento.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
	4				4,00
				TOTAL	ud 4,00

Basauriko Udala/Ayuntamiento de Basauri. Sarrera-Erregistro Elektronikoa/Registro general entrada 2026005662 18/05/2026 Dokumentuaren egiaztatasuna balioztatzeko https://egoitza.basauri.eus/EKS/ Para validar la autenticidad de este documento: https://sede.basauri.eus/CSV Egiaztatzeko Kode Segurua (EKS) / Código de verificación (CSV): 165556647460403237 56

Código	Ud	Descripción	Cantidad

1.1.9.4. BALDOSA DE HORMIGÓN

CCC0200003 ud Determinación de resistencia a flexión.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
	5				5,00
				TOTAL ud	5,00

CCC0200001 ud Determinación de resistencia al choque.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
	5				5,00
				TOTAL ud	5,00

CCC0200005 ud Determinación de absorción de agua.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
	5				5,00
				TOTAL ud	5,00

CCC0200004 ud Determinación de resistencia al desgaste.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
	5				5,00
				TOTAL ud	5,00

CCC0200008 ud Determinación de coeficiente de deslizamiento en baldosas de hormigón de uso exterior.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
	5				5,00
				TOTAL ud	5,00

CCC0200002 ud Determinación de heladicidad.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
	5				5,00
				TOTAL ud	5,00

CCC0200007 ud Comprobación del aspecto.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
	5				5,00
				TOTAL ud	5,00

Basauriko Udala/Ayuntamiento de Basauri. Sarrera-Erregistro Elektronikoa/Registro general entrada 2026005662 18/05/2026 Dokumentuaren egiaztatasuna balioztatzeko https://egoitza.basauri.eus/EKS/ Para validar la autenticidad de este documento: https://sede.basauri.eus/CSV Egiaztatzeko Kode Segurua (EKS) / Código de verificación (CSV): 165556647460403237 56

Código	Ud	Descripción	Cantidad

1.1.9.5. BORDILLOS

CCP0300001 ud Determinación de características geométricas.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
	5				5,00
				TOTAL ud	5,00

CCP0300002 ud Determinación de resistencia a flexión.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
	5				5,00
				TOTAL ud	5,00

1.1.9.6. ABASTECIMIENTO

CCI0100001 ud Prueba de resistencia mecánica - estanqueidad (1 jornada).

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
	1				1,00
				TOTAL ud	1,00

CCI0100002 ud Medición de caudales (1 jornada).

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
	1				1,00
				TOTAL ud	1,00

1.1.9.7. SANEAMIENTO

CCI0200001 ud Prueba de estanqueidad de la instalación de salubridad, diámetro menor de 300mm, según PPTG/TSP, (1 jornada).

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
	3				3,00
				TOTAL ud	3,00

CCI0200002 ud Prueba de estanqueidad de la instalación de salubridad, diámetro entre 300 y 800mm, según PPTG/TSP, (1 jornada).

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
	3				3,00
				TOTAL ud	3,00

Basauriko Udala/Ayuntamiento de Basauri. Sarrera-Erregistro Elektronikoa/Registro general entrada 2026005662 18/05/2026 Dokumentuaren egiaztatasuna baliioztatzeko https://egoitza.basauri.eus/EKS/ Para validar la autenticidad de este documento: https://sede.basauri.eus/CSV Egiaztatzeko Kode Segurua (EKS) / Código de verificación (CSV): 165556647460403237 56

Código	Ud	Descripción	Cantidad

1.1.9.8. ILUMINACIÓN Y ELECTRICIDAD

CCI0400001 ud Prueba de medición de la resistencia en el circuito de puesta a tierra de instalaciones eléctricas, incluso emisión del informe de la prueba.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
	5				5,00
				TOTAL ud	5,00

CCI0400002 ud Prueba de medición del aislamiento de los conductores de instalaciones eléctricas, incluso emisión del informe de la prueba.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
	5				5,00
				TOTAL ud	5,00

CCI0400003 ud Prueba de funcionamiento de automatismos (sensibilidad y tiempo de disparo de diferenciales) de cuadros generales de mando y protección e instalaciones eléctricas, incluso emisión del informe de la prueba.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
	2				2,00
				TOTAL ud	2,00

CCI0400004 ud Prueba de funcionamiento de automatismos (sensibilidad y tiempo de disparo de diferenciales) y maniobras de cuadro de alumbrado, incluso emisión del informe de la prueba.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
	1				1,00
				TOTAL ud	1,00

CCI0400005 ud Prueba de comprobación del equilibrado de fases en cuadros generales de mando y protección de instalaciones eléctricas, incluso emisión del informe de la prueba.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
	5				5,00
				TOTAL ud	5,00

CCI0400007 ud Comprobación de niveles de alumbrado general (interior y vial) y alumbrado de emergencia, incluso emisión del informe de la prueba.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
	5				5,00
				TOTAL ud	5,00

CCI0400008 ud Comprobación del sentido de giro de la instalación eléctrica, incluso emisión del informe de la prueba.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
	5				5,00

Basauriko Udala/Ayuntamiento de Basauri. Sarrera-Erregistro Elektronikoa/Registro general entrada 2026005662 18/05/2026 Dokumentuaren egiaztatzeko https://egoitza.basauri.eus/EKS/ Para validar la autenticidad de este documento: https://sede.basauri.eus/CSV Egiaztatzeko Kode Segurua (EKS) / Código de verificación (CSV): 165556647460403237 56

Código	Ud	Descripción	Cantidad

		TOTAL ud	5,00

CCI0400009 ud Certificado de pruebas de tensiones de paso y contacto y emisión de certificado de pruebas.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
	1				1,00
				TOTAL ud	1,00

1.1.10. SEGURIDAD Y SALUD

SSD0100001 m Separador de vías de 120x60cm rojo y blanco, fabricado en polietileno estabilizado a los rayos UV, con orificio de llevano en la parte superior para lastrar con agua 25cm y tapón roscado hermético para el vaciado, (amortizable en 4 usos). Medida la longitud colocada.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
	1	230,00			230,00
				TOTAL m	230,00

SSD0100002 m Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso montaje y desmontaje. Medida la longitud colocada.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
	1	500,00			500,00
				TOTAL m	500,00

SSD0403002 m Valla pie de hormigón amortizable en cinco usos, incluso montaje y desmontaje. Medida la longitud colocada.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
	1	500,00			500,00
				TOTAL m	500,00

SSD0403001 m Valla de contención de peatones, metálica, prolongable de 2,50m de largo y 1 ,2m de altura, color amarillo, amortizable en 5 usos, incluso montaje y desmontaje. Medida la longitud colocada.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
	1	100,00			100,00
				TOTAL m	100,00

SSD0200001 ud Cartel serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,7mm de espesor nominal, tamaño 210X297 mm, válidas para señales de obligación, prohibición y advertencia, amortizable en 3 usos, incluso montaje y desmontaje. Medida la unidad colocada.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
	6				6,00
				TOTAL ud	6,00

Basauriko Udala/Ayuntamiento de Basauri. Sarrera-Erregistro Elektronikoa/Registro general entrada 2026005662 18/05/2026 Dokumentuaren egiazkotasuna balioztatzeko https://egoitza.basauri.eus/EKS/ Para validar la autenticidad de este documento: https://sede.basauri.eus/CSV Egiaztatzeko Kode Segurua (EKS) / Código de verificación (CSV): 165556647460403237 56

Código	Ud	Descripción	Cantidad

SSD0200002 ud Cartel serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,7mm de espesor nominal, tamaño 210X297 mm, para señales de lucha contra incendios (extintor, boca de incendio), incluso montaje y desmontaje. Medida la unidad colocada.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
	6				6,00
				TOTAL ud	6,00

SSD0202001 ud Señal de tráfico triangular de peligro en chapa de acero galvanizada prelacada de 70cm de lado, 1,8mm de espesor y borde de rigidez, con láminas adhesivas reflectantes, considerando 5 usos, incluso montaje y desmontaje. Medida la unidad colocada.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
	1				1,00
				TOTAL ud	1,00

SSD0202002 ud Señal de peligro, triangular, normalizada, L=70cm, (amortizable en 5 usos), incluso montaje y desmontaje. Medida la unidad colocada.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
	4				4,00
				TOTAL ud	4,00

SSD0203001 ud Señal de prohibición y obligación, circular, normalizada, Ø=60 cm, (amortizable en 5 usos), con caballete tubular (amortizable en 5 usos), incluso montaje y desmontaje. Medida la unidad colocada.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
	3				3,00
				TOTAL ud	3,00

SSD0401001 ud Puerta peatonal de chapa galvanizada trapezoidal de 1,00x2,00m para colocación en valla de cerramiento de las mismas características, considerando 5 usos, montaje y desmontaje. Medida la unidad colocada.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
	1				1,00
				TOTAL ud	1,00

SSD0402001 ud Puerta camión de chapa galvanizada trapezoidal de 4,00x2,00m para colocación en valla de cerramiento de las mismas características, amortizable en 5 usos, incluso montaje y desmontaje. Medida la unidad colocada.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
	1				1,00
				TOTAL ud	1,00

Basauriko Udala/Ayuntamiento de Basauri. Sarrera-Erregistro Elektronikoa/Registro general entrada 2026005662 18/05/2026 Dokumentuaren egiaztatasuna baliozkotatzeko https://egoitza.basauri.eus/EKS/ Para validar la autenticidad de este documento: https://sede.basauri.eus/CSV Egiaztatzeko Kode Segurua (EKS) / Código de verificación (CSV): 165556647460403237 56

Código	Ud	Descripción	Cantidad

SSC0100005 ud Tapa provisional para pozos, pilotes o asimilables de 50x50cm, formada mediante tablones de madera armados mediante encolado y clavazón, zócalo de 20cm de altura. Medida la unidad colocada.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
	20				20,00
				TOTAL ud	20,00

SSC0100007 ud Tapa provisional para pozos, pilotes o asimilables de 100x100cm, formada mediante tablones de madera armados mediante encolado y clavazón, zócalo de 20cm de altura, (amortizable en dos usos), incluso montaje y desmontaje. Medida la unidad colocada.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
	10				10,00
				TOTAL ud	10,00

SSC0200003 m Barandilla protección lateral de zanjas, formada por tres tabloncillos de madera de pino y estaquillas de madera hincadas en el terreno cada 1,00m (amortizable en 3 usos), incluso montaje y desmontaje. Medida la longitud colocada.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
	1	300,00			300,00
				TOTAL m	300,00

SSC0300001 ud Cubrición de hueco horizontal de 1,00x1,00m con mallazo electrosoldado de 15x15cm D=4mm, fijado con conectores al zuncho del hueco y pasante sobre las tabicas y empotrado un metro en la capa de compresión por cada lado, incluso cinta de señalización a 0,90m de altura fijada con pies derechos (amortizable en un solo uso), incluso montaje y desmontaje. Medida la unidad colocada.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
	50				50,00
				TOTAL ud	50,00

SSC0300002 ud Cubrición de hueco horizontal de 2,00x2,00m con mallazo electrosoldado de 15x15cm D=4mm, fijado con conectores al zuncho del hueco y pasante sobre las tabicas y empotrado un metro en la capa de compresión por cada lado, incluso cinta de señalización a 0,90m de altura fijada con pies derechos. (amortizable en un solo uso), incluso montaje y desmontaje. Medida la unidad colocada.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
	50				50,00
				TOTAL ud	50,00

Basauriko Udala/Ayuntamiento de Basauri. Sarrera-Erregistro Elektronikoa/Registro general entrada 2026005662 18/05/2026 Dokumentuaren egiazkotasuna baliozkotzeko https://egoitza.basauri.eus/EKS/ Para validar la autenticidad de este documento: https://sede.basauri.eus/CSV Egiaztatzeko Kode Segurua (EKS) / Código de verificación (CSV): 165556647460403237 56

Código	Ud	Descripción	Cantidad

SSC0300003 ud Cubrición de hueco horizontal de 3,00x3,00 m. con mallazo electrosoldado de 15x15 cm. D=4 mm., fijado con conectores al zuncho del hueco y pasante sobre las tabicas y empotrado un metro en la capa de compresión por cada lado, incluso cinta de señalización a 0,90 m. de altura fijada con pies derechos (amortizable en un solo uso), incluso montaje y desmontaje. Medida la unidad colocada.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
	50				50,00
				TOTAL ud	50,00

SSC0300004 m2 Cubrición de hueco horizontal con mallazo electrosoldado de 15x15cm D=4mm, para protección fijado con conectores al zuncho del hueco y pasante sobre las tabicas y empotrado un metro a cada lado en la capa de compresión por cada lado, incluso cinta de señalización a 0,90m de altura fijada con pies derechos (amortizable en un solo uso), incluso montaje y desmontaje. Medida la superficie colocada.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
	1	150,00			150,00
				TOTAL m2	150,00

SSC0501002 m Red horizontal de seguridad de malla de poliamida de 7x7cm de paso, ennudada con cuerda de D=4mm en módulos de 3x4m, incluso soporte mordaza con brazos metálicos, colocados cada 4,00m (amortizable en 20 usos), anclajes de red, cuerdas de unión y red (amortizable en 10 usos), incluso montaje y desmontaje. Medida la longitud colocada.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
	1	180,00			180,00
				TOTAL m	180,00

SSC0600001 ud Lote de setas de protección para ferralla. Bolsa 100ud.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
	2				2,00
				TOTAL ud	2,00

SSB0100001 m Acometida provisional de electricidad a caseta de obra, desde el cuadro general formada por manguera flexible de 5x6mm2 de tensión nominal 0,6/1kV, incorporando conductor de tierra color verde y amarillo, fijada sobre apoyos intermedios cada 2,50m. Medida la longitud instalada.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
	1	50,00			50,00
				TOTAL m	50,00

Basauriko Udala/Ayuntamiento de Basauri. Sarrera-Erregistro Elektronikoa/Registro general entrada 2026005662 18/05/2026 Dokumentuaren egiaztatasuna baliozkotzeko https://egoitza.basauri.eus/EKS/ Para validar la autenticidad de este documento: https://sede.basauri.eus/CSV Egiaztatzeko Kode Segurua (EKS) / Código de verificación (CSV): 165556647460403237 56

Código	Ud	Descripción	Cantidad

SSB0100002 ud Acometida provisional de fontanería para obra de la red general municipal de agua potable hasta una longitud máxima de 8m, realizada con tubo de polietileno de 25mm de diámetro, de alta densidad y para 10 atmósferas de presión máxima con collarín de toma de fundición, p.p. de piezas especiales de polietileno y tapón roscado, incluso derechos y permisos para la conexión y sin incluir la rotura del pavimento. Medida la unidad terminada y funcionando.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
	3				3,00
				TOTAL ud	3,00

SSB0100003 ud Acometida provisional de saneamiento de caseta de obra a la red general municipal (pozo o imbornal), hasta una distancia máxima de 8m, formada por tubería en superficie de PVC de 110mm de diámetro interior, tapado posterior de la acometida con hormigón en masa HM-20/P/20/I, y con p.p. de medios auxiliares. Medida la unidad terminada y funcionando.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
	3				3,00
				TOTAL ud	3,00

SSB0100004 ud Acometida provisional de teléfono a caseta de obra, hasta 50m. Medida la unidad terminada y funcionando.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
	3				3,00
				TOTAL ud	3,00

SSB0200002 mes Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseos de obra de 4,00x2,10 m, con estructura metálica mediante perfiles conformados en frío y cerramiento chapa nervada y galvanizada con terminación de pintura prelacada, aislamiento interíor con lana de vidrío combinada con poliestireno expandido, revestimiento de PVC en suelos y tablero melaminado en paredes, ventana de 0,80x0,80m de aluminio anodizado hoja de corredera, con reja y luna de 6mm, equipada con termo eléctrico de 50l, dos placas turcas, dos platos de ducha y un lavabo corrido con tres grifos, instalación eléctrica monofásica a 220V con automático magnetotérmico.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
	10				10,00
				TOTAL mes	10,00

SSB0200003 mes Mes de alquiler de caseta prefabricada para almacén de obra de 3,75x2,10 m, con estructura metálica mediante perfiles conformados en frío y cerramiento chapa nervada y galvanizada con terminación de pintura prelacada, revestimiento de PVC en suelos y tablero melaminado en paredes, ventanas de aluminio anodizado, con persianas correderas de protección, incluso instalación eléctrica con distribución interíor de alumbrado y fuerza con toma exteríor a 220V.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
	10				10,00
				TOTAL mes	10,00

Basauriko Udala/Ayuntamiento de Basauri. Sarrera-Erregistro Elektronikoa/Registro general entrada 2026005662 18/05/2026 Dokumentuaren egiaztatasuna baliozatzeko https://egoitza.basauri.eus/EKS/ Para validar la autenticidad de este documento: https://sede.basauri.eus/CSV Egiaztatzeko Kode Segurua (EKS) / Código de verificación (CSV): 165556647460403237 56

Código	Ud	Descripción	Cantidad

SSB0200005 mes Mes de alquiler de caseta prefabricada con dos despachos de oficina y un aseo con inodoro y lavabo de 7x2,40m, con estructura metálica mediante perfiles conformados en frío y cerramiento chapa nervada y galvanizada con terminación de pintura prelacada, aislamiento interior con lana de vidrío combinada con poliestireno expandido, revestimiento de PVC en suelos y tablero melaminado en paredes, puerta de 0,85x2,00m, de chapa galvanizada de 1mm, reforzada y con poliestireno de 20mm, pomo y cerradura, ventana aluminio anodizado con hoja de corredera, contraventana de acero galvanizado, instalación eléctrica a 220V, diferencial y automático magnetotérmico, 3 fluorescentes de 40W, enchufes para 1500W y punto luz exteríor de 60W.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
	10				10,00
				TOTAL mes	10,00

SSB0200006 mes Mes de alquiler de caseta prefabricada para comedor de obra de 6x2,35m, con estructura metálica mediante perfiles conformados en frío y cerramiento chapa nervada y galvanizada con terminación de pintura prelacada, aislamiento interíor con lana de vidrío combinada con poliestireno expandido, revestimiento de PVC en suelos y tablero melaminado en paredes, ventanas de aluminio anodizado, con persianas correderas de protección, incluso instalación eléctrica con distribución interíor de alumbrado y fuerza con toma exteríor a 220V.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
	10				10,00
				TOTAL mes	10,00

SSB0200007 mes Mes de alquiler de caseta prefabricada para vestuarios de obra de 6x2,35m, con estructura metálica mediante perfiles conformados en frío y cerramiento chapa nervada y galvanizada con terminación de pintura prelacada, aislamiento interíor con lana de vidrío combinada con poliestireno expandido, revestimiento de PVC en suelos y tablero melaminado en paredes, ventanas de aluminio anodizado, con persianas correderas de protección, incluso instalación eléctrica con distribución interíor de alumbrado y fuerza con toma exterior a 220V.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
	10				10,00
				TOTAL mes	10,00

SSL0100001 ud Extintor manual de polvo químico seco ABC polivalente, presión incorporada, 6 kg de agente extintor. Eficacia UNE 21A-113B. Colocado con soporte atornillado a paramento, considerando 3 usos. Medida la unidad instalada.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
	3				3,00
				TOTAL ud	3,00

SSL0100002 ud Extintor manual de CO2 (nieve carbónica), de 5 kg de agente extintor, para fuegos de origen eléctrico, eficacia UNE 34B, con soporte atornillado a paramento, considerando 3 usos. Medida la unidad instalada.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales

Basauriko Udala/Ayuntamiento de Basauri. Sarrera-Erregistro Elektronikoa/Registro general entrada 2026005662 18/05/2026 Dokumentuaren egiazkotasuna balioztatzeko https://egoitza.basauri.eus/EKS/ Para validar la autenticidad de este documento: https://sede.basauri.eus/CSV Egiaztatzeko Kode Segurua (EKS) / Código de verificación (CSV): 165556647460403237 56

Código	Ud	Descripción	Cantidad
		3	3,00
		TOTAL ud	3,00

SSM0100001 ud Botiquín completamente equipado. Medida la unidad colocada.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
	3				3,00
				TOTAL ud	3,00

SSM0101001 ud Reposición de material de botiquín. Medida la unidad colocada.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
	3				3,00
				TOTAL ud	3,00

SSF0100001 h Curso de formación y prevención de riesgos dirigido a un encargado de obra, a un oficial de primera y tres peones ordinarios. Medida la hora impartida.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
	14				14,00
				TOTAL h	14,00

SSF0100002 ud Costo mensual del Comité de Seguridad y salud en el Trabajo, considerando una reunión al mes de dos horas y formado por un técnico cualificado en materia de seguridad y salud, un encargado de obra dos trabajadores con categoria de oficial de 1ª o ayudante y un vigilante con categoria de oficial de 1ª.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
	10				10,00
				TOTAL ud	10,00

Basauriko Udala/Ayuntamiento de Basauri. Sarrera-Erregistro Elektronikoa/Registro general entrada 2026005662 18/05/2026 Dokumentuaren egiaztatasuna balioztatzeko https://egoitza.basauri.eus/EKS/ Para validar la autenticidad de este documento: https://sede.basauri.eus/CSV Egiaztatzeko Kode Seguroa (EKS) / Código de verificación (CSV): 165556647460403237 56

Basauriko Udala/Ayuntamiento de Basauri. Sarrera-Erregistro Elektronikoa/Registro general entrada 2026005662 18/05/2026 Dokumentuaren egiazkotasuna balioztatzeko https://egoitza.basauri.eus/EKS/ Para validar la autenticidad de este documento: https://sede.basauri.eus/CSV Egiaztatzeko Kode Seguroa (EKS) / Código de verificación (CSV): 165556647460403237 56

1.2 Cuadro de precios

Basauriko Udala/Ayuntamiento de Basauri. Sarrera-Erregistro Elektronikoa/Registro general entrada 2026005662 18/05/2026 Dokumentuaren egiazkotasuna balioztatzeko https://egoitza.basauri.eus/EKS/ Para validar la autenticidad de este documento: https://sede.basauri.eus/CSV Egiaztatzeko Kode Seguroa (EKS) / Código de verificación (CSV): 165556647460403237 56

1.2.1 Cuadro de Precios Nº 1

Código	Ud	Descripción	Precio en letra	Importe
CCB0100001	ud	Determinación de dosifiación de ligante.	SETENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS	76,95
CCB0100002	ud	Análisis granulométrico del árido extraído.	SESENTA EUROS con SEIS CÉNTIMOS	60,06
CCB0100004	ud	Ensayo de pérdida por desgaste s/NLT 352/00 (A-P).	QUINIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS	563,97
CCB0100006	ud	Ensayo de permeabilidad de la capa s/NLT 339 (P).	TREINTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS	34,57
CCB0100007	ud	Extracción de testigo en capa de aglomerado.	SESENTA Y UN EUROS con SEIS CÉNTIMOS	61,06
CCC0200001	ud	Determinación de resistencia al choque.	SETENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS	76,31
CCC0200002	ud	Determinación de heladicidad.	TRESCIENTOS VEINTIÚN EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS	321,62
CCC0200003	ud	Determinación de resistencia a flexión.	CIENTO SETENTA Y OCHO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS	178,70
CCC0200004	ud	Determinación de resistencia al desgaste.	DOSCIENTOS QUINCE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	215,50
CCC0200005	ud	Determinación de absorción de agua.	SETENTA Y SEIS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS	76,27
CCC0200007	ud	Comprobación del aspecto.		

Basauriko Udala/Ayuntamiento de Basauri. Sarrera-Erregistro Elektronikoa/Registro general entrada 2026005662 18/05/2026 Dokumentuaren egiazkotasuna balioztatzeko https://egoitza.basauri.eus/EKS/ Para validar la autenticidad de este documento: https://sede.basauri.eus/CSV Egiaztatzeko Kode Seguroa (EKS) / Código de verificación (CSV): 165556647460403237 56

Código	Ud	Descripción	Precio en letra	Importe
			SESENTA EUROS con CATORCE CÉNTIMOS	60,14
CCC0200008	ud	Determinación de coeficiente de deslizamiento en baldosas de hormigón de uso exterior.		
			DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	237,30
CCH0100001	ud	Análisis de una amasada de hormigón a flexotracción (3P).		
			CIENTO VEINTINUEVE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	129,30
CCH0100003	ud	Consistencia y cono de Abrams de hormigón fresco.		
			TREINTA Y TRES EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS	33,66
CCH0100004	ud	Densidad aparente de hormigón fraguado.		
			VEINTE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS	20,66
CCH0100005	ud	Porosidad accesible de hormigón endurecido.		
			CINCUENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS	56,78
CCH0100006	ud	Resistencia a compresión de 6 testigos a 2 edades de hormigón proyectado incluyendo extracción, refrentado, curado y rotura a compresión de los testigos.		
			TRESCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS	331,62
CCH0100009	ud	Profundidad de penetración de agua bajo presión de hormigón endurecido.		
			TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS	368,82
CCH0100010	ud	Toma de hormigón de 5 probetas cilíndricas de 15cm de diámetro y 30cm de altura, incluso rotura a compresión a las edades de 7 y 28 días, así como determinación de la consistencia según UNE-EN 12350-1, 12350-2, 12390-2 y 12390-3.		
			CIENTO DIECIOCHO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS	118,73
CCH0200001	ud	Resistencia a compresión en lechada de cemento.		

Basauriko Udala/Ayuntamiento de Basauri. Sarrera-Erregistro Elektronikoa/Registro general entrada 2026005662 18/05/2026 Dokumentuaren egiazkotasuna balioztatzeko https://egoitza.basauri.eus/EKS/ Para validar la autenticidad de este documento: https://sede.basauri.eus/CSV Egiaztatzeko Kode Seguroa (EKS) / Código de verificación (CSV): 165556647460403237 56

Código	Ud	Descripción	Precio en letra	Importe
			CIENTO CINCUENTA Y CINCO EUROS	155,00
CCI0100001	ud	Prueba de resistencia mecánica - estanqueidad (1 jornada).		
			OCHOCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con VEINTIÚN CÉNTIMOS	831,21
CCI0100002	ud	Medición de caudales (1 jornada).		
			OCHOCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con VEINTIÚN CÉNTIMOS	831,21
CCI0200001	ud	Prueba de estanqueidad de la instalación de salubridad, diámetro menor de 300mm, según PPTG/TSP, (1 jornada).		
			TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	395,90
CCI0200002	ud	Prueba de estanqueidad de la instalación de salubridad, diámetro entre 300 y 800mm, según PPTG/TSP, (1 jornada).		
			QUINIENTOS VEINTISIETE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS	527,83
CCI0400001	ud	Prueba de medición de la resistencia en el circuito de puesta a tierra de instalaciones eléctricas, incluso emisión del informe de la prueba.		
			SESENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS	64,38
CCI0400002	ud	Prueba de medición del aislamiento de los conductores de instalaciones eléctricas, incluso emisión del informe de la prueba.		
			SESENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS	64,38
CCI0400003	ud	Prueba de funcionamiento de automatismos (sensibilidad y tiempo de disparo de diferenciales) de cuadros generales de mando y protección e instalaciones eléctricas, incluso emisión del informe de la prueba.		
			CIENTO SIETE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	107,30
CCI0400004	ud	Prueba de funcionamiento de automatismos (sensibilidad y tiempo de disparo de diferenciales) y maniobras de cuadro de alumbrado, incluso emisión del informe de la prueba.		
			OCHENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	85,84

Basauriko Udala/Ayuntamiento de Basauri. Sarrera-Erregistro Elektronikoa/Registro general entrada 2026005662 18/05/2026 Dokumentuaren egiazkotasuna balioztatzeko https://egoitza.basauri.eus/EKS/ Para validar la autenticidad de este documento: https://sede.basauri.eus/CSV Egiaztatzeko Kode Segurua (EKS) / Código de verificación (CSV): 165556647460403237 56

Código	Ud	Descripción	Precio en letra	Importe
CCI0400005	ud	Prueba de comprobación del equilibrado de fases en cuadros generales de mando y protección de instalaciones eléctricas, incluso emisión del informe de la prueba.	CUARENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS	42,92
CCI0400007	ud	Comprobación de niveles de alumbrado general (interior y vial) y alumbrado de emergencia, incluso emisión del informe de la prueba.	SESENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS	64,38
CCI0400008	ud	Comprobación del sentido de giro de la instalación eléctrica, incluso emisión del informe de la prueba.	CUARENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS	42,92
CCI0400009	ud	Certificado de pruebas de tensiones de paso y contacto y emisión de certificado de pruebas.	DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	237,74
CCP0300001	ud	Determinación de características geométricas.	CUARENTA Y CUATRO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS	44,24
CCP0300002	ud	Determinación de resistencia a flexión.	CIENTO CUARENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS	145,45
CCS0100003	ud	Determinación de humedad natural.	CATORCE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	14,99
CCS0100004	ud	Análisis granulométrico.	SESENTA Y UN EUROS con VEINTIDÓS CÉNTIMOS	61,22
CCS0100007	ud	Determinación de equivalente de arena.	CUARENTA Y UN EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	41,90
CCS0100009	ud	Análisis de materia orgánica.		

Basauriko Udala/Ayuntamiento de Basauri. Sarrera-Erregistro Elektronikoa/Registro general entrada 2026005662 18/05/2026 Dokumentuaren egiaztotasuna baliozkotasuna https://egoitza.basauri.eus/EKS/ Para validar la autenticidad de este documento: https://sede.basauri.eus/CSV Egiaztatzeko Kode Segurua (EKS) / Código de verificación (CSV): 165556647460403237 56

Código	Ud	Descripción	Precio en letra	Importe
			OCHENTA EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS	80,41
CCS0100010	ud	Determinación de índice de lajas.		
			NOVENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS	92,43
CCS0100011	ud	Ensayo de proctor normal.		
			OCHENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	81,89
CCS0100015	ud	Determinación de coeficiente desgaste Los Ángeles.		
			CIENTO VEINTISIETE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS	127,85
CCS0100021	ud	Suelos. Determinación de contenido de sulfatos.		
			OCHENTA Y DOS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS	82,17
CCS010010N	ud	Determinación de la plasticidad. Límite líquido y límite plástico.		
			OCHENTA Y UN EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	81,50
GR10101N	m3	Carga y transporte de material excavado sobrante a punto autorizado		
			CATORCE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	14,84
GR10102N	m3	Canon de vertido en canteras autorizadas. Tierras y rocas no contaminada LER 170504.		
			UN EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS	1,71
GR10103N	t	Retirada de hormigón LER 170101.		
			CUARENTA Y CUATRO EUROS con TRES CÉNTIMOS	44,03
GR10104N	t	Retirada de mezclas bituminosas LER 170302.		
			SESENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS	62,36
GR10105N	t	Retirada de metales mezclados LER 170407.		

Basauriko Udala/Ayuntamiento de Basauri. Sarrera-Erregistro Elektronikoa/Registro general entrada 2026005662 18/05/2026 Dokumentuaren egiaztatasuna balioztatzeko https://egoitza.basauri.eus/EKS/ Para validar la autenticidad de este documento: https://sede.basauri.eus/CSV Egiaztatzeko Kode Segurua (EKS) / Código de verificación (CSV): 165556647460403237 56

Código	Ud	Descripción	Precio en letra	Importe
			CUARENTA Y DOS EUROS	42,00
GR10106N	t	Retirada plásticos limpios inertes LER 170203.		
			CUARENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS	42,81
GR10107N	t	Retirada tubos fluorescentes y otros residuos que contienen mercurio LER 200121*.		
			DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS	264,93
GR10108N	t	Retirada de restos biodegradables LER 200201.		
			TREINTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS	35,56
GR10109N	t	Retirada de restos biodegradables procedentes de eliminación de especies invasoras LER 200201.		
			TREINTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS	35,56
GR10110N	t	Retirada de maderas limpias LER 170201.		
			OCHENTA Y TRES EUROS con DIEZ CÉNTIMOS	83,10
GR10111N	t	Retirada de hierro y acero LER 170405.		
			CUARENTA Y DOS EUROS	42,00
GR10112N	t	Retirada de cableado eléctrico LER 170411.		
			TRECE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS	13,39
GR10113N	t	Retirada envases metálicos vacíos de sustancias peligrosas LER 150110*		
			DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS	264,93
GR10114N	t	Retirada envases papel-cartón LER150101		
			SESENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS	68,51
GR10115N	ud	Punto limpio con obra civil señalizado completo		

Basauriko Udala/Ayuntamiento de Basauri. Sarrera-Erregistro Elektronikoa/Registro general entrada 2026005662 18/05/2026 Dokumentuaren egiazkotasuna baliozkotzeko https://egoitza.basauri.eus/EKS/ Para validar la autenticidad de este documento: https://sede.basauri.eus/CSV Egiaztatzeko Kode Segurua (EKS) / Código de verificación (CSV): 165556647460403237 56

Código	Ud	Descripción	Precio en letra	Importe
			MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	1.696,50
SSB0100001	m	Acometida provisional de electricidad a caseta de obra, desde el cuadro general formada por manguera flexible de 5x6mm2 de tensión nominal 0,6/1kV, incorporando conductor de tierra color verde y amarillo, fijada sobre apoyos intermedios cada 2,50m. Medida la longitud instalada.		
			SEIS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS	6,25
SSB0100002	ud	Acometida provisional de fontanería para obra de la red general municipal de agua potable hasta una longitud máxima de 8m, realizada con tubo de polietileno de 25mm de diámetro, de alta densidad y para 10 atmósferas de presión máxima con collarín de toma de fundición, p.p. de piezas especiales de polietileno y tapón roscado, incluso derechos y permisos para la conexión y sin incluir la rotura del pavimento. Medida la unidad terminada y funcionando.		
			OCHENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS	88,91
SSB0100003	ud	Acometida provisional de saneamiento de caseta de obra a la red general municipal (pozo o imbornal), hasta una distancia máxima de 8m, formada por tubería en superficie de PVC de 110mm de diámetro interior, tapado posterior de la acometida con hormigón en masa HM-20/P/20/I, y con p.p. de medios auxiliares. Medida la unidad terminada y funcionando.		
			TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS	358,51
SSB0100004	ud	Acometida provisional de teléfono a caseta de obra, hasta 50m. Medida la unidad terminada y funcionando.		
			CIENTO ONCE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS	111,86
SSB0200002	mes	Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseos de obra de 4,00x2,10 m, con estructura metálica mediante perfiles conformados en frío y cerramiento chapa nervada y galvanizada con terminación de pintura prelacada, aislamiento interíor con lana de vidrío combinada con poliestireno expandido, revestimiento de PVC en suelos y tablero melaminado en paredes, ventana de 0,80x0,80m de aluminio anodizado hoja de corredera, con reja y luna de 6mm, equipada con termo eléctrico de 50l, dos placas turcas, dos platos de ducha y un lavabo corrido con tres grifos, instalación eléctrica monofásica a 220V con automático magnetotérmico.		
			CIENTO SEIS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	106,50

Basauriko Udala/Ayuntamiento de Basauri. Sarrera-Erregistro Elektronikoa/Registro general entrada 2026005662 18/05/2026 Dokumentuaren egiazkotasuna balioztatzeko https://egoitza.basauri.eus/EKS/ Para validar la autenticidad de este documento: https://sede.basauri.eus/CSV Egiaztatzeko Kode Segurua (EKS) / Código de verificación (CSV): 165556647460403237 56

Código	Ud	Descripción	Precio en letra	Importe
SSB0200003	mes	Mes de alquiler de caseta prefabricada para almacén de obra de 3,75x2,10 m, con estructura metálica mediante perfiles conformados en frío y cerramiento chapa nervada y galvanizada con terminación de pintura prelacada, revestimiento de PVC en suelos y tablero melaminado en paredes, ventanas de aluminio anodizado, con persianas correderas de protección, incluso instalación eléctrica con distribución interíor de alumbrado y fuerza con toma exteríor a 220V.	OCHENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS	88,52
SSB0200005	mes	Mes de alquiler de caseta prefabricada con dos despachos de oficina y un aseo con inodoro y lavabo de 7x2,40m, con estructura metálica mediante perfiles conformados en frío y cerramiento chapa nervada y galvanizada con terminación de pintura prelacada, aislamiento interior con lana de vidrío combinada con poliestireno expandido, revestimiento de PVC en suelos y tablero melaminado en paredes, puerta de 0,85x2,00m, de chapa galvanizada de 1mm, reforzada y con poliestireno de 20mm, pomo y cerradura, ventana aluminio anodizado con hoja de corredera, contraventana de acero galvanizado, instalación eléctrica a 220V, diferencial y automático magnetotérmico, 3 fluorescentes de 40W, enchufes para 1500W y punto luz exteríor de 60W.	CIENTO DIEZ EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	110,49
SSB0200006	mes	Mes de alquiler de caseta prefabricada para comedor de obra de 6x2,35m, con estructura metálica mediante perfiles conformados en frío y cerramiento chapa nervada y galvanizada con terminación de pintura prelacada, aislamiento interíor con lana de vidrío combinada con poliestireno expandido, revestimiento de PVC en suelos y tablero melaminado en paredes, ventanas de aluminio anodizado, con persianas correderas de protección, incluso instalación eléctrica con distribución interíor de alumbrado y fuerza con toma exteríor a 220V.	SESENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS	62,77
SSB0200007	mes	Mes de alquiler de caseta prefabricada para vestuarios de obra de 6x2,35m, con estructura metálica mediante perfiles conformados en frío y cerramiento chapa nervada y galvanizada con terminación de pintura prelacada, aislamiento interíor con lana de vidrío combinada con poliestireno expandido, revestimiento de PVC en suelos y tablero melaminado en paredes, ventanas de aluminio anodizado, con persianas correderas de protección, incluso instalación eléctrica con distribución interíor de alumbrado y fuerza con toma exterior a 220V.	SESENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS	62,77

Basauriko Udala/Ayuntamiento de Basauri. Sarrera-Erregistro Elektronikoa/Registro general entrada 2026005662 18/05/2026 Dokumentuaren egiaztatasuna baliozatzeko https://egoitza.basauri.eus/EKS/ Para validar la autenticidad de este documento: https://sede.basauri.eus/CSV Egiaztatzeko Kode Segurua (EKS) / Código de verificación (CSV): 165556647460403237 56

Código	Ud	Descripción	Precio en letra	Importe
SSC0100005	ud	Tapa provisional para pozos, pilotes o asimilables de 50x50cm, formada mediante tablones de madera armados mediante encolado y clavazón, zócalo de 20cm de altura. Medida la unidad colocada.	DOCE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	12,80
SSC0100007	ud	Tapa provisional para pozos, pilotes o asimilables de 100x100cm, formada mediante tablones de madera armados mediante encolado y clavazón, zócalo de 20cm de altura, (amortizable en dos usos), incluso montaje y desmontaje. Medida la unidad colocada.	CINCUENTA EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS	50,67
SSC0200003	m	Barandilla protección lateral de zanjas, formada por tres tabloncillos de madera de pino y estaquillas de madera hincadas en el terreno cada 1,00m (amortizable en 3 usos), incluso montaje y desmontaje. Medida la longitud colocada.	SEIS EUROS con DIECISÉIS CÉNTIMOS	6,16
SSC0300001	ud	Cubrición de hueco horizontal de 1,00x1,00m con mallazo electrosoldado de 15x15cm D=4mm, fijado con conectores al zuncho del hueco y pasante sobre las tabicas y empotrado un metro en la capa de compresión por cada lado, incluso cinta de señalización a 0,90m de altura fijada con pies derechos (amortizable en un solo uso), incluso montaje y desmontaje. Medida la unidad colocada.	CUARENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS	42,57
SSC0300002	ud	Cubrición de hueco horizontal de 2,00x2,00m con mallazo electrosoldado de 15x15cm D=4mm, fijado con conectores al zuncho del hueco y pasante sobre las tabicas y empotrado un metro en la capa de compresión por cada lado, incluso cinta de señalización a 0,90m de altura fijada con pies derechos. (amortizable en un solo uso), incluso montaje y desmontaje. Medida la unidad colocada.	OCHENTA Y CINCO EUROS con SIETE CÉNTIMOS	85,07
SSC0300003	ud	Cubrición de hueco horizontal de 3,00x3,00 m. con mallazo electrosoldado de 15x15 cm. D=4 mm., fijado con conectores al zuncho del hueco y pasante sobre las tabicas y empotrado un metro en la capa de compresión por cada lado, incluso cinta de señalización a 0,90 m. de altura fijada con pies derechos (amortizable en un solo uso), incluso montaje y desmontaje. Medida la unidad colocada.	CIENTO OCHENTA Y TRES EUROS con	183,75

Basauriko Udala/Ayuntamiento de Basauri. Sarrera-Erregistro Elektronikoa/Registro general entrada 2026005662 18/05/2026 Dokumentuaren egiazkotasuna balioztatzeko https://egoitza.basauri.eus/EKS/ Para validar la autenticidad de este documento: https://sede.basauri.eus/CSV Egiaztatzeko Kode Segurua (EKS) / Código de verificación (CSV): 165556647460403237 56

Código	Ud	Descripción	Precio en letra	Importe
			SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
SSC0300004	m2	Cubrición de hueco horizontal con mallazo electrosoldado de 15x15cm D=4mm, para protección fijado con conectores al zuncho del hueco y pasante sobre las tabicas y empotrado un metro a cada lado en la capa de compresión por cada lado, incluso cinta de señalización a 0,90m de altura fijada con pies derechos (amortizable en un solo uso), incluso montaje y desmontaje. Medida la superficie colocada.	CUARENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS	42,57
SSC0501002	m	Red horizontal de seguridad de malla de poliamida de 7x7cm de paso, ennudada con cuerda de D=4mm en módulos de 3x4m, incluso soporte mordaza con brazos metálicos, colocados cada 4,00m (amortizable en 20 usos), anclajes de red, cuerdas de unión y red (amortizable en 10 usos), incluso montaje y desmontaje. Medida la longitud colocada.	ONCE EUROS con OCHO CÉNTIMOS	11,08
SSC0600001	ud	Lote de setas de protección para ferralla. Bolsa 100ud.	VEINTITRÉS EUROS con OCHO CÉNTIMOS	23,08
SSD0100001	m	Separador de vías de 120x60cm rojo y blanco, fabricado en polietileno estabilizado a los rayos UV, con orificio de llevano en la parte superior para lastrar con agua 25cm y tapón roscado hermético para el vaciado, (amortizable en 4 usos). Medida la longitud colocada.	DIECINUEVE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS	19,33
SSD0100002	m	Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso montaje y desmontaje. Medida la longitud colocada.	UN EUROS con VEINTIDÓS CÉNTIMOS	1,22
SSD0200001	ud	Cartel serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,7mm de espesor nominal, tamaño 210X297 mm, válidas para señales de obligación, prohibición y advertencia, amortizable en 3 usos, incluso montaje y desmontaje. Medida la unidad colocada.	TRES EUROS con CUATRO CÉNTIMOS	3,04
SSD0200002	ud	Cartel serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,7mm de espesor nominal, tamaño 210X297 mm, para señales de lucha contra incendios (extintor, boca de incendio), incluso montaje y desmontaje. Medida la unidad colocada.		

Basauriko Udala/Ayuntamiento de Basauri. Sarrera-Erregistro Elektronikoa/Registro general entrada 2026005662 18/05/2026 Dokumentuaren egiazkotasuna balioztatzeko https://egoitza.basauri.eus/EKS/ Para validar la autenticidad de este documento: https://sede.basauri.eus/CSV Egiaztatzeko Kode Seguroa (EKS) / Código de verificación (CSV): 165556647460403237 56

Código	Ud	Descripción	Precio en letra	Importe
			CUATRO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS	4,35
SSD0202001	ud	Señal de tráfico triangular de peligro en chapa de acero galvanizada prelacada de 70cm de lado, 1,8mm de espesor y borde de rigidez, con láminas adhesivas reflectantes, considerando 5 usos, incluso montaje y desmontaje. Medida la unidad colocada.		
			NUEVE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	9,74
SSD0202002	ud	Señal de peligro, triangular, normalizada, L=70cm, (amortizable en 5 usos), incluso montaje y desmontaje. Medida la unidad colocada.		
			NUEVE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	9,74
SSD0203001	ud	Señal de prohibición y obligación, circular, normalizada, Ø=60 cm, (amortizable en 5 usos), con caballete tubular (amortizable en 5 usos), incluso montaje y desmontaje. Medida la unidad colocada.		
			VEINTIÚN EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS	21,87
SSD0401001	ud	Puerta peatonal de chapa galvanizada trapezoidal de 1,00x2,00m para colocación en valla de cerramiento de las mismas características, considerando 5 usos, montaje y desmontaje. Medida la unidad colocada.		
			VEINTISÉIS EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	26,49
SSD0402001	ud	Puerta camión de chapa galvanizada trapezoidal de 4,00x2,00m para colocación en valla de cerramiento de las mismas características, amortizable en 5 usos, incluso montaje y desmontaje. Medida la unidad colocada.		
			SETENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS	75,43
SSD0403001	m	Valla de contención de peatones, metálica, prolongable de 2,50m de largo y 1 ,2m de altura, color amarillo, amortizable en 5 usos, incluso montaje y desmontaje. Medida la longitud colocada.		
			SIETE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS	7,38
SSD0403002	m	Valla pie de hormigón amortizable en cinco usos, incluso montaje y desmontaje. Medida la longitud colocada.		

Basauriko Udala/Ayuntamiento de Basauri. Sarrera-Erregistro Elektronikoa/Registro general entrada 2026005662 18/05/2026 Dokumentuaren egiaztatasuna balioztatzeko https://egoitza.basauri.eus/EKS/ Para validar la autenticidad de este documento: https://sede.basauri.eus/CSV Egiaztatzeko Kode Segurua (EKS) / Código de verificación (CSV): 165556647460403237 56

Código	Ud	Descripción	Precio en letra	Importe
			CUATRO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS	4,72
SSF0100001	h	Curso de formación y prevención de riesgos dirigido a un encargado de obra, a un oficial de primera y tres peones ordinarios. Medida la hora impartida.		
			CIENTO VEINTIÚN EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	121,54
SSF0100002	ud	Costo mensual del Comité de Seguridad y salud en el Trabajo, considerando una reunión al mes de dos horas y formado por un técnico cualificado en materia de seguridad y salud, un encargado de obra dos trabajadores con categoria de oficial de 1ª o ayudante y un vigilante con categoria de oficial de 1ª.		
			CIENTO SESENTA EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS	160,68
SSL0100001	ud	Extintor manual de polvo químico seco ABC polivalente, presión incorporada, 6 kg de agente extintor. Eficacia UNE 21A-113B. Colocado con soporte atornillado a paramento, considerando 3 usos. Medida la unidad instalada.		
			CINCO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS	5,81
SSL0100002	ud	Extintor manual de CO2 (nieve carbónica), de 5 kg de agente extintor, para fuegos de origen eléctrico, eficacia UNE 34B, con soporte atornillado a paramento, considerando 3 usos. Medida la unidad instalada.		
			DOCE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS	12,56
SSM0100001	ud	Botiquín completamente equipado. Medida la unidad colocada.		
			TREINTA Y TRES EUROS con VEINTIÚN CÉNTIMOS	33,21
SSM0101001	ud	Reposición de material de botiquín. Medida la unidad colocada.		
			CUARENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS	46,88
URA0100002	m	Tubería de fundición dúctil de diámetro nominal 80mm clase K9, fabricada según norma UNE EN-545, incluso alineación, montaje y prueba hidráulica. Medida la longitud ejecutada.		
			TREINTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS	37,67

Basauriko Udala/Ayuntamiento de Basauri. Sarrera-Erregistro Elektronikoa/Registro general entrada 2026005662 18/05/2026 Dokumentuaren egiazkotasuna balioztatzeko https://egoitza.basauri.eus/EKS/ Para validar la autenticidad de este documento: https://sede.basauri.eus/CSV Egiaztatzeko Kode Segurua (EKS) / Código de verificación (CSV): 165556647460403237 56

Código	Ud	Descripción	Precio en letra	Importe
URA0100003	m	Tubería de fundición dúctil de diámetro nominal 100mm clase K9, fabricada según norma UNE EN-545, incluso alineación, montaje y prueba hidráulica. Medida la longitud ejecutada.	CUARENTA Y CINCO EUROS con DOCE CÉNTIMOS	45,12
URA0100004N	m	Tubería de fundición dúctil de diámetro nominal 150mm clase K9, fabricada según norma UNE EN-545, incluso alineación, montaje y pruebas hidráulicas. Medida la longitud ejecutada.	CINCUENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS	59,88
URA0101001	kg	Instalacion de piezas especiales de fundicion ductil (codos, tes, carretes, reducciones, empalmes, bridas, etc.) PN16, con recubrimiento epoxi atóxico de espesor minimo de 80 micras, totalmente colocadas.	CUATRO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	4,44
URA0300002	ud	Suministro y montaje de válvula de compuerta tipo inglés de fundición de diámetro interior 100mm PN16, con cierre de asiento elástico y pivote de cuadradillo, con recubrimiento epoxi atóxico de espesor mínimo de 80 micras, fabricada según norma UNE-EN 545, incluso nivelación, montaje y registro de fundición nodular con asiento de tubo de PVC. Medida la unidad completamente instalada.	DOSCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	261,69
URA0300003	ud	Suministro y montaje de válvula de compuerta tipo inglés de fundición de diámetro interior 150mm PN16, con cierre de asiento elástico y pivote de cuadradillo, con recubrimiento epoxi atóxico de espesor mínimo de 80 micras, fabricada según norma UNE-EN 545, incluso nivelación, montaje y registro de fundición nodular con asiento de tubo de PVC. Medida la unidad completamente instalada.	TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	399,80
URA0401002	ud	Instalación de toma de 2" de diámetro en tubería de hasta 200mm de diámetro, incluido collarín de toma, piezas de empalme y soldaduras necesarias, válvula de compuerta de acometida, montaje, excavación, registro de fundición dúctil y conexión a tubería existente con tubo de cobre. Medida la unidad totalmente colocada.	CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con QUINCE CÉNTIMOS	463,15

Basauriko Udala/Ayuntamiento de Basauri. Sarrera-Erregistro Elektronikoa/Registro general entrada 2026005662 18/05/2026 Dokumentuaren egiazkotasuna balioztatzeko https://egoitza.basauri.eus/EKS/ Para validar la autenticidad de este documento: https://sede.basauri.eus/CSV Egiaztatzeko Kode Seguroa (EKS) / Código de verificación (CSV): 165556647460403237 56

Código	Ud	Descripción	Precio en letra	Importe
URA0500001	ud	Suministro y montaje de boca de riego DN 80mm PN 16 con racor según detalle de planos sin bola e incluida llave, con sistema de empaquetadura recambiable en servicio y arqueta con registro, cuerpo y tapa en fundición nodular GGG-50 totalmente recubiertos interior y exteriormente de pintura epoxi atóxica en polvo de 150 micras de espesor, color negro, aplicada electrónicamente, con cierre de fundición dúctil totalmente recubierto EPDM y husillo de acero inoxidable AISI 420. Medida la unidad totalmente instalada.	DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con TRECE CÉNTIMOS	255,13
URA0501001	ud	Suministro e instalacion de hidrante superficial de columna seca, con cuerpo de fundicion ductil nodular pn-16 de 100 mm. de diametro y doble salida de 70mm con racor tipo Barcelona (UNE 23400), con tapones de aluminio inyectado, sistema antirotura, según detalle de planos. Medida la unidad totalmente instalada.	MIL DOSCIENTOS OCHENTA EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	1.280,89
URC0101010N	PA	Partida alzada a justificar para señalización provisional de obra.	DOS MIL QUINIENTOS EUROS	2.500,00
URC0400008N	ud	Placa cuadrada de 600mm de lado, nivel 1 de reflectancia, espesor 1mm constituida por perfil de aluminio y dorso cerrado con chapa de aluminio prelacada y rotulación a una cara, uniéndose los elementos con pegamento acrílico, soporte aluminio anodizado estriado f 76mm, piezas de anclaje y abrazaderas de aluminio y tornillería totalmente colocada.	CIENTO OCHENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	187,49
URC0400015N	ud	Placa triangular de 600mm, nivel 1 de reflectancia, espesor 1mm de doble apotema constituida por perfil de aluminio y dorso cerrado con chapa de aluminio prelacada y rotulación a una cara, uniéndose los elementos con pegamento acrílico, soporte aluminio anodizado estriado f 76mm, , piezas de anclaje y abrazaderas de aluminio y tornillería totalmente colocada.	CIENTO TRES EUROS con OCHO CÉNTIMOS	103,08
URC0700006	m2	Pintura convencional en color blanco para rayas en pasos de peatones de 0,5m de ancho y pintado de textos STOP, TAXI, BUS,símbolo de CEDA EL PASO, flechas sencillas, dobles y triples,cebreado de isletas, rayas de parada y reborde de isleta, símbolo de minusválidos, etc., incluido premarcaje.	SIETE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS	7,14

Basauriko Udala/Ayuntamiento de Basauri. Sarrera-Erregistro Elektronikoa/Registro general entrada 2026005662 18/05/2026 Dokumentuaren egiazkotasuna balioztatzeko https://egoitza.basauri.eus/EKS/ Para validar la autenticidad de este documento: https://sede.basauri.eus/CSV Egiaztatzeko Kode Segurua (EKS) / Código de verificación (CSV): 165556647460403237 56

Código	Ud	Descripción	Precio en letra	Importe
URC0700007	m	Pintura convencional en color blanco, en marcas viales de 0,10m de ancho, en rayas de aparcamiento en batería y rayas de separación de carriles continuas y discontinuas, realmente pintado.	UN EUROS con DIECISÉIS CÉNTIMOS	1,16
URC0900009N	ud	Suministro y colocación de hito como elemento de seguridad vial en separación de carrilbici y calzada o acera.	VEINTICINCO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS	25,37
URC0900013	m2	Pavimentación de carril-bici de 4 cm de espesor, acabada con slurry bituminoso de color rojo con dotación de 3kg/m2 y slurry rojo en rodadura con dotación de 2,5kg/m2. .	DIECISIETE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS	17,56
URC1000073N	ud	Suministro y colocación de pilona fija tipo "HOSPITALET" de BENITO o similar, medidas totales aro tope (Ø superior/base x alto) 95/76x980 mm, fabricada en hierro (tratado con el proceso Ferrus protector del hierro, que garantiza una óptima resistencia a la corrosión), con tronco empotrable. Anillo embellecedor en acero inoxidable. Base empotrada en el suelo con varillas de rea y hormigón. Totalmente instalado.	CIENTO OCHO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS	108,93
URC1000074N	ud	Suministro e instalación de conjunto pilona extraible "HOSPITALET " de BENITO o similar, compuesto por pilona de dimensión Ø95x1000 mm, fabricada en hierro tratado con el proceso Ferrus (protector del hierro, que garantiza una óptima resistencia a la corrosión) con anillo embellecedor en acero inoxidable y base móvil, de Ø120x170 mm, instalada empotrada en el suelo.	DOSCIENTOS DIECISIETE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS	217,14
URG0100002	m2	Despeje, desbroce y limpieza del terreno con medios mecánicos, que incluye retirada de árboles, plantas, tocones, maleza, broza, maderas caídas, escombros, basuras o cualquier otro material existente, hasta una profundidad no menor que el espesor de la capa de tierra vegetal, considerando como mínima 25cm, incluso retirada de escombros al punto de carga (no incluye carga ni transporte a vertedero). Medida la superficie ejecutada.		

Basauriko Udala/Ayuntamiento de Basauri. Sarrera-Erregistro Elektronikoa/Registro general entrada 2026005662 18/05/2026 Dokumentuaren egiazkotasuna balioztatzeko https://egoitza.basauri.eus/EKS/ Para validar la autenticidad de este documento: https://sede.basauri.eus/CSV Egiaztatzeko Kode Segurua (EKS) / Código de verificación (CSV): 165556647460403237 56

Código	Ud	Descripción	Precio en letra	Importe
			UN EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS	1,24
URG0200001	ud	Demolición de arqueta de 1m de profundidad máxima con martillo rompedor y compresor de aire, incluso limpieza y retirada de escombros al punto de carga (no incluye carga ni transporte a vertedero). Medida la unidad ejecutada.		
			TREINTA Y UN EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS	31,77
URG0201006	m3	Demolición de cimentación de hormigón o solera de hormigón más bordillo con retrocargadora sobre ruedas, incluso retirada de escombros al punto de carga (no incluye carga ni transporte a vertedero). Medido el volumen inicial a demoler.		
			VEINTIÚN EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS	21,72
URG0202101N	m	Demolición de red de servicio horizontal, con profundidad mayor de 1 m, realizada con medios mecánicos o manuales, incluso p.p. de demolición de arquetas y pozos y medios auxiliares. Incluso retirada de escombros al punto de carga (no incluye carga ni transporte a vertedero).		
			DIECISÉIS EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS	16,86
URG0210002N	m2	Fresado de firme de mezcla bituminosa u hormigón en franjas de 1m de ancho y por cm de espesor, incluso barrido y retirada de escombros al punto de carga (no incluye carga ni transporte a vertedero). Medido la superficie realmente fresada.		
			CERO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS	0,29
URG0212002	m3	Demolición de firme de calzada y/o acera (aglomerado o baldosa y hormigón) con retroexcavadora equipada con martillo rompedor hidráulico, incluso retirada de escombros al punto de carga (no incluye carga ni transporte a vertedero). Medido el volumen realmente demolido.		
			VEINTE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	20,79
URG0213001	m2	Demolición de baldosa y mortero de agarre con martillo rompedor y compresor de aire, incluso retirada de escombros al punto de carga (no incluye carga ni transporte a vertedero). Medida la superficie realmente demolida.		
			NUEVE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS	9,51

Basauriko Udala/Ayuntamiento de Basauri. Sarrera-Erregistro Elektronikoa/Registro general entrada 2026005662 18/05/2026 Dokumentuaren egiazkotasuna baliozkotzeko https://egoitza.basauri.eus/EKS/ Para validar la autenticidad de este documento: https://sede.basauri.eus/CSV Egiaztatzeko Kode Segurua (EKS) / Código de verificación (CSV): 165556647460403237 56

Código	Ud	Descripción	Precio en letra	Importe
URG0301001N	m	Levante de bordillo (de calzada, de jardín, rebajado y para paso de vehículos) con martillo rompedor y compresor de aire, incluso retirada al punto de carga (no incluye carga ni transporte a vertedero o depósitos muncipales) o acopio en obra. Medida la longitud realmente ejecutada.	CUATRO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS	4,88
URG0310003N	ud	Levante de elementos de mobiliario urbano (banco, papelera, jardinera, alcorque, buzón correos, etc.) con recuperación del material para su posterior reutilización, incluso retirada al punto de carga (no incluye carga ni transporte a vertedero o depósitos municipales) o acopio en obra. Medida la unidad ejecutada.	QUINCE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	15,20
URG0311006N	m	Levante de vallado de parcela formado una valla de paneles de malla electrosoldada hasta 2 m de altura, y otra valla de simple torsión hasta 6 m; incluso retirada de los postes metálicos y accesorios de fijación y retirada de material desechable al punto de carga (no incluye carga ni transporte a vertedero). Medida la longitud realmente ejecutada.	TREINTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS	35,57
URG0400000N	m3	Excavación de tierra vegetal por medios mecánicos, incluso ayuda manual en las zonas de difícil acceso, limpieza y extracción de restos a los bordes (no incluye carga ni transporte a vertedero). Medido el volumen sobre planos de perfiles.	DOS EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	2,49
URG0400002N	m3	Excavación en todo tipo de terreno con retroexcavadora equipada para la roca con martillo rompedor hidráulico, incluso ayuda manual en las zonas de difícil acceso, limpieza y extracción de restos a los bordes (no incluye carga ni transporte a vertedero). Medido el volumen ejecutado.	SIETE EUROS con VEINTITRÉS CÉNTIMOS	7,23
URG0401001	m3	Excavación de tierras con retroexcavadora, incluso ayuda manual en las zonas de difícil acceso, limpieza y extracción de restos a los bordes (no incluye carga ni transporte a vertedero). Medido el volumen sobre planos de perfiles.	DIECISIETE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS	17,63

Basauriko Udala/Ayuntamiento de Basauri. Sarrera-Erregistro Elektronikoa/Registro general entrada 2026005662 18/05/2026 Dokumentuaren egiazkotasuna balioztatzeko https://egoitza.basauri.eus/EKS/ Para validar la autenticidad de este documento: https://sede.basauri.eus/CSV Egiaztatzeko Kode Seguroa (EKS) / Código de verificación (CSV): 165556647460403237 56

Código	Ud	Descripción	Precio en letra	Importe
URG0401002	m3	Excavación de zanjas en tierra con retroexcavadora entre 2 y 4m de profundidad, incluso agotamiento de agua, ayuda manual en las zonas de difícil acceso, limpieza y extracción de restos a los bordes (no incluye carga ni transporte a vertedero). Medido el volumen sobre las secciones teóricas de la excavación.	VEINTE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS	20,24
URG0401003	m3	Excavación de zanjas en tierra con retroexcavadora entre 4 y 6m de profundidad, incluso agotamiento de agua, ayuda manual en las zonas de difícil acceso, limpieza y extracción de restos a los bordes (no incluye carga ni transporte a vertedero). Medido el volumen sobre las secciones teóricas de la excavación.	VEINTITRÉS EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS	23,96
URG0402001	m3	Excavación de zanjas en tierra por medios manuales hasta una profundidad de 2m, incluso agotamiento de agua, limpieza y extracción de restos a los bordes (no incluye carga ni transporte a vertedero). Medido el volumen sobre las secciones teóricas de la excavación.	VEINTINUEVE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS	29,10
URG0402002	m3	Excavación de zanjas en tierra por medios manuales entre 2 y 4m de profundidad, incluso agotamiento de agua, limpieza y extracción de restos a los bordes (no incluye carga ni transporte a vertedero). Medido el volumen sobre las secciones teóricas de la excavación.	TREINTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	33,44
URG0402003	m3	Excavación de zanjas en tierra por medios manuales entre 4 y 6m de profundidad, incluso agotamiento de agua, limpieza y extracción de restos a los bordes (no incluye carga ni transporte a vertedero). Medido el volumen sobre las secciones teóricas de la excavación.	SESENTA Y CUATRO EUROS con ONCE CÉNTIMOS	64,11
URG0405001	m3	Excavación de pozos en tierra con retroexcavadora hasta una profundidad de 2m, incluso agotamiento de agua, ayuda manual en las zonas de difícil acceso, limpieza y extracción de restos a los bordes (no incluye carga ni transporte a vertedero). Medida la superficie teórica por la profundidad real.	DIECIOCHO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS	18,62

Basauriko Udala/Ayuntamiento de Basauri. Sarrera-Erregistro Elektronikoa/Registro general entrada 2026005662 18/05/2026 Dokumentuaren egiazkotasuna balioztatzeko https://egoitza.basauri.eus/EKS/ Para validar la autenticidad de este documento: https://sede.basauri.eus/CSV Egiaztatzeko Kode Segurua (EKS) / Código de verificación (CSV): 165556647460403237 56

Código	Ud	Descripción	Precio en letra	Importe
URG0405002	m3	Excavación de pozos en tierra con retroexcavadora entre 2 y 4m de profundidad, incluso agotamiento de agua, ayuda manual en las zonas de difícil acceso, limpieza y extracción de restos a los bordes (no incluye carga ni transporte a vertedero). Medida la superficie teórica por la profundidad real.	VEINTIÚN EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS	21,43
URG0420003N	m2	Entibación cuajada en zanjas y pozos de 2m de ancho como máximo, para una protección del 100% mediante paneles de chapa de acero y codales extensibles metálicos (50 usos) para cualquier profundidad, incluso todos los medios auxiliares necesarios y posterior desentibación. Medida la superficie de entibación realmente ejecutada.	TREINTA Y TRES EUROS con ONCE CÉNTIMOS	33,11
URG0600003	m3	Terraplén con material seleccionado procedente de préstamos a pie de obra, extendido en tongadas de 30cm de espesor máximo, compactado hasta conseguir una densidad no inferior al 95% del proctor modificado mediante rodillo vibratorio, incluso humectación y refino de taludes. Medido el volumen sobre los planos de perfiles tranversales.	DIECISÉIS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS	16,36
URG0603001_arn	m3	Relleno en cama de asiento de tuberías con arena caliza de 0 a 2mm, extendido y compactado mediante equipo manual con pisón vibrante, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena por encima de la generatriz superior de la tubería. Medida la superficie teórica por la profundidad real.	TREINTA Y CUATRO EUROS con VEINTITRÉS CÉNTIMOS	34,23
URG0604001	m3	Relleno de zanjas y pozos con arena silícea, extendido en tongadas de 30cm de espesor, compactado hasta conseguir una densidad no inferior al 95% del proctor modificado mediante equipo manual con bandeja vibrante, incluso humectación. Medido el volumen realmente ejecutado.	VEINTISÉIS EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS	26,35

Basauriko Udala/Ayuntamiento de Basauri. Sarrera-Erregistro Elektronikoa/Registro general entrada 2026005662 18/05/2026 Dokumentuaren egiazkotasuna balioztatzeko https://egoitza.basauri.eus/EKS/ Para validar la autenticidad de este documento: https://sede.basauri.eus/CSV Egiaztatzeko Kode Segurua (EKS) / Código de verificación (CSV): 165556647460403237 56

Código	Ud	Descripción	Precio en letra	Importe
URG0604004	m3	Relleno de zanjas y pozos con material seleccionado procedente de préstamos, realizado en tongadas de 30cm de espesor, compactado hasta conseguir una densidad no inferior al 95% del proctor modificado mediante equipo manual con bandeja vibrante, incluso humectación. Medida la superficie teórica por la profundidad real.	DIECISÉIS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS	16,19
URG0604005N	m3	Relleno de zanjas y pozos con material granular de zahorra artificial ZA-20, extendido en tongadas de 30cm de espesor, compactado hasta conseguir una densidad no inferior al 95% del proctor modificado mediante equipo manual con bandeja vibrante, incluso humectación. Medido el volumen realmente ejecutado.	VEINTITRÉS EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS	23,47
URG0607001	m3	Base granular de zahorra artificial ZA-20, extendida y perfilada con motoniveladora, compactada por tongadas hasta conseguir una densidad no inferior al 98% del proctor modificado, incluso humectación y acabado superficial. Medido el volumen ejecutado.	VEINTINUEVE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS	29,58
URG0700002	m3	Hormigón preparado tipo HM-15/P/20/I para limpieza y nivelación, incluso fabricación, suministro, p.p. de medios auxiliares, juntas y vertido. Medido el volumen ejecutado.	NOVENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS	99,87
URG0700003	m3	Hormigón preparado tipo HM-15/P/20/I en aceras, calzadas y refuerzo de bordillos, incluso fabricación, suministro, p.p. de medios auxiliares, juntas, vertido y vibrado. Medido el volumen ejecutado.	CIENTO UN EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS	101,31
URG0701001	m3	Hormigón preparado tipo HM-20/P/20/I en aceras, calzadas y refuerzo de bordillos, incluso fabricación, suministro, p.p. de medios auxiliares, juntas, vertido y vibrado. Medido el volumen ejecutado.	CIENTO SEIS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	106,40

Basauriko Udala/Ayuntamiento de Basauri. Sarrera-Erregistro Elektronikoa/Registro general entrada 2026005662 18/05/2026 Dokumentuaren egiazkotasuna baliozkotzeko https://egoitza.basauri.eus/EKS/ Para validar la autenticidad de este documento: https://sede.basauri.eus/CSV Egiaztatzeko Kode Seguroa (EKS) / Código de verificación (CSV): 165556647460403237 56

Código	Ud	Descripción	Precio en letra	Importe
URG0701001axm3		Hormigón preparado tipo HM-20/P/20/I en aceras, calzadas y refuerzo de bordillos, incluso fabricación, suministro, p.p. de medios auxiliares, juntas, vertido y vibrado. Medido el volumen ejecutado.	CIEN EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS	100,38
URG0701002	m3	Hormigón preparado tipo HM-20/P/20/I en muros, pequeñas obras de fabrica y arquetas, incluso fabricación, suministro, vertido y vibrado. Medido el volumen ejecutado.	CIENTO DIECINUEVE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS	119,31
URG0701002axm3		Hormigón preparado tipo HM-20/P/20/I en muros, pequeñas obras de fabrica y arquetas, incluso fabricación, suministro, vertido y vibrado. Medido el volumen ejecutado.	CIENTO DOCE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS	112,56
URG0704009axm3		Hormigón preparado tipo HA-35/B/20/IV+Qb en pequeñas obras de fábrica y arquetas para todo tipo de canalizaciones, incluso fabricación, suministro, vertido y vibrado. Medido el volumen ejecutado.	CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS	134,56
URG0710001_am3		Mortero de cemento M-5 para solado exterior y tabiquería interior. Medido el volumen ejecutado.	CIENTO DIECISIETE EUROS con DIECISÉIS CÉNTIMOS	117,16
URG0720001_am3		Lechada de cemento con relación agua/cemento 2:1, confeccionada a mano en obra con cemento Portland CEM II/B-M (V-S-LL) 42,5 R, suministrado en sacos de 35 kg. Medido el volumen ejecutado.	NOVENTA Y TRES EUROS con CINCO CÉNTIMOS	93,05
URG0740001N	m	Junta de chapa de acero corten, de 8 mm de espesor y 200 mm de altura, incluidos elementos metálicos de anclaje solados a la chapa a ambos lados de la misma cada 1 m de longitud, colocado sobre base de hormigón no estructural de 15N/MM2 de resistencia mínima a compresión. Medida el metro lineal ejecutado.	CUARENTA Y TRES EUROS con VEINTISÉIS CÉNTIMOS	43,26

Basauriko Udala/Ayuntamiento de Basauri. Sarrera-Erregistro Elektronikoa/Registro general entrada 2026005662 18/05/2026 Dokumentuaren egiaztatasuna balioztatzeko https://egoitza.basauri.eus/EKS/ Para validar la autenticidad de este documento: https://sede.basauri.eus/CSV Egiaztatzeko Kode Segurua (EKS) / Código de verificación (CSV): 165556647460403237 56

Basauriko Udala/Ayuntamiento de Basauri. Sarrera-Erregistro Elektronikoa/Registro general entrada 2026005662 18/05/2026 Dokumentuaren egiaztatasuna balioztatzeko https://egoitza.basauri.eus/EKS/ Para validar la autenticidad de este documento: https://sede.basauri.eus/CSV Egiaztatzeko Kode Segurua (EKS) / Código de verificación (CSV): 165556647460403237 56

Código	Ud	Descripción	Precio en letra	Importe
URG0800001	m2	Encofrado y desencofrado recto oculto en cimentaciones con madera, considerando 8 puestas, incluso p.p de apeos necesarios, arriostramientos, distanciadores, medios auxiliares y pequeño material. Medida la superficie de enconfrado útil.	VEINTE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS	20,63
URG0800001axm2		Encofrado y desencofrado recto oculto en cimentaciones con madera, considerando 8 puestas, incluso p.p de apeos necesarios, arriostramientos, distanciadores, medios auxiliares y pequeño material. Medida la superficie de enconfrado útil.	DIECINUEVE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS	19,46
URG0800002axm2		Encofrado y desencofrado curvo oculto en cimentaciones y pozos de registro con madera, considerando 8 puestas, incluso p.p de apeos necesarios, arriostramientos, distanciadores, medios auxiliares y pequeño material. Medida la superficie de enconfrado útil.	VEINTIOCHO EUROS con CINCO CÉNTIMOS	28,05
URG0800003axm2		Encofrado y desencofrado recto oculto en alzados de obras de fábrica con madera, considerando 8 puestas, incluso p.p de apeos necesarios, arriostramientos, distanciadores, medios auxiliares y pequeño material. Medida la superficie de enconfrado útil.	VEINTIDÓS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS	22,42
URG0900001_akg	kg	Suministro y colocación de acero corrugado B-500-S de alta adherencia en estructura de hormigón, incluso cortes, colocación y solapes. Medido el peso nominal.	DOS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS	2,58
URG0901001	kg	Suministro y colocación de malla de acero electrosoldado B-500-T de alta adherencia en estructura de hormigón, incluso cortes, colocación y solapes. Medido el peso nominal.	OCHO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	8,79
URG0901001N	m2	Suministro y colocación de malla de acero electrosoldado B-500-T de 10x10 Ø 8-8, colocada en obra, en losa de cimentación. Inclus cortes, colocación, solapes, alambre de atar y separadores.	ONCE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	11,94

Código	Ud	Descripción	Precio en letra	Importe
URG0901001auk	kg	Suministro y colocación de malla de acero electrosoldado B-500-T de alta adherencia en estructura de hormigón, incluso cortes, colocación y solapes. Medido el peso nominal.	DOS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS	2,04
URG0902001axkg	kg	Suministro y colocación de acero para pernos de anclaje (no incluye, arandelas, tuerca ni contratuerca). Medido el peso nominal.	DOS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS	2,19
URG1320001	ud	Recrecido hasta rasante de registro existente (saneamiento, abastecimiento, alumbrado ó servicios no municipales) con fábrica de ladrillo macizo de 1/2 pie de espesor, recibido y raseado con mortero de cemento. Medida la unidad ejecutada.	NOVENTA Y DOS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS	92,10
URI0100002	m	Tubo corrugado de doble capa con superficie interior lisa de polietileno de alta densidad de diámetro nominal 110mm de color rojo, para uso enterrado según UNE-EN 50086-2-4, incluso mandrilado de tubos, p.p. de juntas y separadores. Medida la longitud ejecutada.	DOS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	2,64
URI010001N	m	Suministro y tendido bajo tubo de cable de media tensión tipo HEPRZ-1 12/20KV de sección 1x240 mm² de aluminio, instalado bajo tubo, incluso material de conexión, instalación, croquización y ensayos del cable a determinar por I-DE. Trabajos a realizar según expediente de I-DE nº 9038958190.	ONCE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	11,80
URI010003N	ud	Suministro y montaje de Kit de 3 conectores enchufable para conexión de cable HEPRZ-1 en celda de entrada/salida. Incluso pequeño material y puesta a tierra. Unidad totalmente ejecutada y puesta en servicio.	SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	685,30
URI0101001	m	Cinta de señalización de cables subterráneos de PVC amarillo de 300mm de ancho. Medida la longitud ejecutada.	CERO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS	0,76

Basauriko Udala/Ayuntamiento de Basauri. Sarrera-Erregistro Elektronikoa/Registro general entrada 2026005662 18/05/2026 Dokumentuaren egiaztatzeko https://egoitza.basauri.eus/EKS/ Para validar la autenticidad de este documento: https://sede.basauri.eus/CSV Egiaztatzeko Kode Segurua (EKS) / Código de verificación (CSV): 165556647460403237 56

Código	Ud	Descripción	Precio en letra	Importe
URI0102001N	ud	Arqueta de alumbrado en cruces, desviaciones y cambios de dirección, de dimensiones interiores 0,60x0,60x1,00m, de hormigón en masa HM-20, con desagüe en el fondo según detalle, incluso encofrado, vertido, compactado, curado y desencofrado, incluso marco y tapa embaldosable de hierro fundido y todos los accesorios para su correcta ejecución. Medida la unidad ejecutada.	TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	389,60
URI0102002N	ud	Arqueta de alumbrado en base de columna o báculo, de dimensiones interiores 0,40x0,40x0,80m, de hormigón en masa HM-20, con desagüe en el fondo según detalle, incluso encofrado, vertido, compactado, curado y desencofrado, incluso marco y tapa embaldosable de hierro fundido y todos los accesorios para su correcta ejecución. Medida la unidad ejecutada.	CUATROCIENTOS SEIS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS	406,32
URI0103002N	ud	Dado de cimentación para columnas de 4 metros de altura, de dimensiones 0,50x0,50x0,60 m de hormigón HM-20, incluso codo de PVC para conexión y pernos de anclaje. Medida la unidad ejecutada.	CIENTO CINCUENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS	157,96
URI0103013N	ud	Cimentación para centro de mando de alumbrado a base de hormigón HM-20, excavación, instalación del armario prefabricado de hormigón y cierre perimetral. La parte inferior de la puerta del armario estará a 30 cm del suelo.	DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS	286,58
URI0200011	m	Cable de cobre flexible RV-K 0,6/1kV de 4x6mm2, compuesto por conductores clase 5, con aislamiento XLPE y cubierta de PVC, no propagador de llama, no propagador del incendio, para instalación bajo tubo o en canalización existente, incluso terminales y elementos de señalización. Medida la longitud instalada.	SIETE EUROS con DOS CÉNTIMOS	7,02
URI0206005	m	Cable de cobre desnudo de 35mm2 según UNE 21012. Medida la longitud instalada.	CUATRO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS	4,27

Basauriko Udala/Ayuntamiento de Basauri. Sarrera-Erregistro Elektronikoa/Registro general entrada 2026005662 18/05/2026 Dokumentuaren egiaztatasuna balioztatzeko https://egoitza.basauri.eus/EKS/ Para validar la autenticidad de este documento: https://sede.basauri.eus/CSV Egiaztatzeko Kode Segurua (EKS) / Código de verificación (CSV): 165556647460403237 56

Código	Ud	Descripción	Precio en letra	Importe
URI0208001	ud	Soldadura aluminotérmica cable-cable, incluso cartucho y p.p. de molde. Medida la unidad ejecutada.	CATORCE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	14,64
URI0208002	ud	Soldadura aluminotérmica cable-cable tipo T, incluso cartucho y p.p. de molde. Medida la unidad ejecutada.	CATORCE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS	14,70
URI0208003	ud	Soldadura aluminotérmica cable-cable tipo X, incluso cartucho y p.p. de molde. Medida la unidad ejecutada.	CATORCE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS	14,76
URI0208004	ud	Soldadura aluminotérmica cable-pica, incluso cartucho y p.p. de molde. Medida la unidad ejecutada.	CATORCE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS	14,76
URI0208005	ud	Soldadura aluminotérmica cable-pica tipo T, incluso cartucho y p.p. de molde. Medida la unidad ejecutada.	CATORCE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS	14,76
URI0209001	ud	Pica toma de tierra de acero con recubrimiento de cobre de 1,50m de longitud y 18,3mm de diámetro, en todo tipo de terreno, según REBT. Medida la unidad ejecutada.	DIECINUEVE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	19,90
URI023009N	ud	Pago de tasas de los trabajos de enganche a la red de I-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U. para centros de mando y cuadros de semaforización. Partida a justificar.	CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con DIECISÉIS CÉNTIMOS	479,16

Basauriko Udala/Ayuntamiento de Basauri. Sarrera-Erregistro Elektronikoa/Registro general entrada 2026005662 18/05/2026 Dokumentuaren egiazkotasuna balioztatzeko https://egoitza.basauri.eus/EKS/ Para validar la autenticidad de este documento: https://sede.basauri.eus/CSV Egiaztatzeko Kode Segurua (EKS) / Código de verificación (CSV): 165556647460403237 56

Código	Ud	Descripción	Precio en letra	Importe
URI0300001N	ud	Suministro e instalación de centro de mando para Alumbrado Público, en nueva ubicación o en sustitución de CM existente, con envolvente de hormigón prefabricado tipo Orma-13 de Pronutec doble puerta o similar, con las protecciones indicadas en el esquema y 4 circuitos circuitos de alumbrado público con reloj astronómico más uno directo de reserva, contactores, selectores para accionamiento manual de la instalación, protección contra sobretensiones, iluminación interior, resistencia, termostato, schucko de carril, con sus correspondientes protecciones y cableado, armario de contadores trifásico hasta 43,5KW tipo UR-BIR-E con base portafusibles i/fusibles calibrados. Incluye puesta a tierra del centro de mando mediante triángulo de picas (picas,grapas y cable de tierra) conectadas a la red general de tierras y puente de pruebas. Se incluye los puentes de conexión entre el armario de contadores, el interruptor de cabecera con cable libre de halógenos RZ1-K de sección 4x25mm2 Cu y contactos auxiliares para la integración con el sistema de telemando/telegestión municipal. Unidad totalmente ejecutada y conectada. Cuadro electrico s/esquema unifilar.	TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS	3.886,67

Basauriko Udala/Ayuntamiento de Basauri. Sarrera-Erregistro Elektronikoa/Registro general entrada 2026005662 18/05/2026 Dokumentuaren egiazkotasuna balioztatzeko https://egoitza.basauri.eus/EKS/ Para validar la autenticidad de este documento: https://sede.basauri.eus/CSV Egiaztatzeko Kode Seguroa (EKS) / Código de verificación (CSV): 165556647460403237 56

Código	Ud	Descripción	Precio en letra	Importe
URI0501001N	ud	Suministro e instalación de punto de luz doble formado por una luminaria LED con diseño moderno modelo CitySoul BGP530 LW10 LED100-4S/830 PSD-SR I DX10 o similar y una luminaria CitySoul modelo BGP530 LW10 LED100-4S/830 PSD-SR I DX50 o similar, montadas en báculo de 7m de altura de tubo de acero carbono modelo COL.TC.ACP.P60.A70.E4-2ACCT+1ZDP707 o similar y dos brazos modelo JRP534 o similar. Luminarias con distribución de luz según estudio luminotécnico. Conjunto instalado incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado. Según normativa de aplicación nacional y/o equivalente europea, totalmente montada, conexionada y probada. Características técnicas de la luminaria: · Diámetro: 95 mm · Altura: 95 mm · Peso: 13,3 kg · Fuente de luz LED · Temperatura de color 3000 K · Flujo luminoso nominal: 8058 lm // 8119lm · Potencia de referencia: 74,8 W // 74,8W · Rendimiento del sistema: 107 lm/W // 108 lm/W · Vida útil 100.000 horas · Índice de reproducción cromática CRI > 80 · Control Interact City LW10 · Tensión 220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz · Tipo de protección IP 66 · Resistencia al impacto IK08 · Temperatura ambiente -20 °C ... + 50 °C · Protector contra sobretensiones incluido · Luminaria con garantía de 10 años Características técnicas del báculo: Columna troncocónica 12/1000 y 7m de altura, fabricada en chapa de acero de carbono. Incluyendo puerta enrasada, pletina de fijación de caja de conexiones y puesta a tierra. Casquillo vertical de 60x75mm. Características brazo: Fabricado en fundición de aluminio, Montaje adosado en columna.	CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con VEINTITRÉS CÉNTIMOS	4.559,23

Basauriko Udala/Ayuntamiento de Basauri. Sarrera-Erregistro Elektronikoa/Registro general entrada 2026005662 18/05/2026 Dokumentuaren egiazkotasuna balioztatzeko https://egoitza.basauri.eus/EKS/ Para validar la autenticidad de este documento: https://sede.basauri.eus/CSV Egiaztatzeko Kode Seguroa (EKS) / Código de verificación (CSV): 165556647460403237 56

Código	Ud	Descripción	Precio en letra	Importe
URI0501002N	ud	Suministro e instalación de punto de luz doble formado por dos luminarias LED con diseño moderno modelo CitySoul BGP530 LW10 LED100-4S/830 PSD-SR I DX10 o similar y una luminaria CitySoul modelo BGP530 LW10 LED100-4S/830 PSD-SR I DX50 o similar, montadas en báculo de 7m de altura de tubo de acero carbono modelo COL.TC.ACP.P60.A70.E4-2ACCT+1ZDP707 o similar y tres brazos modelo JRP534 o similar. Luminarias con distribución de luz según estudio luminotécnico. Conjunto instalado incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado. Según normativa de aplicación nacional y/o equivalente europea, totalmente montada, conexionada y probada. Características técnicas de la luminaria: · Diámetro: 95 mm · Altura: 95 mm · Peso: 13,3 kg · Fuente de luz LED · Temperatura de color 3000 K · Flujo luminoso nominal: 8058 lm // 8119lm · Potencia de referencia: 74,8 W // 74,8W · Rendimiento del sistema: 107 lm/W // 108 lm/W · Vida útil 100.000 horas · Índice de reproducción cromática CRI > 80 · Control Interact City LW10 · Tensión 220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz · Tipo de protección IP 66 · Resistencia al impacto IK08 · Temperatura ambiente -20 °C ... + 50 °C · Protector contra sobretensiones incluido · Luminaria con garantía de 10 años Características técnicas del báculo: Columna troncocónica 12/1000 y 7m de altura, fabricada en chapa de acero de carbono. Incluyendo puerta enrasada, pletina de fijación de caja de conexiones y puesta a tierra. Casquillo vertical de 60x75mm. Características brazo: Fabricado en fundición de aluminio, Montaje adosado en columna.	CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS	5.985,42

Basauriko Udala/Ayuntamiento de Basauri. Sarrera-Erregistro Elektronikoa/Registro general entrada 2026005662 18/05/2026 Dokumentuaren egiazkotasuna balioztatzeko https://egoitza.basauri.eus/EKS/ Para validar la autenticidad de este documento: https://sede.basauri.eus/CSV Egiaztatzeko Kode Seguroa (EKS) / Código de verificación (CSV): 165556647460403237 56

Código	Ud	Descripción	Precio en letra	Importe
URI0501003N	ud	Suministro e instalación de punto de luz doble formado por una luminaria LED con diseño moderno modelo Luma BGP713 LW10 LED130-4S/830 PSD-SR DX10 DDF D18 I o similar y una luminaria Luma modelo BGP701 LW10 LED40-4S/830 PSD-SR DW50 DDF D18 S o similar, montadas en báculos dobles de 7m de altura de tubo de acero carbono modelo COL.CR.ACP.D152.A70.E4-2ACO o similar. Luminaria con distribución de luz según estudio luminotécnico. Conjunto instalado incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado. Según normativa de aplicación nacional y/o equivalente europea, totalmente montada, conexionada y probada. Características técnicas de la luminaria: · Longitud: 657 mm // 601 mm · Anchura: 360 mm // 236 mm · Altura: 245mm // 137 mm · Peso: 12.136kg // 5,86 kg · Fuente de luz LED · Temperatura de color 3000 K · Flujo luminoso nominal: 10759 lm // 3650 lm · Potencia de referencia: 100,3 W // 29,3 W · Rendimiento del sistema: 119 lm/W // 129 lm/W · Vida útil 100.000 horas, min L91B10 · Índice de reproducción cromática CRI > 80 · Control Interact City LW10 · Tensión 220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz · Tipo de protección IP 66 · Resistencia al impacto IK10 · Temperatura ambiente -20 °C ... + 50 °C · Protector contra sobretensiones incluido · Luminaria con garantía de 10 años Características técnicas del báculo: Columna cilíndrica de 7m de altura, fabricada en tubo de acero de carbono. Altura de las luminarias a 5m y 7m. Incluyendo puerta enrasada, pletina de fijación de caja de conexiones y puesta a tierra. Montaje con brazo corto lateral soldado en el báculo.	CUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con SIETE CÉNTIMOS	4.468,07

Basauriko Udala/Ayuntamiento de Basauri. Sarrera-Erregistro Elektronikoa/Registro general entrada 2026005662 18/05/2026 Dokumentuaren egiazkotasuna balioztatzeko https://egoitza.basauri.eus/EKS/ Para validar la autenticidad de este documento: https://sede.basauri.eus/CSV Egiaztatzeko Kode Seguroa (EKS) / Código de verificación (CSV): 165556647460403237 56

Código	Ud	Descripción	Precio en letra	Importe
URI0501004N	ud	Suministro e instalación de punto de luz individual formado por luminaria LED con diseño moderno modelo Luma BGP713 LW10 LED130-4S/830 PSD-SR DX10 DDF D18 I o similar, montada en báculo de 7m de altura de tubo de acero carbono modelo COL.CR.ACP.D152.A70.E4-1ACO o similar. Luminaria con distribución de luz según estudio luminotécnico. Conjunto instalado incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado. Según normativa de aplicación nacional y/o equivalente europea, totalmente montada, conexionada y probada. Características técnicas de la luminaria: · Longitud: 657 mm · Anchura: 360 mm · Altura: 245mm · Peso: 12.136kg · Fuente de luz LED · Temperatura de color 3000 K · Flujo luminoso nominal: 10759 lm · Potencia de referencia: 100,3 W · Rendimiento del sistema: 107 lm/W · Vida útil 100.000 horas, min L91B10 · Índice de reproducción cromática CRI > 80 · Control Interact City LW10 · Tensión 220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz · Tipo de protección IP 66 · Resistencia al impacto IK10 · Temperatura ambiente -20 °C ... + 50 °C · Protector contra sobretensiones incluido · Luminaria con garantía de 10 años Características técnicas del báculo: Columna cilíndrica de 7m de altura, fabricada en tubo de acero de carbono. Incluyendo puerta enrasada, pletina de fijación de caja de conexiones y puesta a tierra. Montaje con brazo corto lateral soldado en el báculo.	DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con TRECE CÉNTIMOS	2.399,13

Basauriko Udala/Ayuntamiento de Basauri. Sarrera-Erregistro Elektronikoa/Registro general entrada 2026005662 18/05/2026 Dokumentuaren egiazkotasuna balioztatzeko https://egoitza.basauri.eus/EKS/ Para validar la autenticidad de este documento: https://sede.basauri.eus/CSV Egiaztatzeko Kode Segurua (EKS) / Código de verificación (CSV): 165556647460403237 56

Código	Ud	Descripción	Precio en letra	Importe
URI0501005N	ud	Suministro e instalación de punto de luz doble formado por una luminaria LED con diseño moderno modelo Luma BGP713 LW10 LED120-4S/830 PSD-SR DX10 o similar y una luminaria Luma modelo BGP701 LW10 LED40-4S/830 PSD-SR DW50 o similar, montadas en báculos dobles de 7m de altura de tubo de acero carbono modelo COL.CR.ACP.D152.A70.E4-2ACO o similar. Luminaria con distribución de luz según estudio luminotécnico. Conjunto instalado incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado. Según normativa de aplicación nacional y/o equivalente europea, totalmente montada, conexionada y probada. Características técnicas de la luminaria: · Longitud: 657 mm // 601 mm · Anchura: 360 mm // 236 mm · Altura: 245mm // 137 mm · Peso: 12.136kg // 5,86 kg · Fuente de luz LED · Temperatura de color 3000 K · Flujo luminoso nominal: 10020 lm // 3426 lm · Potencia de referencia: 91,4 W // 29,3 W · Rendimiento del sistema: 110 lm/W // 116 lm/W · Vida útil 100.000 horas, min L91B10 · Índice de reproducción cromática CRI > 80 · Control Interact City LW10 · Tensión 220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz · Tipo de protección IP 66 · Resistencia al impacto IK10 · Temperatura ambiente -20 °C ... + 50 °C · Protector contra sobretensiones incluido · Luminaria con garantía de 10 años Características técnicas del báculo: Columna cilíndrica de 7m de altura, fabricada en tubo de acero de carbono. Altura de las luminarias a 5m y 7m. Incluyendo puerta enrasada, pletina de fijación de caja de conexiones y puesta a tierra. Montaje con brazo corto lateral soldado en el báculo.	CUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con SIETE CÉNTIMOS	4.468,07
URI0501006N	ud	Punto de luz individual, realizado con tubo PVC corrugado reforzado libre de halógenos M16 mm, cableado formado por conductores unipolares de cable de cobre 0,6/1KV DN-K 2x2,5+TT mm2, incluyendo caja de conexión y proteccion mediante fusibles y pequeño material. Totalmente montado e instalado según normativa de aplicación nacional y/o equivalente europea.	SETENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	74,84

Basauriko Udala/Ayuntamiento de Basauri. Sarrera-Erregistro Elektronikoa/Registro general entrada 2026005662 18/05/2026 Dokumentuaren egiazkotasuna balioztatzeko https://egoitza.basauri.eus/EKS/ Para validar la autenticidad de este documento: https://sede.basauri.eus/CSV Egiaztatzeko Kode Seguroa (EKS) / Código de verificación (CSV): 165556647460403237 56

Código	Ud	Descripción	Precio en letra	Importe
URI0501007N	ud	Punto de luz doble, realizado con tubo PVC corrugado reforzado libre de halógenos M16 mm, cableado formado por conductores unipolares de cable de cobre 0,6/1KV DN-K 2x2,5+TT mm2, incluyendo cajas de conexión y proteccion mediante fusibles y pequeño material. Totalmente montado e instalado según normativa de aplicación nacional y/o equivalente europea.	CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS	149,00
URI0501008N	ud	Punto de luz triple, realizado con tubo PVC corrugado reforzado libre de halógenos M16 mm, cableado formado por conductores unipolares de cable de cobre 0,6/1KV DN-K 2x2,5+TT mm2, incluyendo cajas de conexión y proteccion mediante fusibles y pequeño material. Totalmente montado e instalado según normativa de aplicación nacional y/o equivalente europea.	DOSCIENTOS VEINTITRÉS EUROS con DIECISÉIS CÉNTIMOS	223,16
URI0507004N	ud	Suministro e instalación de punto de luz individual formado por luminaria LED con diseño moderno modelo Luma BGP701 LW10 LED60-4S/830 DW50 DDF D18 S o similar, montada en báculo de 4m de altura de tubo de acero carbono modelo COL.CR.ACP.D100.A40.E3-1PT60 o similar. Luminaria con distribución de luz según estudio luminotécnico. Conjunto instalado incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado. Según normativa de aplicación nacional y/o equivalente europea, totalmente montada, conexionada y probada. Características técnicas de la luminaria: · Longitud: 601 mm · Anchura: 236 mm · Altura: 137 mm · Peso: 5,86 kg · Fuente de luz LED · Temperatura de color 3000 K · Flujo luminoso nominal: 5024 lm · Potencia de referencia: 47,6 W · Rendimiento del sistema: 129 lm/W · Vida útil 100.000 horas, min L91B10 · Índice de reproducción cromática CRI > 80 · Control Interact City LW10 · Tensión 220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz · Tipo de protección IP 66 · Resistencia al impacto IK10 · Temperatura ambiente -20 °C ... + 50 °C · Protector contra sobretensiones incluido · Luminaria con garantía de 10 años incluido · Interact City Vf EU-US incluido Características técnicas del báculo: Columna cilíndrica de 100mm de diámetro y 4m de altura, fabricada en tubo de acero de carbono. Incluyendo puerta enrasada, pletina de fijación de caja de conexiones y puesta a tierra. Casquillo vertical de 60x95mm.	MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO	1.824,30

Basauriko Udala/Ayuntamiento de Basauri. Sarrera-Erregistro Elektronikoa/Registro general entrada 2026005662 18/05/2026 Dokumentuaren egiaztatasuna balioztatzeko https://egoitza.basauri.eus/EKS/ Para validar la autenticidad de este documento: https://sede.basauri.eus/CSV Egiaztatzeko Kode Segurua (EKS) / Código de verificación (CSV): 165556647460403237 56

Código	Ud	Descripción	Precio en letra	Importe
			EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	

URI0507006N ud Suministro e instalación de punto de luz individual formado por luminaria LED con diseño moderno modelo CitySoul BPP532 LW10 LED50-4S/830 PSD-SR I DM50 o similar montada en báculo de 4m de altura de tubo de acero carbono modelo COL.TC.ACP.P76.A40.E3-JRP533 o similar, incluyendo brazo/lira modelo JRP533 GR o similar. Luminaria con distribución de luz según estudio luminotécnico. Conjunto instalado incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado. Según normativa de aplicación nacional y/o equivalente europea, totalmente montada, conexionada y probada. Características técnicas de la luminaria:

- Diámetro: 95 mm
- Altura: 95 mm
- Peso: 13,3 kg
- Fuente de luz LED
- Temperatura de color 3000 K
- Flujo luminoso nominal: 4085 lm
- Potencia de referencia: 37,7 W
- Rendimiento del sistema: 108 lm/W
- Vida útil 100.000 horas
- Índice de reproducción cromática CRI > 80
- Control Interact City LW10
- Tensión 220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
- Tipo de protección IP 66
- Resistencia al impacto IK08
- Temperatura ambiente -20 °C ... + 50 °C
- Protector contra sobretensiones incluido
- Luminaria con garantía de 10 años

Características técnicas del báculo: Columna troncocónica 12/1000 y 4m de altura, fabricada en chapa de acero de carbono. Incluyendo puerta enrasada, pletina de fijación de caja de conexiones y puesta a tierra. Casquillo vertical de 60x75mm.
Características brazo: Lira de 578mm de altura, Montaje sobre casquillo 60x75mm, Fabricada en fundición de aluminio

DOS MIL QUINIENTOS CATORCE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS — 2.514,36

Basauriko Udala/Ayuntamiento de Basauri. Sarrera-Erregistro Elektronikoa/Registro general entrada 2026005662 18/05/2026 Dokumentuaren egiazkotasuna balioztatzeko https://egoitza.basauri.eus/EKS/ Para validar la autenticidad de este documento: https://sede.basauri.eus/CSV Egiaztatzeko Kode Segurua (EKS) / Código de verificación (CSV): 165556647460403237 56

Código	Ud	Descripción	Precio en letra	Importe
URI0507009N	ud	Suministro e instalación de punto de luz individual formado por luminaria LED con diseño moderno modelo CitySoul BPP532 LW10 LED100-4S/830 PSD-SR DX10 o similar montada en báculo de 4m de altura de tubo de acero carbono modelo COL.TC.ACP.P76.A40.E3-JRP533 o similar, incluyendo brazo/lira modelo JRP533 GR o similar. Luminaria con distribución de luz según estudio luminotécnico. Conjunto instalado incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado. Según normativa de aplicación nacional y/o equivalente europea, totalmente montada, conexionada y probada. Características técnicas de la luminaria: · Diámetro: 95 mm · Altura: 95 mm · Peso: 13,3 kg · Fuente de luz LED · Temperatura de color 3000 K · Flujo luminoso nominal: 7703 lm · Potencia de referencia: 74,8 W · Rendimiento del sistema: 103 lm/W · Vida útil 100.000 horas · Índice de reproducción cromática CRI > 80 · Control Interact City LW10 · Tensión 220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz · Tipo de protección IP 66 · Resistencia al impacto IK08 · Temperatura ambiente -20 °C ... + 50 °C · Protector contra sobretensiones incluido · Luminaria con garantía de 10 años Características técnicas del báculo: Columna troncocónica 12/1000 y 4m de altura, fabricada en chapa de acero de carbono. Incluyendo puerta enrasada, pletina de fijación de caja de conexiones y puesta a tierra. Casquillo vertical de 60x75mm. Características brazo:Lira de 578mm de altura, Montaje sobre casquillo 60x75mm, Fabricada en fundición de aluminio.	DOS MIL QUINIENTOS CATORCE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS	2.514,36
URI6060209	ud	Suministro y montaje de Centro de Transformación de compañía soterrrado, telemandado 13,2 KV, 2L2P extensibles, con dos transformadores 13,2/B2KV 400KVA e instalado en edificio prefabricado subterráneo de ventilación vertical de dimensiones exteriores 8800x3200x3700mm (longitudxfondoxaltura), incluyendo dos celdas de línea de alimentación motorizadas, dos celdas de Protección de Transformador mediante fusibles, dos transformadores 13,2/B2 de 400 KVA de aceite, dos cuadros de baja tensión hasta 8 salidas, equipo completo de telegestión, dos interconexiones AT, dos interconexiones BT, sistema de tierras de protección y servicio, cierres metálicos de los transformadores, alumbrado, material de seguridad, conectores enchufables celdas MT y medición de tensiones de paso y contacto. Totalmente montado, conexionado y puesto en funcionamiento. Trabajos a realizar según expediente de I-DE.	CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE EUROS	149.827,00

Basauriko Udala/Ayuntamiento de Basauri. Sarrera-Erregistro Elektronikoa/Registro general entrada 2026005662 18/05/2026 Dokumentuaren egiazkotasuna balioztatzeko https://egoitza.basauri.eus/EKS/ Para validar la autenticidad de este documento: https://sede.basauri.eus/CSV Egiaztatzeko Kode Seguroa (EKS) / Código de verificación (CSV): 165556647460403237 56

Código	Ud	Descripción	Precio en letra	Importe
URI6060209N	ud	Suministro y montaje de Celdas de linea de alimentacion de 13.2 kV con aislamiento integral en gas SF6. Datos tecnicos: · Tensión asignada: hasta 13.2 kV (IEC)/ 27 kV (IEEE) · Corriente asignada: hasta 630 A · Frecuencia asignada: 50/60 Hz · Corriente de cortocircuito: hasta 25 kA (1-3 s) · Clasificación de arco interno: IAC AFL(R) hasta 25 kA 1 s	CINCO MIL DOSCIENTOS CINCO EUROS	5.205,00
URI6060219	ud	Proyecto y legalización completa de las líneas subteráneas 13,2 KV de enlace entre los centros de transformación dispuestos en la urbanización, así como los centros de compañía existentes según expediente de I-DE, incluyendo trámitación con Industria, I-DE y otros organismos afectados.	CINCO MIL EUROS	5.000,00
URI6060220	ud	Proyecto y legalización de centro de transformación de compañía, incluyendo CFO, planos as-built y trámitación completa con Industria e I-DE.	MIL OCHOCIENTOS EUROS	1.800,00
URI6060301	m	Suministro y tendido de conductor subterráneo tipo XZ1 0,6/1KV 3x240+1x150 mm2 de aluminio normalizado por la compañía I-DE. Incluye conexiones en cuadro BT de centro de transformación, croquización y puesta en servicio. Unidad totalmente ejecutada.	VEINTICINCO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS	25,81
URI6060304	ud	Confección de Juego de empalmes de baja tensión en arqueta para secciones de cable de aluminio 240-240/150-150.	DOSCIENTOS ONCE EUROS con DOCE CÉNTIMOS	211,12
URI6060305	ud	Confección de Juego de derivaciones de baja tensión en arqueta para secciones de cable de aluminio 240-240/150-150/240-50/150-50. Unidad totalmente ejecutada.	CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS	143,67

Basauriko Udala/Ayuntamiento de Basauri. Sarrera-Erregistro Elektronikoa/Registro general entrada 2026005662 18/05/2026 Dokumentuaren egiaztotasuna baliozkotatzeko https://egoitza.basauri.eus/EKS/ Para validar la autenticidad de este documento: https://sede.basauri.eus/CSV Egiaztatzeko Kode Seguroa (EKS) / Código de verificación (CSV): 165556647460403237 56

Código	Ud	Descripción	Precio en letra	Importe
URI6060307	ud	Suministro y montaje de caja general de protección de fusibles CGP-160A, trifásica, homologada por I-DE y de dimensiones adecuadas según potencia del edificio para instalación empotrada o en superficie de fachada. Incluye soportes de anclaje, fusibles calibrados y conexionado. Totalmente montada, conexionada y probada.	CUATROCIENTOS TRECE EUROS con DOCE CÉNTIMOS	413,12
URJ0104001	ud	Tala de árbol por medios manuales, incluso troceado, retirada al punto de carga (no incluye carga ni transporte a vertedero) o apilado para su incineración. Medida la unidad ejecutada.	TREINTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	39,44
URJ0104002N	m2	Eliminación de especies invasoras, incluye desbroce, carga, transporte por gestor autorizado y tratamiento con herbicida. Completamente ejecutado.	CATORCE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	14,60
URJ0110002	m3	Suministro y extendido por medios mecánicos de tierra vegetal de excelente calidad, abonada, desinfectada y sin piedras, sobre terreno previamente acondicionado y/o zonas verdes y perfilado a mano. Medido el volumen ejecutado.	TREINTA Y SEIS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS	36,09
URJ0200002N	ud	Apertura de alcorque en zona urbana no existente con anterioridad de 1,25x1,25x1,25 m, incluso demolición de acera y solera, excavación y retirada de restos a punto de carga (no incluye carga ni transporte a vertedero). Medida la unidad ejecutada.	TREINTA Y UN EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS	31,93
URJ0230001	m2	Cubrealcorque drenante de 6cm de espesor total, sistema "Stone Drain®" L.T. (Low Transit) o similar, compuesto por una base filtrante de 2,5cm de arenas de sílice compactada y una capa rígida drenante de áridos resinados de 3,5cm, con una capa elástica de 5/15cm perimetral al tronco para permitir su crecimiento, en modelo y color a elegir, incluso limpieza y perfilado previo del hueco y protecciones para el curado. Medida la superficie ejecutada.	CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	152,94

Basauriko Udala/Ayuntamiento de Basauri. Sarrera-Erregistro Elektronikoa/Registro general entrada 2026005662 18/05/2026 Dokumentuaren egiazkotasuna balioztatzeko https://egoitza.basauri.eus/EKS/ Para validar la autenticidad de este documento: https://sede.basauri.eus/CSV Egiaztatzeko Kode Segurua (EKS) / Código de verificación (CSV): 165556647460403237 56

Código	Ud	Descripción	Precio en letra	Importe
URJ0400002N	m2	Siembra manual de césped tipo A a base de 10% Festuca arundinacea, 10% Festuca rubra, 20% de Lolium perenne, 10% de Poa pratensis, 15% de Dactylis glomerata, 10% de Lotus corniculatus, 15% de Trifolium repens y 10% de Vicia sativa a dosis de 40 gramos de mezcla por m2. Incluyendo laboreo de terreno, aportando 5 Kg. de estiércol por m2 y 50 gramos de 15x15x15 por m2, regularizado, sin terrones, sin piedras ni impurezas y tapada la semilla con mantillo orgánico, riego y dos siegas.	DIEZ EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS	10,67
URJ0501002N	ud	Suministro y plantación de macizo de arbustivas con gramíneas y aromáticas: Lavandula latifolia Ct, 15 cm h; Stipa tenuissima Ct, 40-50 cm h; Rosmarinus officinalis Ct, 60-90 cm h. suministradas en container o cepellón bien formada y ramificada desde la base, relleno de hoyo con tierra vegetal fertilizada, estercolado con 5kg de estiércol, abonado con 15-15-15, y primer riego. Medida la unidad ejecutada.	VEINTISIETE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS	27,58
URJ0511016N	ud	Suministro y plantación mediante camión grúa de Ginkgo Biloba de 18/20cm de perímetro normal suministrado con raiz desnuda bien formada y ramificada desde la cruz que estará a un mínimo de 2,25m de altura, con medios manuales: colocación aplomada, relleno del hoyo, de dimensiones 1x1,2x1,2m3, con tierra vegetal fertilizada hasta una porfuniddad de 0,9 m y una base de 0,3 m de gravas, compactación con medios naturales (pisado), relleno del resto del hoyo y nueva compactación manual, y primer riego. Incluido colocación de tutor de madera tratada clavado en el suelo 50 cm y separados del arbol 30 cm fijado al mismo mediante cintas de caucho a diferentes alturas. Medida la unidad ejecutada.	CIENTO CUARENTA Y UN EUROS con SEIS CÉNTIMOS	141,06
URJ0511017N	ud	Suministro y plantación mediante camión grúa de Acer monspessulanum de 18/20cm de perímetro normal suministrado con raiz desnuda bien formada y ramificada desde la cruz que estará a un mínimo de 2,25m de altura, con medios manuales: colocación aplomada, relleno del hoyo, de dimensiones 1x1,2x1,2m3, con tierra vegetal fertilizada hasta una porfuniddad de 0,9 m y una base de 0,3 m de gravas, compactación con medios naturales (pisado), relleno del resto del hoyo y nueva compactación manual, y primer riego. Incluido colocación de tutor de madera tratada clavado en el suelo 50 cm y separados del arbol 30 cm fijado al mismo mediante cintas de caucho a diferentes alturas. Medida la unidad ejecutada.	DOSCIENTOS DOS EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS	202,93

Basauriko Udala/Ayuntamiento de Basauri. Sarrera-Erregistro Elektronikoa/Registro general entrada 2026005662 18/05/2026 Dokumentuaren egiaztatzeko https://egoitza.basauri.eus/EKS/ Para validar la autenticidad de este documento: https://sede.basauri.eus/CSV Egiaztatzeko Kode Segurua (EKS) / Código de verificación (CSV): 165556647460403237 56

Código	Ud	Descripción	Precio en letra	Importe
URJ0511018N	ud	Suministro y plantación mediante camión grúa de Koelreuteria paniculata de 18/20cm de perímetro normal suministrado con raiz desnuda bien formada y ramificada desde la cruz que estará a un mínimo de 2,25m de altura, con medios manuales: colocación aplomada, relleno del hoyo, de dimensiones 1x1,2x1,2m3, con tierra vegetal fertilizada hasta una porfuniddad de 0,9 m y una base de 0,3 m de gravas, compactación con medios naturales (pisado), relleno del resto del hoyo y nueva compactación manual, y primer riego. Incluido colocación de tutor de madera tratada clavado en el suelo 50 cm y separados del arbol 30 cm fijado al mismo mediante cintas de caucho a diferentes alturas. Medida la unidad ejecutada.	CIENTO OCHENTA Y UN EUROS con DOCE CÉNTIMOS	181,12
URJ0511019N	ud	Suministro y plantación mediante camión grúa de Albizia julibrissin de 18/20cm de perímetro normal suministrado con raiz desnuda bien formada y ramificada desde la cruz que estará a un mínimo de 2,25m de altura, con medios manuales: colocación aplomada, relleno del hoyo, de dimensiones 1x1,2x1,2m3, con tierra vegetal fertilizada hasta una porfuniddad de 0,9 m y una base de 0,3 m de gravas, compactación con medios naturales (pisado), relleno del resto del hoyo y nueva compactación manual, y primer riego. Incluido colocación de tutor de madera tratada clavado en el suelo 50 cm y separados del arbol 30 cm fijado al mismo mediante cintas de caucho a diferentes alturas. Medida la unidad ejecutada.	CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS	146,29
URM0220001N	ud	Suministro e instalación de aparca bicicletas tipo "MEY" de BENITO o similar, con acabados según especificaciones y preferencias del órgano competente correspondiente, de 2040x435x425 mm, fabricado en acero (tratado con el proceso Ferrus protector del hierro, que garantiza una óptima resistencia a la corrosión). Incluido el anclado sobre superficie preparada, mediante 6 pernos de expansión M8 según superficie y proyecto.	NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS	988,34

Basauriko Udala/Ayuntamiento de Basauri. Sarrera-Erregistro Elektronikoa/Registro general entrada 2026005662 18/05/2026 Dokumentuaren egiaztatasuna baliozkotasuna https://egoitza.basauri.eus/EKS/ Para validar la autenticidad de este documento: https://sede.basauri.eus/CSV Egiaztatzeko Kode Segurua (EKS) / Código de verificación (CSV): 165556647460403237 56

Código	Ud	Descripción	Precio en letra	Importe
URM022015NN	ud	Suministro y colocación de banco de diseño "NEOBARCINO" de BENITO o banco de similares características técnicas, funcionales y formales a la anterior, de 1800 mm de largo con asiento segun normativa de accesibilidad de 450 mm de alto y apoyabrazos, de diseño sobrio y elegante, fabricado con pies de fundición dúctil (tratados con el proceso Ferrus el protector de triple capa para el hierro, que garantiza una óptima resistencia a la corrosión) y seis tablones de madera tropical natural (tratados con recubrimiento de triple capa Lignus, protector fungicida, insecticida e hidrófugo). Tornillería de acero inoxidable. Anclado sobre superficie preparada con cuatro pernos de expansión M10 según superficie y proyecto. Totalmente instalado.	QUINIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS	533,66
URM022016NN	ud	Suministro y colocación de banco "1800 para ELA PLUS" de la casa Benito o banco de similares características técnicas, funcionales y formales a la anterior, colocado sobre Banco Tipo 3. Banco de dimensiones: 1800 mm de longitud y 450 mm de altura, se atornilla directamente sobre el prefabricado. Banco formado por listones de madera tropical de sección 110 x 35 mm, tratada con el recubrimiento de triple capa Lignus, protector fungicida, insecticida e hidrófugo. Acabado color natural. Incluye la parte proporcional de tornillería. Totalmente instalada.	MIL ONCE EUROS con VEINTITRÉS CÉNTIMOS	1.011,23
URM022017N	m	Suministro y colocación de banco Tipo 3, de 60cm de anchura y 38cm de altura de sección según planos de detalle de proyecto, realizado con hormigón arquitectónico moldeado de color negro con aguas de color, de resistencia característica 30MPa y armado con acero galvanizado con una cuantía mínima de 50KG/M3, con tratamiento superficial decapado al ácido y posterior rellenado de bajo-relieve con hormigón de árido fino menor de 2mm de diámetro y de color en masa, según especificación de carta a colores del proyecto, y segundo decapado con árido clorhídrico y suave apomazado de las superficies de asiento como acabado final de los elementos. Hidrofugado superficial antigraffiti transparente y acabado mate. Incluso 4 roscas incorporadas al prefabricado según planos de detalle, para varilla roscada de 16mm de diámetro y 14mm de longitud, que posteriormente se clavarán a taladros de 40mm realizados en el pavimento previo rellenado de resina, para la fijación del banco. Se consideran incluidos en la partida los medios auxiliares y de elevación necesarios, así como todas las operaciones y trabajos necesarios para su correcta colocación en obra. Criterio de medición: Ud de banco colocado según las especificaciones de la DT. Medida según los metros ejecutados.	DOSCIENTOS VEINTIÚN EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS	221,47

Basauriko Udala/Ayuntamiento de Basauri. Sarrera-Erregistro Elektronikoa/Registro general entrada 2026005662 18/05/2026 Dokumentuaren egiazkotasuna balioztatzeko https://egoitza.basauri.eus/EKS/ Para validar la autenticidad de este documento: https://sede.basauri.eus/CSV Egiaztatzeko Kode Segurua (EKS) / Código de verificación (CSV): 165556647460403237 56

Código	Ud	Descripción	Precio en letra	Importe
URM0230001N	ud	Suministro e instalación de papelera "BOA" de BENITO o similar, de 101 cm de alto y 48 cm de diámetro , 80 litros, fabricada en hierro (tratado con el proceso Ferrus protector del hierro, que garantiza una óptima resistencia a la corrosión). Equipada con sombrero, puerta de extracción frontal con cierre autoblocante y apagacigarrillos. Cierre con llave triangular estándar. Entrada de basura con apertura de 210º. Tratamiento antióxido de triple capa. Chapa de acero cincada, pintada en pintura de poliéster en polvo y barnizada. Color gris plata. Incluye la fijación mediante cuatro caracoles Ø8.	QUINIENTOS NOVENTA EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS	590,52
URM22022N	ud	Suministro e instalación de conjunto de fuente de diseño ATLAS SIMPLE de BENITO o similar, medidas totales (largo x ancho x alto) 300x300x1010 mm, fabricada en hierro (tratado con el proceso Ferrus el protector de triple capa para el hierro, que garantiza una óptima resistencia a la corrosión), incluye pletina fijación-grifo pulsador de acero niquelado (UM510G). Marco angular y reja sumidero de acero galvanizado. Incluye grifo pulsador, el anclado sobre superficie preparada con 4 pernos de expansión M12 según superficie y proyecto.	SETECIENTOS DOS EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS	702,45
URO0100001N	m	Instalación de tubería PEMD 110mm. SDR-17,6 para canalización de gas natural de media presión según UNE 1.555-01 incluso transporte, instalación en zanja, suministro, soldadura y montaje con p.p de accesorios de unión (manguitos, tes, codos, caps, tomas simples, válvulas de línea, vainas de PVC protección, etc...) así como suministro y colocación de hitos de señalización. Totalmente instalada, cuantas pruebas neumáticas sean necisarias, conexión a red en gas con cuantas operaciones sean necesarias para ello. y p.p de proyecto y dossieres de legalización (D. Industria y D. Contratista) ante compañía suministradora y Delegación de Industria.	TREINTA Y DOS EUROS con DOCE CÉNTIMOS	32,12
URO0100002	m	Tubo corrugado de doble capa con superficie interior lisa de polietileno de alta densidad de diámetro nominal 160mm de color rojo, para uso enterrado según UNE-EN 50086-2-4, incluso p.p. de juntas y separadores. Medida la longitud ejecutada.	CUATRO EUROS con TRECE CÉNTIMOS	4,13

Basauriko Udala/Ayuntamiento de Basauri. Sarrera-Erregistro Elektronikoa/Registro general entrada 2026005662 18/05/2026 Dokumentuaren egiazkotasuna balioztatzeko https://egoitza.basauri.eus/EKS/ Para validar la autenticidad de este documento: https://sede.basauri.eus/CSV Egiaztatzeko Kode Segurua (EKS) / Código de verificación (CSV): 165556647460403237 56

Código	Ud	Descripción	Precio en letra	Importe
URO010003N	m	Instalación de tetratubo de polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE) libre de halógenos, color verde, de 4x40 mm de diámetro nominal y 3 mm de espesor formado por cuatro tubos iguales, unidos entre sí, con la pared interior estriada longitudinalmente y recubierta con silicona, suministrado en rollos de 300 m de longitud. Instalación en canalizaciones MT-BT según detalles en planos y cumplimiento de normativa de la compañía I-DE. Incluye mandrilado de tubos. Unidad totalmente ejecutada.	NUEVE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS	9,19
URO0101002	m	Tubo TPC 110mm de espesor 1,2mm para uso enterrado, incluso p.p de tapones, separadores e hilo guía. Medida la longitud ejecutada.	DOS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	2,90
URO0101003	m	Tubo TPC 125mm de espesor 1,3mm para uso enterrado, incluso mandrilado de tubos, p.p de tapones, separadores e hilo guía. Medida la longitud ejecutada.	TRES EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS	3,53
URO0103001	m	Cinta de señalización de cables subterráneos de PVC de 150mm de ancho. Medida la longitud ejecutada.	CERO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS	0,67
URO0300006N	ud	Arqueta prefabricada de telecomunicaciones para canalización en acera, tipo HF de 700x8000mm de medidas interiores, incluso registro de fundición dúctil D-400, embaldosable, y todos los accesorios necesarios para su correcta ejecución. Medida la unidad ejecutada.	TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS	397,37
URO0300008	ud	Arqueta prefabricada de telecomunicaciones para canalización en calzada, tipo 600x600mm de medidas interiores, incluso registro de fundición dúctil y todos los accesorios necesarios para su correcta ejecución. Medida la unidad ejecutada.	DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS	287,24

Basauriko Udala/Ayuntamiento de Basauri. Sarrera-Erregistro Elektronikoa/Registro general entrada 2026005662 18/05/2026 Dokumentuaren egiazkotasuna balioztatzeko https://egoitza.basauri.eus/EKS/ Para validar la autenticidad de este documento: https://sede.basauri.eus/CSV Egiaztatzeko Kode Segurua (EKS) / Código de verificación (CSV): 165556647460403237 56

Código	Ud	Descripción	Precio en letra	Importe
URO090001N	ud	Suministro y colocación de arqueta de hormigón prefabricada o ejecución in-situ en acera para canalización eléctrica de altura variable hasta 1,9, incluidos pates en caso de ser necesario, con marco y tapa embaldosable tipo M2-T2 homologada por la compañia eléctrica. Totalmente instalada, embaldosada y rematada.	SETECIENTOS VEINTISIETE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS	727,45
URS0200002	m	Tubería de PVC de pared compacta de color teja SN4(PN6), según norma UNE 53960/1456, de diámetro exterior 200mm con unión por junta elástica, incluso nivelación, colocación, montaje y pruebas. Medida la longitud ejecutada.	DIECIOCHO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS	18,04
URS0200002N	m	Tubería de PVC de pared compacta de color teja SN4(PN6), según norma UNE 53960/1456, de diámetro exterior 110mm con unión por junta elástica, incluso nivelación, colocación, montaje y pruebas. Medida la longitud ejecutada.	CATORCE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	14,79
URS0200003	m	Tubería de PVC de pared compacta de color teja SN4(PN6), según norma UNE 53960/1456, de diámetro exterior 250mm con unión por junta elástica, incluso nivelación, colocación, montaje y pruebas. Medida la longitud ejecutada.	VEINTISÉIS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS	26,52
URS0200004	m	Tubería de PVC de pared compacta de color teja SN4(PN6), según norma UNE 53960/1456, de diámetro exterior 315mm con unión por junta elástica, incluso nivelación y colocación. Medida la longitud ejecutada.	TREINTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS	37,82
URS0200005	m	Tubería de PVC de pared compacta de color teja SN4(PN6), según norma UNE 53960/1456, de diámetro exterior 400mm con unión por junta elástica, incluso nivelación y colocación. Medida la longitud ejecutada.	SESENTA Y OCHO EUROS con VEINTIDÓS CÉNTIMOS	68,22

Basauriko Udala/Ayuntamiento de Basauri. Sarrera-Erregistro Elektronikoa/Registro general entrada 2026005662 18/05/2026 Dokumentuaren egiazkotasuna balioztatzeko https://egoitza.basauri.eus/EKS/ Para validar la autenticidad de este documento: https://sede.basauri.eus/CSV Egiaztatzeko Kode Segurua (EKS) / Código de verificación (CSV): 165556647460403237 56

Código	Ud	Descripción	Precio en letra	Importe
URS0300001N	ud	Pozo de registro "in situ" para canalización en calzada, para tubería D<=800mm de dimensiones interiores 1-1,2 x 1-1.2 m; hasta 2m de profundidad, incluso encofrado, hormigonado, acero, manguitos. marco cuadrado y tapa reforzada D-400 de 480x480 en fundición dúctil, según detalle de planos. Medida la unidad ejecutada.	MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS	1.842,75
URS0300002N	ud	Pozo de registro "in situ" para tubería D<=800mm de dimensiones interiores 1-1,2 x 1-1.2 m; entre 2m y 3,5m de profundidad, incluso encofrado, hormigonado, acero, marco cuadrado y tapa reforzada D-400 de 480x480 en fundición dúctil, según detalle de planos. Medida la unidad ejecutada.	DOS MIL CIENTO DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS	2.117,47
URS0300004N	ud	Pozo de registro "in situ" para tubería D<=800mm de dimensiones interiores 1-1,2m x 1-1,2m; entre 3,5m y 4,5m de profundidad, incluso encofrado, hormigonado, acero, marco cuadrado y tapa reforzada D-400 de 480x480 en fundición dúctil, según detalle de planos. Medida la unidad ejecutada.	TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS	3.547,39
URS0300005N	ud	Pozo de registro "in situ" para tubería D<=800mm de dimensiones interiores 1-1,2m x 1-1,2m; entre 3,5m y 4,5m de profundidad, incluso encofrado, hormigonado, acero, marco cuadrado y tapa reforzada D-400 de 480x480 en fundición dúctil, según detalle de planos. Medida la unidad ejecutada.	CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTIDÓS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS	4.322,43
URS0300011N	ud	Pozo de registro "in situ" para canalización en acera, para tubería D<=800mm de dimensiones interiores 1-1,2 x 1-1.2 m; hasta 2m de profundidad, incluso encofrado, hormigonado, acero, manguitos. Incluye marco y tapa embaldosable en fundición dúctil, según detalle de planos. Medida la unidad ejecutada.	DOS MIL SESENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS	2.064,91

Basauriko Udala/Ayuntamiento de Basauri. Sarrera-Erregistro Elektronikoa/Registro general entrada 2026005662 18/05/2026 Dokumentuaren egiaztotasuna baliozkotzeko https://egoitza.basauri.eus/EKS/ Para validar la autenticidad de este documento: https://sede.basauri.eus/CSV Egiaztatzeko Kode Segurua (EKS) / Código de verificación (CSV): 165556647460403237 56

Código	Ud	Descripción	Precio en letra	Importe
URS0300012N	ud	Pozo de registro "in situ" para tubería D<=800mm de dimensiones interiores 1-1,2 x 1-1.2 m; entre 2m y 3,5m de profundidad, incluso encofrado, hormigonado, acero, marco cuadrado y tapa tapa embaldosable en fundición dúctil, según detalle de planos. Medida la unidad ejecutada.	DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS	2.339,63
URS0300014N	ud	Pozo de registro "in situ" para tubería D<=800mm de dimensiones interiores 1-1,2m x 1-1,2m; entre 3,5m y 4,5m de profundidad, incluso encofrado, hormigonado, acero, marco cuadrado y tapa reforzada D-400 de 480x480 en fundición dúctil, según detalle de planos. Medida la unidad ejecutada.	TRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS	3.769,55
URS0307010N	ud	Arqueta de acometida, para tubería de D<=400mm hasta 2m de profundidad, incluso encofrado, hormigonado, marco cuadrado y tapa reforzada D-400 circular de diámetro 600mm en fundición dúctil, y registro de fundición dúctil D-400 de 400x400mm. Medida la unidad ejecutada.	MIL CIENTO DOS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS	1.102,57
URS0800004N	ud	Sumidero sifónico en calzada, contra bordillo con rejilla abisagrada tipo peine de fundición dúctil D-400 Tipo "C" de 400x400mm, según detalle de planos. Medida la unidad ejecutada.	CUATROCIENTOS VEINTISIETE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	427,49
URS0800005N	ud	Sumidero sifónico en calzada, con rejilla abisagrada tipo peine de fundición dúctil D-400 de 400x400mm, según detalle de planos. Medida la unidad ejecutada.	CUATROCIENTOS DIECISIETE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS	417,27
URS0803002N	m	Canaleta de recogida de aguas de polipropileno de 200x150mm de medidas exteriores para zonas de carga ligera, sin pendiente incorporada y con rejilla de polipropileno de medidas superficiales 200x500mm, colocada sobre cama de arena de 10cm de espesor compactada, incluso p.p de piezas especiales y pequeño material, montado, nivelado y con p.p. de medios auxiliares, incluso recibido de saneamiento. Medida la longitud ejecutada.	SESENTA Y CUATRO EUROS con	64,78

Basauriko Udala/Ayuntamiento de Basauri. Sarrera-Erregistro Elektronikoa/Registro general entrada 2026005662 18/05/2026 Dokumentuaren egiazkotasuna baliozkotzeko https://egoitza.basauri.eus/EKS/ Para validar la autenticidad de este documento: https://sede.basauri.eus/CSV Egiaztatzeko Kode Segurua (EKS) / Código de verificación (CSV): 165556647460403237 56

Código	Ud	Descripción	Precio en letra	Importe
			SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
URT0101001N	PA	Partida alzada a justificar para realización de desvío de todas las mangueras de fibra óptica existentes afectadas. Suministro y tendido de el mismo número y tipo de mangueras de fibra óptica existentes por canalización definitiva, incluso cajas de empalme necesarias, fusiones, pigtails y todo lo necesario para la correcta reposición del servicio. Desmantelamiento y traslado a vertedero de todas las mangueras de fibra óptica a reponer y que quedan fuera de servicio. En caso de no poder aplicar el tendido por procedimientos neumáticos, se incluye el suministro y colocación de hilo guía. Incluye todos los elementos y materiales necesarios para su completa instalación.	VEINTE MIL EUROS	20.000,00
URV0100002	m	Suministro y colocación de bordillo recto de granito gris de 20x30cm y longitud mínima de 80cm, aserrado y flameado en caras vistas, incluso biselado de arista de 1x1cm, sobre solera de hormigón HM-20 (sin incluir solera), refuerzo y rejunteo. Medida la longitud ejecutada.	CUARENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS	42,85
URV0100002N	m	Suministro y colocación de bordillo recto de granito gris de 15x30cm y 100 cm de longitud, aserrado en 6 caras y flameado en las vistas con canto biselado, sobre solera de hormigón HM-20 (sin incluir solera), refuerzo y rejunteo. Medida la longitud ejecutada.	TREINTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS	38,61
URV0100003	m	Suministro y colocación de bordillo curvo de granito gris de 20x30cm y longitud mínima de 80cm, aserrado y flameado en caras vistas, incluso biselado de arista de 1x1cm, sobre solera de hormigón HM-20 (sin incluir solera), refuerzo y rejunteo. Medida la longitud ejecutada.	CINCUENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS	58,75
URV0100003N	m	Suministro y colocación de bordillo curvo de granito gris de 15x30cm y 100 cm de longitud, aserrado en 6 caras y flameado en las vistas con canto biselado, sobre solera de hormigón HM-20 (sin incluir solera), refuerzo y rejunteo. Medida la longitud ejecutada.	CINCUENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS	52,39

Basauriko Udala/Ayuntamiento de Basauri. Sarrera-Erregistro Elektronikoa/Registro general entrada 2026005662 18/05/2026 Dokumentuaren egiazkotasuna baliozkotzeko https://egoitza.basauri.eus/EKS/ Para validar la autenticidad de este documento: https://sede.basauri.eus/CSV Egiaztatzeko Kode Seguroa (EKS) / Código de verificación (CSV): 165556647460403237 56

Código	Ud	Descripción	Precio en letra	Importe
URV0101002	m	Suministro y colocación de bordillo de granito de 50cm de anchura para paso de vehículos, de longitud mínima 80cm, acabado aserrado y flameado en caras vistas, sobre solera de hormigón HM-20 (sin incluir solera), refuerzo y rejunteo. Medida la longitud ejecutada.	SETENTA Y CUATRO EUROS con DIECISÉIS CÉNTIMOS	74,16
URV0300001	m2	Suministro y aplicación de riego de imprimación de 1kg/m2 con emulsión asfáltica tipo ECL-1, incluso limpieza previa de la superficie y protección de elementos ajenos. Medida la superficie ejecutada.	CERO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS	0,63
URV0301001	m2	Suministro y aplicación de riego de adherencia de 1kg/m2 con emulsión asfáltica tipo ECR-1, incluso limpieza previa de la superficie y protección de elementos ajenos. Medida la superficie ejecutada.	CERO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS	0,63
URV0310001	t	Mezcla bituminosa continua en caliente para capa de rodadura tipo AC16 surf 50/70 D Ofita (antiguo D-12 ofítico), elaborada en planta, incluso limpieza y barrido de superficie, extendida, compactación al 98% del ensayo Marshall y cortes necesarios. Medido el peso ejecutado.	NOVENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS	96,93
URV0312002N	t	Mezcla bituminosa continua en caliente para capa intermedia tipo AC16 bin 50/70 S Caliza (antiguo S-12 calizo), elaborada en planta, incluso limpieza y barrido de superficie, extendida, compactación al 98% del ensayo Marshall y cortes necesarios. Medido el peso ejecutado.	OCHENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS	89,36
URV0330001	t	Mezcla bituminosa continua en caliente para capa base tipo AC22 base 50/70 G Caliza (antiguo G-20 calizo), elaborada en planta, incluso limpieza y barrido de superficie, extendida, compactación al 98% del ensayo Marshall y cortes necesarios. Medido el peso ejecutado.	OCHENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS	84,61

Basauriko Udala/Ayuntamiento de Basauri. Sarrera-Erregistro Elektronikoa/Registro general entrada 2026005662 18/05/2026 Dokumentuaren egiaztatasuna baliozkotasuna https://egoitza.basauri.eus/EKS/ Para validar la autenticidad de este documento: https://sede.basauri.eus/CSV Egiaztatzeko Kode Segurua (EKS) / Código de verificación (CSV): 165556647460403237 56

Código	Ud	Descripción	Precio en letra	Importe
URV0352002NN	m2	Suministro y colocación de losa modular de hormigón de alta resistencia ecoGranic , con certificado Applus, de 60x40x6,5 cm de espesor, de PVT o equivalente, con acabado Gommée Aralar, fabricada con áridos siléceos, graníticos o basálticos y utilizando hasta un 20% de material reciclado y con capacidad descontaminante del aire de Oxidos Nitrosos y otros contaminantes, siendo Clase 3 según Norma UNE 127197-1 2013, colocada sobre cama de 3-4 cm. de mortero de cemento M-10, incluso p.p. de remates, rejuntado con lechada de cemento y limpieza del pavimento. Medida la superficie ejecutada.	CUARENTA Y OCHO EUROS con TRECE CÉNTIMOS	48,13
URV0362001N	m2	Impresión sobre aglomerado con sistema Streetprint con molde existente en almacén, incluso recubrimiento Streetbond consistente en la aplicación de una base combinada de resinas con añadido de cemento sobre aglomerado asfáltico cubierta con una capa superior epoxídica modificada (color estándar). Medida la superficie ejecutada.	TREINTA Y OCHO EUROS con DIECISÉIS CÉNTIMOS	38,16
URV0400006N	m2	Suministro y colocación de baldosa de cemento táctil de 36 botones para pasos de peatones con dibujo tipo Bilbao 30x30cm, con árido silíceo, color teja nº 2, de 4cm de espesor, sobre capa de 3cm de mortero de cemento M-5, incluso p.p. de remates, rejuntado con lechada de cemento y limpieza del pavimento. Medida la superficie ejecutada.	VEINTICINCO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS	25,83
URV0400006NN	m2	Suministro y colocación de baldosa de cemento táctil de tipo direccional para pasos de peatones 30x30cm, con resaltos en franjas de orientación longitudinal, con árido silíceo, color teja nº 2, de 4cm de espesor, sobre capa de 3cm de mortero de cemento M-5, incluso p.p. de remates, rejuntado con lechada de cemento y limpieza del pavimento. Medida la superficie ejecutada.	VEINTICINCO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS	25,83
URV0401001	m	Formación de rigola con hormigón HM-20 de 30 cm de ancho y 15 cm de espesor mínimo, incluso p.p. de remates y juntas. Medida la longitud ejecutada.	ONCE EUROS con TRECE CÉNTIMOS	11,13

Basauriko Udala/Ayuntamiento de Basauri. Sarrera-Erregistro Elektronikoa/Registro general entrada 2026005662 18/05/2026 Dokumentuaren egiaztatasuna balioztatzeko https://egoitza.basauri.eus/EKS/ Para validar la autenticidad de este documento: https://sede.basauri.eus/CSV Egiaztatzeko Kode Segurua (EKS) / Código de verificación (CSV): 165556647460403237 56

Código	Ud	Descripción	Precio en letra	Importe
URV0401002N	m	Suministro y colocación de caz modular de hormigón de alta resistencia ecoBlock+, de dimensiones 100x40x12-10cm, de PVT o equivalente, fabricado con áridos siléceos, graníticos o basálticos y utilizando hasta un 20% de material reciclado, colocado sobre cama de 3-4 cm. de mortero de cemento M-10, incluso p.p. de remates, rejuntado con lechada de cemento y limpieza del pavimento. Medida la superficie ejecutada.	TREINTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS	36,76
URV0410003N	m2	Pavimento de adoquines graníticos de 8x8 cm y de espesor 6,5-8 cm, con acabado a corte de sierra, colocados con juntas de 3mm de espesor sobre capa de mortero de cemento 1:6 de 4cm de espesor, previamente imprimido con Sika para mejorar la adherencia, con un contenido de cemento mínimo de 380kg/m3, con relleno de juntas con mortero permeable al agua tipo VDW 830 y añadido de arena extra fina lavada con una dosificación según muestras realizadas en obra.	SESENTA Y OCHO EUROS con TRECE CÉNTIMOS	68,13
URV0410004N	m2	Suministro y colocación de losa modular de hormigón de alta resistencia ecoGranic , con certificado Applus, de 20x10x6,5-8 cm de espesor, de PVT o equivalente, con acabado Gommée Baztán, fabricada con áridos siléceos, graníticos o basálticos y utilizando hasta un 20% de material reciclado y con capacidad descontaminante del aire de Oxidos Nitrosos y otros contaminantes, siendo Clase 3 según Norma UNE 127197-1 2013, colocada sobre cama de 3-4 cm. de mortero de cemento M-10, incluso p.p. de remates, rejuntado con lechada de cemento y limpieza del pavimento. Medida la superficie ejecutada.	CINCUENTA Y DOS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS	52,70
URV0410007N	m2	Reposición de pavimento con material similar a la existente, colocada sobre cama de 3-4 cm de mortero de cemento M-10, incluso p.p. de remates, rejuntado con lechada de cemento y limpieza del pavimento. Medida la superficie ejeutada.	CUARENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS	48,62

Basauriko Udala/Ayuntamiento de Basauri. Sarrera-Erregistro Elektronikoa/Registro general entrada 2026005662 18/05/2026 Dokumentuaren egiaztatasuna balioztatzeko https://egoitza.basauri.eus/EKS/ Para validar la autenticidad de este documento: https://sede.basauri.eus/CSV Egiaztatzeko Kode Segurua (EKS) / Código de verificación (CSV): 165556647460403237 56

Código	Ud	Descripción	Precio en letra	Importe
URV0480001N	m2	Pavimento de losas de hormigón de distintas medidas (según indicación planos) de 20 cm de espesor, desactivado 20N/mm2 de resistencia HM-20/p/10/IIA con 1200 kg/m3 de árido calcáreo, 600Kg/m3 de arena y 350 Kg/m3 de cemento y relación A/C 50%, incluso juntas de construcción y dilatación de 2/3 cm ejecutadas con tabla de madera serrada en pino o abeto de 200x27 mm de escuadría, malla electro soldada con barras corrugadas de acero ME 15x15 cm diam. 4mm. Totalmente acabado.	CINCUENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS	53,53
URV0600002N	m	Barandilla metálica de protección de tubo hueco de acero laminado en frío de 90 cm de altura, con bastidor sencillo, formado por barandal superior de 100x40x2 mm, que hace de pasamanos, y barandal inferior de 80x40x2 mm; montantes verticales de 80x40x2 mm dispuestos cada 120 cm y barrotes verticales de 20x20x1 mm, colocados cada 10 cm y soldados entre sí. Incluso pletinas para fijación mediante atornillado en elemento de hormigón con tacos de expansión y tornillos de acero. Elaborada en taller y montada en obra. Totalmente terminada y lista para pintar.	CIENTO TREINTA Y TRES EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS	133,32

Junio de 2025

Los autores del proyecto

Fdo.: Carlos Estefanía López de Argumedo
Arquitecto

Fdo.: Pino Urgoiti Martín
Arquitecta
Colegiada n°: 1.228

Basauriko Udala/Ayuntamiento de Basauri. Sarrera-Erregistro Elektronikoa/Registro general entrada 2026005662 18/05/2026 Dokumentuaren egiazkotasuna balioztatzeko https://egoitza.basauri.eus/EKS/ Para validar la autenticidad de este documento: https://sede.basauri.eus/CSV Egiaztatzeko Kode Segurua (EKS) / Código de verificación (CSV): 165556647460403237 56

Basauriko Udala/Ayuntamiento de Basauri. Sarrera-Erregistro Elektronikoa/Registro general entrada 2026005662 18/05/2026 Dokumentuaren egiazkotasuna balioztatzeko https://egoitza.basauri.eus/EKS/ Para validar la autenticidad de este documento: https://sede.basauri.eus/CSV Egiaztatzeko Kode Seguroa (EKS) / Código de verificación (CSV): 165556647460403237 56

1.2.2 Cuadro de Precios Nº2

Código	Ud	Descripción	Importe
CCB0100001	ud	Determinación de dosifiación de ligante.	
		Sin descomposición	
		TOTAL PARTIDA	76,95
CCB0100002	ud	Análisis granulométrico del árido extraído.	
		Sin descomposición	
		TOTAL PARTIDA	60,06
CCB0100004	ud	Ensayo de pérdida por desgaste s/NLT 352/00 (A-P).	
		Sin descomposición	
		TOTAL PARTIDA	563,97
CCB0100006	ud	Ensayo de permeabilidad de la capa s/NLT 339 (P).	
		Sin descomposición	
		TOTAL PARTIDA	34,57
CCB0100007	ud	Extracción de testigo en capa de aglomerado.	
		Sin descomposición	
		TOTAL PARTIDA	61,06
CCC0200001	ud	Determinación de resistencia al choque.	
		Sin descomposición	
		TOTAL PARTIDA	76,31
CCC0200002	ud	Determinación de heladicidad.	
		Sin descomposición	
		TOTAL PARTIDA	321,62
CCC0200003	ud	Determinación de resistencia a flexión.	
		Sin descomposición	
		TOTAL PARTIDA	178,70
CCC0200004	ud	Determinación de resistencia al desgaste.	
		Sin descomposición	
		TOTAL PARTIDA	215,50
CCC0200005	ud	Determinación de absorción de agua.	
		Sin descomposición	
		TOTAL PARTIDA	76,27
CCC0200007	ud	Comprobación del aspecto.	
		Sin descomposición	
		TOTAL PARTIDA	60,14
CCC0200008	ud	Determinación de coeficiente de deslizamiento en baldosas de hormigón de uso exterior.	
		Sin descomposición	
		TOTAL PARTIDA	237,30
CCH0100001	ud	Análisis de una amasada de hormigón a flexotracción (3P).	

Basauriko Udala/Ayuntamiento de Basauri. Sarrera-Erregistro Elektronikoa/Registro general entrada 2026005662 18/05/2026 Dokumentuaren egiazkotasuna baliozkotzeko https://egoitza.basauri.eus/EKS/ Para validar la autenticidad de este documento: https://sede.basauri.eus/CSV Egiaztatzeko Kode Segurua (EKS) / Código de verificación (CSV): 165556647460403237 56

Código	Ud	Descripción	Importe
		Sin descomposición	
		TOTAL PARTIDA	129,30
CCH0100003	ud	Consistencia y cono de Abrams de hormigón fresco.	
		Sin descomposición	
		TOTAL PARTIDA	33,66
CCH0100004	ud	Densidad aparente de hormigón fraguado.	
		Sin descomposición	
		TOTAL PARTIDA	20,66
CCH0100005	ud	Porosidad accesible de hormigón endurecido.	
		Sin descomposición	
		TOTAL PARTIDA	56,78
CCH0100006	ud	Resistencia a compresión de 6 testigos a 2 edades de hormigón proyectado incluyendo extracción, refrentado, curado y rotura a compresión de los testigos.	
		Sin descomposición	
		TOTAL PARTIDA	331,62
CCH0100009	ud	Profundidad de penetración de agua bajo presión de hormigón endurecido.	
		Sin descomposición	
		TOTAL PARTIDA	368,82
CCH0100010	ud	Toma de hormigón de 5 probetas cilíndricas de 15cm de diámetro y 30cm de altura, incluso rotura a compresión a las edades de 7 y 28 días, así como determinación de la consistencia según UNE-EN 12350-1, 12350-2, 12390-2 y 12390-3.	
		Sin descomposición	
		TOTAL PARTIDA	118,73
CCH0200001	ud	Resistencia a compresión en lechada de cemento.	
		Sin descomposición	
		TOTAL PARTIDA	155,00
CCI0100001	ud	Prueba de resistencia mecánica - estanqueidad (1 jornada).	
		Sin descomposición	
		TOTAL PARTIDA	831,21
CCI0100002	ud	Medición de caudales (1 jornada).	
		Sin descomposición	
		TOTAL PARTIDA	831,21
CCI0200001	ud	Prueba de estanqueidad de la instalación de salubridad, diámetro menor de 300mm, según PPTG/TSP, (1 jornada).	
		Sin descomposición	
		TOTAL PARTIDA	395,90
CCI0200002	ud	Prueba de estanqueidad de la instalación de salubridad, diámetro entre 300 y 800mm, según PPTG/TSP, (1 jornada).	

Basauriko Udala/Ayuntamiento de Basauri. Sarrera-Erregistro Elektronikoa/Registro general entrada 2026005662 18/05/2026 Dokumentuaren egiazkotasuna baliozkotzeko https://egoitza.basauri.eus/EKS/ Para validar la autenticidad de este documento: https://sede.basauri.eus/CSV Egiaztatzeko Kode Segurua (EKS) / Código de verificación (CSV): 165556647460403237 56

Código	Ud	Descripción	Importe
		Sin descomposición	
		TOTAL PARTIDA	527,83
CCI0400001	ud	Prueba de medición de la resistencia en el circuito de puesta a tierra de instalaciones eléctricas, incluso emisión del informe de la prueba.	
		Sin descomposición	
		TOTAL PARTIDA	64,38
CCI0400002	ud	Prueba de medición del aislamiento de los conductores de instalaciones eléctricas, incluso emisión del informe de la prueba.	
		Sin descomposición	
		TOTAL PARTIDA	64,38
CCI0400003	ud	Prueba de funcionamiento de automatismos (sensibilidad y tiempo de disparo de diferenciales) de cuadros generales de mando y protección e instalaciones eléctricas, incluso emisión del informe de la prueba.	
		Sin descomposición	
		TOTAL PARTIDA	107,30
CCI0400004	ud	Prueba de funcionamiento de automatismos (sensibilidad y tiempo de disparo de diferenciales) y maniobras de cuadro de alumbrado, incluso emisión del informe de la prueba.	
		Sin descomposición	
		TOTAL PARTIDA	85,84
CCI0400005	ud	Prueba de comprobación del equilibrado de fases en cuadros generales de mando y protección de instalaciones eléctricas, incluso emisión del informe de la prueba.	
		Sin descomposición	
		TOTAL PARTIDA	42,92
CCI0400007	ud	Comprobación de niveles de alumbrado general (interior y vial) y alumbrado de emergencia, incluso emisión del informe de la prueba.	
		Sin descomposición	
		TOTAL PARTIDA	64,38
CCI0400008	ud	Comprobación del sentido de giro de la instalación eléctrica, incluso emisión del informe de la prueba.	
		Sin descomposición	
		TOTAL PARTIDA	42,92
CCI0400009	ud	Certificado de pruebas de tensiones de paso y contacto y emisión de certificado de pruebas.	
		Sin descomposición	
		TOTAL PARTIDA	237,74
CCP0300001	ud	Determinación de características geométricas.	
		Sin descomposición	
		TOTAL PARTIDA	44,24

Basauriko Udala/Ayuntamiento de Basauri. Sarrera-Erregistro Elektronikoa/Registro general entrada 2026005662 18/05/2026 Dokumentuaren egiaztatasuna baliaztatzeko https://egoitza.basauri.eus/EKS/ Para validar la autenticidad de este documento: https://sede.basauri.eus/CSV Egiaztatzeko Kode Segurua (EKS) / Código de verificación (CSV): 165556647460403237 56

Código	Ud	Descripción	Importe
CCP0300002	ud	Determinación de resistencia a flexión.	
		Sin descomposición	
		TOTAL PARTIDA	145,45
CCS0100003	ud	Determinación de humedad natural.	
		Sin descomposición	
		TOTAL PARTIDA	14,99
CCS0100004	ud	Análisis granulométrico.	
		Sin descomposición	
		TOTAL PARTIDA	61,22
CCS0100007	ud	Determinación de equivalente de arena.	
		Sin descomposición	
		TOTAL PARTIDA	41,90
CCS0100009	ud	Análisis de materia orgánica.	
		Sin descomposición	
		TOTAL PARTIDA	80,41
CCS0100010	ud	Determinación de índice de lajas.	
		Sin descomposición	
		TOTAL PARTIDA	92,43
CCS0100011	ud	Ensayo de proctor normal.	
		Sin descomposición	
		TOTAL PARTIDA	81,89
CCS0100015	ud	Determinación de coeficiente desgaste Los Ángeles.	
		Sin descomposición	
		TOTAL PARTIDA	127,85
CCS0100021	ud	Suelos. Determinación de contenido de sulfatos.	
		Sin descomposición	
		TOTAL PARTIDA	82,17
CCS010010N	ud	Determinación de la plasticidad. Límite líquido y límite plástico.	
		Sin descomposición	
		TOTAL PARTIDA	81,50
GR10101N	m3	Carga y transporte de material excavado sobrante a punto autorizado	
		Sin descomposición	
		TOTAL PARTIDA	14,84
GR10102N	m3	Canon de vertido en canteras autorizadas. Tierras y rocas no contaminada LER 170504.	
		Sin descomposición	
		TOTAL PARTIDA	1,71

Basauriko Udala/Ayuntamiento de Basauri. Sarrera-Erregistro Elektronikoa/Registro general entrada 2026005662 18/05/2026 Dokumentuaren egiazkotasuna balioztatzeko https://egoitza.basauri.eus/EKS/ Para validar la autenticidad de este documento: https://sede.basauri.eus/CSV Egiaztatzeko Kode Segurua (EKS) / Código de verificación (CSV): 165556647460403237 56

Código	Ud	Descripción	Importe
GR10103N	t	Retirada de hormigón LER 170101.	
		Sin descomposición	
		TOTAL PARTIDA	44,03
GR10104N	t	Retirada de mezclas bituminosas LER 170302.	
		Sin descomposición	
		TOTAL PARTIDA	62,36
GR10105N	t	Retirada de metales mezclados LER 170407.	
		Sin descomposición	
		TOTAL PARTIDA	42,00
GR10106N	t	Retirada plásticos limpios inertes LER 170203.	
		Sin descomposición	
		TOTAL PARTIDA	42,81
GR10107N	t	Retirada tubos fluorescentes y otros residuos que contienen mercurio LER 200121*.	
		Sin descomposición	
		TOTAL PARTIDA	264,93
GR10108N	t	Retirada de restos biodegradables LER 200201.	
		Sin descomposición	
		TOTAL PARTIDA	35,56
GR10109N	t	Retirada de restos biodegradables procedentes de eliminación de especies invasoras LER 200201.	
		Sin descomposición	
		TOTAL PARTIDA	35,56
GR10110N	t	Retirada de maderas limpias LER 170201.	
		Sin descomposición	
		TOTAL PARTIDA	83,10
GR10111N	t	Retirada de hierro y acero LER 170405.	
		Sin descomposición	
		TOTAL PARTIDA	42,00
GR10112N	t	Retirada de cableado eléctrico LER 170411.	
		Sin descomposición	
		TOTAL PARTIDA	13,39
GR10113N	t	Retirada envases metálicos vacíos de sustancias peligrosas LER 150110*	
		Sin descomposición	
		TOTAL PARTIDA	264,93
GR10114N	t	Retirada envases papel-cartón LER150101	
		Sin descomposición	
		TOTAL PARTIDA	68,51

Basauriko Udala/Ayuntamiento de Basauri. Sarrera-Erregistro Elektronikoa/Registro general entrada 2026005662 18/05/2026 Dokumentuaren egiaztatasuna balioztatzeko https://egoitza.basauri.eus/EKS/ Para validar la autenticidad de este documento: https://sede.basauri.eus/CSV Egiaztatzeko Kode Segurua (EKS) / Código de verificación (CSV): 165556647460403237 56

Código	Ud	Descripción	Importe

GR10115N ud Punto limpio con obra civil señalizado completo

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA 1.696,50

SSB0100001 m Acometida provisional de electricidad a caseta de obra, desde el cuadro general formada por manguera flexible de 5x6mm2 de tensión nominal 0,6/1kV, incorporando conductor de tierra color verde y amarillo, fijada sobre apoyos intermedios cada 2,50m. Medida la longitud instalada.

Mano de obra 2,67
Resto de obra y materiales..... 3,58

TOTAL PARTIDA 6,25

SSB0100002 ud Acometida provisional de fontanería para obra de la red general municipal de agua potable hasta una longitud máxima de 8m, realizada con tubo de polietileno de 25mm de diámetro, de alta densidad y para 10 atmósferas de presión máxima con collarín de toma de fundición, p.p. de piezas especiales de polietileno y tapón roscado, incluso derechos y permisos para la conexión y sin incluir la rotura del pavimento. Medida la unidad terminada y funcionando.

Resto de obra y materiales..... 88,91

TOTAL PARTIDA 88,91

SSB0100003 ud Acometida provisional de saneamiento de caseta de obra a la red general municipal (pozo o imbornal), hasta una distancia máxima de 8m, formada por tubería en superficie de PVC de 110mm de diámetro interior, tapado posterior de la acometida con hormigón en masa HM-20/P/20/I, y con p.p. de medios auxiliares. Medida la unidad terminada y funcionando.

Resto de obra y materiales..... 358,51

TOTAL PARTIDA 358,51

SSB0100004 ud Acometida provisional de teléfono a caseta de obra, hasta 50m. Medida la unidad terminada y funcionando.

Resto de obra y materiales..... 111,86

TOTAL PARTIDA 111,86

SSB0200002 mes Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseos de obra de 4,00x2,10 m, con estructura metálica mediante perfiles conformados en frío y cerramiento chapa nervada y galvanizada con terminación de pintura prelacada, aislamiento interíor con lana de vidrío combinada con poliestireno expandido, revestimiento de PVC en suelos y tablero melaminado en paredes, ventana de 0,80x0,80m de aluminio anodizado hoja de corredera, con reja y luna de 6mm, equipada con termo eléctrico de 50l, dos placas turcas, dos platos de ducha y un lavabo corrido con tres grifos, instalación eléctrica monofásica a 220V con automático magnetotérmico.

Mano de obra 2,24
Resto de obra y materiales..... 104,26

TOTAL PARTIDA 106,50

Basauriko Udala/Ayuntamiento de Basauri. Sarrera-Erregistro Elektronikoa/Registro general entrada 2026005662 18/05/2026 Dokumentuaren egiaztatasuna balioztatzeko https://egoitza.basauri.eus/EKS/ Para validar la autenticidad de este documento: https://sede.basauri.eus/CSV Egiaztatzeko Kode Segurua (EKS) / Código de verificación (CSV): 165556647460403237 56

Código	Ud	Descripción	Importe

SSB0200003 mes Mes de alquiler de caseta prefabricada para almacén de obra de 3,75x2,10 m, con estructura metálica mediante perfiles conformados en frío y cerramiento chapa nervada y galvanizada con terminación de pintura prelacada, revestimiento de PVC en suelos y tablero melaminado en paredes, ventanas de aluminio anodizado, con persianas correderas de protección, incluso instalación eléctrica con distribución interíor de alumbrado y fuerza con toma exteríor a 220V.

Mano de obra	2,27
Resto de obra y materiales.....	86,25
TOTAL PARTIDA	88,52

SSB0200005 mes Mes de alquiler de caseta prefabricada con dos despachos de oficina y un aseo con inodoro y lavabo de 7x2,40m, con estructura metálica mediante perfiles conformados en frío y cerramiento chapa nervada y galvanizada con terminación de pintura prelacada, aislamiento interior con lana de vidrío combinada con poliestireno expandido, revestimiento de PVC en suelos y tablero melaminado en paredes, puerta de 0,85x2,00m, de chapa galvanizada de 1mm, reforzada y con poliestireno de 20mm, pomo y cerradura, ventana aluminio anodizado con hoja de corredera, contraventana de acero galvanizado, instalación eléctrica a 220V, diferencial y automático magnetotérmico, 3 fluorescentes de 40W, enchufes para 1500W y punto luz exteríor de 60W.

Mano de obra	1,92
Resto de obra y materiales.....	108,57
TOTAL PARTIDA	110,49

SSB0200006 mes Mes de alquiler de caseta prefabricada para comedor de obra de 6x2,35m, con estructura metálica mediante perfiles conformados en frío y cerramiento chapa nervada y galvanizada con terminación de pintura prelacada, aislamiento interíor con lana de vidrío combinada con poliestireno expandido, revestimiento de PVC en suelos y tablero melaminado en paredes, ventanas de aluminio anodizado, con persianas correderas de protección, incluso instalación eléctrica con distribución interíor de alumbrado y fuerza con toma exteríor a 220V.

Mano de obra	1,92
Resto de obra y materiales.....	60,85
TOTAL PARTIDA	62,77

SSB0200007 mes Mes de alquiler de caseta prefabricada para vestuarios de obra de 6x2,35m, con estructura metálica mediante perfiles conformados en frío y cerramiento chapa nervada y galvanizada con terminación de pintura prelacada, aislamiento interíor con lana de vidrío combinada con poliestireno expandido, revestimiento de PVC en suelos y tablero melaminado en paredes, ventanas de aluminio anodizado, con persianas correderas de protección, incluso instalación eléctrica con distribución interíor de alumbrado y fuerza con toma exterior a 220V.

Mano de obra	1,92
Resto de obra y materiales.....	60,85
TOTAL PARTIDA	62,77

Basauriko Udala/Ayuntamiento de Basauri. Sarrera-Erregistro Elektronikoa/Registro general entrada 2026005662 18/05/2026 Dokumentuaren egiaztatasuna balioztatzeko https://egoitza.basauri.eus/EKS/ Para validar la autenticidad de este documento: https://sede.basauri.eus/CSV Egiaztatzeko Kode Segurua (EKS) / Código de verificación (CSV): 165556647460403237 56

Código	Ud	Descripción	Importe

SSC0100005 ud Tapa provisional para pozos, pilotes o asimilables de 50x50cm, formada mediante tablones de madera armados mediante encolado y clavazón, zócalo de 20cm de altura. Medida la unidad colocada.

Mano de obra	3,90
Resto de obra y materiales.....	8,90
TOTAL PARTIDA	12,80

SSC0100007 ud Tapa provisional para pozos, pilotes o asimilables de 100x100cm, formada mediante tablones de madera armados mediante encolado y clavazón, zócalo de 20cm de altura, (amortizable en dos usos), incluso montaje y desmontaje. Medida la unidad colocada.

Mano de obra	15,30
Resto de obra y materiales.....	35,37
TOTAL PARTIDA	50,67

SSC0200003 m Barandilla protección lateral de zanjas, formada por tres tabloncillos de madera de pino y estaquillas de madera hincadas en el terreno cada 1,00m (amortizable en 3 usos), incluso montaje y desmontaje. Medida la longitud colocada.

Mano de obra	4,79
Resto de obra y materiales.....	1,37
TOTAL PARTIDA	6,16

SSC0300001 ud Cubrición de hueco horizontal de 1,00x1,00m con mallazo electrosoldado de 15x15cm D=4mm, fijado con conectores al zuncho del hueco y pasante sobre las tabicas y empotrado un metro en la capa de compresión por cada lado, incluso cinta de señalización a 0,90m de altura fijada con pies derechos (amortizable en un solo uso), incluso montaje y desmontaje. Medida la unidad colocada.

Mano de obra	5,12
Resto de obra y materiales.....	37,46
Suma la partida	42,58
Redondeo	-0,01
TOTAL PARTIDA	42,57

SSC0300002 ud Cubrición de hueco horizontal de 2,00x2,00m con mallazo electrosoldado de 15x15cm D=4mm, fijado con conectores al zuncho del hueco y pasante sobre las tabicas y empotrado un metro en la capa de compresión por cada lado, incluso cinta de señalización a 0,90m de altura fijada con pies derechos. (amortizable en un solo uso), incluso montaje y desmontaje. Medida la unidad colocada.

Mano de obra	10,61
Resto de obra y materiales.....	74,46
TOTAL PARTIDA	85,07

Basauriko Udala/Ayuntamiento de Basauri. Sarrera-Erregistro Elektronikoa/Registro general entrada 2026005662 18/05/2026 Dokumentuaren egiazkotasuna balioztatzeko https://egoitza.basauri.eus/EKS/ Para validar la autenticidad de este documento: https://sede.basauri.eus/CSV Egiaztatzeko Kode Seguroa (EKS) / Código de verificación (CSV): 165556647460403237 56

Código	Ud	Descripción	Importe

SSC0300003 ud Cubrición de hueco horizontal de 3,00x3,00 m. con mallazo electrosoldado de 15x15 cm. D=4 mm., fijado con conectores al zuncho del hueco y pasante sobre las tabicas y empotrado un metro en la capa de compresión por cada lado, incluso cinta de señalización a 0,90 m. de altura fijada con pies derechos (amortizable en un solo uso), incluso montaje y desmontaje. Medida la unidad colocada.

Mano de obra	46,11
Resto de obra y materiales.....	137,65
Suma la partida	183,76
Redondeo	-0,01
TOTAL PARTIDA	183,75

SSC0300004 m2 Cubrición de hueco horizontal con mallazo electrosoldado de 15x15cm D=4mm, para protección fijado con conectores al zuncho del hueco y pasante sobre las tabicas y empotrado un metro a cada lado en la capa de compresión por cada lado, incluso cinta de señalización a 0,90m de altura fijada con pies derechos (amortizable en un solo uso), incluso montaje y desmontaje. Medida la superficie colocada.

Mano de obra	5,12
Resto de obra y materiales.....	37,46
Suma la partida	42,58
Redondeo	-0,01
TOTAL PARTIDA	42,57

SSC0501002 m Red horizontal de seguridad de malla de poliamida de 7x7cm de paso, ennudada con cuerda de D=4mm en módulos de 3x4m, incluso soporte mordaza con brazos metálicos, colocados cada 4,00m (amortizable en 20 usos), anclajes de red, cuerdas de unión y red (amortizable en 10 usos), incluso montaje y desmontaje. Medida la longitud colocada.

Mano de obra	6,17
Resto de obra y materiales.....	4,91
TOTAL PARTIDA	11,08

SSC0600001 ud Lote de setas de protección para ferralla. Bolsa 100ud.

Resto de obra y materiales.....	23,08
TOTAL PARTIDA	23,08

SSD0100001 m Separador de vías de 120x60cm rojo y blanco, fabricado en polietileno estabilizado a los rayos UV, con orificio de llevano en la parte superior para lastrar con agua 25cm y tapón roscado hermético para el vaciado, (amortizable en 4 usos). Medida la longitud colocada.

Mano de obra	3,40
Resto de obra y materiales.....	15,93
TOTAL PARTIDA	19,33

SSD0100002 m Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso montaje y desmontaje. Medida la longitud colocada.

Basauriko Udala/Ayuntamiento de Basauri. Sarrera-Erregistro Elektronikoa/Registro general entrada 2026005662 18/05/2026 Dokumentuaren egiazkotasuna balioztatzeko https://egoitza.basauri.eus/EKS/ Para validar la autenticidad de este documento: https://sede.basauri.eus/CSV Egiaztatzeko Kode Segurua (EKS) / Código de verificación (CSV): 165556647460403237 56

Código	Ud	Descripción	Importe
		Mano de obra	1,11
		Resto de obra y materiales.....	0,11
		TOTAL PARTIDA	1,22
SSD0200001	ud	Cartel serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,7mm de espesor nominal, tamaño 210X297 mm, válidas para señales de obligación, prohibición y advertencia, amortizable en 3 usos, incluso montaje y desmontaje. Medida la unidad colocada.	
		Mano de obra	2,26
		Resto de obra y materiales.....	0,78
		TOTAL PARTIDA	3,04
SSD0200002	ud	Cartel serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,7mm de espesor nominal, tamaño 210X297 mm, para señales de lucha contra incendios (extintor, boca de incendio), incluso montaje y desmontaje. Medida la unidad colocada.	
		Mano de obra	2,26
		Resto de obra y materiales.....	2,09
		TOTAL PARTIDA	4,35
SSD0202001	ud	Señal de tráfico triangular de peligro en chapa de acero galvanizada prelacada de 70cm de lado, 1,8mm de espesor y borde de rigidez, con láminas adhesivas reflectantes, considerando 5 usos, incluso montaje y desmontaje. Medida la unidad colocada.	
		Mano de obra	1,13
		Resto de obra y materiales.....	8,61
		TOTAL PARTIDA	9,74
SSD0202002	ud	Señal de peligro, triangular, normalizada, L=70cm, (amortizable en 5 usos), incluso montaje y desmontaje. Medida la unidad colocada.	
		Mano de obra	1,13
		Resto de obra y materiales.....	8,61
		TOTAL PARTIDA	9,74
SSD0203001	ud	Señal de prohibición y obligación, circular, normalizada, Ø=60 cm, (amortizable en 5 usos), con caballete tubular (amortizable en 5 usos), incluso montaje y desmontaje. Medida la unidad colocada.	
		Mano de obra	1,13
		Resto de obra y materiales.....	20,74
		TOTAL PARTIDA	21,87
SSD0401001	ud	Puerta peatonal de chapa galvanizada trapezoidal de 1,00x2,00m para colocación en valla de cerramiento de las mismas características, considerando 5 usos, montaje y desmontaje. Medida la unidad colocada.	
		Mano de obra	4,53
		Resto de obra y materiales.....	21,96
		TOTAL PARTIDA	26,49

Basauriko Udala/Ayuntamiento de Basauri. Sarrera-Erregistro Elektronikoa/Registro general entrada 2026005662 18/05/2026 Dokumentuaren egiazkotasuna baliozkotzeko https://egoitza.basauri.eus/EKS/ Para validar la autenticidad de este documento: https://sede.basauri.eus/CSV Egiaztatzeko Kode Seguroa (EKS) / Código de verificación (CSV): 165556647460403237 56

Código	Ud	Descripción	Importe
SSD0402001	ud	Puerta camión de chapa galvanizada trapezoidal de 4,00x2,00m para colocación en valla de cerramiento de las mismas características, amortizable en 5 usos, incluso montaje y desmontaje. Medida la unidad colocada.	
		Mano de obra	9,11
		Resto de obra y materiales.....	66,32
		TOTAL PARTIDA	75,43
SSD0403001	m	Valla de contención de peatones, metálica, prolongable de 2,50m de largo y 1 ,2m de altura, color amarillo, amortizable en 5 usos, incluso montaje y desmontaje. Medida la longitud colocada.	
		Mano de obra	1,13
		Resto de obra y materiales.....	6,25
		TOTAL PARTIDA	7,38
SSD0403002	m	Valla pie de hormigón amortizable en cinco usos, incluso montaje y desmontaje. Medida la longitud colocada.	
		Mano de obra	0,46
		Resto de obra y materiales.....	4,26
		TOTAL PARTIDA	4,72
SSF0100001	h	Curso de formación y prevención de riesgos dirigido a un encargado de obra, a un oficial de primera y tres peones ordinarios. Medida la hora impartida.	
		Mano de obra	121,54
		TOTAL PARTIDA	121,54
SSF0100002	ud	Costo mensual del Comité de Seguridad y salud en el Trabajo, considerando una reunión al mes de dos horas y formado por un técnico cualificado en materia de seguridad y salud, un encargado de obra dos trabajadores con categoria de oficial de 1ª o ayudante y un vigilante con categoria de oficial de 1ª.	
		Mano de obra	160,68
		TOTAL PARTIDA	160,68
SSL0100001	ud	Extintor manual de polvo químico seco ABC polivalente, presión incorporada, 6 kg de agente extintor. Eficacia UNE 21A-113B. Colocado con soporte atornillado a paramento, considerando 3 usos. Medida la unidad instalada.	
		Resto de obra y materiales.....	5,81
		TOTAL PARTIDA	5,81
SSL0100002	ud	Extintor manual de CO2 (nieve carbónica), de 5 kg de agente extintor, para fuegos de origen eléctrico, eficacia UNE 34B, con soporte atornillado a paramento, considerando 3 usos. Medida la unidad instalada.	
		Resto de obra y materiales.....	12,56
		TOTAL PARTIDA	12,56
SSM0100001	ud	Botiquín completamente equipado. Medida la unidad colocada.	

Basauriko Udala/Ayuntamiento de Basauri. Sarrera-Erregistro Elektronikoa/Registro general entrada 2026005662 18/05/2026 Dokumentuaren egiaztatasuna balioztatzeko https://egoitza.basauri.eus/EKS/ Para validar la autenticidad de este documento: https://sede.basauri.eus/CSV Egiaztatzeko Kode Segurua (EKS) / Código de verificación (CSV): 165556647460403237 56

Código	Ud	Descripción	Importe
		Resto de obra y materiales.....	33,21
		TOTAL PARTIDA	33,21
SSM0101001	ud	Reposición de material de botiquín. Medida la unidad colocada.	
		Resto de obra y materiales.....	46,88
		TOTAL PARTIDA	46,88
URA0100002	m	Tubería de fundición dúctil de diámetro nominal 80mm clase K9, fabricada según norma UNE EN-545, incluso alineación, montaje y prueba hidráulica. Medida la longitud ejecutada.	
		Mano de obra	11,91
		Resto de obra y materiales.....	25,76
		TOTAL PARTIDA	37,67
URA0100003	m	Tubería de fundición dúctil de diámetro nominal 100mm clase K9, fabricada según norma UNE EN-545, incluso alineación, montaje y prueba hidráulica. Medida la longitud ejecutada.	
		Mano de obra	13,40
		Resto de obra y materiales.....	31,72
		TOTAL PARTIDA	45,12
URA0100004N	m	Tubería de fundición dúctil de diámetro nominal 150mm clase K9, fabricada según norma UNE EN-545, incluso alineación, montaje y pruebas hidráulicas. Medida la longitud ejecutada.	
		Mano de obra	14,90
		Resto de obra y materiales.....	44,98
		TOTAL PARTIDA	59,88
URA0101001	kg	Instalacion de piezas especiales de fundicion ductil (codos, tes, carretes, reducciones, empalmes, bridas, etc.) PN16, con recubrimiento epoxi atóxico de espesor minimo de 80 micras, totalmente colocadas.	
		Mano de obra	0,50
		Resto de obra y materiales.....	3,94
		TOTAL PARTIDA	4,44
URA0300002	ud	Suministro y montaje de válvula de compuerta tipo inglés de fundición de diámetro interior 100mm PN16, con cierre de asiento elástico y pivote de cuadradillo, con recubrimiento epoxi atóxico de espesor mínimo de 80 micras, fabricada según norma UNE-EN 545, incluso nivelación, montaje y registro de fundición nodular con asiento de tubo de PVC. Medida la unidad completamente instalada.	
		Mano de obra	12,41
		Resto de obra y materiales.....	249,28
		TOTAL PARTIDA	261,69

Basauriko Udala/Ayuntamiento de Basauri. Sarrera-Erregistro Elektronikoa/Registro general entrada 2026005662 18/05/2026 Dokumentuaren egiaztatasuna balioztatzeko https://egoitza.basauri.eus/EKS/ Para validar la autenticidad de este documento: https://sede.basauri.eus/CSV Egiaztatzeko Kode Segurua (EKS) / Código de verificación (CSV): 165556647460403237 56

Código	Ud	Descripción	Importe

URA0300003 ud Suministro y montaje de válvula de compuerta tipo inglés de fundición de diámetro interior 150mm PN16, con cierre de asiento elástico y pivote de cuadradillo, con recubrimiento epoxi atóxico de espesor mínimo de 80 micras, fabricada según norma UNE-EN 545, incluso nivelación, montaje y registro de fundición nodular con asiento de tubo de PVC. Medida la unidad completamente instalada.

Mano de obra	14,40
Resto de obra y materiales.....	385,40
TOTAL PARTIDA	399,80

URA0401002 ud Instalación de toma de 2" de diámetro en tubería de hasta 200mm de diámetro, incluido collarín de toma, piezas de empalme y soldaduras necesarias, válvula de compuerta de acometida, montaje, excavación, registro de fundición dúctil y conexión a tubería existente con tubo de cobre. Medida la unidad totalmente colocada.

Mano de obra	150,12
Maquinaria	5,25
Resto de obra y materiales.....	307,78
TOTAL PARTIDA	463,15

URA0500001 ud Suministro y montaje de boca de riego DN 80mm PN 16 con racor según detalle de planos sin bola e incluida llave, con sistema de empaquetadura recambiable en servicio y arqueta con registro, cuerpo y tapa en fundición nodular GGG-50 totalmente recubiertos interior y exteriormente de pintura epoxi atóxica en polvo de 150 micras de espesor, color negro, aplicada electrónicamente, con cierre de fundición dúctil totalmente recubierto EPDM y husillo de acero inoxidable AISI 420. Medida la unidad totalmente instalada.

Mano de obra	14,81
Resto de obra y materiales.....	240,32
TOTAL PARTIDA	255,13

URA0501001 ud Suministro e instalacion de hidrante superficial de columna seca, con cuerpo de fundicion ductil nodular pn-16 de 100 mm. de diametro y doble salida de 70mm con racor tipo Barcelona (UNE 23400), con tapones de aluminio inyectado, sistema antirotura, según detalle de planos. Medida la unidad totalmente instalada.

Mano de obra	35,54
Resto de obra y materiales.....	1.245,35
TOTAL PARTIDA	1.280,89

URC0101010N PA Partida alzada a justificar para señalización provisional de obra.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA	2.500,00

Basauriko Udala/Ayuntamiento de Basauri. Sarrera-Erregistro Elektronikoa/Registro general entrada 2026005662 18/05/2026 Dokumentuaren egiazkotasuna baliozkotzeko https://egoitza.basauri.eus/EKS/ Para validar la autenticidad de este documento: https://sede.basauri.eus/CSV Egiaztatzeko Kode Segurua (EKS) / Código de verificación (CSV): 165556647460403237 56

Código	Ud	Descripción	Importe

URC0400008N ud Placa cuadrada de 600mm de lado, nivel 1 de reflectancia, espesor 1mm constituida por perfil de aluminio y dorso cerrado con chapa de aluminio prelacada y rotulación a una cara, uniéndose los elementos con pegamento acrílico, soporte aluminio anodizado estriado f 76mm, piezas de anclaje y abrazaderas de aluminio y tornillería totalmente colocada.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA 187,49

URC0400015N ud Placa triangular de 600mm, nivel 1 de reflectancia, espesor 1mm de doble apotema constituida por perfil de aluminio y dorso cerrado con chapa de aluminio prelacada y rotulación a una cara, uniéndose los elementos con pegamento acrílico, soporte aluminio anodizado estriado f 76mm, , piezas de anclaje y abrazaderas de aluminio y tornillería totalmente colocada.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA 103,08

URC0700006 m2 Pintura convencional en color blanco para rayas en pasos de peatones de 0,5m de ancho y pintado de textos STOP, TAXI, BUS,símbolo de CEDA EL PASO, flechas sencillas, dobles y triples,cebreado de isletas, rayas de parada y reborde de isleta, símbolo de minusválidos, etc., incluido premarcaje.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA 7,14

URC0700007 m Pintura convencional en color blanco, en marcas viales de 0,10m de ancho, en rayas de aparcamiento en batería y rayas de separación de carriles continuas y discontinuas, realmente pintado.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA 1,16

URC0900009N ud Suministro y colocación de hito como elemento de seguridad vial en separación de carrilbici y calzada o acera.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA 25,37

URC0900013 m2 Pavimentación de carril-bici de 4 cm de espesor, acabada con slurry bituminoso de color rojo con dotación de 3kg/m2 y slurry rojo en rodadura con dotación de 2,5kg/m2.
.

Mano de obra 4,93
Resto de obra y materiales..... 12,63

TOTAL PARTIDA 17,56

Basauriko Udala/Ayuntamiento de Basauri. Sarrera-Erregistro Elektronikoa/Registro general entrada 2026005662 18/05/2026 Dokumentuaren egiazkotasuna balioztatzeko https://egoitza.basauri.eus/EKS/ Para validar la autenticidad de este documento: https://sede.basauri.eus/CSV Egiaztatzeko Kode Segurua (EKS) / Código de verificación (CSV): 165556647460403237 56

Código	Ud	Descripción	Importe

URC1000073N ud Suministro y colocación de pilona fija tipo "HOSPITALET" de BENITO o similar, medidas totales aro tope (Ø superior/base x alto) 95/76x980 mm, fabricada en hierro (tratado con el proceso Ferrus protector del hierro, que garantiza una óptima resistencia a la corrosión), con tronco empotrable. Anillo embellecedor en acero inoxidable. Base empotrada en el suelo con varillas de rea y hormigón. Totalmente instalado.

Mano de obra	22,45
Resto de obra y materiales.....	86,48
TOTAL PARTIDA	108,93

URC1000074N ud Suministro e instalación de conjunto pilona extraible "HOSPITALET " de BENITO o similar, compuesto por pilona de dimensión Ø95x1000 mm, fabricada en hierro tratado con el proceso Ferrus (protector del hierro, que garantiza una óptima resistencia a la corrosión) con anillo embellecedor en acero inoxidable y base móvil, de Ø120x170 mm, instalada empotrada en el suelo.

Mano de obra	22,45
Resto de obra y materiales.....	194,69
TOTAL PARTIDA	217,14

URG0100002 m2 Despeje, desbroce y limpieza del terreno con medios mecánicos, que incluye retirada de árboles, plantas, tocones, maleza, broza, maderas caídas, escombros, basuras o cualquier otro material existente, hasta una profundidad no menor que el espesor de la capa de tierra vegetal, considerando como mínima 25cm, incluso retirada de escombros al punto de carga (no incluye carga ni transporte a vertedero). Medida la superficie ejecutada.

Mano de obra	0,14
Maquinaria	1,03
Resto de obra y materiales.....	0,07
TOTAL PARTIDA	1,24

URG0200001 ud Demolición de arqueta de 1m de profundidad máxima con martillo rompedor y compresor de aire, incluso limpieza y retirada de escombros al punto de carga (no incluye carga ni transporte a vertedero). Medida la unidad ejecutada.

Mano de obra	27,17
Maquinaria	2,80
Resto de obra y materiales.....	1,80
TOTAL PARTIDA	31,77

URG0201006 m3 Demolición de cimentación de hormigón o solera de hormigón más bordillo con retrocargadora sobre ruedas, incluso retirada de escombros al punto de carga (no incluye carga ni transporte a vertedero). Medido el volumen inicial a demoler.

Basauriko Udala/Ayuntamiento de Basauri. Sarrera-Erregistro Elektronikoa/Registro general entrada 2026005662 18/05/2026 Dokumentuaren egiazkotasuna balioztatzeko https://egoitza.basauri.eus/EKS/ Para validar la autenticidad de este documento: https://sede.basauri.eus/CSV Egiaztatzeko Kode Seguroa (EKS) / Código de verificación (CSV): 165556647460403237 56

Código	Ud	Descripción	Importe
		Mano de obra	2,26
		Maquinaria	18,23
		Resto de obra y materiales.....	1,23
		TOTAL PARTIDA	21,72
URG0202101N	m	Demolición de red de servicio horizontal, con profundidad mayor de 1 m, realizada con medios mecánicos o manuales, incluso p.p. de demolición de arquetas y pozos y medios auxiliares. Incluso retirada de escombros al punto de carga (no incluye carga ni transporte a vertedero).	
		Sin descomposición	
		TOTAL PARTIDA	16,86
URG0210002N	m2	Fresado de firme de mezcla bituminosa u hormigón en franjas de 1m de ancho y por cm de espesor, incluso barrido y retirada de escombros al punto de carga (no incluye carga ni transporte a vertedero). Medido la superficie realmente fresada.	
		Mano de obra	0,09
		Maquinaria	0,18
		Resto de obra y materiales.....	0,02
		TOTAL PARTIDA	0,29
URG0212002	m3	Demolición de firme de calzada y/o acera (aglomerado o baldosa y hormigón) con retroexcavadora equipada con martillo rompedor hidráulico, incluso retirada de escombros al punto de carga (no incluye carga ni transporte a vertedero). Medido el volumen realmente demolido.	
		Mano de obra	2,26
		Maquinaria	17,35
		Resto de obra y materiales.....	1,18
		TOTAL PARTIDA	20,79
URG0213001	m2	Demolición de baldosa y mortero de agarre con martillo rompedor y compresor de aire, incluso retirada de escombros al punto de carga (no incluye carga ni transporte a vertedero). Medida la superficie realmente demolida.	
		Mano de obra	7,92
		Maquinaria	1,05
		Resto de obra y materiales.....	0,54
		TOTAL PARTIDA	9,51
URG0301001N	m	Levante de bordillo (de calzada, de jardín, rebajado y para paso de vehículos) con martillo rompedor y compresor de aire, incluso retirada al punto de carga (no incluye carga ni transporte a vertedero o depósitos muncipales) o acopio en obra. Medida la longitud realmente ejecutada.	
		Mano de obra	4,53
		Maquinaria	0,07
		Resto de obra y materiales.....	0,28
		TOTAL PARTIDA	4,88

Basauriko Udala/Ayuntamiento de Basauri. Sarrera-Erregistro Elektronikoa/Registro general entrada 2026005662 18/05/2026 Dokumentuaren egiazkotasuna baliozkotzeko https://egoitza.basauri.eus/EKS/ Para validar la autenticidad de este documento: https://sede.basauri.eus/CSV Egiaztatzeko Kode Segurua (EKS) / Código de verificación (CSV): 165556647460403237 56

Código	Ud	Descripción	Importe

URG0310003N ud Levante de elementos de mobiliario urbano (banco, papelera, jardinera, alcorque, buzón correos, etc.) con recuperación del material para su posterior reutilización, incluso retirada al punto de carga (no incluye carga ni transporte a vertedero o depósitos municipales) o acopio en obra. Medida la unidad ejecutada.

Mano de obra	13,64
Maquinaria	0,70
Resto de obra y materiales.....	0,86
TOTAL PARTIDA	15,20

URG0311006N m Levante de vallado de parcela formado una valla de paneles de malla electrosoldada hasta 2 m de altura, y otra valla de simple torsión hasta 6 m; incluso retirada de los postes metálicos y accesorios de fijación y retirada de material desechable al punto de carga (no incluye carga ni transporte a vertedero). Medida la longitud realmente ejecutada.

Mano de obra	32,40
Maquinaria	1,16
Resto de obra y materiales.....	2,01
TOTAL PARTIDA	35,57

URG0400000N m3 Excavación de tierra vegetal por medios mecánicos, incluso ayuda manual en las zonas de difícil acceso, limpieza y extracción de restos a los bordes (no incluye carga ni transporte a vertedero). Medido el volumen sobre planos de perfiles.

Mano de obra	0,23
Maquinaria	2,12
Resto de obra y materiales.....	0,14
TOTAL PARTIDA	2,49

URG0400002N m3 Excavación en todo tipo de terreno con retroexcavadora equipada para la roca con martillo rompedor hidráulico, incluso ayuda manual en las zonas de difícil acceso, limpieza y extracción de restos a los bordes (no incluye carga ni transporte a vertedero). Medido el volumen ejecutado.

Mano de obra	0,45
Maquinaria	6,37
Resto de obra y materiales.....	0,41
TOTAL PARTIDA	7,23

URG0401001 m3 Excavación de tierras con retroexcavadora, incluso ayuda manual en las zonas de difícil acceso, limpieza y extracción de restos a los bordes (no incluye carga ni transporte a vertedero). Medido el volumen sobre planos de perfiles.

Mano de obra	2,26
Maquinaria	14,37
Resto de obra y materiales.....	1,00
TOTAL PARTIDA	17,63

Basauriko Udala/Ayuntamiento de Basauri. Sarrera-Erregistro Elektronikoa/Registro general entrada 2026005662 18/05/2026 Dokumentuaren egiaztatasuna baliozkotzeko https://egoitza.basauri.eus/EKS/ Para validar la autenticidad de este documento: https://sede.basauri.eus/CSV Egiaztatzeko Kode Segurua (EKS) / Código de verificación (CSV): 165556647460403237 56

Código	Ud	Descripción	Importe

URG0401002 m3 Excavación de zanjas en tierra con retroexcavadora entre 2 y 4m de profundidad, incluso agotamiento de agua, ayuda manual en las zonas de difícil acceso, limpieza y extracción de restos a los bordes (no incluye carga ni transporte a vertedero). Medido el volumen sobre las secciones teóricas de la excavación.

Mano de obra	2,60
Maquinaria	16,49
Resto de obra y materiales.....	1,15
TOTAL PARTIDA	20,24

URG0401003 m3 Excavación de zanjas en tierra con retroexcavadora entre 4 y 6m de profundidad, incluso agotamiento de agua, ayuda manual en las zonas de difícil acceso, limpieza y extracción de restos a los bordes (no incluye carga ni transporte a vertedero). Medido el volumen sobre las secciones teóricas de la excavación.

Mano de obra	2,99
Maquinaria	19,61
Resto de obra y materiales.....	1,36
TOTAL PARTIDA	23,96

URG0402001 m3 Excavación de zanjas en tierra por medios manuales hasta una profundidad de 2m, incluso agotamiento de agua, limpieza y extracción de restos a los bordes (no incluye carga ni transporte a vertedero). Medido el volumen sobre las secciones teóricas de la excavación.

Mano de obra	27,33
Maquinaria	0,12
Resto de obra y materiales.....	1,65
TOTAL PARTIDA	29,10

URG0402002 m3 Excavación de zanjas en tierra por medios manuales entre 2 y 4m de profundidad, incluso agotamiento de agua, limpieza y extracción de restos a los bordes (no incluye carga ni transporte a vertedero). Medido el volumen sobre las secciones teóricas de la excavación.

Mano de obra	31,43
Maquinaria	0,12
Resto de obra y materiales.....	1,89
TOTAL PARTIDA	33,44

URG0402003 m3 Excavación de zanjas en tierra por medios manuales entre 4 y 6m de profundidad, incluso agotamiento de agua, limpieza y extracción de restos a los bordes (no incluye carga ni transporte a vertedero). Medido el volumen sobre las secciones teóricas de la excavación.

Mano de obra	60,27
Maquinaria	0,21
Resto de obra y materiales.....	3,63
TOTAL PARTIDA	64,11

Basauriko Udala/Ayuntamiento de Basauri. Sarrera-Erregistro Elektronikoa/Registro general entrada 2026005662 18/05/2026 Dokumentuaren egiaztatasuna baliozkotzeko https://egoitza.basauri.eus/EKS/ Para validar la autenticidad de este documento: https://sede.basauri.eus/CSV Egiaztatzeko Kode Segurua (EKS) / Código de verificación (CSV): 165556647460403237 56

Código	Ud	Descripción	Importe

URG0405001 m3 Excavación de pozos en tierra con retroexcavadora hasta una profundidad de 2m, incluso agotamiento de agua, ayuda manual en las zonas de difícil acceso, limpieza y extracción de restos a los bordes (no incluye carga ni transporte a vertedero). Medida la superficie teórica por la profundidad real.

Mano de obra	2,49
Maquinaria	15,08
Resto de obra y materiales.....	1,05
TOTAL PARTIDA	18,62

URG0405002 m3 Excavación de pozos en tierra con retroexcavadora entre 2 y 4m de profundidad, incluso agotamiento de agua, ayuda manual en las zonas de difícil acceso, limpieza y extracción de restos a los bordes (no incluye carga ni transporte a vertedero). Medida la superficie teórica por la profundidad real.

Mano de obra	2,88
Maquinaria	17,34
Resto de obra y materiales.....	1,21
TOTAL PARTIDA	21,43

URG0420003N m2 Entibación cuajada en zanjas y pozos de 2m de ancho como máximo, para una protección del 100% mediante paneles de chapa de acero y codales extensibles metálicos (50 usos) para cualquier profundidad, incluso todos los medios auxiliares necesarios y posterior desentibación. Medida la superficie de entibación realmente ejecutada.

Mano de obra	26,54
Resto de obra y materiales.....	6,57
TOTAL PARTIDA	33,11

URG0600003 m3 Terraplén con material seleccionado procedente de préstamos a pie de obra, extendido en tongadas de 30cm de espesor máximo, compactado hasta conseguir una densidad no inferior al 95% del proctor modificado mediante rodillo vibratorio, incluso humectación y refino de taludes. Medido el volumen sobre los planos de perfiles tranversales.

Mano de obra	4,53
Maquinaria	3,42
Resto de obra y materiales.....	8,41
TOTAL PARTIDA	16,36

URG0603001_arena m3 Relleno en cama de asiento de tuberías con arena caliza de 0 a 2mm, extendido y compactado mediante equipo manual con pisón vibrante, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena por encima de la generatriz superior de la tubería. Medida la superficie teórica por la profundidad real.

Basauriko Udala/Ayuntamiento de Basauri. Sarrera-Erregistro Elektronikoa/Registro general entrada 2026005662 18/05/2026 Dokumentuaren egiazkotasuna baliozkotzeko https://egoitza.basauri.eus/EKS/ Para validar la autenticidad de este documento: https://sede.basauri.eus/CSV Egiaztatzeko Kode Segurua (EKS) / Código de verificación (CSV): 165556647460403237 56

Código	Ud	Descripción	Importe
		Mano de obra	4,19
		Maquinaria	3,30
		Resto de obra y materiales.....	26,74
		TOTAL PARTIDA	34,23
URG0604001	m3	Relleno de zanjas y pozos con arena silícea, extendido en tongadas de 30cm de espesor, compactado hasta conseguir una densidad no inferior al 95% del proctor modificado mediante equipo manual con bandeja vibrante, incluso humectación. Medido el volumen realmente ejecutado.	
		Mano de obra	4,19
		Maquinaria	1,88
		Resto de obra y materiales.....	20,28
		TOTAL PARTIDA	26,35
URG0604004	m3	Relleno de zanjas y pozos con material seleccionado procedente de préstamos, realizado en tongadas de 30cm de espesor, compactado hasta conseguir una densidad no inferior al 95% del proctor modificado mediante equipo manual con bandeja vibrante, incluso humectación. Medida la superficie teórica por la profundidad real.	
		Mano de obra	4,19
		Maquinaria	3,94
		Resto de obra y materiales.....	8,06
		TOTAL PARTIDA	16,19
URG0604005N	m3	Relleno de zanjas y pozos con material granular de zahorra artificial ZA-20, extendido en tongadas de 30cm de espesor, compactado hasta conseguir una densidad no inferior al 95% del proctor modificado mediante equipo manual con bandeja vibrante, incluso humectación. Medido el volumen realmente ejecutado.	
		Mano de obra	2,26
		Maquinaria	2,87
		Resto de obra y materiales.....	18,34
		TOTAL PARTIDA	23,47
URG0607001	m3	Base granular de zahorra artificial ZA-20, extendida y perfilada con motoniveladora, compactada por tongadas hasta conseguir una densidad no inferior al 98% del proctor modificado, incluso humectación y acabado superficial. Medido el volumen ejecutado.	
		Mano de obra	0,95
		Maquinaria	7,28
		Resto de obra y materiales.....	21,35
		TOTAL PARTIDA	29,58
URG0700002	m3	Hormigón preparado tipo HM-15/P/20/I para limpieza y nivelación, incluso fabricación, suministro, p.p. de medios auxiliares, juntas y vertido. Medido el volumen ejecutado.	
		Mano de obra	3,02
		Resto de obra y materiales.....	96,85
		TOTAL PARTIDA	99,87

Basauriko Udala/Ayuntamiento de Basauri. Sarrera-Erregistro Elektronikoa/Registro general entrada 2026005662 18/05/2026 Dokumentuaren egiazkotasuna balioztatzeko https://egoitza.basauri.eus/EKS/ Para validar la autenticidad de este documento: https://sede.basauri.eus/CSV Egiaztatzeko Kode Seguroa (EKS) / Código de verificación (CSV): 165556647460403237 56

Código	Ud	Descripción	Importe

URG0700003 m3 Hormigón preparado tipo HM-15/P/20/I en aceras, calzadas y refuerzo de bordillos, incluso fabricación, suministro, p.p. de medios auxiliares, juntas, vertido y vibrado. Medido el volumen ejecutado.

Mano de obra	4,14
Maquinaria	0,24
Resto de obra y materiales.....	96,93
TOTAL PARTIDA	101,31

URG0701001 m3 Hormigón preparado tipo HM-20/P/20/I en aceras, calzadas y refuerzo de bordillos, incluso fabricación, suministro, p.p. de medios auxiliares, juntas, vertido y vibrado. Medido el volumen ejecutado.

Mano de obra	4,14
Maquinaria	0,24
Resto de obra y materiales.....	102,02
TOTAL PARTIDA	106,40

URG0701001ax m3 Hormigón preparado tipo HM-20/P/20/I en aceras, calzadas y refuerzo de bordillos, incluso fabricación, suministro, p.p. de medios auxiliares, juntas, vertido y vibrado. Medido el volumen ejecutado.

Mano de obra	4,14
Maquinaria	0,24
Resto de obra y materiales.....	96,00
TOTAL PARTIDA	100,38

URG0701002 m3 Hormigón preparado tipo HM-20/P/20/I en muros, pequeñas obras de fabrica y arquetas, incluso fabricación, suministro, vertido y vibrado. Medido el volumen ejecutado.

Mano de obra	12,02
Maquinaria	4,54
Resto de obra y materiales.....	102,75
TOTAL PARTIDA	119,31

URG0701002ax m3 Hormigón preparado tipo HM-20/P/20/I en muros, pequeñas obras de fabrica y arquetas, incluso fabricación, suministro, vertido y vibrado. Medido el volumen ejecutado.

Mano de obra	12,02
Maquinaria	4,54
Resto de obra y materiales.....	96,00
TOTAL PARTIDA	112,56

URG0704009ax m3 Hormigón preparado tipo HA-35/B/20/IV+Qb en pequeñas obras de fábrica y arquetas para todo tipo de canalizaciones, incluso fabricación, suministro, vertido y vibrado. Medido el volumen ejecutado.

Mano de obra	12,02
Maquinaria	4,54
Resto de obra y materiales.....	118,00
TOTAL PARTIDA	134,56

URG0710001_a m2 Mortero de cemento M-5 para solado exterior y tabiquería interior. Medido el volumen ejecutado.

Basauriko Udala/Ayuntamiento de Basauri. Sarrera-Erregistro Elektronikoa/Registro general entrada 2026005662 18/05/2026 Dokumentuaren egiazkotasuna balioztatzeko https://egoitza.basauri.eus/EKS/ Para validar la autenticidad de este documento: https://sede.basauri.eus/CSV Egiaztatzeko Kode Segurua (EKS) / Código de verificación (CSV): 165556647460403237 56

Código	Ud	Descripción	Importe
		Resto de obra y materiales.....	117,16
		TOTAL PARTIDA	117,16
URG0720001_a	m3	Lechada de cemento con relación agua/cemento 2:1, confeccionada a mano en obra con cemento Portland CEM II/B-M (V-S-LL) 42,5 R, suministrado en sacos de 35 kg. Medido el volumen ejecutado.	
		Mano de obra	45,28
		Resto de obra y materiales.....	47,77
		TOTAL PARTIDA	93,05
URG0740001N	m	Junta de chapa de acero corten, de 8 mm de espesor y 200 mm de altura, incluidos elementos metálicos de anclaje solados a la chapa a ambos lados de la misma cada 1 m de longitud, colocado sobre base de hormigón no estructural de 15N/MM2 de resistencia mínima a compresión. Medida el metro lineal ejecutado.	
		Mano de obra	9,38
		Resto de obra y materiales.....	33,88
		TOTAL PARTIDA	43,26
URG0800001	m2	Encofrado y desencofrado recto oculto en cimentaciones con madera, considerando 8 puestas, incluso p.p de apeos necesarios, arriostramientos, distanciadores, medios auxiliares y pequeño material. Medida la superficie de enconfrado útil.	
		Mano de obra	18,33
		Resto de obra y materiales.....	2,30
		TOTAL PARTIDA	20,63
URG0800001ax	m2	Encofrado y desencofrado recto oculto en cimentaciones con madera, considerando 8 puestas, incluso p.p de apeos necesarios, arriostramientos, distanciadores, medios auxiliares y pequeño material. Medida la superficie de enconfrado útil.	
		Mano de obra	18,33
		Resto de obra y materiales.....	1,13
		TOTAL PARTIDA	19,46
URG0800002ax	m2	Encofrado y desencofrado curvo oculto en cimentaciones y pozos de registro con madera, considerando 8 puestas, incluso p.p de apeos necesarios, arriostramientos, distanciadores, medios auxiliares y pequeño material. Medida la superficie de enconfrado útil.	
		Mano de obra	26,92
		Resto de obra y materiales.....	1,13
		TOTAL PARTIDA	28,05
URG0800003ax	m2	Encofrado y desencofrado recto oculto en alzados de obras de fábrica con madera, considerando 8 puestas, incluso p.p de apeos necesarios, arriostramientos, distanciadores, medios auxiliares y pequeño material. Medida la superficie de enconfrado útil.	

Basauriko Udala/Ayuntamiento de Basauri. Sarrera-Erregistro Elektronikoa/Registro general entrada 2026005662 18/05/2026 Dokumentuaren egiazkotasuna baliozkotzeko https://egoitza.basauri.eus/EKS/ Para validar la autenticidad de este documento: https://sede.basauri.eus/CSV Egiaztatzeko Kode Seguroa (EKS) / Código de verificación (CSV): 165556647460403237 56

Código	Ud	Descripción	Importe
		Mano de obra	20,81
		Resto de obra y materiales.....	1,61
		TOTAL PARTIDA	22,42
URG0900001_akgx		Suministro y colocación de acero corrugado B-500-S de alta adherencia en estructura de hormigón, incluso cortes, colocación y solapes. Medido el peso nominal.	
		Mano de obra	0,38
		Resto de obra y materiales.....	2,20
		TOTAL PARTIDA	2,58
URG0901001	kg	Suministro y colocación de malla de acero electrosoldado B-500-T de alta adherencia en estructura de hormigón, incluso cortes, colocación y solapes. Medido el peso nominal.	
		Mano de obra	0,14
		Resto de obra y materiales.....	8,65
		TOTAL PARTIDA	8,79
URG0901001N	m2	Suministro y colocación de malla de acero electrosoldado B-500-T de 10x10 Ø 8-8, colocada en obra, en losa de cimentación. Inclus cortes, colocación, solapes, alambre de atar y separadores.	
		Mano de obra	1,28
		Resto de obra y materiales.....	10,66
		TOTAL PARTIDA	11,94
URG0901001aukg		Suministro y colocación de malla de acero electrosoldado B-500-T de alta adherencia en estructura de hormigón, incluso cortes, colocación y solapes. Medido el peso nominal.	
		Mano de obra	0,14
		Resto de obra y materiales.....	1,90
		TOTAL PARTIDA	2,04
URG0902001axkg		Suministro y colocación de acero para pernos de anclaje (no incluye, arandelas, tuerca ni contratuerca). Medido el peso nominal.	
		Mano de obra	0,14
		Resto de obra y materiales.....	2,05
		TOTAL PARTIDA	2,19
URG1320001	ud	Recrecido hasta rasante de registro existente (saneamiento, abastecimiento, alumbrado ó servicios no municipales) con fábrica de ladrillo macizo de 1/2 pie de espesor, recibido y raseado con mortero de cemento. Medida la unidad ejecutada.	
		Mano de obra	49,36
		Resto de obra y materiales.....	42,74
		TOTAL PARTIDA	92,10
URI0100002	m	Tubo corrugado de doble capa con superficie interior lisa de polietileno de alta densidad de diámetro nominal 110mm de color rojo, para uso enterrado según UNE-EN 50086-2-4, incluso mandrilado de tubos, p.p. de juntas y separadores. Medida la longitud ejecutada.	

Basauriko Udala/Ayuntamiento de Basauri. Sarrera-Erregistro Elektronikoa/Registro general entrada 2026005662 18/05/2026 Dokumentuaren egiazkotasuna balioztatzeko https://egoitza.basauri.eus/EKS/ Para validar la autenticidad de este documento: https://sede.basauri.eus/CSV Egiaztatzeko Kode Segurua (EKS) / Código de verificación (CSV): 165556647460403237 56

Código	Ud	Descripción	Importe
		Mano de obra	0,37
		Resto de obra y materiales.....	2,27
		TOTAL PARTIDA	2,64
URI010001N	m	Suministro y tendido bajo tubo de cable de media tensión tipo HEPRZ-1 12/20KV de sección 1x240 mm² de aluminio, instalado bajo tubo, incluso material de conexión, instalación, croquización y ensayos del cable a determinar por I-DE. Trabajos a realizar según expediente de I-DE nº 9038958190.	
		Sin descomposición	
		TOTAL PARTIDA	11,80
URI010003N	ud	Suministro y montaje de Kit de 3 conectores enchufable para conexión de cable HEPRZ-1 en celda de entrada/salida. Incluso pequeño material y puesta a tierra. Unidad totalmente ejecutada y puesta en servicio.	
		Sin descomposición	
		TOTAL PARTIDA	685,30
URI0101001	m	Cinta de señalización de cables subterráneos de PVC amarillo de 300mm de ancho. Medida la longitud ejecutada.	
		Mano de obra	0,57
		Resto de obra y materiales.....	0,19
		TOTAL PARTIDA	0,76
URI0102001N	ud	Arqueta de alumbrado en cruces, desviaciones y cambios de dirección, de dimensiones interiores 0,60x0,60x1,00m, de hormigón en masa HM-20, con desagüe en el fondo según detalle, incluso encofrado, vertido, compactado, curado y desencofrado, incluso marco y tapa embaldosable de hierro fundido y todos los accesorios para su correcta ejecución. Medida la unidad ejecutada.	
		Mano de obra	91,09
		Maquinaria	1,04
		Resto de obra y materiales.....	297,46
		Suma la partida	389,59
		Redondeo	0,01
		TOTAL PARTIDA	389,60
URI0102002N	ud	Arqueta de alumbrado en base de columna o báculo, de dimensiones interiores 0,40x0,40x0,80m, de hormigón en masa HM-20, con desagüe en el fondo según detalle, incluso encofrado, vertido, compactado, curado y desencofrado, incluso marco y tapa embaldosable de hierro fundido y todos los accesorios para su correcta ejecución. Medida la unidad ejecutada.	
		Mano de obra	107,90
		Maquinaria	0,95
		Resto de obra y materiales.....	297,46
		Suma la partida	406,31
		Redondeo	0,01
		TOTAL PARTIDA	406,32

Basauriko Udala/Ayuntamiento de Basauri. Sarrera-Erregistro Elektronikoa/Registro general entrada 2026005662 18/05/2026 Dokumentuaren egiazkotasuna balioztatzeko https://egoitza.basauri.eus/EKS/ Para validar la autenticidad de este documento: https://sede.basauri.eus/CSV Egiaztatzeko Kode Seguroa (EKS) / Código de verificación (CSV): 165556647460403237 56

Código	Ud	Descripción	Importe

URI0103002N ud Dado de cimentación para columnas de 4 metros de altura, de dimensiones 0,50x0,50x0,60 m de hormigón HM-20, incluso codo de PVC para conexión y pernos de anclaje. Medida la unidad ejecutada.

Mano de obra	81,29
Maquinaria	0,11
Resto de obra y materiales.....	76,55
Suma la partida	157,95
Redondeo	0,01
TOTAL PARTIDA	157,96

URI0103013N ud Cimentación para centro de mando de alumbrado a base de hormigón HM-20, excavación, instalación del armario prefabricado de hormigón y cierre perimetral. La parte inferior de la puerta del armario estará a 30 cm del suelo.

Mano de obra	103,80
Maquinaria	0,34
Resto de obra y materiales.....	182,45
Suma la partida	286,59
Redondeo	-0,01
TOTAL PARTIDA	286,58

URI0200011 m Cable de cobre flexible RV-K 0,6/1kV de 4x6mm2, compuesto por conductores clase 5, con aislamiento XLPE y cubierta de PVC, no propagador de llama, no propagador del incendio, para instalación bajo tubo o en canalización existente, incluso terminales y elementos de señalización. Medida la longitud instalada.

Mano de obra	0,99
Resto de obra y materiales.....	6,03
TOTAL PARTIDA	7,02

URI0206005 m Cable de cobre desnudo de 35mm2 según UNE 21012. Medida la longitud instalada.

Mano de obra	1,49
Resto de obra y materiales.....	2,78
TOTAL PARTIDA	4,27

URI0208001 ud Soldadura aluminotérmica cable-cable, incluso cartucho y p.p. de molde. Medida la unidad ejecutada.

Mano de obra	9,92
Resto de obra y materiales.....	4,72
TOTAL PARTIDA	14,64

URI0208002 ud Soldadura aluminotérmica cable-cable tipo T, incluso cartucho y p.p. de molde. Medida la unidad ejecutada.

Mano de obra	9,92
Resto de obra y materiales.....	4,78
TOTAL PARTIDA	14,70

URI0208003 ud Soldadura aluminotérmica cable-cable tipo X, incluso cartucho y p.p. de molde. Medida la unidad ejecutada.

Basauriko Udala/Ayuntamiento de Basauri. Sarrera-Erregistro Elektronikoa/Registro general entrada 2026005662 18/05/2026 Dokumentuaren egiaztatasuna balioztatzeko https://egoitza.basauri.eus/EKS/ Para validar la autenticidad de este documento: https://sede.basauri.eus/CSV Egiaztatzeko Kode Seguroa (EKS) / Código de verificación (CSV): 165556647460403237 56

Código	Ud	Descripción	Importe
		Mano de obra	9,92
		Resto de obra y materiales.....	4,84
		TOTAL PARTIDA	14,76
URI0208004	ud	Soldadura aluminotérmica cable-pica, incluso cartucho y p.p. de molde. Medida la unidad ejecutada.	
		Mano de obra	9,92
		Resto de obra y materiales.....	4,84
		TOTAL PARTIDA	14,76
URI0208005	ud	Soldadura aluminotérmica cable-pica tipo T, incluso cartucho y p.p. de molde. Medida la unidad ejecutada.	
		Mano de obra	9,92
		Resto de obra y materiales.....	4,84
		TOTAL PARTIDA	14,76
URI0209001	ud	Pica toma de tierra de acero con recubrimiento de cobre de 1,50m de longitud y 18,3mm de diámetro, en todo tipo de terreno, según REBT. Medida la unidad ejecutada.	
		Mano de obra	6,53
		Resto de obra y materiales.....	13,37
		TOTAL PARTIDA	19,90
URI023009N	ud	Pago de tasas de los trabajos de enganche a la red de I-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U. para centros de mando y cuadros de semaforización. Partida a justificar.	
		Sin descomposición	
		TOTAL PARTIDA	479,16
URI0300001N	ud	Suministro e instalación de centro de mando para Alumbrado Público, en nueva ubicación o en sustitución de CM existente, con envolvente de hormigón prefabricado tipo Orma-13 de Pronutec doble puerta o similar, con las protecciones indicadas en el esquema y 4 circuitos circuitos de alumbrado público con reloj astronómico más uno directo de reserva, contactores, selectores para accionamiento manual de la instalación, protección contra sobretensiones, iluminación interior, resistencia, termostato, schucko de carril, con sus correspondientes protecciones y cableado, armario de contadores trifásico hasta 43,5KW tipo UR-BIR-E con base portafusibles i/fusibles calibrados. Incluye puesta a tierra del centro de mando mediante triángulo de picas (picas,grapas y cable de tierra) conectadas a la red general de tierras y puente de pruebas. Se incluye los puentes de conexión entre el armario de contadores, el interruptor de cabecera con cable libre de halógenos RZ1-K de sección 4x25mm2 Cu y contactos auxiliares para la integración con el sistema de telemando/telegestión municipal. Unidad totalmente ejecutada y conectada. Cuadro electrico s/esquema unifilar.	
		Sin descomposición	
		TOTAL PARTIDA	3.886,67

Basauriko Udala/Ayuntamiento de Basauri. Sarrera-Erregistro Elektronikoa/Registro general entrada 2026005662 18/05/2026 Dokumentuaren egiaztatasuna balioztatzeko https://egoitza.basauri.eus/EKS/ Para validar la autenticidad de este documento: https://sede.basauri.eus/CSV Egiaztatzeko Kode Segurua (EKS) / Código de verificación (CSV): 165556647460403237 56

Código	Ud	Descripción	Importe

URI0501001N ud Suministro e instalación de punto de luz doble formado por una luminaria LED con diseño moderno modelo CitySoul BGP530 LW10 LED100-4S/830 PSD-SR I DX10 o similar y una luminaria CitySoul modelo BGP530 LW10 LED100-4S/830 PSD-SR I DX50 o similar, montadas en báculo de 7m de altura de tubo de acero carbono modelo COL.TC.ACP.P60.A70.E4-2ACCT+1ZDP707 o similar y dos brazos modelo JRP534 o similar. Luminarias con distribución de luz según estudio luminotécnico. Conjunto instalado incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado. Según normativa de aplicación nacional y/o equivalente europea, totalmente montada, conexionada y probada.
Características técnicas de la luminaria:

- Diámetro: 95 mm
- Altura: 95 mm
- Peso: 13,3 kg
- Fuente de luz LED
- Temperatura de color 3000 K
- Flujo luminoso nominal: 8058 lm // 8119lm
- Potencia de referencia: 74,8 W // 74,8W
- Rendimiento del sistema: 107 lm/W // 108 lm/W
- Vida útil 100.000 horas
- Índice de reproducción cromática CRI > 80
- Control Interact City LW10
- Tensión 220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
- Tipo de protección IP 66
- Resistencia al impacto IK08
- Temperatura ambiente -20 °C ... + 50 °C
- Protector contra sobretensiones incluido
- Luminaria con garantía de 10 años

Características técnicas del báculo: Columna troncocónica 12/1000 y 7m de altura, fabricada en chapa de acero de carbono. Incluyendo puerta enrasada, pletina de fijación de caja de conexiones y puesta a tierra. Casquillo vertical de 60x75mm.
Características brazo: Fabricado en fundición de aluminio, Montaje adosado en columna.

Mano de obra	43,53
Maquinaria	69,33
Resto de obra y materiales.....	4.446,37
TOTAL PARTIDA	4.559,23

Basauriko Udala/Ayuntamiento de Basauri. Sarrera-Erregistro Elektronikoa/Registro general entrada 2026005662 18/05/2026 Dokumentuaren egiazkotasuna balioztatzeko https://egoitza.basauri.eus/EKS/ Para validar la autenticidad de este documento: https://sede.basauri.eus/CSV Egiaztatzeko Kode Seguroa (EKS) / Código de verificación (CSV): 165556647460403237 56

Código	Ud	Descripción	Importe

URI0501002N ud Suministro e instalación de punto de luz doble formado por dos luminarias LED con diseño moderno modelo CitySoul BGP530 LW10 LED100-4S/830 PSD-SR I DX10 o similar y una luminaria CitySoul modelo BGP530 LW10 LED100-4S/830 PSD-SR I DX50 o similar, montadas en báculo de 7m de altura de tubo de acero carbono modelo COL.TC.ACP.P60.A70.E4-2ACCT+1ZDP707 o similar y tres brazos modelo JRP534 o similar. Luminarias con distribución de luz según estudio luminotécnico. Conjunto instalado incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado. Según normativa de aplicación nacional y/o equivalente europea, totalmente montada, conexionada y probada.
Características técnicas de la luminaria:

- Diámetro: 95 mm
- Altura: 95 mm
- Peso: 13,3 kg
- Fuente de luz LED
- Temperatura de color 3000 K
- Flujo luminoso nominal: 8058 lm // 8119lm
- Potencia de referencia: 74,8 W // 74,8W
- Rendimiento del sistema: 107 lm/W // 108 lm/W
- Vida útil 100.000 horas
- Índice de reproducción cromática CRI > 80
- Control Interact City LW10
- Tensión 220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
- Tipo de protección IP 66
- Resistencia al impacto IK08
- Temperatura ambiente -20 °C ... + 50 °C
- Protector contra sobretensiones incluido
- Luminaria con garantía de 10 años

Características técnicas del báculo: Columna troncocónica 12/1000 y 7m de altura, fabricada en chapa de acero de carbono. Incluyendo puerta enrasada, pletina de fijación de caja de conexiones y puesta a tierra. Casquillo vertical de 60x75mm.
Características brazo: Fabricado en fundición de aluminio, Montaje adosado en columna.

Mano de obra	58,89
Maquinaria	93,79
Resto de obra y materiales.....	5.832,74
TOTAL PARTIDA	5.985,42

Basauriko Udala/Ayuntamiento de Basauri. Sarrera-Erregistro Elektronikoa/Registro general entrada 2026005662 18/05/2026 Dokumentuaren egiazkotasuna balioztatzeko https://egoitza.basauri.eus/EKS/ Para validar la autenticidad de este documento: https://sede.basauri.eus/CSV Egiaztatzeko Kode Seguroa (EKS) / Código de verificación (CSV): 165556647460403237 56

Código	Ud	Descripción	Importe

URI0501003N ud Suministro e instalación de punto de luz doble formado por una luminaria LED con diseño moderno modelo Luma BGP713 LW10 LED130-4S/830 PSD-SR DX10 DDF D18 I o similar y una luminaria Luma modelo BGP701 LW10 LED40-4S/830 PSD-SR DW50 DDF D18 S o similar, montadas en báculos dobles de 7m de altura de tubo de acero carbono modelo COL.CR.ACP.D152.A70.E4-2ACO o similar. Luminaria con distribución de luz según estudio luminotécnico. Conjunto instalado incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado. Según normativa de aplicación nacional y/o equivalente europea, totalmente montada, conexionada y probada. Características técnicas de la luminaria:

- Longitud: 657 mm // 601 mm
- Anchura: 360 mm // 236 mm
- Altura: 245mm // 137 mm
- Peso: 12.136kg // 5,86 kg
- Fuente de luz LED
- Temperatura de color 3000 K
- Flujo luminoso nominal: 10759 lm // 3650 lm
- Potencia de referencia: 100,3 W // 29,3 W
- Rendimiento del sistema: 119 lm/W // 129 lm/W
- Vida útil 100.000 horas, min L91B10
- Índice de reproducción cromática CRI > 80
- Control Interact City LW10
- Tensión 220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
- Tipo de protección IP 66
- Resistencia al impacto IK10
- Temperatura ambiente -20 °C ... + 50 °C
- Protector contra sobretensiones incluido
- Luminaria con garantía de 10 años

Características técnicas del báculo: Columna cilíndrica de 7m de altura, fabricada en tubo de acero de carbono. Altura de las luminarias a 5m y 7m. Incluyendo puerta enrasada, pletina de fijación de caja de conexiones y puesta a tierra. Montaje con brazo corto lateral soldado en el báculo.

Mano de obra	43,53
Maquinaria	69,33
Resto de obra y materiales.....	4.355,21
TOTAL PARTIDA	4.468,07

Basauriko Udala/Ayuntamiento de Basauri. Sarrera-Erregistro Elektronikoa/Registro general entrada 2026005662 18/05/2026 Dokumentuaren egiazkotasuna balioztatzeko https://egoitza.basauri.eus/EKS/ Para validar la autenticidad de este documento: https://sede.basauri.eus/CSV Egiaztatzeko Kode Seguroa (EKS) / Código de verificación (CSV): 165556647460403237 56

Código	Ud	Descripción	Importe

URI0501004N ud Suministro e instalación de punto de luz individual formado por luminaria LED con diseño moderno modelo Luma BGP713 LW10 LED130-4S/830 PSD-SR DX10 DDF D18 I o similar, montada en báculo de 7m de altura de tubo de acero carbono modelo COL.CR.ACP.D152.A70.E4-1ACO o similar. Luminaria con distribución de luz según estudio luminotécnico. Conjunto instalado incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado. Según normativa de aplicación nacional y/o equivalente europea, totalmente montada, conexionada y probada. Características técnicas de la luminaria:

- Longitud: 657 mm
- Anchura: 360 mm
- Altura: 245mm
- Peso: 12.136kg
- Fuente de luz LED
- Temperatura de color 3000 K
- Flujo luminoso nominal: 10759 lm
- Potencia de referencia: 100,3 W
- Rendimiento del sistema: 107 lm/W
- Vida útil 100.000 horas, min L91B10
- Índice de reproducción cromática CRI > 80
- Control Interact City LW10
- Tensión 220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
- Tipo de protección IP 66
- Resistencia al impacto IK10
- Temperatura ambiente -20 °C ... + 50 °C
- Protector contra sobretensiones incluido
- Luminaria con garantía de 10 años

Características técnicas del báculo: Columna cilíndrica de 7m de altura, fabricada en tubo de acero de carbono. Incluyendo puerta enrasada, pletina de fijación de caja de conexiones y puesta a tierra. Montaje con brazo corto lateral soldado en el báculo.

Mano de obra	25,61
Maquinaria	40,78
Resto de obra y materiales.....	2.332,74
TOTAL PARTIDA	2.399,13

Basauriko Udala/Ayuntamiento de Basauri. Sarrera-Erregistro Elektronikoa/Registro general entrada 2026005662 18/05/2026 Dokumentuaren egiazkotasuna balioztatzeko https://egoitza.basauri.eus/EKS/ Para validar la autenticidad de este documento: https://sede.basauri.eus/CSV Egiaztatzeko Kode Segurua (EKS) / Código de verificación (CSV): 165556647460403237 56

Código	Ud	Descripción	Importe

URI0501005N ud Suministro e instalación de punto de luz doble formado por una luminaria LED con diseño moderno modelo Luma BGP713 LW10 LED120-4S/830 PSD-SR DX10 o similar y una luminaria Luma modelo BGP701 LW10 LED40-4S/830 PSD-SR DW50 o similar, montadas en báculos dobles de 7m de altura de tubo de acero carbono modelo COL.CR.ACP.D152.A70.E4-2ACO o similar. Luminaria con distribución de luz según estudio luminotécnico. Conjunto instalado incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado. Según normativa de aplicación nacional y/o equivalente europea, totalmente montada, conexionada y probada. Características técnicas de la luminaria:

- Longitud: 657 mm // 601 mm
- Anchura: 360 mm // 236 mm
- Altura: 245mm // 137 mm
- Peso: 12.136kg // 5,86 kg
- Fuente de luz LED
- Temperatura de color 3000 K
- Flujo luminoso nominal: 10020 lm // 3426 lm
- Potencia de referencia: 91,4 W // 29,3 W
- Rendimiento del sistema: 110 lm/W // 116 lm/W
- Vida útil 100.000 horas, min L91B10
- Índice de reproducción cromática CRI > 80
- Control Interact City LW10
- Tensión 220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
- Tipo de protección IP 66
- Resistencia al impacto IK10
- Temperatura ambiente -20 °C ... + 50 °C
- Protector contra sobretensiones incluido
- Luminaria con garantía de 10 años

Características técnicas del báculo: Columna cilíndrica de 7m de altura, fabricada en tubo de acero de carbono. Altura de las luminarias a 5m y 7m. Incluyendo puerta enrasada, pletina de fijación de caja de conexiones y puesta a tierra. Montaje con brazo corto lateral soldado en el báculo.

Mano de obra	43,53
Maquinaria	69,33
Resto de obra y materiales.....	4.355,21
TOTAL PARTIDA	4.468,07

URI0501006N ud Punto de luz individual, realizado con tubo PVC corrugado reforzado libre de halógenos M16 mm, cableado formado por conductores unipolares de cable de cobre 0,6/1KV DN-K 2x2,5+TT mm2, incluyendo caja de conexión y proteccion mediante fusibles y pequeño material. Totalmente montado e instalado según normativa de aplicación nacional y/o equivalente europea.

Mano de obra	12,80
Maquinaria	20,39
Resto de obra y materiales.....	41,65
TOTAL PARTIDA	74,84

Basauriko Udala/Ayuntamiento de Basauri. Sarrera-Erregistro Elektronikoa/Registro general entrada 2026005662 18/05/2026 Dokumentuaren egiaztatasuna balioztatzeko https://egoitza.basauri.eus/EKS/ Para validar la autenticidad de este documento: https://sede.basauri.eus/CSV Egiaztatzeko Kode Seguroa (EKS) / Código de verificación (CSV): 165556647460403237 56

Código	Ud	Descripción	Importe

URI0501007N ud Punto de luz doble, realizado con tubo PVC corrugado reforzado libre de halógenos M16 mm, cableado formado por conductores unipolares de cable de cobre 0,6/1KV DN-K 2x2,5+TT mm2, incluyendo cajas de conexión y proteccion mediante fusibles y pequeño material. Totalmente montado e instalado según normativa de aplicación nacional y/o equivalente europea.

Mano de obra	25,61
Maquinaria	40,78
Resto de obra y materiales.....	82,61
TOTAL PARTIDA	149,00

URI0501008N ud Punto de luz triple, realizado con tubo PVC corrugado reforzado libre de halógenos M16 mm, cableado formado por conductores unipolares de cable de cobre 0,6/1KV DN-K 2x2,5+TT mm2, incluyendo cajas de conexión y proteccion mediante fusibles y pequeño material. Totalmente montado e instalado según normativa de aplicación nacional y/o equivalente europea.

Mano de obra	38,41
Maquinaria	61,17
Resto de obra y materiales.....	123,58
TOTAL PARTIDA	223,16

Basauriko Udala/Ayuntamiento de Basauri. Sarrera-Erregistro Elektronikoa/Registro general entrada 2026005662 18/05/2026 Dokumentuaren egiazkotasuna balioztatzeko https://egoitza.basauri.eus/EKS/ Para validar la autenticidad de este documento: https://sede.basauri.eus/CSV Egiaztatzeko Kode Seguroa (EKS) / Código de verificación (CSV): 165556647460403237 56

Código	Ud	Descripción	Importe

URI0507004N ud Suministro e instalación de punto de luz individual formado por luminaria LED con diseño moderno modelo Luma BGP701 LW10 LED60-4S/830 DW50 DDF D18 S o similar, montada en báculo de 4m de altura de tubo de acero carbono modelo COL.CR.ACP.D100.A40.E3-1PT60 o similar. Luminaria con distribución de luz según estudio luminotécnico. Conjunto instalado incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado. Según normativa de aplicación nacional y/o equivalente europea, totalmente montada, conexionada y probada. Características técnicas de la luminaria:

- Longitud: 601 mm
- Anchura: 236 mm
- Altura: 137 mm
- Peso: 5,86 kg
- Fuente de luz LED
- Temperatura de color 3000 K
- Flujo luminoso nominal: 5024 lm
- Potencia de referencia: 47,6 W
- Rendimiento del sistema: 129 lm/W
- Vida útil 100.000 horas, min L91B10
- Índice de reproducción cromática CRI > 80
- Control Interact City LW10
- Tensión 220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
- Tipo de protección IP 66
- Resistencia al impacto IK10
- Temperatura ambiente -20 °C ... + 50 °C
- Protector contra sobretensiones incluido
- Luminaria con garantía de 10 años incluido
- Interact City Vf EU-US incluido

Características técnicas del báculo: Columna cilíndrica de 100mm de diámetro y 4m de altura, fabricada en tubo de acero de carbono. Incluyendo puerta enrasada, pletina de fijación de caja de conexiones y puesta a tierra. Casquillo vertical de 60x95mm.

Mano de obra	25,61
Maquinaria	40,78
Resto de obra y materiales.....	1.757,91
TOTAL PARTIDA	1.824,30

Basauriko Udala/Ayuntamiento de Basauri. Sarrera-Erregistro Elektronikoa/Registro general entrada 2026005662 18/05/2026 Dokumentuaren egiazkotasuna balioztatzeko https://egoitza.basauri.eus/EKS/ Para validar la autenticidad de este documento: https://sede.basauri.eus/CSV Egiaztatzeko Kode Seguroa (EKS) / Código de verificación (CSV): 165556647460403237 56

Código	Ud	Descripción	Importe

URI0507006N ud Suministro e instalación de punto de luz individual formado por luminaria LED con diseño moderno modelo CitySoul BPP532 LW10 LED50-4S/830 PSD-SR I DM50 o similar montada en báculo de 4m de altura de tubo de acero carbono modelo COL.TC.ACP.P76.A40.E3-JRP533 o similar, incluyendo brazo/lira modelo JRP533 GR o similar. Luminaria con distribución de luz según estudio luminotécnico. Conjunto instalado incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado. Según normativa de aplicación nacional y/o equivalente europea, totalmente montada, conexionada y probada. Características técnicas de la luminaria:

- Diámetro: 95 mm
- Altura: 95 mm
- Peso: 13,3 kg
- Fuente de luz LED
- Temperatura de color 3000 K
- Flujo luminoso nominal: 4085 lm
- Potencia de referencia: 37,7 W
- Rendimiento del sistema: 108 lm/W
- Vida útil 100.000 horas
- Índice de reproducción cromática CRI > 80
- Control Interact City LW10
- Tensión 220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
- Tipo de protección IP 66
- Resistencia al impacto IK08
- Temperatura ambiente -20 °C ... + 50 °C
- Protector contra sobretensiones incluido
- Luminaria con garantía de 10 años

Características técnicas del báculo: Columna troncocónica 12/1000 y 4m de altura, fabricada en chapa de acero de carbono. Incluyendo puerta enrasada, pletina de fijación de caja de conexiones y puesta a tierra. Casquillo vertical de 60x75mm.
Características brazo: Lira de 578mm de altura, Montaje sobre casquillo 60x75mm, Fabricada en fundición de aluminio

Mano de obra	25,61
Maquinaria	40,78
Resto de obra y materiales.....	2.447,97
TOTAL PARTIDA	2.514,36

Basauriko Udala/Ayuntamiento de Basauri. Sarrera-Erregistro Elektronikoa/Registro general entrada 2026005662 18/05/2026 Dokumentuaren egiazkotasuna balioztatzeko https://egoitza.basauri.eus/EKS/ Para validar la autenticidad de este documento: https://sede.basauri.eus/CSV Egiaztatzeko Kode Seguroa (EKS) / Código de verificación (CSV): 165556647460403237 56

Código	Ud	Descripción	Importe

URI0507009N ud Suministro e instalación de punto de luz individual formado por luminaria LED con diseño moderno modelo CitySoul BPP532 LW10 LED100-4S/830 PSD-SR DX10 o similar montada en báculo de 4m de altura de tubo de acero carbono modelo COL.TC.ACP.P76.A40.E3-JRP533 o similar, incluyendo brazo/lira modelo JRP533 GR o similar. Luminaria con distribución de luz según estudio luminotécnico. Conjunto instalado incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado. Según normativa de aplicación nacional y/o equivalente europea, totalmente montada, conexionada y probada. Características técnicas de la luminaria:

- Diámetro: 95 mm
- Altura: 95 mm
- Peso: 13,3 kg
- Fuente de luz LED
- Temperatura de color 3000 K
- Flujo luminoso nominal: 7703 lm
- Potencia de referencia: 74,8 W
- Rendimiento del sistema: 103 lm/W
- Vida útil 100.000 horas
- Índice de reproducción cromática CRI > 80
- Control Interact City LW10
- Tensión 220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
- Tipo de protección IP 66
- Resistencia al impacto IK08
- Temperatura ambiente -20 °C ... + 50 °C
- Protector contra sobretensiones incluido
- Luminaria con garantía de 10 años

Características técnicas del báculo: Columna troncocónica 12/1000 y 4m de altura, fabricada en chapa de acero de carbono. Incluyendo puerta enrasada, pletina de fijación de caja de conexiones y puesta a tierra. Casquillo vertical de 60x75mm.
Características brazo:Lira de 578mm de altura, Montaje sobre casquillo 60x75mm, Fabricada en fundición de aluminio.

Mano de obra	25,61
Maquinaria	40,78
Resto de obra y materiales.....	2.447,97
TOTAL PARTIDA	2.514,36

URI6060209 ud Suministro y montaje de Centro de Transformación de compañía soterrrado, telemandado 13,2 KV, 2L2P extensibles, con dos transformadores 13,2/B2KV 400KVA e instalado en edificio prefabricado subterráneo de ventilación vertical de dimensiones exteriores 8800x3200x3700mm (longitudxfondoxaltura), incluyendo dos celdas de línea de alimentación motorizadas, dos celdas de Protección de Transformador mediante fusibles, dos transformadores 13,2/B2 de 400 KVA de aceite, dos cuadros de baja tensión hasta 8 salidas, equipo completo de telegestión, dos interconexiones AT, dos interconexiones BT, sistema de tierras de protección y servicio, cierres metálicos de los transformadores, alumbrado, material de seguridad, conectores enchufables celdas MT y medición de tensiones de paso y contacto. Totalmente montado, conexionado y puesto en funcionamiento. Trabajos a realizar según expediente de I-DE.

Basauriko Udala/Ayuntamiento de Basauri. Sarrera-Erregistro Elektronikoa/Registro general entrada 2026005662 18/05/2026 Dokumentuaren egiazkotasuna balioztatzeko https://egoitza.basauri.eus/EKS/ Para validar la autenticidad de este documento: https://sede.basauri.eus/CSV Egiaztatzeko Kode Seguroa (EKS) / Código de verificación (CSV): 165556647460403237 56

Código	Ud	Descripción	Importe
		Sin descomposición	
		TOTAL PARTIDA	149.827,00
URI6060209N	ud	Suministro y montaje de Celdas de linea de alimentacion de 13.2 kV con aislamiento integral en gas SF6. Datos tecnicos: · Tensión asignada: hasta 13.2 kV (IEC)/ 27 kV (IEEE) · Corriente asignada: hasta 630 A · Frecuencia asignada: 50/60 Hz · Corriente de cortocircuito: hasta 25 kA (1-3 s) · Clasificación de arco interno: IAC AFL(R) hasta 25 kA 1 s	
		Sin descomposición	
		TOTAL PARTIDA	5.205,00
URI6060219	ud	Proyecto y legalización completa de las líneas subteráneas 13,2 KV de enlace entre los centros de transformación dispuestos en la urbanización, así como los centros de compañía existentes según expediente de I-DE, incluyendo trámitación con Industria, I-DE y otros organismos afectados.	
		Sin descomposición	
		TOTAL PARTIDA	5.000,00
URI6060220	ud	Proyecto y legalización de centro de transformación de compañía, incluyendo CFO, planos as-built y trámitación completa con Industria e I-DE.	
		Sin descomposición	
		TOTAL PARTIDA	1.800,00
URI6060301	m	Suministro y tendido de conductor subterráneo tipo XZ1 0,6/1KV 3x240+1x150 mm2 de aluminio normalizado por la compañía I-DE. Incluye conexiones en cuadro BT de centro de transformación, croquización y puesta en servicio. Unidad totalmente ejecutada.	
		Sin descomposición	
		TOTAL PARTIDA	25,81
URI6060304	ud	Confección de Juego de empalmes de baja tensión en arqueta para secciones de cable de aluminio 240-240/150-150.	
		Sin descomposición	
		TOTAL PARTIDA	211,12
URI6060305	ud	Confección de Juego de derivaciones de baja tensión en arqueta para secciones de cable de aluminio 240-240/150-150/240-50/150-50. Unidad totalmente ejecutada.	
		Sin descomposición	
		TOTAL PARTIDA	143,67
URI6060307	ud	Suministro y montaje de caja general de protección de fusibles CGP-160A, trifásica, homologada por I-DE y de dimensiones adecuadas según potencia del edificio para instalación empotrada o en superficie de fachada. Incluye soportes de anclaje, fusibles calibrados y conexionado. Totalmente montada, conexionada y probada.	

Basauriko Udala/Ayuntamiento de Basauri. Sarrera-Erregistro Elektronikoa/Registro general entrada 2026005662 18/05/2026 Dokumentuaren egiazkotasuna baliozkotzeko https://egoitza.basauri.eus/EKS/ Para validar la autenticidad de este documento: https://sede.basauri.eus/CSV Egiaztatzeko Kode Segurua (EKS) / Código de verificación (CSV): 165556647460403237 56

Código	Ud	Descripción	Importe
		Sin descomposición	
		TOTAL PARTIDA	413,12
URJ0104001	ud	Tala de árbol por medios manuales, incluso troceado, retirada al punto de carga (no incluye carga ni transporte a vertedero) o apilado para su incineración. Medida la unidad ejecutada.	
		Mano de obra	33,96
		Maquinaria	3,25
		Resto de obra y materiales.....	2,23
		TOTAL PARTIDA	39,44
URJ0104002N	m2	Eliminación de especies invasoras, incluye desbroce, carga, transporte por gestor autorizado y tratamiento con herbicida. Completamente ejecutado.	
		Sin descomposición	
		TOTAL PARTIDA	14,60
URJ0110002	m3	Suministro y extendido por medios mecánicos de tierra vegetal de excelente calidad, abonada, desinfectada y sin piedras, sobre terreno previamente acondicionado y/o zonas verdes y perfilado a mano. Medido el volumen ejecutado.	
		Mano de obra	2,26
		Maquinaria	2,04
		Resto de obra y materiales.....	31,79
		TOTAL PARTIDA	36,09
URJ0200002N	ud	Apertura de alcorque en zona urbana no existente con anterioridad de 1,25x1,25x1,25 m, incluso demolición de acera y solera, excavación y retirada de restos a punto de carga (no incluye carga ni transporte a vertedero). Medida la unidad ejecutada.	
		Mano de obra	22,92
		Maquinaria	7,20
		Resto de obra y materiales.....	1,81
		TOTAL PARTIDA	31,93
URJ0230001	m2	Cubrealcorque drenante de 6cm de espesor total, sistema "Stone Drain®" L.T. (Low Transit) o similar, compuesto por una base filtrante de 2,5cm de arenas de sílice compactada y una capa rígida drenante de áridos resinados de 3,5cm, con una capa elástica de 5/15cm perimetral al tronco para permitir su crecimiento, en modelo y color a elegir, incluso limpieza y perfilado previo del hueco y protecciones para el curado. Medida la superficie ejecutada.	
		Mano de obra	24,68
		Resto de obra y materiales.....	128,26
		TOTAL PARTIDA	152,94

Basauriko Udala/Ayuntamiento de Basauri. Sarrera-Erregistro Elektronikoa/Registro general entrada 2026005662 18/05/2026 Dokumentuaren egiazkotasuna balioztatzeko https://egoitza.basauri.eus/EKS/ Para validar la autenticidad de este documento: https://sede.basauri.eus/CSV Egiaztatzeko Kode Seguroa (EKS) / Código de verificación (CSV): 165556647460403237 56

Código	Ud	Descripción	Importe

URJ0400002N m2 Siembra manual de césped tipo A a base de 10% Festuca arundinacea, 10% Festuca rubra, 20% de Lolium perenne, 10% de Poa pratensis, 15% de Dactylis glomerata, 10% de Lotus corniculatus, 15% de Trifolium repens y 10% de Vicia sativa a dosis de 40 gramos de mezcla por m2. Incluyendo laboreo de terreno, aportando 5 Kg. de estiércol por m2 y 50 gramos de 15x15x15 por m2, regularizado, sin terrones, sin piedras ni impurezas y tapada la semilla con mantillo orgánico, riego y dos siegas.

Mano de obra	9,35
Resto de obra y materiales.....	1,32
TOTAL PARTIDA	10,67

URJ0501002N ud Suministro y plantación de macizo de arbustivas con gramíneas y aromáticas: Lavandula latifolia Ct, 15 cm h; Stipa tenuissima Ct, 40-50 cm h; Rosmarinus officinalis Ct, 60-90 cm h. suministradas en container o cepellón bien formada y ramificada desde la base, relleno de hoyo con tierra vegetal fertilizada, estercolado con 5kg de estiércol, abonado con 15-15-15, y primer riego. Medida la unidad ejecutada.

Mano de obra	13,07
Resto de obra y materiales.....	14,51
TOTAL PARTIDA	27,58

URJ0511016N ud Suministro y plantación mediante camión grúa de Ginkgo Biloba de 18/20cm de perímetro normal suministrado con raiz desnuda bien formada y ramificada desde la cruz que estará a un mínimo de 2,25m de altura, con medios manuales: colocación aplomada, relleno del hoyo, de dimensiones 1x1,2x1,2m3, con tierra vegetal fertilizada hasta una porfuniddad de 0,9 m y una base de 0,3 m de gravas, compactación con medios naturales (pisado), relleno del resto del hoyo y nueva compactación manual, y primer riego. Incluido colocación de tutor de madera tratada clavado en el suelo 50 cm y separados del arbol 30 cm fijado al mismo mediante cintas de caucho a diferentes alturas. Medida la unidad ejecutada.

Mano de obra	12,34
Maquinaria	8,78
Resto de obra y materiales.....	119,94
TOTAL PARTIDA	141,06

URJ0511017N ud Suministro y plantación mediante camión grúa de Acer monspessulanum de 18/20cm de perímetro normal suministrado con raiz desnuda bien formada y ramificada desde la cruz que estará a un mínimo de 2,25m de altura, con medios manuales: colocación aplomada, relleno del hoyo, de dimensiones 1x1,2x1,2m3, con tierra vegetal fertilizada hasta una porfuniddad de 0,9 m y una base de 0,3 m de gravas, compactación con medios naturales (pisado), relleno del resto del hoyo y nueva compactación manual, y primer riego. Incluido colocación de tutor de madera tratada clavado en el suelo 50 cm y separados del arbol 30 cm fijado al mismo mediante cintas de caucho a diferentes alturas. Medida la unidad ejecutada.

Basauriko Udala/Ayuntamiento de Basauri. Sarrera-Erregistro Elektronikoa/Registro general entrada 2026005662 18/05/2026 Dokumentuaren egiaztatzeko https://egoitza.basauri.eus/EKS/ Para validar la autenticidad de este documento: https://sede.basauri.eus/CSV Egiaztatzeko Kode Segurua (EKS) / Código de verificación (CSV): 165556647460403237 56

Código	Ud	Descripción	Importe
		Mano de obra	12,34
		Maquinaria	8,78
		Resto de obra y materiales.....	181,81
		TOTAL PARTIDA	202,93
URJ0511018N	ud	Suministro y plantación mediante camión grúa de Koelreuteria paniculata de 18/20cm de perímetro normal suministrado con raiz desnuda bien formada y ramificada desde la cruz que estará a un mínimo de 2,25m de altura, con medios manuales: colocación aplomada, relleno del hoyo, de dimensiones 1x1,2x1,2m3, con tierra vegetal fertilizada hasta una porfuniddad de 0,9 m y una base de 0,3 m de gravas, compactación con medios naturales (pisado), relleno del resto del hoyo y nueva compactación manual, y primer riego. Incluido colocación de tutor de madera tratada clavado en el suelo 50 cm y separados del arbol 30 cm fijado al mismo mediante cintas de caucho a diferentes alturas. Medida la unidad ejecutada.	
		Mano de obra	12,34
		Maquinaria	8,78
		Resto de obra y materiales.....	160,00
		TOTAL PARTIDA	181,12
URJ0511019N	ud	Suministro y plantación mediante camión grúa de Albizia julibrissin de 18/20cm de perímetro normal suministrado con raiz desnuda bien formada y ramificada desde la cruz que estará a un mínimo de 2,25m de altura, con medios manuales: colocación aplomada, relleno del hoyo, de dimensiones 1x1,2x1,2m3, con tierra vegetal fertilizada hasta una porfuniddad de 0,9 m y una base de 0,3 m de gravas, compactación con medios naturales (pisado), relleno del resto del hoyo y nueva compactación manual, y primer riego. Incluido colocación de tutor de madera tratada clavado en el suelo 50 cm y separados del arbol 30 cm fijado al mismo mediante cintas de caucho a diferentes alturas. Medida la unidad ejecutada.	
		Mano de obra	12,34
		Maquinaria	8,78
		Resto de obra y materiales.....	125,17
		TOTAL PARTIDA	146,29
URM0220001N	ud	Suministro e instalación de aparca bicicletas tipo "MEY" de BENITO o similar, con acabados según especificaciones y preferencias del órgano competente correspondiente, de 2040x435x425 mm, fabricado en acero (tratado con el proceso Ferrus protector del hierro, que garantiza una óptima resistencia a la corrosión). Incluido el anclado sobre superficie preparada, mediante 6 pernos de expansión M8 según superficie y proyecto.	
		Mano de obra	9,97
		Resto de obra y materiales.....	978,37
		TOTAL PARTIDA	988,34

Basauriko Udala/Ayuntamiento de Basauri. Sarrera-Erregistro Elektronikoa/Registro general entrada 2026005662 18/05/2026 Dokumentuaren egiazkotasuna baliozkotzeko https://egoitza.basauri.eus/EKS/ Para validar la autenticidad de este documento: https://sede.basauri.eus/CSV Egiaztatzeko Kode Segurua (EKS) / Código de verificación (CSV): 165556647460403237 56

Código	Ud	Descripción	Importe

URM022015NNud Suministro y colocación de banco de diseño "NEOBARCINO" de BENITO o banco de similares características técnicas, funcionales y formales a la anterior, de 1800 mm de largo con asiento segun normativa de accesibilidad de 450 mm de alto y apoyabrazos, de diseño sobrio y elegante, fabricado con pies de fundición dúctil (tratados con el proceso Ferrus el protector de triple capa para el hierro, que garantiza una óptima resistencia a la corrosión) y seis tablones de madera tropical natural (tratados con recubrimiento de triple capa Lignus, protector fungicida, insecticida e hidrófugo). Tornillería de acero inoxidable. Anclado sobre superficie preparada con cuatro pernos de expansión M10 según superficie y proyecto. Totalmente instalado.

Mano de obra	24,95
Resto de obra y materiales.....	508,71
TOTAL PARTIDA	533,66

URM022016NNud Suministro y colocación de banco "1800 para ELA PLUS" de la casa Benito o banco de similares características técnicas, funcionales y formales a la anterior, colocado sobre Banco Tipo 3. Banco de dimensiones: 1800 mm de longitud y 450 mm de altura, se atornilla directamente sobre el prefabricado. Banco formado por listones de madera tropical de sección 110 x 35 mm, tratada con el recubrimiento de triple capa Lignus, protector fungicida, insecticida e hidrófugo. Acabado color natural. Incluye la parte proporcional de tornillería. Totalmente instalada.

Mano de obra	24,68
Resto de obra y materiales.....	986,55
TOTAL PARTIDA	1.011,23

URM022017N m Suministro y colocación de banco Tipo 3, de 60cm de anchura y 38cm de altura de sección según planos de detalle de proyecto, realizado con hormigón arquitectónico moldeado de color negro con aguas de color, de resistencia característica 30MPa y armado con acero galvanizado con una cuantía mínima de 50KG/M3, con tratamiento superficial decapado al ácido y posterior rellenado de bajo-relieve con hormigón de árido fino menor de 2mm de diámetro y de color en masa, según especificación de carta a colores del proyecto, y segundo decapado con árido clorhídrico y suave apomazado de las superficies de asiento como acabado final de los elementos. Hidrofugado superficial antigraffiti transparente y acabado mate. Incluso 4 roscas incorporadas al prefabricado según planos de detalle, para varilla roscada de 16mm de diámetro y 14mm de longitud, que posteriormente se clavarán a taladros de 40mm realizados en el pavimento previo rellenado de resina, para la fijación del banco. Se consideran incluidos en la partida los medios auxiliares y de elevación necesarios, así como todas las operaciones y trabajos necesarios para su correcta colocación en obra. Criterio de medición: Ud de banco colocado según las especificaciones de la DT. Medida según los metros ejecutados.

Basauriko Udala/Ayuntamiento de Basauri. Sarrera-Erregistro Elektronikoa/Registro general entrada 2026005662 18/05/2026 Dokumentuaren egiaztatasuna balioztatzeko https://egoitza.basauri.eus/EKS/ Para validar la autenticidad de este documento: https://sede.basauri.eus/CSV Egiaztatzeko Kode Segurua (EKS) / Código de verificación (CSV): 165556647460403237 56

Código	Ud	Descripción	Importe
		Mano de obra	24,68
		Resto de obra y materiales.....	196,79
		TOTAL PARTIDA	221,47
URM0230001N	ud	Suministro e instalación de papelera "BOA" de BENITO o similar, de 101 cm de alto y 48 cm de diámetro , 80 litros, fabricada en hierro (tratado con el proceso Ferrus protector del hierro, que garantiza una óptima resistencia a la corrosión). Equipada con sombrero, puerta de extracción frontal con cierre autoblocante y apagacigarrillos. Cierre con llave triangular estándar. Entrada de basura con apertura de 210º. Tratamiento antióxido de triple capa. Chapa de acero cincada, pintada en pintura de poliéster en polvo y barnizada. Color gris plata. Incluye la fijación mediante cuatro caracoles Ø8.	
		Mano de obra	14,97
		Resto de obra y materiales.....	575,55
		TOTAL PARTIDA	590,52
URM22022N	ud	Suministro e instalación de conjunto de fuente de diseño ATLAS SIMPLE de BENITO o similar, medidas totales (largo x ancho x alto) 300x300x1010 mm, fabricada en hierro (tratado con el proceso Ferrus el protector de triple capa para el hierro, que garantiza una óptima resistencia a la corrosión), incluye pletina fijación-grifo pulsador de acero niquelado (UM510G). Marco angular y reja sumidero de acero galvanizado. Incluye grifo pulsador, el anclado sobre superficie preparada con 4 pernos de expansión M12 según superficie y proyecto.	
		Mano de obra	39,92
		Maquinaria	19,97
		Resto de obra y materiales.....	642,56
		TOTAL PARTIDA	702,45
URO0100001N	m	Instalación de tubería PEMD 110mm. SDR-17,6 para canalización de gas natural de media presión según UNE 1.555-01 incluso transporte, instalación en zanja, suministro, soldadura y montaje con p.p de accesorios de unión (manguitos, tes, codos, caps, tomas simples, válvulas de línea, vainas de PVC protección, etc...) así como suministro y colocación de hitos de señalización. Totalmente instalada, cuantas pruebas neumáticas sean necisarias, conexión a red en gas con cuantas operaciones sean necesarias para ello. y p.p de proyecto y dossieres de legalización (D. Industria y D. Contratista) ante compañía suministradora y Delegación de Industria.	
		Sin descomposición	
		TOTAL PARTIDA	32,12
URO0100002	m	Tubo corrugado de doble capa con superficie interior lisa de polietileno de alta densidad de diámetro nominal 160mm de color rojo, para uso enterrado según UNE-EN 50086-2-4, incluso p.p. de juntas y separadores. Medida la longitud ejecutada.	
		Mano de obra	0,37
		Resto de obra y materiales.....	3,76
		TOTAL PARTIDA	4,13

Basauriko Udala/Ayuntamiento de Basauri. Sarrera-Erregistro Elektronikoa/Registro general entrada 2026005662 18/05/2026 Dokumentuaren egiazkotasuna balioztatzeko https://egoitza.basauri.eus/EKS/ Para validar la autenticidad de este documento: https://sede.basauri.eus/CSV Egiaztatzeko Kode Segurua (EKS) / Código de verificación (CSV): 165556647460403237 56

Código	Ud	Descripción	Importe

URO010003N m Instalación de tetratubo de polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE) libre de halógenos, color verde, de 4x40 mm de diámetro nominal y 3 mm de espesor formado por cuatro tubos iguales, unidos entre sí, con la pared interior estriada longitudinalmente y recubierta con silicona, suministrado en rollos de 300 m de longitud. Instalación en canalizaciones MT-BT según detalles en planos y cumplimiento de normativa de la compañía I-DE. Incluye mandrilado de tubos. Unidad totalmente ejecutada.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA 9,19

URO0101002 m Tubo TPC 110mm de espesor 1,2mm para uso enterrado, incluso p.p de tapones, separadores e hilo guía. Medida la longitud ejecutada.

Mano de obra	0,37
Resto de obra y materiales.....	2,53
TOTAL PARTIDA	2,90

URO0101003 m Tubo TPC 125mm de espesor 1,3mm para uso enterrado, incluso mandrilado de tubos, p.p de tapones, separadores e hilo guía. Medida la longitud ejecutada.

Mano de obra	0,37
Resto de obra y materiales.....	3,16
TOTAL PARTIDA	3,53

URO0103001 m Cinta de señalización de cables subterráneos de PVC de 150mm de ancho. Medida la longitud ejecutada.

Mano de obra	0,57
Resto de obra y materiales.....	0,10
TOTAL PARTIDA	0,67

URO0300006N ud Arqueta prefabricada de telecomunicaciones para canalización en acera, tipo HF de 700x8000mm de medidas interiores, incluso registro de fundición dúctil D-400, embaldosable, y todos los accesorios necesarios para su correcta ejecución. Medida la unidad ejecutada.

Mano de obra	19,86
Maquinaria	3,51
Resto de obra y materiales.....	374,00
TOTAL PARTIDA	397,37

URO0300008 ud Arqueta prefabricada de telecomunicaciones para canalización en calzada, tipo 600x600mm de medidas interiores, incluso registro de fundición dúctil y todos los accesorios necesarios para su correcta ejecución. Medida la unidad ejecutada.

Mano de obra	17,37
Maquinaria	3,51
Resto de obra y materiales.....	266,36
TOTAL PARTIDA	287,24

Basauriko Udala/Ayuntamiento de Basauri. Sarrera-Erregistro Elektronikoa/Registro general entrada 2026005662 18/05/2026 Dokumentuaren egiazkotasuna balioztatzeko https://egoitza.basauri.eus/EKS/ Para validar la autenticidad de este documento: https://sede.basauri.eus/CSV Egiaztatzeko Kode Segurua (EKS) / Código de verificación (CSV): 165556647460403237 56

Código	Ud	Descripción	Importe

URO090001N ud Suministro y colocación de arqueta de hormigón prefabricada o ejecución in-situ en acera para canalización eléctrica de altura variable hasta 1,9, incluidos pates en caso de ser necesario, con marco y tapa embaldosable tipo M2-T2 homologada por la compañia eléctrica. Totalmente instalada, embaldosada y rematada.

Mano de obra	36,28
Maquinaria	8,78
Resto de obra y materiales.....	682,39
TOTAL PARTIDA	727,45

URS0200002 m Tubería de PVC de pared compacta de color teja SN4(PN6), según norma UNE 53960/1456, de diámetro exterior 200mm con unión por junta elástica, incluso nivelación, colocación, montaje y pruebas. Medida la longitud ejecutada.

Mano de obra	7,41
Resto de obra y materiales.....	10,63
TOTAL PARTIDA	18,04

URS0200002N m Tubería de PVC de pared compacta de color teja SN4(PN6), según norma UNE 53960/1456, de diámetro exterior 110mm con unión por junta elástica, incluso nivelación, colocación, montaje y pruebas. Medida la longitud ejecutada.

Mano de obra	7,41
Resto de obra y materiales.....	7,38
TOTAL PARTIDA	14,79

URS0200003 m Tubería de PVC de pared compacta de color teja SN4(PN6), según norma UNE 53960/1456, de diámetro exterior 250mm con unión por junta elástica, incluso nivelación, colocación, montaje y pruebas. Medida la longitud ejecutada.

Mano de obra	9,87
Resto de obra y materiales.....	16,65
TOTAL PARTIDA	26,52

URS0200004 m Tubería de PVC de pared compacta de color teja SN4(PN6), según norma UNE 53960/1456, de diámetro exterior 315mm con unión por junta elástica, incluso nivelación y colocación. Medida la longitud ejecutada.

Mano de obra	12,34
Resto de obra y materiales.....	25,48
TOTAL PARTIDA	37,82

URS0200005 m Tubería de PVC de pared compacta de color teja SN4(PN6), según norma UNE 53960/1456, de diámetro exterior 400mm con unión por junta elástica, incluso nivelación y colocación. Medida la longitud ejecutada.

Mano de obra	14,81
Maquinaria	11,45
Resto de obra y materiales.....	41,96
TOTAL PARTIDA	68,22

Basauriko Udala/Ayuntamiento de Basauri. Sarrera-Erregistro Elektronikoa/Registro general entrada 2026005662 18/05/2026 Dokumentuaren egiazkotasuna balioztatzeko https://egoitza.basauri.eus/EKS/ Para validar la autenticidad de este documento: https://sede.basauri.eus/CSV Egiaztatzeko Kode Segurua (EKS) / Código de verificación (CSV): 165556647460403237 56

Código	Ud	Descripción	Importe

URS0300001N ud Pozo de registro "in situ" para canalización en calzada, para tubería D<=800mm de dimensiones interiores 1-1,2 x 1-1.2 m; hasta 2m de profundidad, incluso encofrado, hormigonado, acero, manguitos. marco cuadrado y tapa reforzada D-400 de 480x480 en fundición dúctil, según detalle de planos. Medida la unidad ejecutada.

Mano de obra	394,14
Maquinaria	14,18
Resto de obra y materiales.....	1.434,43
TOTAL PARTIDA	1.842,75

URS0300002N ud Pozo de registro "in situ" para tubería D<=800mm de dimensiones interiores 1-1,2 x 1-1.2 m; entre 2m y 3,5m de profundidad, incluso encofrado, hormigonado, acero, marco cuadrado y tapa reforzada D-400 de 480x480 en fundición dúctil, según detalle de planos. Medida la unidad ejecutada.

Mano de obra	61,02
Maquinaria	23,05
Resto de obra y materiales.....	2.033,39
Suma la partida	2.117,46
Redondeo	0,01
TOTAL PARTIDA	2.117,47

URS0300004N ud Pozo de registro "in situ" para tubería D<=800mm de dimensiones interiores 1-1,2m x 1-1,2m; entre 3,5m y 4,5m de profundidad, incluso encofrado, hormigonado, acero, marco cuadrado y tapa reforzada D-400 de 480x480 en fundición dúctil, según detalle de planos. Medida la unidad ejecutada.

Mano de obra	1.018,55
Maquinaria	29,06
Resto de obra y materiales.....	2.499,78
TOTAL PARTIDA	3.547,39

URS0300005N ud Pozo de registro "in situ" para tubería D<=800mm de dimensiones interiores 1-1,2m x 1-1,2m; entre 3,5m y 4,5m de profundidad, incluso encofrado, hormigonado, acero, marco cuadrado y tapa reforzada D-400 de 480x480 en fundición dúctil, según detalle de planos. Medida la unidad ejecutada.

Mano de obra	1.278,33
Maquinaria	31,56
Resto de obra y materiales.....	3.012,52
Suma la partida	4.322,41
Redondeo	0,02
TOTAL PARTIDA	4.322,43

URS0300011N ud Pozo de registro "in situ" para canalización en acera, para tubería D<=800mm de dimensiones interiores 1-1,2 x 1-1.2 m; hasta 2m de profundidad, incluso encofrado, hormigonado, acero, manguitos. Incluye marco y tapa embaldosable en fundición dúctil, según detalle de planos. Medida la unidad ejecutada.

Basauriko Udala/Ayuntamiento de Basauri. Sarrera-Erregistro Elektronikoa/Registro general entrada 2026005662 18/05/2026 Dokumentuaren egiaztatasuna balioztatzeko https://egoitza.basauri.eus/EKS/ Para validar la autenticidad de este documento: https://sede.basauri.eus/CSV Egiaztatzeko Kode Segurua (EKS) / Código de verificación (CSV): 165556647460403237 56

Código	Ud	Descripción	Importe
		Mano de obra	394,14
		Maquinaria	14,18
		Resto de obra y materiales.....	1.656,59
		TOTAL PARTIDA	2.064,91
URS0300012N	ud	Pozo de registro "in situ" para tubería D<=800mm de dimensiones interiores 1-1,2 x 1-1.2 m; entre 2m y 3,5m de profundidad, incluso encofrado, hormigonado, acero, marco cuadrado y tapa tapa embaldosable en fundición dúctil, según detalle de planos. Medida la unidad ejecutada.	
		Mano de obra	61,02
		Maquinaria	23,05
		Resto de obra y materiales.....	2.255,55
		Suma la partida	2.339,62
		Redondeo	0,01
		TOTAL PARTIDA	2.339,63
URS0300014N	ud	Pozo de registro "in situ" para tubería D<=800mm de dimensiones interiores 1-1,2m x 1-1,2m; entre 3,5m y 4,5m de profundidad, incluso encofrado, hormigonado, acero, marco cuadrado y tapa reforzada D-400 de 480x480 en fundición dúctil, según detalle de planos. Medida la unidad ejecutada.	
		Mano de obra	1.018,55
		Maquinaria	29,06
		Resto de obra y materiales.....	2.721,94
		TOTAL PARTIDA	3.769,55
URS0307010N	ud	Arqueta de acometida, para tubería de D<=400mm hasta 2m de profundidad, incluso encofrado, hormigonado, marco cuadrado y tapa reforzada D-400 circular de diámetro 600mm en fundición dúctil, y registro de fundición dúctil D-400 de 400x400mm. Medida la unidad ejecutada.	
		Mano de obra	318,54
		Maquinaria	6,22
		Resto de obra y materiales.....	777,81
		TOTAL PARTIDA	1.102,57
URS0800004N	ud	Sumidero sifónico en calzada, contra bordillo con rejilla abisagrada tipo peine de fundición dúctil D-400 Tipo "C" de 400x400mm, según detalle de planos. Medida la unidad ejecutada.	
		Mano de obra	151,50
		Maquinaria	5,45
		Resto de obra y materiales.....	270,54
		TOTAL PARTIDA	427,49
URS0800005N	ud	Sumidero sifónico en calzada, con rejilla abisagrada tipo peine de fundición dúctil D-400 de 400x400mm, según detalle de planos. Medida la unidad ejecutada.	
		Mano de obra	142,38
		Maquinaria	5,45
		Resto de obra y materiales.....	269,44
		TOTAL PARTIDA	417,27

Basauriko Udala/Ayuntamiento de Basauri. Sarrera-Erregistro Elektronikoa/Registro general entrada 2026005662 18/05/2026 Dokumentuaren egiazkotasuna balioztatzeko https://egoitza.basauri.eus/EKS/ Para validar la autenticidad de este documento: https://sede.basauri.eus/CSV Egiaztatzeko Kode Seguroa (EKS) / Código de verificación (CSV): 165556647460403237 56

Código	Ud	Descripción	Importe

URS0803002N m Canaleta de recogida de aguas de polipropileno de 200x150mm de medidas exteriores para zonas de carga ligera, sin pendiente incorporada y con rejilla de polipropileno de medidas superficiales 200x500mm, colocada sobre cama de arena de 10cm de espesor compactada, incluso p.p de piezas especiales y pequeño material, montado, nivelado y con p.p. de medios auxiliares, incluso recibido de saneamiento. Medida la longitud ejecutada.

Mano de obra	14,89
Maquinaria	0,07
Resto de obra y materiales.....	49,82
TOTAL PARTIDA	64,78

URT0101001N PA Partida alzada a justificar para realización de desvío de todas las mangueras de fibra óptica existentes afectadas. Suministro y tendido de el mismo número y tipo de mangueras de fibra óptica existentes por canalización definitiva, incluso cajas de empalme necesarias, fusiones, pigtails y todo lo necesario para la correcta reposición del servicio. Desmantelamiento y traslado a vertedero de todas las mangueras de fibra óptica a reponer y que quedan fuera de servicio. En caso de no poder aplicar el tendido por procedimientos neumáticos, se incluye el suministro y colocación de hilo guía. Incluye todos los elementos y materiales necesarios para su completa instalación.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA	20.000,00

URV0100002 m Suministro y colocación de bordillo recto de granito gris de 20x30cm y longitud mínima de 80cm, aserrado y flameado en caras vistas, incluso biselado de arista de 1x1cm, sobre solera de hormigón HM-20 (sin incluir solera), refuerzo y rejunteo. Medida la longitud ejecutada.

Mano de obra	9,13
Resto de obra y materiales.....	33,72
TOTAL PARTIDA	42,85

URV0100002N m Suministro y colocación de bordillo recto de granito gris de 15x30cm y 100 cm de longitud, aserrado en 6 caras y flameado en las vistas con canto biselado, sobre solera de hormigón HM-20 (sin incluir solera), refuerzo y rejunteo. Medida la longitud ejecutada.

Mano de obra	9,13
Resto de obra y materiales.....	29,48
TOTAL PARTIDA	38,61

URV0100003 m Suministro y colocación de bordillo curvo de granito gris de 20x30cm y longitud mínima de 80cm, aserrado y flameado en caras vistas, incluso biselado de arista de 1x1cm, sobre solera de hormigón HM-20 (sin incluir solera), refuerzo y rejunteo. Medida la longitud ejecutada.

Mano de obra	9,13
Resto de obra y materiales.....	49,62
TOTAL PARTIDA	58,75

Basauriko Udala/Ayuntamiento de Basauri. Sarrera-Erregistro Elektronikoa/Registro general entrada 2026005662 18/05/2026 Dokumentuaren egiazkotasuna balioztatzeko https://egoitza.basauri.eus/EKS/ Para validar la autenticidad de este documento: https://sede.basauri.eus/CSV Egiaztatzeko Kode Segurua (EKS) / Código de verificación (CSV): 165556647460403237 56

Código	Ud	Descripción	Importe

URV0100003N m Suministro y colocación de bordillo curvo de granito gris de 15x30cm y 100 cm de longitud, aserrado en 6 caras y flameado en las vistas con canto biselado, sobre solera de hormigón HM-20 (sin incluir solera), refuerzo y rejunteo. Medida la longitud ejecutada.

Mano de obra	9,13
Resto de obra y materiales.....	43,26
TOTAL PARTIDA	52,39

URV0101002 m Suministro y colocación de bordillo de granito de 50cm de anchura para paso de vehículos, de longitud mínima 80cm, acabado aserrado y flameado en caras vistas, sobre solera de hormigón HM-20 (sin incluir solera), refuerzo y rejunteo. Medida la longitud ejecutada.

Mano de obra	24,68
Resto de obra y materiales.....	49,48
TOTAL PARTIDA	74,16

URV0300001 m2 Suministro y aplicación de riego de imprimación de 1kg/m2 con emulsión asfáltica tipo ECL-1, incluso limpieza previa de la superficie y protección de elementos ajenos. Medida la superficie ejecutada.

Mano de obra	0,05
Maquinaria	0,09
Resto de obra y materiales.....	0,49
TOTAL PARTIDA	0,63

URV0301001 m2 Suministro y aplicación de riego de adherencia de 1kg/m2 con emulsión asfáltica tipo ECR-1, incluso limpieza previa de la superficie y protección de elementos ajenos. Medida la superficie ejecutada.

Mano de obra	0,05
Maquinaria	0,09
Resto de obra y materiales.....	0,49
TOTAL PARTIDA	0,63

URV0310001 t Mezcla bituminosa continua en caliente para capa de rodadura tipo AC16 surf 50/70 D Ofita (antiguo D-12 ofítico), elaborada en planta, incluso limpieza y barrido de superficie, extendida, compactación al 98% del ensayo Marshall y cortes necesarios. Medido el peso ejecutado.

Mano de obra	5,66
Maquinaria	19,10
Resto de obra y materiales.....	72,17
TOTAL PARTIDA	96,93

URV0312002N t Mezcla bituminosa continua en caliente para capa intermedia tipo AC16 bin 50/70 S Caliza (antiguo S-12 calizo), elaborada en planta, incluso limpieza y barrido de superficie, extendida, compactación al 98% del ensayo Marshall y cortes necesarios. Medido el peso ejecutado.

Mano de obra	5,66
Maquinaria	19,10
Resto de obra y materiales.....	64,60
TOTAL PARTIDA	89,36

Basauriko Udala/Ayuntamiento de Basauri. Sarrera-Erregistro Elektronikoa/Registro general entrada 2026005662 18/05/2026 Dokumentuaren egiazkotasuna balioztatzeko https://egoitza.basauri.eus/EKS/ Para validar la autenticidad de este documento: https://sede.basauri.eus/CSV Egiaztatzeko Kode Seguroa (EKS) / Código de verificación (CSV): 165556647460403237 56

Código	Ud	Descripción	Importe

URV0330001 t Mezcla bituminosa continua en caliente para capa base tipo AC22 base 50/70 G Caliza (antiguo G-20 calizo), elaborada en planta, incluso limpieza y barrido de superficie, extendida, compactación al 98% del ensayo Marshall y cortes necesarios. Medido el peso ejecutado.

Mano de obra	5,66
Maquinaria	19,10
Resto de obra y materiales.....	59,85
TOTAL PARTIDA	84,61

URV0352002NM m2 Suministro y colocación de losa modular de hormigón de alta resistencia ecoGranic , con certificado Applus, de 60x40x6,5 cm de espesor, de PVT o equivalente, con acabado Gommée Aralar, fabricada con áridos siléceos, graníticos o basálticos y utilizando hasta un 20% de material reciclado y con capacidad descontaminante del aire de Oxidos Nitrosos y otros contaminantes, siendo Clase 3 según Norma UNE 127197-1 2013, colocada sobre cama de 3-4 cm. de mortero de cemento M-10, incluso p.p. de remates, rejuntado con lechada de cemento y limpieza del pavimento. Medida la superficie ejecutada.

Mano de obra	9,92
Resto de obra y materiales.....	38,22
Suma la partida	48,14
Redondeo	-0,01
TOTAL PARTIDA	48,13

URV0362001N m2 Impresión sobre aglomerado con sistema Streetprint con molde existente en almacén, incluso recubrimiento Streetbond consistente en la aplicación de una base combinada de resinas con añadido de cemento sobre aglomerado asfáltico cubierta con una capa superior epoxídica modificada (color estándar). Medida la superficie ejecutada.

Resto de obra y materiales.....	38,16
TOTAL PARTIDA	38,16

URV0400006N m2 Suministro y colocación de baldosa de cemento táctil de 36 botones para pasos de peatones con dibujo tipo Bilbao 30x30cm, con árido silíceo, color teja nº 2, de 4cm de espesor, sobre capa de 3cm de mortero de cemento M-5, incluso p.p. de remates, rejuntado con lechada de cemento y limpieza del pavimento. Medida la superficie ejecutada.

Mano de obra	12,39
Resto de obra y materiales.....	13,45
Suma la partida	25,84
Redondeo	-0,01
TOTAL PARTIDA	25,83

URV0400006NM m2 Suministro y colocación de baldosa de cemento táctil de tipo direccional para pasos de peatones 30x30cm, con resaltos en franjas de orientación longitudinal, con árido silíceo, color teja nº 2, de 4cm de espesor, sobre capa de 3cm de mortero de cemento M-5, incluso p.p. de remates, rejuntado con lechada de cemento y limpieza del pavimento. Medida la superficie ejecutada.

Basauriko Udala/Ayuntamiento de Basauri. Sarrera-Erregistro Elektronikoa/Registro general entrada 2026005662 18/05/2026 Dokumentuaren egiazkotasuna balioztatzeko https://egoitza.basauri.eus/EKS/ Para validar la autenticidad de este documento: https://sede.basauri.eus/CSV Egiaztatzeko Kode Seguroa (EKS) / Código de verificación (CSV): 165556647460403237 56

Código	Ud	Descripción	Importe
		Mano de obra	12,39
		Resto de obra y materiales.....	13,45
		Suma la partida	25,84
		Redondeo	-0,01
		TOTAL PARTIDA	25,83
URV0401001	m	Formación de rigola con hormigón HM-20 de 30 cm de ancho y 15 cm de espesor mínimo, incluso p.p. de remates y juntas. Medida la longitud ejecutada.	
		Mano de obra	4,74
		Resto de obra y materiales.....	6,39
		TOTAL PARTIDA	11,13
URV0401002N	m	Suministro y colocación de caz modular de hormigón de alta resistencia ecoBlock+, de dimensiones 100x40x12-10cm, de PVT o equivalente, fabricado con áridos siléceos, graníticos o basálticos y utilizando hasta un 20% de material reciclado, colocado sobre cama de 3-4 cm. de mortero de cemento M-10, incluso p.p. de remates, rejuntado con lechada de cemento y limpieza del pavimento. Medida la superficie ejecutada.	
		Mano de obra	12,34
		Resto de obra y materiales.....	24,42
		TOTAL PARTIDA	36,76
URV0410003N	m2	Pavimento de adoquines graníticos de 8x8 cm y de espesor 6,5-8 cm, con acabado a corte de sierra, colocados con juntas de 3mm de espesor sobre capa de mortero de cemento 1:6 de 4cm de espesor, previamente imprimido con Sika para mejorar la adherencia, con un contenido de cemento mínimo de 380kg/m3, con relleno de juntas con mortero permeable al agua tipo VDW 830 y añadido de arena extra fina lavada con una dosificación según muestras realizadas en obra.	
		Mano de obra	10,55
		Resto de obra y materiales.....	57,58
		TOTAL PARTIDA	68,13
URV0410004N	m2	Suministro y colocación de losa modular de hormigón de alta resistencia ecoGranic , con certificado Applus, de 20x10x6,5-8 cm de espesor, de PVT o equivalente, con acabado Gommée Baztán, fabricada con áridos siléceos, graníticos o basálticos y utilizando hasta un 20% de material reciclado y con capacidad descontaminante del aire de Oxidos Nitrosos y otros contaminantes, siendo Clase 3 según Norma UNE 127197-1 2013, colocada sobre cama de 3-4 cm. de mortero de cemento M-10, incluso p.p. de remates, rejuntado con lechada de cemento y limpieza del pavimento. Medida la superficie ejecutada.	
		Mano de obra	10,55
		Resto de obra y materiales.....	42,15
		TOTAL PARTIDA	52,70

Basauriko Udala/Ayuntamiento de Basauri. Sarrera-Erregistro Elektronikoa/Registro general entrada 2026005662 18/05/2026 Dokumentuaren egiazkotasuna balioztatzeko https://egoitza.basauri.eus/EKS/ Para validar la autenticidad de este documento: https://sede.basauri.eus/CSV Egiaztatzeko Kode Seguroa (EKS) / Código de verificación (CSV): 165556647460403237 56

Código	Ud	Descripción	Importe

URV0410007N m2 Reposición de pavimento con material similar a la existente, colocada sobre cama de 3-4 cm de mortero de cemento M-10, incluso p.p. de remates, rejuntado con lechada de cemento y limpieza del pavimento. Medida la superficie ejeutada.

Mano de obra	10,55
Resto de obra y materiales.....	38,07
TOTAL PARTIDA	48,62

URV0480001N m2 Pavimento de losas de hormigón de distintas medidas (según indicación planos) de 20 cm de espesor, desactivado 20N/mm2 de resistencia HM-20/p/10/IIA con 1200 kg/m3 de árido calcáreo, 600Kg/m3 de arena y 350 Kg/m3 de cemento y relación A/C 50%, incluso juntas de construcción y dilatación de 2/3 cm ejecutadas con tabla de madera serrada en pino o abeto de 200x27 mm de escuadría, malla electro soldada con barras corrugadas de acero ME 15x15 cm diam. 4mm. Totalmente acabado.

Mano de obra	17,07
Maquinaria	0,05
Resto de obra y materiales.....	36,40
Suma la partida	53,52
Redondeo	0,01
TOTAL PARTIDA	53,53

URV0600002N m Barandilla metálica de protección de tubo hueco de acero laminado en frío de 90 cm de altura, con bastidor sencillo, formado por barandal superior de 100x40x2 mm, que hace de pasamanos, y barandal inferior de 80x40x2 mm; montantes verticales de 80x40x2 mm dispuestos cada 120 cm y barrotes verticales de 20x20x1 mm, colocados cada 10 cm y soldados entre sí. Incluso pletinas para fijación mediante atornillado en elemento de hormigón con tacos de expansión y tornillos de acero. Elaborada en taller y montada en obra. Totalmente terminada y lista para pintar.

Mano de obra	26,66
Maquinaria	0,34
Resto de obra y materiales.....	106,32
TOTAL PARTIDA	133,32

Junio de 2025

Los autores del proyecto

Fdo.: Carlos Estefanía López de Argumedo
Arquitecto

Fdo.: Pino Urgoiti Martín
Arquitecta
Colegiada nº: 1.228

Basauriko Udala/Ayuntamiento de Basauri. Sarrera-Erregistro Elektronikoa/Registro general entrada 2026005662 18/05/2026 Dokumentuaren egiazkotasuna balioztatzeko https://egoitza.basauri.eus/EKS/ Para validar la autenticidad de este documento: https://sede.basauri.eus/CSV Egiaztatzeko Kode Segurua (EKS) / Código de verificación (CSV): 165556647460403237 56

Basauriko Udala/Ayuntamiento de Basauri. Sarrera-Erregistro Elektronikoa/Registro general entrada 2026005662 18/05/2026 Dokumentuaren egiazkotasuna balioztatzeko https://egoitza.basauri.eus/EKS/ Para validar la autenticidad de este documento: https://sede.basauri.eus/CSV Egiaztatzeko Kode Seguroa (EKS) / Código de verificación (CSV): 165556647460403237 56

1.3 Presupuestos

Basauriko Udala/Ayuntamiento de Basauri. Sarrera-Erregistro Elektronikoa/Registro general entrada 2026005662 18/05/2026 Dokumentuaren egiazkotasuna balioztatzeko https://egoitza.basauri.eus/EKS/ Para validar la autenticidad de este documento: https://sede.basauri.eus/CSV Egiaztatzeko Kode Seguroa (EKS) / Código de verificación (CSV): 165556647460403237 56

1.3.1 Presupuesto

Código	Ud	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
1.		**ZONA 01 AZBARREN**			
1.1.		**FASE 01**			
1.1.1.		**LEVANTES Y DEMOLICIONES**			
URG0100002	m2	Despeje, desbroce y limpieza del terreno con medios mecánicos, que incluye retirada de árboles, plantas, tocones, maleza, broza, maderas caídas, escombros, basuras o cualquier otro material existente, hasta una profundidad no menor que el espesor de la capa de tierra vegetal, considerando como mínima 25cm, incluso retirada de escombros al punto de carga (no incluye carga ni transporte a vertedero). Medida la superficie ejecutada.	7.250,00	1,24	8.990,00
URG0201006	m3	Demolición de cimentación de hormigón o solera de hormigón más bordillo con retrocargadora sobre ruedas, incluso retirada de escombros al punto de carga (no incluye carga ni transporte a vertedero). Medido el volumen inicial a demoler.	1.748,00	21,72	37.966,56
URG0213001	m2	Demolición de baldosa y mortero de agarre con martillo rompedor y compresor de aire, incluso retirada de escombros al punto de carga (no incluye carga ni transporte a vertedero). Medida la superficie realmente demolida.	5,00	9,51	47,55
URG0202101N	m	Demolición de red de servicio horizontal, con profundidad mayor de 1 m, realizada con medios mecánicos o manuales, incluso p.p. de demolición de arquetas y pozos y medios auxiliares. Incluso retirada de escombros al punto de carga (no incluye carga ni transporte a vertedero).	100,00	16,86	1.686,00
URG0210002N	m2	Fresado de firme de mezcla bituminosa u hormigón en franjas de 1m de ancho y por cm de espesor, incluso barrido y retirada de escombros al punto de carga (no incluye carga ni transporte a vertedero). Medido la superficie realmente fresada.	3.510,00	0,29	1.017,90
URG0212002	m3	Demolición de firme de calzada y/o acera (aglomerado o baldosa y hormigón) con retroexcavadora equipada con martillo rompedor hidráulico, incluso retirada de escombros al punto de carga (no incluye carga ni transporte a vertedero). Medido el volumen realmente demolido.	106,70	20,79	2.218,29
URG0301001N	m	Levante de bordillo (de calzada, de jardín, rebajado y para paso de vehículos) con martillo rompedor y compresor de aire, incluso retirada al punto de carga (no incluye carga ni transporte a vertedero o depósitos muncipales) o acopio en obra. Medida la longitud realmente ejecutada.	225,00	4,88	1.098,00

Basauriko Udala/Ayuntamiento de Basauri. Sarrera-Erregistro Elektronikoa/Registro general entrada 2026005662 18/05/2026 Dokumentuaren egiazkotasuna balioztatzeko https://egoitza.basauri.eus/EKS/ Para validar la autenticidad de este documento: https://sede.basauri.eus/CSV Egiaztatzeko Kode Segurua (EKS) / Código de verificación (CSV): 165556647460403237 56

Código	Ud	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
URG0311006N	m	Levante de vallado de parcela formado una valla de paneles de malla electrosoldada hasta 2 m de altura, y otra valla de simple torsión hasta 6 m; incluso retirada de los postes metálicos y accesorios de fijación y retirada de material desechable al punto de carga (no incluye carga ni transporte a vertedero). Medida la longitud realmente ejecutada.	200,00	35,57	7.114,00
URG0200001	ud	Demolición de arqueta de 1m de profundidad máxima con martillo rompedor y compresor de aire, incluso limpieza y retirada de escombros al punto de carga (no incluye carga ni transporte a vertedero). Medida la unidad ejecutada.	23,00	31,77	730,71
URG0310003N	ud	Levante de elementos de mobiliario urbano (banco, papelera, jardinera, alcorque, buzón correos, etc.) con recuperación del material para su posterior reutilización, incluso retirada al punto de carga (no incluye carga ni transporte a vertedero o depósitos municipales) o acopio en obra. Medida la unidad ejecutada.	8,00	15,20	121,60
URJ0104001	ud	Tala de árbol por medios manuales, incluso troceado, retirada al punto de carga (no incluye carga ni transporte a vertedero) o apilado para su incineración. Medida la unidad ejecutada.	3,00	39,44	118,32
		TOTAL 1.1.1.			**61.108,93**
1.1.2.		**MOVIMIENTO DE TIERRAS**			
URG0400000N	m3	Excavación de tierra vegetal por medios mecánicos, incluso ayuda manual en las zonas de difícil acceso, limpieza y extracción de restos a los bordes (no incluye carga ni transporte a vertedero). Medido el volumen sobre planos de perfiles.	2.175,00	2,49	5.415,75
URG0400002N	m3	Excavación en todo tipo de terreno con retroexcavadora equipada para la roca con martillo rompedor hidráulico, incluso ayuda manual en las zonas de difícil acceso, limpieza y extracción de restos a los bordes (no incluye carga ni transporte a vertedero). Medido el volumen ejecutado.	50,00	7,23	361,50
URG0600003	m3	Terraplén con material seleccionado procedente de préstamos a pie de obra, extendido en tongadas de 30cm de espesor máximo, compactado hasta conseguir una densidad no inferior al 95% del proctor modificado mediante rodillo vibratorio, incluso humectación y refino de taludes. Medido el volumen sobre los planos de perfiles tranversales.	17.540,00	16,36	286.954,40
		TOTAL 1.1.2.			**292.731,65**

Basauriko Udala/Ayuntamiento de Basauri. Sarrera-Erregistro Elektronikoa/Registro general entrada 2026005662 18/05/2026 Dokumentuaren egiazkotasuna balioztatzeko https://egoitza.basauri.eus/EKS/ Para validar la autenticidad de este documento: https://sede.basauri.eus/CSV Egiaztatzeko Kode Seguroa (EKS) / Código de verificación (CSV): 165556647460403237 56

Código	Ud	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
1.1.3.		**FIRMES Y PAVIMENTOS**			
URG0607001	m3	Base granular de zahorra artificial ZA-20, extendida y perfilada con motoniveladora, compactada por tongadas hasta conseguir una densidad no inferior al 98% del proctor modificado, incluso humectación y acabado superficial. Medido el volumen ejecutado.	1.253,80	29,58	37.087,40
URV0410007N	m2	Reposición de pavimento con material similar a la existente, colocada sobre cama de 3-4 cm de mortero de cemento M-10, incluso p.p. de remates, rejuntado con lechada de cemento y limpieza del pavimento. Medida la superficie ejeutada.	5,00	48,62	243,10
URG0701001	m3	Hormigón preparado tipo HM-20/P/20/I en aceras, calzadas y refuerzo de bordillos, incluso fabricación, suministro, p.p. de medios auxiliares, juntas, vertido y vibrado. Medido el volumen ejecutado.	553,80	106,40	58.924,32
URV0310001	t	Mezcla bituminosa continua en caliente para capa de rodadura tipo AC16 surf 50/70 D Ofita (antiguo D-12 ofítico), elaborada en planta, incluso limpieza y barrido de superficie, extendida, compactación al 98% del ensayo Marshall y cortes necesarios. Medido el peso ejecutado.	173,76	96,93	16.842,56
URV0312002N	t	Mezcla bituminosa continua en caliente para capa intermedia tipo AC16 bin 50/70 S Caliza (antiguo S-12 calizo), elaborada en planta, incluso limpieza y barrido de superficie, extendida, compactación al 98% del ensayo Marshall y cortes necesarios. Medido el peso ejecutado.	217,20	89,36	19.408,99
URV0330001	t	Mezcla bituminosa continua en caliente para capa base tipo AC22 base 50/70 G Caliza (antiguo G-20 calizo), elaborada en planta, incluso limpieza y barrido de superficie, extendida, compactación al 98% del ensayo Marshall y cortes necesarios. Medido el peso ejecutado.	208,80	84,61	17.666,57
URC0900013	m2	Pavimentación de carril-bici de 4 cm de espesor, acabada con slurry bituminoso de color rojo con dotación de 3kg/m2 y slurry rojo en rodadura con dotación de 2,5kg/m2. .	430,00	17,56	7.550,80
URV0362001N	m2	Impresión sobre aglomerado con sistema Streetprint con molde existente en almacén, incluso recubrimiento Streetbond consistente en la aplicación de una base combinada de resinas con añadido de cemento sobre aglomerado asfáltico cubierta con una capa superior epoxídica modificada (color estándar). Medida la superficie ejecutada.	150,00	38,16	5.724,00
URV0300001	m2	Suministro y aplicación de riego de imprimación de 1kg/m2 con emulsión asfáltica tipo ECL-1, incluso limpieza previa de la superficie y protección de elementos ajenos. Medida la superficie ejecutada.	5.712,00	0,63	3.598,56

Basauriko Udala/Ayuntamiento de Basauri. Sarrera-Erregistro Elektronikoa/Registro general entrada 2026005662 18/05/2026 Dokumentuaren egiaztatasuna balioztatzeko https://egoitza.basauri.eus/EKS/ Para validar la autenticidad de este documento: https://sede.basauri.eus/CSV Egiaztatzeko Kode Segurua (EKS) / Código de verificación (CSV): 165556647460403237 56

Código	Ud	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
URV0301001	m2	Suministro y aplicación de riego de adherencia de 1kg/m2 con emulsión asfáltica tipo ECR-1, incluso limpieza previa de la superficie y protección de elementos ajenos. Medida la superficie ejecutada.	3.260,00	0,63	2.053,80
URV0101002	m	Suministro y colocación de bordillo de granito de 50cm de anchura para paso de vehículos, de longitud mínima 80cm, acabado aserrado y flameado en caras vistas, sobre solera de hormigón HM-20 (sin incluir solera), refuerzo y rejunteo. Medida la longitud ejecutada.	26,50	74,16	1.965,24
URV0100003	m	Suministro y colocación de bordillo curvo de granito gris de 20x30cm y longitud mínima de 80cm, aserrado y flameado en caras vistas, incluso biselado de arista de 1x1cm, sobre solera de hormigón HM-20 (sin incluir solera), refuerzo y rejunteo. Medida la longitud ejecutada.	190,00	58,75	11.162,50
URV0100003N	m	Suministro y colocación de bordillo curvo de granito gris de 15x30cm y 100 cm de longitud, aserrado en 6 caras y flameado en las vistas con canto biselado, sobre solera de hormigón HM-20 (sin incluir solera), refuerzo y rejunteo. Medida la longitud ejecutada.	150,00	52,39	7.858,50
URV0100002	m	Suministro y colocación de bordillo recto de granito gris de 20x30cm y longitud mínima de 80cm, aserrado y flameado en caras vistas, incluso biselado de arista de 1x1cm, sobre solera de hormigón HM-20 (sin incluir solera), refuerzo y rejunteo. Medida la longitud ejecutada.	315,00	42,85	13.497,75
URV0100002N	m	Suministro y colocación de bordillo recto de granito gris de 15x30cm y 100 cm de longitud, aserrado en 6 caras y flameado en las vistas con canto biselado, sobre solera de hormigón HM-20 (sin incluir solera), refuerzo y rejunteo. Medida la longitud ejecutada.	345,00	38,61	13.320,45
URV0401001	m	Formación de rigola con hormigón HM-20 de 30 cm de ancho y 15 cm de espesor mínimo, incluso p.p. de remates y juntas. Medida la longitud ejecutada.	135,00	11,13	1.502,55
URV0401002N	m	Suministro y colocación de caz modular de hormigón de alta resistencia ecoBlock+, de dimensiones 100x40x12-10cm, de PVT o equivalente, fabricado con áridos siléceos, graníticos o basálticos y utilizando hasta un 20% de material reciclado, colocado sobre cama de 3-4 cm. de mortero de cemento M-10, incluso p.p. de remates, rejuntado con lechada de cemento y limpieza del pavimento. Medida la superficie ejecutada.	235,00	36,76	8.638,60
URV0400006N	m2	Suministro y colocación de baldosa de cemento táctil de 36 botones para pasos de peatones con dibujo tipo Bilbao 30x30cm, con árido silíceo, color teja nº 2, de 4cm de espesor, sobre capa de 3cm de mortero de cemento M-5, incluso p.p. de remates, rejuntado con lechada de cemento y limpieza del pavimento. Medida la superficie ejecutada.	66,00	25,83	1.704,78

Basauriko Udala/Ayuntamiento de Basauri. Sarrera-Erregistro Elektronikoa/Registro general entrada 2026005662 18/05/2026 Dokumentuaren egiazkotasuna baliozkotzeko https://egoitza.basauri.eus/EKS/ Para validar la autenticidad de este documento: https://sede.basauri.eus/CSV Egiaztatzeko Kode Segurua (EKS) / Código de verificación (CSV): 165556647460403237 56

Código	Ud	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
URV0400006NN	m2	Suministro y colocación de baldosa de cemento táctil de tipo direccional para pasos de peatones 30x30cm, con resaltos en franjas de orientación longitudinal, con árido silíceo, color teja nº 2, de 4cm de espesor, sobre capa de 3cm de mortero de cemento M-5, incluso p.p. de remates, rejuntado con lechada de cemento y limpieza del pavimento. Medida la superficie ejecutada.	12,00	25,83	309,96
URV0410003N	m2	Pavimento de adoquines graníticos de 8x8 cm y de espesor 6,5-8 cm, con acabado a corte de sierra, colocados con juntas de 3mm de espesor sobre capa de mortero de cemento 1:6 de 4cm de espesor, previamente imprimido con Sika para mejorar la adherencia, con un contenido de cemento mínimo de 380kg/m3, con relleno de juntas con mortero permeable al agua tipo VDW 830 y añadido de arena extra fina lavada con una dosificación según muestras realizadas en obra.	515,00	68,13	35.086,95
URV0410004N	m2	Suministro y colocación de losa modular de hormigón de alta resistencia ecoGranic , con certificado Applus, de 20x10x6,5-8 cm de espesor, de PVT o equivalente, con acabado Gommée Baztán, fabricada con áridos siléceos, graníticos o basálticos y utilizando hasta un 20% de material reciclado y con capacidad descontaminante del aire de Oxidos Nitrosos y otros contaminantes, siendo Clase 3 según Norma UNE 127197-1 2013, colocada sobre cama de 3-4 cm. de mortero de cemento M-10, incluso p.p. de remates, rejuntado con lechada de cemento y limpieza del pavimento. Medida la superficie ejecutada.	140,00	52,70	7.378,00
URV0352002NN	m2	Suministro y colocación de losa modular de hormigón de alta resistencia ecoGranic , con certificado Applus, de 60x40x6,5 cm de espesor, de PVT o equivalente, con acabado Gommée Aralar, fabricada con áridos siléceos, graníticos o basálticos y utilizando hasta un 20% de material reciclado y con capacidad descontaminante del aire de Oxidos Nitrosos y otros contaminantes, siendo Clase 3 según Norma UNE 127197-1 2013, colocada sobre cama de 3-4 cm. de mortero de cemento M-10, incluso p.p. de remates, rejuntado con lechada de cemento y limpieza del pavimento. Medida la superficie ejecutada.	2.485,00	48,13	119.603,05
URV0480001N	m2	Pavimento de losas de hormigón de distintas medidas (según indicación planos) de 20 cm de espesor, desactivado 20N/mm2 de resistencia HM-20/p/10/IIA con 1200 kg/m3 de árido calcáreo, 600Kg/m3 de arena y 350 Kg/m3 de cemento y relación A/C 50%, incluso juntas de construcción y dilatación de 2/3 cm ejecutadas con tabla de madera serrada en pino o abeto de 200x27 mm de escuadría, malla electro soldada con barras corrugadas de acero ME 15x15 cm diam. 4mm. Totalmente acabado.	570,00	53,53	30.512,10

Basauriko Udala/Ayuntamiento de Basauri. Sarrera-Erregistro Elektronikoa/Registro general entrada 2026005662 18/05/2026 Dokumentuaren egiazkotasuna balioztatzeko https://egoitza.basauri.eus/EKS/ Para validar la autenticidad de este documento: https://sede.basauri.eus/CSV Egiaztatzeko Kode Segurua (EKS) / Código de verificación (CSV): 165556647460403237 56

Código	Ud	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
URG0740001N	m	Junta de chapa de acero corten, de 8 mm de espesor y 200 mm de altura, incluidos elementos metálicos de anclaje solados a la chapa a ambos lados de la misma cada 1 m de longitud, colocado sobre base de hormigón no estructural de 15N/MM2 de resistencia mínima a compresión. Medida el metro lineal ejecutado.	311,40	43,26	13.471,16
URG0901001N	m2	Suministro y colocación de malla de acero electrosoldado B-500-T de 10x10 Ø 8-8, colocada en obra, en losa de cimentación. Inclus cortes, colocación, solapes, alambre de atar y separadores.	500,00	11,94	5.970,00
		TOTAL 1.1.3.			**441.081,69**
1.1.4.		**JARDINERÍA**			
URJ0110002	m3	Suministro y extendido por medios mecánicos de tierra vegetal de excelente calidad, abonada, desinfectada y sin piedras, sobre terreno previamente acondicionado y/o zonas verdes y perfilado a mano. Medido el volumen ejecutado.	567,00	36,09	20.463,03
URJ0400002N	m2	Siembra manual de césped tipo A a base de 10% Festuca arundinacea, 10% Festuca rubra, 20% de Lolium perenne, 10% de Poa pratensis, 15% de Dactylis glomerata, 10% de Lotus corniculatus, 15% de Trifolium repens y 10% de Vicia sativa a dosis de 40 gramos de mezcla por m2. Incluyendo laboreo de terreno, aportando 5 Kg. de estiércol por m2 y 50 gramos de 15x15x15 por m2, regularizado, sin terrones, sin piedras ni impurezas y tapada la semilla con mantillo orgánico, riego y dos siegas.	630,00	10,67	6.722,10
URJ0104002N	m2	Eliminación de especies invasoras, incluye desbroce, carga, transporte por gestor autorizado y tratamiento con herbicida. Completamente ejecutado.	52,00	14,60	759,20
URJ0200002N	ud	Apertura de alcorque en zona urbana no existente con anterioridad de 1,25x1,25x1,25 m, incluso demolición de acera y solera, excavación y retirada de restos a punto de carga (no incluye carga ni transporte a vertedero). Medida la unidad ejecutada.	19,00	31,93	606,67
URJ0230001	m2	Cubrealcorque drenante de 6cm de espesor total, sistema "Stone Drain®" L.T. (Low Transit) o similar, compuesto por una base filtrante de 2,5cm de arenas de sílice compactada y una capa rígida drenante de áridos resinados de 3,5cm, con una capa elástica de 5/15cm perimetral al tronco para permitir su crecimiento, en modelo y color a elegir, incluso limpieza y perfilado previo del hueco y protecciones para el curado. Medida la superficie ejecutada.	4,69	152,94	717,29

Basauriko Udala/Ayuntamiento de Basauri. Sarrera-Erregistro Elektronikoa/Registro general entrada 2026005662 18/05/2026 Dokumentuaren egiazkotasuna balioztatzeko https://egoitza.basauri.eus/EKS/ Para validar la autenticidad de este documento: https://sede.basauri.eus/CSV Egiaztatzeko Kode Segurua (EKS) / Código de verificación (CSV): 165556647460403237 56

Código	Ud	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
URJ0501002N	ud	Suministro y plantación de macizo de arbustivas con gramíneas y aromáticas: Lavandula latifolia Ct, 15 cm h; Stipa tenuissima Ct, 40-50 cm h; Rosmarinus officinalis Ct, 60-90 cm h. suministradas en container o cepellón bien formada y ramificada desde la base, relleno de hoyo con tierra vegetal fertilizada, estercolado con 5kg de estiércol, abonado con 15-15-15, y primer riego. Medida la unidad ejecutada.	146,00	27,58	4.026,68
URJ0511017N	ud	Suministro y plantación mediante camión grúa de Acer monspessulanum de 18/20cm de perímetro normal suministrado con raiz desnuda bien formada y ramificada desde la cruz que estará a un mínimo de 2,25m de altura, con medios manuales: colocación aplomada, relleno del hoyo, de dimensiones 1x1,2x1,2m3, con tierra vegetal fertilizada hasta una porfuniddad de 0,9 m y una base de 0,3 m de gravas, compactación con medios naturales (pisado), relleno del resto del hoyo y nueva compactación manual, y primer riego. Incluido colocación de tutor de madera tratada clavado en el suelo 50 cm y separados del arbol 30 cm fijado al mismo mediante cintas de caucho a diferentes alturas. Medida la unidad ejecutada.	8,00	202,93	1.623,44
URJ0511018N	ud	Suministro y plantación mediante camión grúa de Koelreuteria paniculata de 18/20cm de perímetro normal suministrado con raiz desnuda bien formada y ramificada desde la cruz que estará a un mínimo de 2,25m de altura, con medios manuales: colocación aplomada, relleno del hoyo, de dimensiones 1x1,2x1,2m3, con tierra vegetal fertilizada hasta una porfuniddad de 0,9 m y una base de 0,3 m de gravas, compactación con medios naturales (pisado), relleno del resto del hoyo y nueva compactación manual, y primer riego. Incluido colocación de tutor de madera tratada clavado en el suelo 50 cm y separados del arbol 30 cm fijado al mismo mediante cintas de caucho a diferentes alturas. Medida la unidad ejecutada.	4,00	181,12	724,48
URJ0511019N	ud	Suministro y plantación mediante camión grúa de Albizia julibrissin de 18/20cm de perímetro normal suministrado con raiz desnuda bien formada y ramificada desde la cruz que estará a un mínimo de 2,25m de altura, con medios manuales: colocación aplomada, relleno del hoyo, de dimensiones 1x1,2x1,2m3, con tierra vegetal fertilizada hasta una porfuniddad de 0,9 m y una base de 0,3 m de gravas, compactación con medios naturales (pisado), relleno del resto del hoyo y nueva compactación manual, y primer riego. Incluido colocación de tutor de madera tratada clavado en el suelo 50 cm y separados del arbol 30 cm fijado al mismo mediante cintas de caucho a diferentes alturas. Medida la unidad ejecutada.	22,00	146,29	3.218,38

Basauriko Udala/Ayuntamiento de Basauri. Sarrera-Erregistro Elektronikoa/Registro general entrada 2026005662 18/05/2026 Dokumentuaren egiaztotasuna baliozkotzeko https://egoitza.basauri.eus/EKS/ Para validar la autenticidad de este documento: https://sede.basauri.eus/CSV Egiaztatzeko Kode Segurua (EKS) / Código de verificación (CSV): 165556647460403237 56

Código	Ud	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
URJ0511016N	ud	Suministro y plantación mediante camión grúa de Ginkgo Biloba de 18/20cm de perímetro normal suministrado con raiz desnuda bien formada y ramificada desde la cruz que estará a un mínimo de 2,25m de altura, con medios manuales: colocación aplomada, relleno del hoyo, de dimensiones 1x1,2x1,2m3, con tierra vegetal fertilizada hasta una porfuniddad de 0,9 m y una base de 0,3 m de gravas, compactación con medios naturales (pisado), relleno del resto del hoyo y nueva compactación manual, y primer riego. Incluido colocación de tutor de madera tratada clavado en el suelo 50 cm y separados del arbol 30 cm fijado al mismo mediante cintas de caucho a diferentes alturas. Medida la unidad ejecutada.	8,00	141,06	1.128,48
		TOTAL 1.1.4.			**39.989,75**
1.1.5.		**SERVICIOS**			
1.1.5.1.		**PLUVIALES**			
1.1.5.1.1		**CANALIZACIONES**			
URG0401001	m3	Excavación de tierras con retroexcavadora, incluso ayuda manual en las zonas de difícil acceso, limpieza y extracción de restos a los bordes (no incluye carga ni transporte a vertedero). Medido el volumen sobre planos de perfiles.	1.539,22	17,63	27.136,45
URG0402001	m3	Excavación de zanjas en tierra por medios manuales hasta una profundidad de 2m, incluso agotamiento de agua, limpieza y extracción de restos a los bordes (no incluye carga ni transporte a vertedero). Medido el volumen sobre las secciones teóricas de la excavación.	81,00	29,10	2.357,10
URG0420003N	m2	Entibación cuajada en zanjas y pozos de 2m de ancho como máximo, para una protección del 100% mediante paneles de chapa de acero y codales extensibles metálicos (50 usos) para cualquier profundidad, incluso todos los medios auxiliares necesarios y posterior desentibación. Medida la superficie de entibación realmente ejecutada.	3.565,20	33,11	118.043,77
URG0701002	m3	Hormigón preparado tipo HM-20/P/20/I en muros, pequeñas obras de fabrica y arquetas, incluso fabricación, suministro, vertido y vibrado. Medido el volumen ejecutado.	94,61	119,31	11.287,92
URG0604001	m3	Relleno de zanjas y pozos con arena silícea, extendido en tongadas de 30cm de espesor, compactado hasta conseguir una densidad no inferior al 95% del proctor modificado mediante equipo manual con bandeja vibrante, incluso humectación. Medido el volumen realmente ejecutado.	301,15	26,35	7.935,30

Basauriko Udala/Ayuntamiento de Basauri. Sarrera-Erregistro Elektronikoa/Registro general entrada 2026005662 18/05/2026 Dokumentuaren egiazkotasuna baliozkotzeko https://egoitza.basauri.eus/EKS/ Para validar la autenticidad de este documento: https://sede.basauri.eus/CSV Egiaztatzeko Kode Segurua (EKS) / Código de verificación (CSV): 165556647460403237 56

Código	Ud	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
URG0604004	m3	Relleno de zanjas y pozos con material seleccionado procedente de préstamos, realizado en tongadas de 30cm de espesor, compactado hasta conseguir una densidad no inferior al 95% del proctor modificado mediante equipo manual con bandeja vibrante, incluso humectación. Medida la superficie teórica por la profundidad real.	764,47	16,19	12.376,77
URS0200002N	m	Tubería de PVC de pared compacta de color teja SN4(PN6), según norma UNE 53960/1456, de diámetro exterior 110mm con unión por junta elástica, incluso nivelación, colocación, montaje y pruebas. Medida la longitud ejecutada.	368,00	14,79	5.442,72
URS0200002	m	Tubería de PVC de pared compacta de color teja SN4(PN6), según norma UNE 53960/1456, de diámetro exterior 200mm con unión por junta elástica, incluso nivelación, colocación, montaje y pruebas. Medida la longitud ejecutada.	422,95	18,04	7.630,02
URS0200003	m	Tubería de PVC de pared compacta de color teja SN4(PN6), según norma UNE 53960/1456, de diámetro exterior 250mm con unión por junta elástica, incluso nivelación, colocación, montaje y pruebas. Medida la longitud ejecutada.	189,80	26,52	5.033,50
URS0200004	m	Tubería de PVC de pared compacta de color teja SN4(PN6), según norma UNE 53960/1456, de diámetro exterior 315mm con unión por junta elástica, incluso nivelación y colocación. Medida la longitud ejecutada.	120,75	37,82	4.566,77
URS0200005	m	Tubería de PVC de pared compacta de color teja SN4(PN6), según norma UNE 53960/1456, de diámetro exterior 400mm con unión por junta elástica, incluso nivelación y colocación. Medida la longitud ejecutada.	37,80	68,22	2.578,72
URS0803002N	m	Canaleta de recogida de aguas de polipropileno de 200x150mm de medidas exteriores para zonas de carga ligera, sin pendiente incorporada y con rejilla de polipropileno de medidas superficiales 200x500mm, colocada sobre cama de arena de 10cm de espesor compactada, incluso p.p de piezas especiales y pequeño material, montado, nivelado y con p.p. de medios auxiliares, incluso recibido de saneamiento. Medida la longitud ejecutada.	186,00	64,78	12.049,08
		TOTAL 1.1.5.1.1			**216.438,12**
1.1.5.1.2		**POZOS Y SUMIDEROS**			
URG0405001	m3	Excavación de pozos en tierra con retroexcavadora hasta una profundidad de 2m, incluso agotamiento de agua, ayuda manual en las zonas de difícil acceso, limpieza y extracción de restos a los bordes (no incluye carga ni transporte a vertedero). Medida la superficie teórica por la profundidad real.	68,04	18,62	1.266,90
URG0700002	m3	Hormigón preparado tipo HM-15/P/20/I para limpieza y nivelación, incluso fabricación, suministro, p.p. de medios auxiliares, juntas y vertido. Medido el volumen ejecutado.	2,60	99,87	259,66

Basauriko Udala/Ayuntamiento de Basauri. Sarrera-Erregistro Elektronikoa/Registro general entrada 2026005662 18/05/2026 Dokumentuaren egiaztatasuna balioztatzeko https://egoitza.basauri.eus/EKS/ Para validar la autenticidad de este documento: https://sede.basauri.eus/CSV Egiaztatzeko Kode Seguroa (EKS) / Código de verificación (CSV): 165556647460403237 56

Código	Ud	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
URS0300001N	ud	Pozo de registro "in situ" para canalización en calzada, para tubería D<=800mm de dimensiones interiores 1-1,2 x 1-1.2 m; hasta 2m de profundidad, incluso encofrado, hormigonado, acero, manguitos. marco cuadrado y tapa reforzada D-400 de 480x480 en fundición dúctil, según detalle de planos. Medida la unidad ejecutada.	13,00	1.842,75	23.955,75
URS0300011N	ud	Pozo de registro "in situ" para canalización en acera, para tubería D<=800mm de dimensiones interiores 1-1,2 x 1-1.2 m; hasta 2m de profundidad, incluso encofrado, hormigonado, acero, manguitos. Incluye marco y tapa embaldosable en fundición dúctil, según detalle de planos. Medida la unidad ejecutada.	9,00	2.064,91	18.584,19
URS0800004N	ud	Sumidero sifónico en calzada, contra bordillo con rejilla abisagrada tipo peine de fundición dúctil D-400 Tipo "C" de 400x400mm, según detalle de planos. Medida la unidad ejecutada.	6,00	427,49	2.564,94
URS0800005N	ud	Sumidero sifónico en calzada, con rejilla abisagrada tipo peine de fundición dúctil D-400 de 400x400mm, según detalle de planos. Medida la unidad ejecutada.	14,00	417,27	5.841,78
URS0307010N	ud	Arqueta de acometida, para tubería de D<=400mm hasta 2m de profundidad, incluso encofrado, hormigonado, marco cuadrado y tapa reforzada D-400 circular de diámetro 600mm en fundición dúctil, y registro de fundición dúctil D-400 de 400x400mm. Medida la unidad ejecutada.	5,00	1.102,57	5.512,85
URG1320001	ud	Recrecido hasta rasante de registro existente (saneamiento, abastecimiento, alumbrado ó servicios no municipales) con fábrica de ladrillo macizo de 1/2 pie de espesor, recibido y raseado con mortero de cemento. Medida la unidad ejecutada.	6,00	92,10	552,60
		TOTAL 1.1.5.1.2			**58.538,67**
		TOTAL 1.1.5.1.			**274.976,79**
1.1.5.2.		**FECALES**			
1.1.5.2.1		**CANALIZACIONES**			
URG0401001	m3	Excavación de tierras con retroexcavadora, incluso ayuda manual en las zonas de difícil acceso, limpieza y extracción de restos a los bordes (no incluye carga ni transporte a vertedero). Medido el volumen sobre planos de perfiles.	47,87	17,63	843,95
URG0402001	m3	Excavación de zanjas en tierra por medios manuales hasta una profundidad de 2m, incluso agotamiento de agua, limpieza y extracción de restos a los bordes (no incluye carga ni transporte a vertedero). Medido el volumen sobre las secciones teóricas de la excavación.	2,52	29,10	73,33

Basauriko Udala/Ayuntamiento de Basauri. Sarrera-Erregistro Elektronikoa/Registro general entrada 2026005662 18/05/2026 Dokumentuaren egiaztatasuna baliozkotzeko https://egoitza.basauri.eus/EKS/ Para validar la autenticidad de este documento: https://sede.basauri.eus/CSV Egiaztatzeko Kode Segurua (EKS) / Código de verificación (CSV): 165556647460403237 56

Código	Ud	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
URG0401002	m3	Excavación de zanjas en tierra con retroexcavadora entre 2 y 4m de profundidad, incluso agotamiento de agua, ayuda manual en las zonas de difícil acceso, limpieza y extracción de restos a los bordes (no incluye carga ni transporte a vertedero). Medido el volumen sobre las secciones teóricas de la excavación.	713,30	20,24	14.437,19
URG0402002	m3	Excavación de zanjas en tierra por medios manuales entre 2 y 4m de profundidad, incluso agotamiento de agua, limpieza y extracción de restos a los bordes (no incluye carga ni transporte a vertedero). Medido el volumen sobre las secciones teóricas de la excavación.	37,53	33,44	1.255,00
URG0401003	m3	Excavación de zanjas en tierra con retroexcavadora entre 4 y 6m de profundidad, incluso agotamiento de agua, ayuda manual en las zonas de difícil acceso, limpieza y extracción de restos a los bordes (no incluye carga ni transporte a vertedero). Medido el volumen sobre las secciones teóricas de la excavación.	786,98	23,96	18.856,04
URG0402003	m3	Excavación de zanjas en tierra por medios manuales entre 4 y 6m de profundidad, incluso agotamiento de agua, limpieza y extracción de restos a los bordes (no incluye carga ni transporte a vertedero). Medido el volumen sobre las secciones teóricas de la excavación.	41,41	64,11	2.654,80
URG0420003N	m2	Entibación cuajada en zanjas y pozos de 2m de ancho como máximo, para una protección del 100% mediante paneles de chapa de acero y codales extensibles metálicos (50 usos) para cualquier profundidad, incluso todos los medios auxiliares necesarios y posterior desentibación. Medida la superficie de entibación realmente ejecutada.	2.853,48	33,11	94.478,72
URG0701002	m3	Hormigón preparado tipo HM-20/P/20/I en muros, pequeñas obras de fabrica y arquetas, incluso fabricación, suministro, vertido y vibrado. Medido el volumen ejecutado.	139,40	119,31	16.631,81
URG0604001	m3	Relleno de zanjas y pozos con arena silícea, extendido en tongadas de 30cm de espesor, compactado hasta conseguir una densidad no inferior al 95% del proctor modificado mediante equipo manual con bandeja vibrante, incluso humectación. Medido el volumen realmente ejecutado.	44,38	26,35	1.169,41
URG0604004	m3	Relleno de zanjas y pozos con material seleccionado procedente de préstamos, realizado en tongadas de 30cm de espesor, compactado hasta conseguir una densidad no inferior al 95% del proctor modificado mediante equipo manual con bandeja vibrante, incluso humectación. Medida la superficie teórica por la profundidad real.	962,61	16,19	15.584,66

Basauriko Udala/Ayuntamiento de Basauri. Sarrera-Erregistro Elektronikoa/Registro general entrada 2026005662 18/05/2026 Dokumentuaren egiazkotasuna baliozkotzeko https://egoitza.basauri.eus/EKS/ Para validar la autenticidad de este documento: https://sede.basauri.eus/CSV Egiaztatzeko Kode Segurua (EKS) / Código de verificación (CSV): 165556647460403237 56

Código	Ud	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
URS0200002	m	Tubería de PVC de pared compacta de color teja SN4(PN6), según norma UNE 53960/1456, de diámetro exterior 200mm con unión por junta elástica, incluso nivelación, colocación, montaje y pruebas. Medida la longitud ejecutada.	61,40	18,04	1.107,66
URS0200004	m	Tubería de PVC de pared compacta de color teja SN4(PN6), según norma UNE 53960/1456, de diámetro exterior 315mm con unión por junta elástica, incluso nivelación y colocación. Medida la longitud ejecutada.	361,68	37,82	13.678,74
		TOTAL 1.1.5.2.1			**180.771,31**
1.1.5.2.2		**POZO**			
URG0405002	m3	Excavación de pozos en tierra con retroexcavadora entre 2 y 4m de profundidad, incluso agotamiento de agua, ayuda manual en las zonas de difícil acceso, limpieza y extracción de restos a los bordes (no incluye carga ni transporte a vertedero). Medida la superficie teórica por la profundidad real.	50,00	21,43	1.071,50
URS0300011N	ud	Pozo de registro "in situ" para canalización en acera, para tubería D<=800mm de dimensiones interiores 1-1,2 x 1-1.2 m; hasta 2m de profundidad, incluso encofrado, hormigonado, acero, manguitos. Incluye marco y tapa embaldosable en fundición dúctil, según detalle de planos. Medida la unidad ejecutada.	2,00	2.064,91	4.129,82
URS0300002N	ud	Pozo de registro "in situ" para tubería D<=800mm de dimensiones interiores 1-1,2 x 1-1.2 m; entre 2m y 3,5m de profundidad, incluso encofrado, hormigonado, acero, marco cuadrado y tapa reforzada D-400 de 480x480 en fundición dúctil, según detalle de planos. Medida la unidad ejecutada.	3,00	2.117,47	6.352,41
URS0300012N	ud	Pozo de registro "in situ" para tubería D<=800mm de dimensiones interiores 1-1,2 x 1-1.2 m; entre 2m y 3,5m de profundidad, incluso encofrado, hormigonado, acero, marco cuadrado y tapa tapa embaldosable en fundición dúctil, según detalle de planos. Medida la unidad ejecutada.	2,00	2.339,63	4.679,26
URS0300004N	ud	Pozo de registro "in situ" para tubería D<=800mm de dimensiones interiores 1-1,2m x 1-1,2m; entre 3,5m y 4,5m de profundidad, incluso encofrado, hormigonado, acero, marco cuadrado y tapa reforzada D-400 de 480x480 en fundición dúctil, según detalle de planos. Medida la unidad ejecutada.	3,00	3.547,39	10.642,17
URS0300014N	ud	Pozo de registro "in situ" para tubería D<=800mm de dimensiones interiores 1-1,2m x 1-1,2m; entre 3,5m y 4,5m de profundidad, incluso encofrado, hormigonado, acero, marco cuadrado y tapa reforzada D-400 de 480x480 en fundición dúctil, según detalle de planos. Medida la unidad ejecutada.	3,00	3.769,55	11.308,65

Basauriko Udala/Ayuntamiento de Basauri. Sarrera-Erregistro Elektronikoa/Registro general entrada 2026005662 18/05/2026 Dokumentuaren egiaztatasuna baliozkotatzeko https://egoitza.basauri.eus/EKS/ Para validar la autenticidad de este documento: https://sede.basauri.eus/CSV Egiaztatzeko Kode Segurua (EKS) / Código de verificación (CSV): 165556647460403237 56

Código	Ud	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
URS0300005N	ud	Pozo de registro "in situ" para tubería D<=800mm de dimensiones interiores 1-1,2m x 1-1,2m; entre 3,5m y 4,5m de profundidad, incluso encofrado, hormigonado, acero, marco cuadrado y tapa reforzada D-400 de 480x480 en fundición dúctil, según detalle de planos. Medida la unidad ejecutada.	2,00	4.322,43	8.644,86
		TOTAL 1.1.5.2.2			**46.828,67**
		TOTAL 1.1.5.2.			**227.599,98**
1.1.5.3.		**ABASTECIMIENTO Y RIEGO**			
1.1.5.3.1.		**CANALIZACIONES**			
URG0401001	m3	Excavación de tierras con retroexcavadora, incluso ayuda manual en las zonas de difícil acceso, limpieza y extracción de restos a los bordes (no incluye carga ni transporte a vertedero). Medido el volumen sobre planos de perfiles.	684,95	17,63	12.075,67
URG0402001	m3	Excavación de zanjas en tierra por medios manuales hasta una profundidad de 2m, incluso agotamiento de agua, limpieza y extracción de restos a los bordes (no incluye carga ni transporte a vertedero). Medido el volumen sobre las secciones teóricas de la excavación.	36,05	29,10	1.049,06
URG0604001	m3	Relleno de zanjas y pozos con arena silícea, extendido en tongadas de 30cm de espesor, compactado hasta conseguir una densidad no inferior al 95% del proctor modificado mediante equipo manual con bandeja vibrante, incluso humectación. Medido el volumen realmente ejecutado.	154,50	26,35	4.071,08
URG0604004	m3	Relleno de zanjas y pozos con material seleccionado procedente de préstamos, realizado en tongadas de 30cm de espesor, compactado hasta conseguir una densidad no inferior al 95% del proctor modificado mediante equipo manual con bandeja vibrante, incluso humectación. Medida la superficie teórica por la profundidad real.	410,20	16,19	6.641,14
URG0700003	m3	Hormigón preparado tipo HM-15/P/20/I en aceras, calzadas y refuerzo de bordillos, incluso fabricación, suministro, p.p. de medios auxiliares, juntas, vertido y vibrado. Medido el volumen ejecutado.	4,50	101,31	455,90
URG0701001	m3	Hormigón preparado tipo HM-20/P/20/I en aceras, calzadas y refuerzo de bordillos, incluso fabricación, suministro, p.p. de medios auxiliares, juntas, vertido y vibrado. Medido el volumen ejecutado.	75,00	106,40	7.980,00
URG0800001	m2	Encofrado y desencofrado recto oculto en cimentaciones con madera, considerando 8 puestas, incluso p.p de apeos necesarios, arriostramientos, distanciadores, medios auxiliares y pequeño material. Medida la superficie de enconfrado útil.	13,50	20,63	278,51

Basauriko Udala/Ayuntamiento de Basauri. Sarrera-Erregistro Elektronikoa/Registro general entrada 2026005662 18/05/2026 Dokumentuaren egiaztatasuna balioztatzeko https://egoitza.basauri.eus/EKS/ Para validar la autenticidad de este documento: https://sede.basauri.eus/CSV Egiaztatzeko Kode Segurua (EKS) / Código de verificación (CSV): 165556647460403237 56

Código	Ud	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
URS0200003	m	Tubería de PVC de pared compacta de color teja SN4(PN6), según norma UNE 53960/1456, de diámetro exterior 250mm con unión por junta elástica, incluso nivelación, colocación, montaje y pruebas. Medida la longitud ejecutada.	15,00	26,52	397,80
URA0100004N	m	Tubería de fundición dúctil de diámetro nominal 150mm clase K9, fabricada según norma UNE EN-545, incluso alineación, montaje y pruebas hidráulicas. Medida la longitud ejecutada.	515,00	59,88	30.838,20
URO0103001	m	Cinta de señalización de cables subterráneos de PVC de 150mm de ancho. Medida la longitud ejecutada.	515,00	0,67	345,05
		TOTAL 1.1.5.3.1.			**64.132,41**
1.1.5.3.2.		**HIDRANTES**			
URA0501001	ud	Suministro e instalacion de hidrante superficial de columna seca, con cuerpo de fundicion ductil nodular pn-16 de 100 mm. de diametro y doble salida de 70mm con racor tipo Barcelona (UNE 23400), con tapones de aluminio inyectado, sistema antirotura, según detalle de planos. Medida la unidad totalmente instalada.	4,00	1.280,89	5.123,56
URA0100003	m	Tubería de fundición dúctil de diámetro nominal 100mm clase K9, fabricada según norma UNE EN-545, incluso alineación, montaje y prueba hidráulica. Medida la longitud ejecutada.	4,00	45,12	180,48
URA0300002	ud	Suministro y montaje de válvula de compuerta tipo inglés de fundición de diámetro interior 100mm PN16, con cierre de asiento elástico y pivote de cuadradillo, con recubrimiento epoxi atóxico de espesor mínimo de 80 micras, fabricada según norma UNE-EN 545, incluso nivelación, montaje y registro de fundición nodular con asiento de tubo de PVC. Medida la unidad completamente instalada.	4,00	261,69	1.046,76
URA0101001	kg	Instalacion de piezas especiales de fundicion ductil (codos, tes, carretes, reducciones, empalmes, bridas, etc.) PN16, con recubrimiento epoxi atóxico de espesor minimo de 80 micras, totalmente colocadas.	228,00	4,44	1.012,32
URG0701002	m3	Hormigón preparado tipo HM-20/P/20/I en muros, pequeñas obras de fabrica y arquetas, incluso fabricación, suministro, vertido y vibrado. Medido el volumen ejecutado.	5,48	119,31	653,82
URG0800001	m2	Encofrado y desencofrado recto oculto en cimentaciones con madera, considerando 8 puestas, incluso p.p de apeos necesarios, arriostramientos, distanciadores, medios auxiliares y pequeño material. Medida la superficie de enconfrado útil.	23,56	20,63	486,04
		TOTAL 1.1.5.3.2.			**8.502,98**

Basauriko Udala/Ayuntamiento de Basauri. Sarrera-Erregistro Elektronikoa/Registro general entrada 2026005662 18/05/2026 Dokumentuaren egiaztatasuna baliozatzeko https://egoitza.basauri.eus/EKS/ Para validar la autenticidad de este documento: https://sede.basauri.eus/CSV Egiaztatzeko Kode Segurua (EKS) / Código de verificación (CSV): 165556647460403237 56

Código	Ud	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
1.1.5.3.3.		**BOCAS DE RIEGO**			
URA0500001	ud	Suministro y montaje de boca de riego DN 80mm PN 16 con racor según detalle de planos sin bola e incluida llave, con sistema de empaquetadura recambiable en servicio y arqueta con registro, cuerpo y tapa en fundición nodular GGG-50 totalmente recubiertos interior y exteriormente de pintura epoxi atóxica en polvo de 150 micras de espesor, color negro, aplicada electrónicamente, con cierre de fundición dúctil totalmente recubierto EPDM y husillo de acero inoxidable AISI 420. Medida la unidad totalmente instalada.	9,00	255,13	2.296,17
URA0100002	m	Tubería de fundición dúctil de diámetro nominal 80mm clase K9, fabricada según norma UNE EN-545, incluso alineación, montaje y prueba hidráulica. Medida la longitud ejecutada.	9,00	37,67	339,03
URA0101001	kg	Instalacion de piezas especiales de fundicion ductil (codos, tes, carretes, reducciones, empalmes, bridas, etc.) PN16, con recubrimiento epoxi atóxico de espesor minimo de 80 micras, totalmente colocadas.	459,90	4,44	2.041,96
URG0701002	m3	Hormigón preparado tipo HM-20/P/20/I en muros, pequeñas obras de fabrica y arquetas, incluso fabricación, suministro, vertido y vibrado. Medido el volumen ejecutado.	14,70	119,31	1.753,86
URG0800001	m2	Encofrado y desencofrado recto oculto en cimentaciones con madera, considerando 8 puestas, incluso p.p de apeos necesarios, arriostramientos, distanciadores, medios auxiliares y pequeño material. Medida la superficie de enconfrado útil.	53,01	20,63	1.093,60
		TOTAL 1.1.5.3.3.			**7.524,62**
1.1.5.3.4.		**MECANISMOS**			
URA0300003	ud	Suministro y montaje de válvula de compuerta tipo inglés de fundición de diámetro interior 150mm PN16, con cierre de asiento elástico y pivote de cuadradillo, con recubrimiento epoxi atóxico de espesor mínimo de 80 micras, fabricada según norma UNE-EN 545, incluso nivelación, montaje y registro de fundición nodular con asiento de tubo de PVC. Medida la unidad completamente instalada.	16,00	399,80	6.396,80
URA0101001	kg	Instalacion de piezas especiales de fundicion ductil (codos, tes, carretes, reducciones, empalmes, bridas, etc.) PN16, con recubrimiento epoxi atóxico de espesor minimo de 80 micras, totalmente colocadas.	1.047,05	4,44	4.648,90
URG0701002	m3	Hormigón preparado tipo HM-20/P/20/I en muros, pequeñas obras de fabrica y arquetas, incluso fabricación, suministro, vertido y vibrado. Medido el volumen ejecutado.	4,91	119,31	585,81

Basauriko Udala/Ayuntamiento de Basauri. Sarrera-Erregistro Elektronikoa/Registro general entrada 2026005662 18/05/2026 Dokumentuaren egiazkotasuna baliozkotzeko https://egoitza.basauri.eus/EKS/ Para validar la autenticidad de este documento: https://sede.basauri.eus/CSV Egiaztatzeko Kode Segurua (EKS) / Código de verificación (CSV): 165556647460403237 56

Código	Ud	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
URG0800001	m2	Encofrado y desencofrado recto oculto en cimentaciones con madera, considerando 8 puestas, incluso p.p de apeos necesarios, arriostramientos, distanciadores, medios auxiliares y pequeño material. Medida la superficie de enconfrado útil.	20,76	20,63	428,28
		TOTAL 1.1.5.3.4.			**12.059,79**
1.1.5.3.5.		**ACOMETIDAS**			
URA0101001	kg	Instalacion de piezas especiales de fundicion ductil (codos, tes, carretes, reducciones, empalmes, bridas, etc.) PN16, con recubrimiento epoxi atóxico de espesor minimo de 80 micras, totalmente colocadas.	254,10	4,44	1.128,20
URA0401002	ud	Instalación de toma de 2" de diámetro en tubería de hasta 200mm de diámetro, incluido collarín de toma, piezas de empalme y soldaduras necesarias, válvula de compuerta de acometida, montaje, excavación, registro de fundición dúctil y conexión a tubería existente con tubo de cobre. Medida la unidad totalmente colocada.	11,00	463,15	5.094,65
		TOTAL 1.1.5.3.5.			**6.222,85**
		TOTAL 1.1.5.3.			**98.442,65**
1.1.5.4.		**GAS**			
URG0401001	m3	Excavación de tierras con retroexcavadora, incluso ayuda manual en las zonas de difícil acceso, limpieza y extracción de restos a los bordes (no incluye carga ni transporte a vertedero). Medido el volumen sobre planos de perfiles.	292,60	17,63	5.158,54
URG0402001	m3	Excavación de zanjas en tierra por medios manuales hasta una profundidad de 2m, incluso agotamiento de agua, limpieza y extracción de restos a los bordes (no incluye carga ni transporte a vertedero). Medido el volumen sobre las secciones teóricas de la excavación.	15,40	29,10	448,14
URG0604001	m3	Relleno de zanjas y pozos con arena silícea, extendido en tongadas de 30cm de espesor, compactado hasta conseguir una densidad no inferior al 95% del proctor modificado mediante equipo manual con bandeja vibrante, incluso humectación. Medido el volumen realmente ejecutado.	83,07	26,35	2.188,89
URG0604005N	m3	Relleno de zanjas y pozos con material granular de zahorra artificial ZA-20, extendido en tongadas de 30cm de espesor, compactado hasta conseguir una densidad no inferior al 95% del proctor modificado mediante equipo manual con bandeja vibrante, incluso humectación. Medido el volumen realmente ejecutado.	93,24	23,47	2.188,34

Basauriko Udala/Ayuntamiento de Basauri. Sarrera-Erregistro Elektronikoa/Registro general entrada 2026005662 18/05/2026 Dokumentuaren egiaztotasuna baliozkotzeko https://egoitza.basauri.eus/EKS/ Para validar la autenticidad de este documento: https://sede.basauri.eus/CSV Egiaztatzeko Kode Segurua (EKS) / Código de verificación (CSV): 165556647460403237 56

Código	Ud	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
URO0100001N	m	Instalación de tubería PEMD 110mm. SDR-17,6 para canalización de gas natural de media presión según UNE 1.555-01 incluso transporte, instalación en zanja, suministro, soldadura y montaje con p.p de accesorios de unión (manguitos, tes, codos, caps, tomas simples, válvulas de línea, vainas de PVC protección, etc...) así como suministro y colocación de hitos de señalización. Totalmente instalada, cuantas pruebas neumáticas sean necisarias, conexión a red en gas con cuantas operaciones sean necesarias para ello. y p.p de proyecto y dossieres de legalización (D. Industria y D. Contratista) ante compañía suministradora y Delegación de Industria.	352,00	32,12	11.306,24
URO0103001	m	Cinta de señalización de cables subterráneos de PVC de 150mm de ancho. Medida la longitud ejecutada.	352,00	0,67	235,84
		TOTAL 1.1.5.4.			**21.525,99**
1.1.5.5.		**TELECOMUNICACIONES**			
URG0212002	m3	Demolición de firme de calzada y/o acera (aglomerado o baldosa y hormigón) con retroexcavadora equipada con martillo rompedor hidráulico, incluso retirada de escombros al punto de carga (no incluye carga ni transporte a vertedero). Medido el volumen realmente demolido.	60,84	20,79	1.264,86
URG0401001	m3	Excavación de tierras con retroexcavadora, incluso ayuda manual en las zonas de difícil acceso, limpieza y extracción de restos a los bordes (no incluye carga ni transporte a vertedero). Medido el volumen sobre planos de perfiles.	640,79	17,63	11.297,13
URG0402001	m3	Excavación de zanjas en tierra por medios manuales hasta una profundidad de 2m, incluso agotamiento de agua, limpieza y extracción de restos a los bordes (no incluye carga ni transporte a vertedero). Medido el volumen sobre las secciones teóricas de la excavación.	33,72	29,10	981,25
URG0700002	m3	Hormigón preparado tipo HM-15/P/20/I para limpieza y nivelación, incluso fabricación, suministro, p.p. de medios auxiliares, juntas y vertido. Medido el volumen ejecutado.	15,80	99,87	1.577,95
URG0701002	m3	Hormigón preparado tipo HM-20/P/20/I en muros, pequeñas obras de fabrica y arquetas, incluso fabricación, suministro, vertido y vibrado. Medido el volumen ejecutado.	97,88	119,31	11.678,06
URG0604004	m3	Relleno de zanjas y pozos con material seleccionado procedente de préstamos, realizado en tongadas de 30cm de espesor, compactado hasta conseguir una densidad no inferior al 95% del proctor modificado mediante equipo manual con bandeja vibrante, incluso humectación. Medida la superficie teórica por la profundidad real.	167,30	16,19	2.708,59
URO0101003	m	Tubo TPC 125mm de espesor 1,3mm para uso enterrado, incluso mandrilado de tubos, p.p de tapones, separadores e hilo guía. Medida la longitud ejecutada.	2.878,00	3,53	10.159,34

Basauriko Udala/Ayuntamiento de Basauri. Sarrera-Erregistro Elektronikoa/Registro general entrada 2026005662 18/05/2026 Dokumentuaren egiaztotasuna balioztatzeko https://egoitza.basauri.eus/EKS/ Para validar la autenticidad de este documento: https://sede.basauri.eus/CSV Egiaztatzeko Kode Segurua (EKS) / Código de verificación (CSV): 165556647460403237 56

Código	Ud	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
URO0101002	m	Tubo TPC 110mm de espesor 1,2mm para uso enterrado, incluso p.p de tapones, separadores e hilo guía. Medida la longitud ejecutada.	174,00	2,90	504,60
URO0103001	m	Cinta de señalización de cables subterráneos de PVC de 150mm de ancho. Medida la longitud ejecutada.	446,00	0,67	298,82
URO0300006N	ud	Arqueta prefabricada de telecomunicaciones para canalización en acera, tipo HF de 700x8000mm de medidas interiores, incluso registro de fundición dúctil D-400, embaldosable, y todos los accesorios necesarios para su correcta ejecución. Medida la unidad ejecutada.	10,00	397,37	3.973,70
URO0300008	ud	Arqueta prefabricada de telecomunicaciones para canalización en calzada, tipo 600x600mm de medidas interiores, incluso registro de fundición dúctil y todos los accesorios necesarios para su correcta ejecución. Medida la unidad ejecutada.	5,00	287,24	1.436,20
URG0607001	m3	Base granular de zahorra artificial ZA-20, extendida y perfilada con motoniveladora, compactada por tongadas hasta conseguir una densidad no inferior al 98% del proctor modificado, incluso humectación y acabado superficial. Medido el volumen ejecutado.	60,84	29,58	1.799,65
URG0701001	m3	Hormigón preparado tipo HM-20/P/20/I en aceras, calzadas y refuerzo de bordillos, incluso fabricación, suministro, p.p. de medios auxiliares, juntas, vertido y vibrado. Medido el volumen ejecutado.	17,55	106,40	1.867,32
URV0310001	t	Mezcla bituminosa continua en caliente para capa de rodadura tipo AC16 surf 50/70 D Ofita (antiguo D-12 ofítico), elaborada en planta, incluso limpieza y barrido de superficie, extendida, compactación al 98% del ensayo Marshall y cortes necesarios. Medido el peso ejecutado.	9,36	96,93	907,26
URV0312002N	t	Mezcla bituminosa continua en caliente para capa intermedia tipo AC16 bin 50/70 S Caliza (antiguo S-12 calizo), elaborada en planta, incluso limpieza y barrido de superficie, extendida, compactación al 98% del ensayo Marshall y cortes necesarios. Medido el peso ejecutado.	11,70	89,36	1.045,51
URV0330001	t	Mezcla bituminosa continua en caliente para capa base tipo AC22 base 50/70 G Caliza (antiguo G-20 calizo), elaborada en planta, incluso limpieza y barrido de superficie, extendida, compactación al 98% del ensayo Marshall y cortes necesarios. Medido el peso ejecutado.	14,04	84,61	1.187,92
URV0300001	m2	Suministro y aplicación de riego de imprimación de 1kg/m2 con emulsión asfáltica tipo ECL-1, incluso limpieza previa de la superficie y protección de elementos ajenos. Medida la superficie ejecutada.	97,50	0,63	61,43
URV0301001	m2	Suministro y aplicación de riego de adherencia de 1kg/m2 con emulsión asfáltica tipo ECR-1, incluso limpieza previa de la superficie y protección de elementos ajenos. Medida la superficie ejecutada.	150,00	0,63	94,50

Basauriko Udala/Ayuntamiento de Basauri. Sarrera-Erregistro Elektronikoa/Registro general entrada 2026005662 18/05/2026 Dokumentuaren egiaztatzeko https://egoitza.basauri.eus/EKS/ Para validar la autenticidad de este documento: https://sede.basauri.eus/CSV Egiaztatzeko Kode Segurua (EKS) / Código de verificación (CSV): 165556647460403237 56

Código	Ud	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
URT0101001N	PA	Partida alzada a justificar para realización de desvío de todas las mangueras de fibra óptica existentes afectadas. Suministro y tendido de el mismo número y tipo de mangueras de fibra óptica existentes por canalización definitiva, incluso cajas de empalme necesarias, fusiones, pigtails y todo lo necesario para la correcta reposición del servicio. Desmantelamiento y traslado a vertedero de todas las mangueras de fibra óptica a reponer y que quedan fuera de servicio. En caso de no poder aplicar el tendido por procedimientos neumáticos, se incluye el suministro y colocación de hilo guía. Incluye todos los elementos y materiales necesarios para su completa instalación.	1,00	20.000,00	20.000,00
		TOTAL 1.1.5.5.			**72.844,09**
1.1.5.6.		**ELECTRICIDAD**			
1.1.5.6.1.		**CANALIZACIONES ELÉCTRICAS MT-BT**			
URG0401001	m3	Excavación de tierras con retroexcavadora, incluso ayuda manual en las zonas de difícil acceso, limpieza y extracción de restos a los bordes (no incluye carga ni transporte a vertedero). Medido el volumen sobre planos de perfiles.	192,57	17,63	3.395,01
URG0402001	m3	Excavación de zanjas en tierra por medios manuales hasta una profundidad de 2m, incluso agotamiento de agua, limpieza y extracción de restos a los bordes (no incluye carga ni transporte a vertedero). Medido el volumen sobre las secciones teóricas de la excavación.	10,14	29,10	295,07
URG0604001	m3	Relleno de zanjas y pozos con arena silícea, extendido en tongadas de 30cm de espesor, compactado hasta conseguir una densidad no inferior al 95% del proctor modificado mediante equipo manual con bandeja vibrante, incluso humectación. Medido el volumen realmente ejecutado.	5,95	26,35	156,78
URG0701001	m3	Hormigón preparado tipo HM-20/P/20/I en aceras, calzadas y refuerzo de bordillos, incluso fabricación, suministro, p.p. de medios auxiliares, juntas, vertido y vibrado. Medido el volumen ejecutado.	55,91	106,40	5.948,82
URG0604004	m3	Relleno de zanjas y pozos con material seleccionado procedente de préstamos, realizado en tongadas de 30cm de espesor, compactado hasta conseguir una densidad no inferior al 95% del proctor modificado mediante equipo manual con bandeja vibrante, incluso humectación. Medida la superficie teórica por la profundidad real.	118,95	16,19	1.925,80
URO0100002	m	Tubo corrugado de doble capa con superficie interior lisa de polietileno de alta densidad de diámetro nominal 160mm de color rojo, para uso enterrado según UNE-EN 50086-2-4, incluso p.p. de juntas y separadores. Medida la longitud ejecutada.	1.408,00	4,13	5.815,04

Basauriko Udala/Ayuntamiento de Basauri. Sarrera-Erregistro Elektronikoa/Registro general entrada 2026005662 18/05/2026 Dokumentuaren egiaztatasuna balioztatzeko https://egoitza.basauri.eus/EKS/ Para validar la autenticidad de este documento: https://sede.basauri.eus/CSV Egiaztatzeko Kode Segurua (EKS) / Código de verificación (CSV): 165556647460403237 56

Código	Ud	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
URO010003N	m	Instalación de tetratubo de polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE) libre de halógenos, color verde, de 4x40 mm de diámetro nominal y 3 mm de espesor formado por cuatro tubos iguales, unidos entre sí, con la pared interior estriada longitudinalmente y recubierta con silicona, suministrado en rollos de 300 m de longitud. Instalación en canalizaciones MT-BT según detalles en planos y cumplimiento de normativa de la compañía I-DE. Incluye mandrilado de tubos. Unidad totalmente ejecutada.	183,00	9,19	1.681,77
URO0103001	m	Cinta de señalización de cables subterráneos de PVC de 150mm de ancho. Medida la longitud ejecutada.	183,00	0,67	122,61
URO090001N	ud	Suministro y colocación de arqueta de hormigón prefabricada o ejecución in-situ en acera para canalización eléctrica de altura variable hasta 1,9, incluidos pates en caso de ser necesario, con marco y tapa embaldosable tipo M2-T2 homologada por la compañia eléctrica. Totalmente instalada, embaldosada y rematada.	9,00	727,45	6.547,05
		TOTAL 1.1.5.6.1.			**25.887,95**
1.1.5.6.2.		**RED MEDIA TENSIÓN 13,2KV**			
1.1.5.6.2.1.		**LÍNEA SUBTERRÁNEA MT**			
URI010001N	m	Suministro y tendido bajo tubo de cable de media tensión tipo HEPRZ-1 12/20KV de sección 1x240 mm² de aluminio, instalado bajo tubo, incluso material de conexión, instalación, croquización y ensayos del cable a determinar por I-DE. Trabajos a realizar según expediente de I-DE nº 9038958190.	1.125,00	11,80	13.275,00
URI010003N	ud	Suministro y montaje de Kit de 3 conectores enchufable para conexión de cable HEPRZ-1 en celda de entrada/salida. Incluso pequeño material y puesta a tierra. Unidad totalmente ejecutada y puesta en servicio.	7,00	685,30	4.797,10
		TOTAL 1.1.5.6.2.1.			**18.072,10**
1.1.5.6.2.2.		**CENTRO DE TRANSFORMACION DE COMPAÑÍA**			

Basauriko Udala/Ayuntamiento de Basauri. Sarrera-Erregistro Elektronikoa/Registro general entrada 2026005662 18/05/2026 Dokumentuaren egiaztatasuna baliozkotatzeko https://egoitza.basauri.eus/EKS/ Para validar la autenticidad de este documento: https://sede.basauri.eus/CSV Egiaztatzeko Kode Segurua (EKS) / Código de verificación (CSV): 165556647460403237 56

Código	Ud	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
URI6060209	ud	Suministro y montaje de Centro de Transformación de compañía soterrrado, telemandado 13,2 KV, 2L2P extensibles, con dos transformadores 13,2/B2KV 400KVA e instalado en edificio prefabricado subterráneo de ventilación vertical de dimensiones exteriores 8800x3200x3700mm (longitudxfondoxaltura), incluyendo dos celdas de línea de alimentación motorizadas, dos celdas de Protección de Transformador mediante fusibles, dos transformadores 13,2/B2 de 400 KVA de aceite, dos cuadros de baja tensión hasta 8 salidas, equipo completo de telegestión, dos interconexiones AT, dos interconexiones BT, sistema de tierras de protección y servicio, cierres metálicos de los transformadores, alumbrado, material de seguridad, conectores enchufables celdas MT y medición de tensiones de paso y contacto. Totalmente montado, conexionado y puesto en funcionamiento. Trabajos a realizar según expediente de I-DE.	2,00	149.827,00	299.654,00
URI6060209N	ud	Suministro y montaje de Celdas de linea de alimentacion de 13.2 kV con aislamiento integral en gas SF6. Datos tecnicos: · Tensión asignada: hasta 13.2 kV (IEC)/ 27 kV (IEEE) · Corriente asignada: hasta 630 A · Frecuencia asignada: 50/60 Hz · Corriente de cortocircuito: hasta 25 kA (1-3 s) · Clasificación de arco interno: IAC AFL(R) hasta 25 kA 1 s	2,00	5.205,00	10.410,00
		TOTAL 1.1.5.6.2.2.			**310.064,00**
1.1.5.6.2.3.		**PROYECTO Y LEGALIZACIONES**			
URI6060219	ud	Proyecto y legalización completa de las líneas subteráneas 13,2 KV de enlace entre los centros de transformación dispuestos en la urbanización, así como los centros de compañía existentes según expediente de I-DE, incluyendo trámitación con Industria, I-DE y otros organismos afectados.	2,00	5.000,00	10.000,00
URI6060220	ud	Proyecto y legalización de centro de transformación de compañía, incluyendo CFO, planos as-built y trámitación completa con Industria e I-DE.	2,00	1.800,00	3.600,00
		TOTAL 1.1.5.6.2.3.			**13.600,00**
		TOTAL 1.1.5.6.2.			**341.736,10**

Basauriko Udala/Ayuntamiento de Basauri. Sarrera-Erregistro Elektronikoa/Registro general entrada 2026005662 18/05/2026 Dokumentuaren egiazkotasuna balioztatzeko https://egoitza.basauri.eus/EKS/ Para validar la autenticidad de este documento: https://sede.basauri.eus/CSV Egiaztatzeko Kode Segurua (EKS) / Código de verificación (CSV): 165556647460403237 56

Código	Ud	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
1.1.5.6.3.		**RED BAJA TENSIÓN 400V**			
URI6060301	m	Suministro y tendido de conductor subterráneo tipo XZ1 0,6/1KV 3x240+1x150 mm2 de aluminio normalizado por la compañía I-DE. Incluye conexiones en cuadro BT de centro de transformación, croquización y puesta en servicio. Unidad totalmente ejecutada.	1.030,00	25,81	26.584,30
URI6060304	ud	Confección de Juego de empalmes de baja tensión en arqueta para secciones de cable de aluminio 240-240/150-150.	1,00	211,12	211,12
URI6060305	ud	Confección de Juego de derivaciones de baja tensión en arqueta para secciones de cable de aluminio 240-240/150-150/240-50/150-50. Unidad totalmente ejecutada.	6,00	143,67	862,02
URI6060307	ud	Suministro y montaje de caja general de protección de fusibles CGP-160A, trifásica, homologada por I-DE y de dimensiones adecuadas según potencia del edificio para instalación empotrada o en superficie de fachada. Incluye soportes de anclaje, fusibles calibrados y conexionado. Totalmente montada, conexionada y probada.	4,00	413,12	1.652,48
		TOTAL 1.1.5.6.3.			**29.309,92**
		TOTAL 1.1.5.6.			**396.933,97**
1.1.5.7.		**RED DE ALUMBRADO PUBLICO**			
1.1.5.7.1.		**CANALIZACIONES**			
URG0401001	m3	Excavación de tierras con retroexcavadora, incluso ayuda manual en las zonas de difícil acceso, limpieza y extracción de restos a los bordes (no incluye carga ni transporte a vertedero). Medido el volumen sobre planos de perfiles.	437,08	17,63	7.705,72
URG0402001	m3	Excavación de zanjas en tierra por medios manuales hasta una profundidad de 2m, incluso agotamiento de agua, limpieza y extracción de restos a los bordes (no incluye carga ni transporte a vertedero). Medido el volumen sobre las secciones teóricas de la excavación.	23,04	29,10	670,46
URG0701002	m3	Hormigón preparado tipo HM-20/P/20/I en muros, pequeñas obras de fabrica y arquetas, incluso fabricación, suministro, vertido y vibrado. Medido el volumen ejecutado.	24,92	119,31	2.973,21
URG0604001	m3	Relleno de zanjas y pozos con arena silícea, extendido en tongadas de 30cm de espesor, compactado hasta conseguir una densidad no inferior al 95% del proctor modificado mediante equipo manual con bandeja vibrante, incluso humectación. Medido el volumen realmente ejecutado.	122,98	26,35	3.240,52

Basauriko Udala/Ayuntamiento de Basauri. Sarrera-Erregistro Elektronikoa/Registro general entrada 2026005662 18/05/2026 Dokumentuaren egiazkotasuna balioztatzeko https://egoitza.basauri.eus/EKS/ Para validar la autenticidad de este documento: https://sede.basauri.eus/CSV Egiaztatzeko Kode Segurua (EKS) / Código de verificación (CSV): 165556647460403237 56

Código	Ud	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
URG0604004	m3	Relleno de zanjas y pozos con material seleccionado procedente de préstamos, realizado en tongadas de 30cm de espesor, compactado hasta conseguir una densidad no inferior al 95% del proctor modificado mediante equipo manual con bandeja vibrante, incluso humectación. Medida la superficie teórica por la profundidad real.	173,55	16,19	2.809,77
URI0100002	m	Tubo corrugado de doble capa con superficie interior lisa de polietileno de alta densidad de diámetro nominal 110mm de color rojo, para uso enterrado según UNE-EN 50086-2-4, incluso mandrilado de tubos, p.p. de juntas y separadores. Medida la longitud ejecutada.	2.591,40	2,64	6.841,30
URI0101001	m	Cinta de señalización de cables subterráneos de PVC amarillo de 300mm de ancho. Medida la longitud ejecutada.	1.022,40	0,76	777,02
URI0102002N	ud	Arqueta de alumbrado en base de columna o báculo, de dimensiones interiores 0,40x0,40x0,80m, de hormigón en masa HM-20, con desagüe en el fondo según detalle, incluso encofrado, vertido, compactado, curado y desencofrado, incluso marco y tapa embaldosable de hierro fundido y todos los accesorios para su correcta ejecución. Medida la unidad ejecutada.	45,00	406,32	18.284,40
URI0102001N	ud	Arqueta de alumbrado en cruces, desviaciones y cambios de dirección, de dimensiones interiores 0,60x0,60x1,00m, de hormigón en masa HM-20, con desagüe en el fondo según detalle, incluso encofrado, vertido, compactado, curado y desencofrado, incluso marco y tapa embaldosable de hierro fundido y todos los accesorios para su correcta ejecución. Medida la unidad ejecutada.	4,00	389,60	1.558,40
URI0103002N	ud	Dado de cimentación para columnas de 4 metros de altura, de dimensiones 0,50x0,50x0,60 m de hormigón HM-20, incluso codo de PVC para conexión y pernos de anclaje. Medida la unidad ejecutada.	45,00	157,96	7.108,20
		TOTAL 1.1.5.7.1.			**51.969,00**
1.1.5.7.2.		**CENTRO DE MANDO**			
URI0103013N	ud	Cimentación para centro de mando de alumbrado a base de hormigón HM-20, excavación, instalación del armario prefabricado de hormigón y cierre perimetral. La parte inferior de la puerta del armario estará a 30 cm del suelo.	2,00	286,58	573,16

Basauriko Udala/Ayuntamiento de Basauri. Sarrera-Erregistro Elektronikoa/Registro general entrada 2026005662 18/05/2026 Dokumentuaren egiaztatasuna balioztatzeko https://egoitza.basauri.eus/EKS/ Para validar la autenticidad de este documento: https://sede.basauri.eus/CSV Egiaztatzeko Kode Segurua (EKS) / Código de verificación (CSV): 165556647460403237 56

Código	Ud	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
URI0300001N	ud	Suministro e instalación de centro de mando para Alumbrado Público, en nueva ubicación o en sustitución de CM existente, con envolvente de hormigón prefabricado tipo Orma-13 de Pronutec doble puerta o similar, con las protecciones indicadas en el esquema y 4 circuitos circuitos de alumbrado público con reloj astronómico más uno directo de reserva, contactores, selectores para accionamiento manual de la instalación, protección contra sobretensiones, iluminación interior, resistencia, termostato, schucko de carril, con sus correspondientes protecciones y cableado, armario de contadores trifásico hasta 43,5KW tipo UR-BIR-E con base portafusibles i/fusibles calibrados. Incluye puesta a tierra del centro de mando mediante triángulo de picas (picas,grapas y cable de tierra) conectadas a la red general de tierras y puente de pruebas. Se incluye los puentes de conexión entre el armario de contadores, el interruptor de cabecera con cable libre de halógenos RZ1-K de sección 4x25mm2 Cu y contactos auxiliares para la integración con el sistema de telemando/telegestión municipal. Unidad totalmente ejecutada y conectada. Cuadro electrico s/esquema unifilar.	2,00	3.886,67	7.773,34
URI023009N	ud	Pago de tasas de los trabajos de enganche a la red de I-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U. para centros de mando y cuadros de semaforización. Partida a justificar.	2,00	479,16	958,32
		TOTAL 1.1.5.7.2.			**9.304,82**
1.1.5.7.3.		**CABLEADO**			
URI0200011	m	Cable de cobre flexible RV-K 0,6/1kV de 4x6mm2, compuesto por conductores clase 5, con aislamiento XLPE y cubierta de PVC, no propagador de llama, no propagador del incendio, para instalación bajo tubo o en canalización existente, incluso terminales y elementos de señalización. Medida la longitud instalada.	1.700,00	7,02	11.934,00
		TOTAL 1.1.5.7.3.			**11.934,00**
1.1.5.7.4.		**RED DE TIERRA**			
URI0206005	m	Cable de cobre desnudo de 35mm2 según UNE 21012. Medida la longitud instalada.	730,00	4,27	3.117,10
URI0208001	ud	Soldadura aluminotérmica cable-cable, incluso cartucho y p.p. de molde. Medida la unidad ejecutada.	7,00	14,64	102,48
URI0208002	ud	Soldadura aluminotérmica cable-cable tipo T, incluso cartucho y p.p. de molde. Medida la unidad ejecutada.	38,00	14,70	558,60
URI0208003	ud	Soldadura aluminotérmica cable-cable tipo X, incluso cartucho y p.p. de molde. Medida la unidad ejecutada.	7,00	14,76	103,32

Basauriko Udala/Ayuntamiento de Basauri. Sarrera-Erregistro Elektronikoa/Registro general entrada 2026005662 18/05/2026 Dokumentuaren egiazkotasuna baliozkotzeko https://egoitza.basauri.eus/EKS/ Para validar la autenticidad de este documento: https://sede.basauri.eus/CSV Egiaztatzeko Kode Segurua (EKS) / Código de verificación (CSV): 165556647460403237 56

Código	Ud	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
URI0208004	ud	Soldadura aluminotérmica cable-pica, incluso cartucho y p.p. de molde. Medida la unidad ejecutada.	6,00	14,76	88,56
URI0208005	ud	Soldadura aluminotérmica cable-pica tipo T, incluso cartucho y p.p. de molde. Medida la unidad ejecutada.	39,00	14,76	575,64
URI0209001	ud	Pica toma de tierra de acero con recubrimiento de cobre de 1,50m de longitud y 18,3mm de diámetro, en todo tipo de terreno, según REBT. Medida la unidad ejecutada.	51,00	19,90	1.014,90
		TOTAL 1.1.5.7.4.			**5.560,60**
1.1.5.7.5.		**ILUMINACIÓN**			
URI0507004N	ud	Suministro e instalación de punto de luz individual formado por luminaria LED con diseño moderno modelo Luma BGP701 LW10 LED60-4S/830 DW50 DDF D18 S o similar, montada en báculo de 4m de altura de tubo de acero carbono modelo COL.CR.ACP.D100.A40.E3-1PT60 o similar. Luminaria con distribución de luz según estudio luminotécnico. Conjunto instalado incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado. Según normativa de aplicación nacional y/o equivalente europea, totalmente montada, conexionada y probada. Características técnicas de la luminaria: · Longitud: 601 mm · Anchura: 236 mm · Altura: 137 mm · Peso: 5,86 kg · Fuente de luz LED · Temperatura de color 3000 K · Flujo luminoso nominal: 5024 lm · Potencia de referencia: 47,6 W · Rendimiento del sistema: 129 lm/W · Vida útil 100.000 horas, min L91B10 · Índice de reproducción cromática CRI > 80 · Control Interact City LW10 · Tensión 220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz · Tipo de protección IP 66 · Resistencia al impacto IK10 · Temperatura ambiente -20 °C ... + 50 °C · Protector contra sobretensiones incluido · Luminaria con garantía de 10 años incluido · Interact City Vf EU-US incluido Características técnicas del báculo: Columna cilíndrica de 100mm de diámetro y 4m de altura, fabricada en tubo de acero de carbono. Incluyendo puerta enrasada, pletina de fijación de caja de conexiones y puesta a tierra. Casquillo vertical de 60x95mm.	7,00	1.824,30	12.770,10

Basauriko Udala/Ayuntamiento de Basauri. Sarrera-Erregistro Elektronikoa/Registro general entrada 2026005662 18/05/2026 Dokumentuaren egiaztatasuna balioztatzeko https://egoitza.basauri.eus/EKS/ Para validar la autenticidad de este documento: https://sede.basauri.eus/CSV Egiaztatzeko Kode Segurua (EKS) / Código de verificación (CSV): 165556647460403237 56

Código	Ud	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
URI0507006N	ud	Suministro e instalación de punto de luz individual formado por luminaria LED con diseño moderno modelo CitySoul BPP532 LW10 LED50-4S/830 PSD-SR I DM50 o similar montada en báculo de 4m de altura de tubo de acero carbono modelo COL.TC.ACP.P76.A40.E3-JRP533 o similar, incluyendo brazo/lira modelo JRP533 GR o similar. Luminaria con distribución de luz según estudio luminotécnico. Conjunto instalado incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado. Según normativa de aplicación nacional y/o equivalente europea, totalmente montada, conexionada y probada. Características técnicas de la luminaria: · Diámetro: 95 mm · Altura: 95 mm · Peso: 13,3 kg · Fuente de luz LED · Temperatura de color 3000 K · Flujo luminoso nominal: 4085 lm · Potencia de referencia: 37,7 W · Rendimiento del sistema: 108 lm/W · Vida útil 100.000 horas · Índice de reproducción cromática CRI > 80 · Control Interact City LW10 · Tensión 220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz · Tipo de protección IP 66 · Resistencia al impacto IK08 · Temperatura ambiente -20 °C ... + 50 °C · Protector contra sobretensiones incluido · Luminaria con garantía de 10 años Características técnicas del báculo: Columna troncocónica 12/1000 y 4m de altura, fabricada en chapa de acero de carbono. Incluyendo puerta enrasada, pletina de fijación de caja de conexiones y puesta a tierra. Casquillo vertical de 60x75mm. Características brazo: Lira de 578mm de altura, Montaje sobre casquillo 60x75mm, Fabricada en fundición de aluminio	16,00	2.514,36	40.229,76

Basauriko Udala/Ayuntamiento de Basauri. Sarrera-Erregistro Elektronikoa/Registro general entrada 2026005662 18/05/2026 Dokumentuaren egiazkotasuna balioztatzeko https://egoitza.basauri.eus/EKS/ Para validar la autenticidad de este documento: https://sede.basauri.eus/CSV Egiaztatzeko Kode Segurua (EKS) / Código de verificación (CSV): 165556647460403237 56

Código	Ud	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
URI0507009N	ud	Suministro e instalación de punto de luz individual formado por luminaria LED con diseño moderno modelo CitySoul BPP532 LW10 LED100-4S/830 PSD-SR DX10 o similar montada en báculo de 4m de altura de tubo de acero carbono modelo COL.TC.ACP.P76.A40.E3-JRP533 o similar, incluyendo brazo/lira modelo JRP533 GR o similar. Luminaria con distribución de luz según estudio luminotécnico. Conjunto instalado incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado. Según normativa de aplicación nacional y/o equivalente europea, totalmente montada, conexionada y probada. Características técnicas de la luminaria: · Diámetro: 95 mm · Altura: 95 mm · Peso: 13,3 kg · Fuente de luz LED · Temperatura de color 3000 K · Flujo luminoso nominal: 7703 lm · Potencia de referencia: 74,8 W · Rendimiento del sistema: 103 lm/W · Vida útil 100.000 horas · Índice de reproducción cromática CRI > 80 · Control Interact City LW10 · Tensión 220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz · Tipo de protección IP 66 · Resistencia al impacto IK08 · Temperatura ambiente -20 °C ... + 50 °C · Protector contra sobretensiones incluido · Luminaria con garantía de 10 años Características técnicas del báculo: Columna troncocónica 12/1000 y 4m de altura, fabricada en chapa de acero de carbono. Incluyendo puerta enrasada, pletina de fijación de caja de conexiones y puesta a tierra. Casquillo vertical de 60x75mm. Características brazo:Lira de 578mm de altura, Montaje sobre casquillo 60x75mm, Fabricada en fundición de aluminio.	2,00	2.514,36	5.028,72

Basauriko Udala/Ayuntamiento de Basauri. Sarrera-Erregistro Elektronikoa/Registro general entrada 2026005662 18/05/2026 Dokumentuaren egiaztotasuna balioztatzeko https://egoitza.basauri.eus/EKS/ Para validar la autenticidad de este documento: https://sede.basauri.eus/CSV Egiaztatzeko Kode Segurua (EKS) / Código de verificación (CSV): 165556647460403237 56

Código	Ud	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
URI0501001N	ud	Suministro e instalación de punto de luz doble formado por una luminaria LED con diseño moderno modelo CitySoul BGP530 LW10 LED100-4S/830 PSD-SR I DX10 o similar y una luminaria CitySoul modelo BGP530 LW10 LED100-4S/830 PSD-SR I DX50 o similar, montadas en báculo de 7m de altura de tubo de acero carbono modelo COL.TC.ACP.P60.A70.E4-2ACCT+1ZDP707 o similar y dos brazos modelo JRP534 o similar. Luminarias con distribución de luz según estudio luminotécnico. Conjunto instalado incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado. Según normativa de aplicación nacional y/o equivalente europea, totalmente montada, conexionada y probada. Características técnicas de la luminaria: · Diámetro: 95 mm · Altura: 95 mm · Peso: 13,3 kg · Fuente de luz LED · Temperatura de color 3000 K · Flujo luminoso nominal: 8058 lm // 8119lm · Potencia de referencia: 74,8 W // 74,8W · Rendimiento del sistema: 107 lm/W // 108 lm/W · Vida útil 100.000 horas · Índice de reproducción cromática CRI > 80 · Control Interact City LW10 · Tensión 220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz · Tipo de protección IP 66 · Resistencia al impacto IK08 · Temperatura ambiente -20 °C ... + 50 °C · Protector contra sobretensiones incluido · Luminaria con garantía de 10 años Características técnicas del báculo: Columna troncocónica 12/1000 y 7m de altura, fabricada en chapa de acero de carbono. Incluyendo puerta enrasada, pletina de fijación de caja de conexiones y puesta a tierra. Casquillo vertical de 60x75mm. Características brazo: Fabricado en fundición de aluminio, Montaje adosado en columna.	1,00	4.559,23	4.559,23

Basauriko Udala/Ayuntamiento de Basauri. Sarrera-Erregistro Elektronikoa/Registro general entrada 2026005662 18/05/2026 Dokumentuaren egiazkotasuna balioztatzeko https://egoitza.basauri.eus/EKS/ Para validar la autenticidad de este documento: https://sede.basauri.eus/CSV Egiaztatzeko Kode Segurua (EKS) / Código de verificación (CSV): 165556647460403237 56

Código	Ud	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
URI0501002N	ud	Suministro e instalación de punto de luz doble formado por dos luminarias LED con diseño moderno modelo CitySoul BGP530 LW10 LED100-4S/830 PSD-SR I DX10 o similar y una luminaria CitySoul modelo BGP530 LW10 LED100-4S/830 PSD-SR I DX50 o similar, montadas en báculo de 7m de altura de tubo de acero carbono modelo COL.TC.ACP.P60.A70.E4-2ACCT+1ZDP707 o similar y tres brazos modelo JRP534 o similar. Luminarias con distribución de luz según estudio luminotécnico. Conjunto instalado incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado. Según normativa de aplicación nacional y/o equivalente europea, totalmente montada, conexionada y probada. Características técnicas de la luminaria: · Diámetro: 95 mm · Altura: 95 mm · Peso: 13,3 kg · Fuente de luz LED · Temperatura de color 3000 K · Flujo luminoso nominal: 8058 lm // 8119lm · Potencia de referencia: 74,8 W // 74,8W · Rendimiento del sistema: 107 lm/W // 108 lm/W · Vida útil 100.000 horas · Índice de reproducción cromática CRI > 80 · Control Interact City LW10 · Tensión 220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz · Tipo de protección IP 66 · Resistencia al impacto IK08 · Temperatura ambiente -20 °C ... + 50 °C · Protector contra sobretensiones incluido · Luminaria con garantía de 10 años Características técnicas del báculo: Columna troncocónica 12/1000 y 7m de altura, fabricada en chapa de acero de carbono. Incluyendo puerta enrasada, pletina de fijación de caja de conexiones y puesta a tierra. Casquillo vertical de 60x75mm. Características brazo: Fabricado en fundición de aluminio, Montaje adosado en columna.	1,00	5.985,42	5.985,42

Basauriko Udala/Ayuntamiento de Basauri. Sarrera-Erregistro Elektronikoa/Registro general entrada 2026005662 18/05/2026 Dokumentuaren egiazkotasuna balioztatzeko https://egoitza.basauri.eus/EKS/ Para validar la autenticidad de este documento: https://sede.basauri.eus/CSV Egiaztatzeko Kode Seguroa (EKS) / Código de verificación (CSV): 165556647460403237 56

Código	Ud	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
URI0501003N	ud	Suministro e instalación de punto de luz doble formado por una luminaria LED con diseño moderno modelo Luma BGP713 LW10 LED130-4S/830 PSD-SR DX10 DDF D18 I o similar y una luminaria Luma modelo BGP701 LW10 LED40-4S/830 PSD-SR DW50 DDF D18 S o similar, montadas en báculos dobles de 7m de altura de tubo de acero carbono modelo COL.CR.ACP.D152.A70.E4-2ACO o similar. Luminaria con distribución de luz según estudio luminotécnico. Conjunto instalado incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado. Según normativa de aplicación nacional y/o equivalente europea, totalmente montada, conexionada y probada. Características técnicas de la luminaria: · Longitud: 657 mm // 601 mm · Anchura: 360 mm // 236 mm · Altura: 245mm // 137 mm · Peso: 12.136kg // 5,86 kg · Fuente de luz LED · Temperatura de color 3000 K · Flujo luminoso nominal: 10759 lm // 3650 lm · Potencia de referencia: 100,3 W // 29,3 W · Rendimiento del sistema: 119 lm/W // 129 lm/W · Vida útil 100.000 horas, min L91B10 · Índice de reproducción cromática CRI > 80 · Control Interact City LW10 · Tensión 220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz · Tipo de protección IP 66 · Resistencia al impacto IK10 · Temperatura ambiente -20 °C ... + 50 °C · Protector contra sobretensiones incluido · Luminaria con garantía de 10 años Características técnicas del báculo: Columna cilíndrica de 7m de altura, fabricada en tubo de acero de carbono. Altura de las luminarias a 5m y 7m. Incluyendo puerta enrasada, pletina de fijación de caja de conexiones y puesta a tierra. Montaje con brazo corto lateral soldado en el báculo.	6,00	4.468,07	26.808,42

Basauriko Udala/Ayuntamiento de Basauri. Sarrera-Erregistro Elektronikoa/Registro general entrada 2026005662 18/05/2026 Dokumentuaren egiaztatasuna balioztatzeko https://egoitza.basauri.eus/EKS/ Para validar la autenticidad de este documento: https://sede.basauri.eus/CSV Egiaztatzeko Kode Segurua (EKS) / Código de verificación (CSV): 165556647460403237 56

Código	Ud	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
URI0501004N	ud	Suministro e instalación de punto de luz individual formado por luminaria LED con diseño moderno modelo Luma BGP713 LW10 LED130-4S/830 PSD-SR DX10 DDF D18 I o similar, montada en báculo de 7m de altura de tubo de acero carbono modelo COL.CR.ACP.D152.A70.E4-1ACO o similar. Luminaria con distribución de luz según estudio luminotécnico. Conjunto instalado incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado. Según normativa de aplicación nacional y/o equivalente europea, totalmente montada, conexionada y probada. Características técnicas de la luminaria: · Longitud: 657 mm · Anchura: 360 mm · Altura: 245mm · Peso: 12.136kg · Fuente de luz LED · Temperatura de color 3000 K · Flujo luminoso nominal: 10759 lm · Potencia de referencia: 100,3 W · Rendimiento del sistema: 107 lm/W · Vida útil 100.000 horas, min L91B10 · Índice de reproducción cromática CRI > 80 · Control Interact City LW10 · Tensión 220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz · Tipo de protección IP 66 · Resistencia al impacto IK10 · Temperatura ambiente -20 °C ... + 50 °C · Protector contra sobretensiones incluido · Luminaria con garantía de 10 años Características técnicas del báculo: Columna cilíndrica de 7m de altura, fabricada en tubo de acero de carbono. Incluyendo puerta enrasada, pletina de fijación de caja de conexiones y puesta a tierra. Montaje con brazo corto lateral soldado en el báculo.	9,00	2.399,13	21.592,17

Basauriko Udala/Ayuntamiento de Basauri. Sarrera-Erregistro Elektronikoa/Registro general entrada 2026005662 18/05/2026 Dokumentuaren egiazkotasuna balioztatzeko https://egoitza.basauri.eus/EKS/ Para validar la autenticidad de este documento: https://sede.basauri.eus/CSV Egiaztatzeko Kode Segurua (EKS) / Código de verificación (CSV): 165556647460403237 56

Código	Ud	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
URI0501005N	ud	Suministro e instalación de punto de luz doble formado por una luminaria LED con diseño moderno modelo Luma BGP713 LW10 LED120-4S/830 PSD-SR DX10 o similar y una luminaria Luma modelo BGP701 LW10 LED40-4S/830 PSD-SR DW50 o similar, montadas en báculos dobles de 7m de altura de tubo de acero carbono modelo COL.CR.ACP.D152.A70.E4-2ACO o similar. Luminaria con distribución de luz según estudio luminotécnico. Conjunto instalado incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado. Según normativa de aplicación nacional y/o equivalente europea, totalmente montada, conexionada y probada. Características técnicas de la luminaria: · Longitud: 657 mm // 601 mm · Anchura: 360 mm // 236 mm · Altura: 245mm // 137 mm · Peso: 12.136kg // 5,86 kg · Fuente de luz LED · Temperatura de color 3000 K · Flujo luminoso nominal: 10020 lm // 3426 lm · Potencia de referencia: 91,4 W // 29,3 W · Rendimiento del sistema: 110 lm/W // 116 lm/W · Vida útil 100.000 horas, min L91B10 · Índice de reproducción cromática CRI > 80 · Control Interact City LW10 · Tensión 220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz · Tipo de protección IP 66 · Resistencia al impacto IK10 · Temperatura ambiente -20 °C ... + 50 °C · Protector contra sobretensiones incluido · Luminaria con garantía de 10 años Características técnicas del báculo: Columna cilíndrica de 7m de altura, fabricada en tubo de acero de carbono. Altura de las luminarias a 5m y 7m. Incluyendo puerta enrasada, pletina de fijación de caja de conexiones y puesta a tierra. Montaje con brazo corto lateral soldado en el báculo.	3,00	4.468,07	13.404,21
URI0501006N	ud	Punto de luz individual, realizado con tubo PVC corrugado reforzado libre de halógenos M16 mm, cableado formado por conductores unipolares de cable de cobre 0,6/1KV DN-K 2x2,5+TT mm2, incluyendo caja de conexión y proteccion mediante fusibles y pequeño material. Totalmente montado e instalado según normativa de aplicación nacional y/o equivalente europea.	34,00	74,84	2.544,56
URI0501007N	ud	Punto de luz doble, realizado con tubo PVC corrugado reforzado libre de halógenos M16 mm, cableado formado por conductores unipolares de cable de cobre 0,6/1KV DN-K 2x2,5+TT mm2, incluyendo cajas de conexión y proteccion mediante fusibles y pequeño material. Totalmente montado e instalado según normativa de aplicación nacional y/o equivalente europea.	10,00	149,00	1.490,00

Basauriko Udala/Ayuntamiento de Basauri. Sarrera-Erregistro Elektronikoa/Registro general entrada 2026005662 18/05/2026 Dokumentuaren egiazkotasuna balioztatzeko https://egoitza.basauri.eus/EKS/ Para validar la autenticidad de este documento: https://sede.basauri.eus/CSV Egiaztatzeko Kode Segurua (EKS) / Código de verificación (CSV): 165556647460403237 56

Código	Ud	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
URI0501008N	ud	Punto de luz triple, realizado con tubo PVC corrugado reforzado libre de halógenos M16 mm, cableado formado por conductores unipolares de cable de cobre 0,6/1KV DN-K 2x2,5+TT mm2, incluyendo cajas de conexión y proteccion mediante fusibles y pequeño material. Totalmente montado e instalado según normativa de aplicación nacional y/o equivalente europea.	1,00	223,16	223,16
		TOTAL 1.1.5.7.5.			**134.635,75**
		TOTAL 1.1.5.7.			**213.404,17**
		TOTAL 1.1.5.			**1.305.727,64**
1.1.6.		**SEÑALIZACIÓN**			
1.1.6.1.		**SEÑALIZACIÓN DEFINITIVA**			
URC0400015N	ud	Placa triangular de 600mm, nivel 1 de reflectancia, espesor 1mm de doble apotema constituida por perfil de aluminio y dorso cerrado con chapa de aluminio prelacada y rotulación a una cara, uniéndose los elementos con pegamento acrílico, soporte aluminio anodizado estriado f 76mm, , piezas de anclaje y abrazaderas de aluminio y tornillería totalmente colocada.	15,00	103,08	1.546,20
URC0400008N	ud	Placa cuadrada de 600mm de lado, nivel 1 de reflectancia, espesor 1mm constituida por perfil de aluminio y dorso cerrado con chapa de aluminio prelacada y rotulación a una cara, uniéndose los elementos con pegamento acrílico, soporte aluminio anodizado estriado f 76mm, piezas de anclaje y abrazaderas de aluminio y tornillería totalmente colocada.	2,00	187,49	374,98
URC0700006	m2	Pintura convencional en color blanco para rayas en pasos de peatones de 0,5m de ancho y pintado de textos STOP, TAXI, BUS,símbolo de CEDA EL PASO, flechas sencillas, dobles y triples,cebreado de isletas, rayas de parada y reborde de isleta, símbolo de minusválidos, etc., incluido premarcaje.	60,58	7,14	432,54
URC0700007	m	Pintura convencional en color blanco, en marcas viales de 0,10m de ancho, en rayas de aparcamiento en batería y rayas de separación de carriles continuas y discontinuas, realmente pintado.	350,00	1,16	406,00
		TOTAL 1.1.6.1.			**2.759,72**

Basauriko Udala/Ayuntamiento de Basauri. Sarrera-Erregistro Elektronikoa/Registro general entrada 2026005662 18/05/2026 Dokumentuaren egiaztatasuna balioztatzeko https://egoitza.basauri.eus/EKS/ Para validar la autenticidad de este documento: https://sede.basauri.eus/CSV Egiaztatzeko Kode Segurua (EKS) / Código de verificación (CSV): 165556647460403237 56

Código	Ud	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
1.1.6.2.		**SEÑALIZACIÓN PROVISIONAL DE OBRA**			
URC0101010N	PA	Partida alzada a justificar para señalización provisional de obra.	1,00	2.500,00	2.500,00
		TOTAL 1.1.6.2.			**2.500,00**
		TOTAL 1.1.6.			**5.259,72**
1.1.7.		**MOBILIARIO URBANO Y JUEGOS**			
URM0220001N	ud	Suministro e instalación de aparca bicicletas tipo "MEY" de BENITO o similar, con acabados según especificaciones y preferencias del órgano competente correspondiente, de 2040x435x425 mm, fabricado en acero (tratado con el proceso Ferrus protector del hierro, que garantiza una óptima resistencia a la corrosión). Incluido el anclado sobre superficie preparada, mediante 6 pernos de expansión M8 según superficie y proyecto.	1,00	988,34	988,34
URM0230001N	ud	Suministro e instalación de papelera "BOA" de BENITO o similar, de 101 cm de alto y 48 cm de diámetro , 80 litros, fabricada en hierro (tratado con el proceso Ferrus protector del hierro, que garantiza una óptima resistencia a la corrosión). Equipada con sombrero, puerta de extracción frontal con cierre autoblocante y apagacigarrillos. Cierre con llave triangular estándar. Entrada de basura con apertura de 210º. Tratamiento antióxido de triple capa. Chapa de acero cincada, pintada en pintura de poliéster en polvo y barnizada. Color gris plata. Incluye la fijación mediante cuatro caracoles Ø8.	11,00	590,52	6.495,72
URM22022N	ud	Suministro e instalación de conjunto de fuente de diseño ATLAS SIMPLE de BENITO o similar, medidas totales (largo x ancho x alto) 300x300x1010 mm, fabricada en hierro (tratado con el proceso Ferrus el protector de triple capa para el hierro, que garantiza una óptima resistencia a la corrosión), incluye pletina fijación-grifo pulsador de acero niquelado (UM510G). Marco angular y reja sumidero de acero galvanizado. Incluye grifo pulsador, el anclado sobre superficie preparada con 4 pernos de expansión M12 según superficie y proyecto.	1,00	702,45	702,45

Basauriko Udala/Ayuntamiento de Basauri. Sarrera-Erregistro Elektronikoa/Registro general entrada 2026005662 18/05/2026 Dokumentuaren egiazkotasuna balioztatzeko https://egoitza.basauri.eus/EKS/ Para validar la autenticidad de este documento: https://sede.basauri.eus/CSV Egiaztatzeko Kode Segurua (EKS) / Código de verificación (CSV): 165556647460403237 56

Código	Ud	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
URM022015NN	ud	Suministro y colocación de banco de diseño "NEOBARCINO" de BENITO o banco de similares características técnicas, funcionales y formales a la anterior, de 1800 mm de largo con asiento segun normativa de accesibilidad de 450 mm de alto y apoyabrazos, de diseño sobrio y elegante, fabricado con pies de fundición dúctil (tratados con el proceso Ferrus el protector de triple capa para el hierro, que garantiza una óptima resistencia a la corrosión) y seis tablones de madera tropical natural (tratados con recubrimiento de triple capa Lignus, protector fungicida, insecticida e hidrófugo). Tornillería de acero inoxidable. Anclado sobre superficie preparada con cuatro pernos de expansión M10 según superficie y proyecto. Totalmente instalado.	15,00	533,66	8.004,90
URM022016NN	ud	Suministro y colocación de banco "1800 para ELA PLUS" de la casa Benito o banco de similares características técnicas, funcionales y formales a la anterior, colocado sobre Banco Tipo 3. Banco de dimensiones: 1800 mm de longitud y 450 mm de altura, se atornilla directamente sobre el prefabricado. Banco formado por listones de madera tropical de sección 110 x 35 mm, tratada con el recubrimiento de triple capa Lignus, protector fungicida, insecticida e hidrófugo. Acabado color natural. Incluye la parte proporcional de tornillería. Totalmente instalada.	7,00	1.011,23	7.078,61
URM022017N	m	Suministro y colocación de banco Tipo 3, de 60cm de anchura y 38cm de altura de sección según planos de detalle de proyecto, realizado con hormigón arquitectónico moldeado de color negro con aguas de color, de resistencia característica 30MPa y armado con acero galvanizado con una cuantía mínima de 50KG/M3, con tratamiento superficial decapado al ácido y posterior rellenado de bajo-relieve con hormigón de árido fino menor de 2mm de diámetro y de color en masa, según especificación de carta a colores del proyecto, y segundo decapado con árido clorhídrico y suave apomazado de las superficies de asiento como acabado final de los elementos. Hidrofugado superficial antigraffiti transparente y acabado mate. Incluso 4 roscas incorporadas al prefabricado según planos de detalle, para varilla roscada de 16mm de diámetro y 14mm de longitud, que posteriormente se clavarán a taladros de 40mm realizados en el pavimento previo rellenado de resina, para la fijación del banco. Se consideran incluidos en la partida los medios auxiliares y de elevación necesarios, así como todas las operaciones y trabajos necesarios para su correcta colocación en obra. Criterio de medición: Ud de banco colocado según las especificaciones de la DT. Medida según los metros ejecutados.	47,00	221,47	10.409,09

Basauriko Udala/Ayuntamiento de Basauri. Sarrera-Erregistro Elektronikoa/Registro general entrada 2026005662 18/05/2026 Dokumentuaren egiazkotasuna balioztatzeko https://egoitza.basauri.eus/EKS/ Para validar la autenticidad de este documento: https://sede.basauri.eus/CSV Egiaztatzeko Kode Segurua (EKS) / Código de verificación (CSV): 165556647460403237 56

Código	Ud	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
URC1000073N	ud	Suministro y colocación de pilona fija tipo "HOSPITALET" de BENITO o similar, medidas totales aro tope (Ø superior/base x alto) 95/76x980 mm, fabricada en hierro (tratado con el proceso Ferrus protector del hierro, que garantiza una óptima resistencia a la corrosión), con tronco empotrable. Anillo embellecedor en acero inoxidable. Base empotrada en el suelo con varillas de rea y hormigón. Totalmente instalado.	19,00	108,93	2.069,67
URC1000074N	ud	Suministro e instalación de conjunto pilona extraible "HOSPITALET " de BENITO o similar, compuesto por pilona de dimensión Ø95x1000 mm, fabricada en hierro tratado con el proceso Ferrus (protector del hierro, que garantiza una óptima resistencia a la corrosión) con anillo embellecedor en acero inoxidable y base móvil, de Ø120x170 mm, instalada empotrada en el suelo.	12,00	217,14	2.605,68
URV0600002N	m	Barandilla metálica de protección de tubo hueco de acero laminado en frío de 90 cm de altura, con bastidor sencillo, formado por barandal superior de 100x40x2 mm, que hace de pasamanos, y barandal inferior de 80x40x2 mm; montantes verticales de 80x40x2 mm dispuestos cada 120 cm y barrotes verticales de 20x20x1 mm, colocados cada 10 cm y soldados entre sí. Incluso pletinas para fijación mediante atornillado en elemento de hormigón con tacos de expansión y tornillos de acero. Elaborada en taller y montada en obra. Totalmente terminada y lista para pintar.	150,00	133,32	19.998,00
URC0900009N	ud	Suministro y colocación de hito como elemento de seguridad vial en separación de carrilbici y calzada o acera.	6,00	25,37	152,22
		TOTAL 1.1.7.			**58.504,68**
1.1.8.		**GESTIÓN DE RESIDUOS**			
GR10101N	m3	Carga y transporte de material excavado sobrante a punto autorizado	6.684,84	14,84	99.203,03
GR10102N	m3	Canon de vertido en canteras autorizadas. Tierras y rocas no contaminada LER 170504.	6.684,84	1,71	11.431,08
GR10103N	t	Retirada de hormigón LER 170101.	2.694,67	44,03	118.646,32
GR10104N	t	Retirada de mezclas bituminosas LER 170302.	50,55	62,36	3.152,30
GR10105N	t	Retirada de metales mezclados LER 170407.	2,24	42,00	94,08
GR10106N	t	Retirada plásticos limpios inertes LER 170203.	0,26	42,81	11,13
GR10107N	t	Retirada tubos fluorescentes y otros residuos que contienen mercurio LER 200121*.	0,02	264,93	5,30

Basauriko Udala/Ayuntamiento de Basauri. Sarrera-Erregistro Elektronikoa/Registro general entrada 2026005662 18/05/2026 Dokumentuaren egiaztatasuna baliozkotzeko https://egoitza.basauri.eus/EKS/ Para validar la autenticidad de este documento: https://sede.basauri.eus/CSV Egiaztatzeko Kode Segurua (EKS) / Código de verificación (CSV): 165556647460403237 56

Código	Ud	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
GR10108N	t	Retirada de restos biodegradables LER 200201.	580,11	35,56	20.628,71
GR10109N	t	Retirada de restos biodegradables procedentes de eliminación de especies invasoras LER 200201.	3,33	35,56	118,41
GR10110N	t	Retirada de maderas limpias LER 170201.	0,57	83,10	47,37
GR10111N	t	Retirada de hierro y acero LER 170405.	0,16	42,00	6,72
GR10112N	t	Retirada de cableado eléctrico LER 170411.	0,05	13,39	0,67
GR10113N	t	Retirada envases metálicos vacíos de sustancias peligrosas LER 150110*	0,15	264,93	39,74
GR10114N	t	Retirada envases papel-cartón LER150101	0,20	68,51	13,70
GR10115N	ud	Punto limpio con obra civil señalizado completo	1,00	1.696,50	1.696,50
		TOTAL 1.1.8.			**255.095,06**
1.1.9.		**CONTROL DE CALIDAD**			
1.1.9.1.		**MATERIALES DE RELLLENO Y SUB-BASES**			
CCS0100004	ud	Análisis granulométrico.	5,00	61,22	306,10
CCS010010N	ud	Determinación de la plasticidad. Límite líquido y límite plástico.	5,00	81,50	407,50
CCS0100015	ud	Determinación de coeficiente desgaste Los Ángeles.	5,00	127,85	639,25
CCS0100007	ud	Determinación de equivalente de arena.	5,00	41,90	209,50
CCS0100010	ud	Determinación de índice de lajas.	5,00	92,43	462,15
CCS0100003	ud	Determinación de humedad natural.	5,00	14,99	74,95
CCS0100021	ud	Suelos. Determinación de contenido de sulfatos.	5,00	82,17	410,85
CCS0100009	ud	Análisis de materia orgánica.	5,00	80,41	402,05
CCS0100011	ud	Ensayo de proctor normal.	5,00	81,89	409,45
		TOTAL 1.1.9.1.			**3.321,80**
1.1.9.2.		**MEZCLAS BITUMINOSAS**			
CCB0100001	ud	Determinación de dosifiación de ligante.	4,00	76,95	307,80
CCB0100002	ud	Análisis granulométrico del árido extraído.	4,00	60,06	240,24
CCB0100004	ud	Ensayo de pérdida por desgaste s/NLT 352/00 (A-P).	4,00	563,97	2.255,88
CCB0100006	ud	Ensayo de permeabilidad de la capa s/NLT 339 (P).	4,00	34,57	138,28
CCB0100007	ud	Extracción de testigo en capa de aglomerado.	4,00	61,06	244,24
		TOTAL 1.1.9.2.			**3.186,44**

Basauriko Udala/Ayuntamiento de Basauri. Sarrera-Erregistro Elektronikoa/Registro general entrada 2026005662 18/05/2026 Dokumentuaren egiaztatasuna baliozkotzeko https://egoitza.basauri.eus/EKS/ Para validar la autenticidad de este documento: https://sede.basauri.eus/CSV Egiaztatzeko Kode Segurua (EKS) / Código de verificación (CSV): 165556647460403237 56

Código	Ud	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
1.1.9.3.		**HORMIGONES**			
CCH0100001	ud	Análisis de una amasada de hormigón a flexotracción (3P).	4,00	129,30	517,20
CCH0100003	ud	Consistencia y cono de Abrams de hormigón fresco.	4,00	33,66	134,64
CCH0100004	ud	Densidad aparente de hormigón fraguado.	4,00	20,66	82,64
CCH0100005	ud	Porosidad accesible de hormigón endurecido.	4,00	56,78	227,12
CCH0100006	ud	Resistencia a compresión de 6 testigos a 2 edades de hormigón proyectado incluyendo extracción, refrentado, curado y rotura a compresión de los testigos.	4,00	331,62	1.326,48
CCH0100009	ud	Profundidad de penetración de agua bajo presión de hormigón endurecido.	4,00	368,82	1.475,28
CCH0100010	ud	Toma de hormigón de 5 probetas cilíndricas de 15cm de diámetro y 30cm de altura, incluso rotura a compresión a las edades de 7 y 28 días, así como determinación de la consistencia según UNE-EN 12350-1, 12350-2, 12390-2 y 12390-3.	4,00	118,73	474,92
CCH0200001	ud	Resistencia a compresión en lechada de cemento.	4,00	155,00	620,00
		TOTAL 1.1.9.3.			**4.858,28**
1.1.9.4.		**BALDOSA DE HORMIGÓN**			
CCC0200003	ud	Determinación de resistencia a flexión.	5,00	178,70	893,50
CCC0200001	ud	Determinación de resistencia al choque.	5,00	76,31	381,55
CCC0200005	ud	Determinación de absorción de agua.	5,00	76,27	381,35
CCC0200004	ud	Determinación de resistencia al desgaste.	5,00	215,50	1.077,50
CCC0200008	ud	Determinación de coeficiente de deslizamiento en baldosas de hormigón de uso exterior.	5,00	237,30	1.186,50
CCC0200002	ud	Determinación de heladicidad.	5,00	321,62	1.608,10
CCC0200007	ud	Comprobación del aspecto.	5,00	60,14	300,70
		TOTAL 1.1.9.4.			**5.829,20**
1.1.9.5.		**BORDILLOS**			
CCP0300001	ud	Determinación de características geométricas.	5,00	44,24	221,20
CCP0300002	ud	Determinación de resistencia a flexión.	5,00	145,45	727,25
		TOTAL 1.1.9.5.			**948,45**

Basauriko Udala/Ayuntamiento de Basauri. Sarrera-Erregistro Elektronikoa/Registro general entrada 2026005662 18/05/2026 Dokumentuaren egiaztatasuna baliozkotzeko https://egoitza.basauri.eus/EKS/ Para validar la autenticidad de este documento: https://sede.basauri.eus/CSV Egiaztatzeko Kode Segurua (EKS) / Código de verificación (CSV): 165556647460403237 56

Código	Ud	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
1.1.9.6.		**ABASTECIMIENTO**			
CCI0100001	ud	Prueba de resistencia mecánica - estanqueidad (1 jornada).	1,00	831,21	831,21
CCI0100002	ud	Medición de caudales (1 jornada).	1,00	831,21	831,21
		TOTAL 1.1.9.6.			**1.662,42**
1.1.9.7.		**SANEAMIENTO**			
CCI0200001	ud	Prueba de estanqueidad de la instalación de salubridad, diámetro menor de 300mm, según PPTG/TSP, (1 jornada).	3,00	395,90	1.187,70
CCI0200002	ud	Prueba de estanqueidad de la instalación de salubridad, diámetro entre 300 y 800mm, según PPTG/TSP, (1 jornada).	3,00	527,83	1.583,49
		TOTAL 1.1.9.7.			**2.771,19**
1.1.9.8.		**ILUMINACIÓN Y ELECTRICIDAD**			
CCI0400001	ud	Prueba de medición de la resistencia en el circuito de puesta a tierra de instalaciones eléctricas, incluso emisión del informe de la prueba.	5,00	64,38	321,90
CCI0400002	ud	Prueba de medición del aislamiento de los conductores de instalaciones eléctricas, incluso emisión del informe de la prueba.	5,00	64,38	321,90
CCI0400003	ud	Prueba de funcionamiento de automatismos (sensibilidad y tiempo de disparo de diferenciales) de cuadros generales de mando y protección e instalaciones eléctricas, incluso emisión del informe de la prueba.	2,00	107,30	214,60
CCI0400004	ud	Prueba de funcionamiento de automatismos (sensibilidad y tiempo de disparo de diferenciales) y maniobras de cuadro de alumbrado, incluso emisión del informe de la prueba.	1,00	85,84	85,84
CCI0400005	ud	Prueba de comprobación del equilibrado de fases en cuadros generales de mando y protección de instalaciones eléctricas, incluso emisión del informe de la prueba.	5,00	42,92	214,60
CCI0400007	ud	Comprobación de niveles de alumbrado general (interior y vial) y alumbrado de emergencia, incluso emisión del informe de la prueba.	5,00	64,38	321,90
CCI0400008	ud	Comprobación del sentido de giro de la instalación eléctrica, incluso emisión del informe de la prueba.	5,00	42,92	214,60
CCI0400009	ud	Certificado de pruebas de tensiones de paso y contacto y emisión de certificado de pruebas.	1,00	237,74	237,74
		TOTAL 1.1.9.8.			**1.933,08**
		TOTAL 1.1.9.			**24.510,86**

Basauriko Udala/Ayuntamiento de Basauri. Sarrera-Erregistro Elektronikoa/Registro general entrada 2026005662 18/05/2026 Dokumentuaren egiaztatasuna baliozkotzeko https://egoitza.basauri.eus/EKS/ Para validar la autenticidad de este documento: https://sede.basauri.eus/CSV Egiaztatzeko Kode Segurua (EKS) / Código de verificación (CSV): 165556647460403237 56

Código	Ud	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
1.1.10.		**SEGURIDAD Y SALUD**			
SSD0100001	m	Separador de vías de 120x60cm rojo y blanco, fabricado en polietileno estabilizado a los rayos UV, con orificio de llevano en la parte superior para lastrar con agua 25cm y tapón roscado hermético para el vaciado, (amortizable en 4 usos). Medida la longitud colocada.	230,00	19,33	4.445,90
SSD0100002	m	Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso montaje y desmontaje. Medida la longitud colocada.	500,00	1,22	610,00
SSD0403002	m	Valla pie de hormigón amortizable en cinco usos, incluso montaje y desmontaje. Medida la longitud colocada.	500,00	4,72	2.360,00
SSD0403001	m	Valla de contención de peatones, metálica, prolongable de 2,50m de largo y 1 ,2m de altura, color amarillo, amortizable en 5 usos, incluso montaje y desmontaje. Medida la longitud colocada.	100,00	7,38	738,00
SSD0200001	ud	Cartel serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,7mm de espesor nominal, tamaño 210X297 mm, válidas para señales de obligación, prohibición y advertencia, amortizable en 3 usos, incluso montaje y desmontaje. Medida la unidad colocada.	6,00	3,04	18,24
SSD0200002	ud	Cartel serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,7mm de espesor nominal, tamaño 210X297 mm, para señales de lucha contra incendios (extintor, boca de incendio), incluso montaje y desmontaje. Medida la unidad colocada.	6,00	4,35	26,10
SSD0202001	ud	Señal de tráfico triangular de peligro en chapa de acero galvanizada prelacada de 70cm de lado, 1,8mm de espesor y borde de rigidez, con láminas adhesivas reflectantes, considerando 5 usos, incluso montaje y desmontaje. Medida la unidad colocada.	1,00	9,74	9,74
SSD0202002	ud	Señal de peligro, triangular, normalizada, L=70cm, (amortizable en 5 usos), incluso montaje y desmontaje. Medida la unidad colocada.	4,00	9,74	38,96
SSD0203001	ud	Señal de prohibición y obligación, circular, normalizada, Ø=60 cm, (amortizable en 5 usos), con caballete tubular (amortizable en 5 usos), incluso montaje y desmontaje. Medida la unidad colocada.	3,00	21,87	65,61
SSD0401001	ud	Puerta peatonal de chapa galvanizada trapezoidal de 1,00x2,00m para colocación en valla de cerramiento de las mismas características, considerando 5 usos, montaje y desmontaje. Medida la unidad colocada.	1,00	26,49	26,49
SSD0402001	ud	Puerta camión de chapa galvanizada trapezoidal de 4,00x2,00m para colocación en valla de cerramiento de las mismas características, amortizable en 5 usos, incluso montaje y desmontaje. Medida la unidad colocada.	1,00	75,43	75,43

Basauriko Udala/Ayuntamiento de Basauri. Sarrera-Erregistro Elektronikoa/Registro general entrada 2026005662 18/05/2026 Dokumentuaren egiaztatasuna balioztatzeko https://egoitza.basauri.eus/EKS/ Para validar la autenticidad de este documento: https://sede.basauri.eus/CSV Egiaztatzeko Kode Segurua (EKS) / Código de verificación (CSV): 165556647460403237 56

Código	Ud	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
SSC0100005	ud	Tapa provisional para pozos, pilotes o asimilables de 50x50cm, formada mediante tablones de madera armados mediante encolado y clavazón, zócalo de 20cm de altura. Medida la unidad colocada.	20,00	12,80	256,00
SSC0100007	ud	Tapa provisional para pozos, pilotes o asimilables de 100x100cm, formada mediante tablones de madera armados mediante encolado y clavazón, zócalo de 20cm de altura, (amortizable en dos usos), incluso montaje y desmontaje. Medida la unidad colocada.	10,00	50,67	506,70
SSC0200003	m	Barandilla protección lateral de zanjas, formada por tres tabloncillos de madera de pino y estaquillas de madera hincadas en el terreno cada 1,00m (amortizable en 3 usos), incluso montaje y desmontaje. Medida la longitud colocada.	300,00	6,16	1.848,00
SSC0300001	ud	Cubrición de hueco horizontal de 1,00x1,00m con mallazo electrosoldado de 15x15cm D=4mm, fijado con conectores al zuncho del hueco y pasante sobre las tabicas y empotrado un metro en la capa de compresión por cada lado, incluso cinta de señalización a 0,90m de altura fijada con pies derechos (amortizable en un solo uso), incluso montaje y desmontaje. Medida la unidad colocada.	50,00	42,57	2.128,50
SSC0300002	ud	Cubrición de hueco horizontal de 2,00x2,00m con mallazo electrosoldado de 15x15cm D=4mm, fijado con conectores al zuncho del hueco y pasante sobre las tabicas y empotrado un metro en la capa de compresión por cada lado, incluso cinta de señalización a 0,90m de altura fijada con pies derechos. (amortizable en un solo uso), incluso montaje y desmontaje. Medida la unidad colocada.	50,00	85,07	4.253,50
SSC0300003	ud	Cubrición de hueco horizontal de 3,00x3,00 m. con mallazo electrosoldado de 15x15 cm. D=4 mm., fijado con conectores al zuncho del hueco y pasante sobre las tabicas y empotrado un metro en la capa de compresión por cada lado, incluso cinta de señalización a 0,90 m. de altura fijada con pies derechos (amortizable en un solo uso), incluso montaje y desmontaje. Medida la unidad colocada.	50,00	183,75	9.187,50
SSC0300004	m2	Cubrición de hueco horizontal con mallazo electrosoldado de 15x15cm D=4mm, para protección fijado con conectores al zuncho del hueco y pasante sobre las tabicas y empotrado un metro a cada lado en la capa de compresión por cada lado, incluso cinta de señalización a 0,90m de altura fijada con pies derechos (amortizable en un solo uso), incluso montaje y desmontaje. Medida la superficie colocada.	150,00	42,57	6.385,50
SSC0501002	m	Red horizontal de seguridad de malla de poliamida de 7x7cm de paso, ennudada con cuerda de D=4mm en módulos de 3x4m, incluso soporte mordaza con brazos metálicos, colocados cada 4,00m (amortizable en 20 usos), anclajes de red, cuerdas de unión y red (amortizable en 10 usos), incluso montaje y desmontaje. Medida la longitud colocada.	180,00	11,08	1.994,40

Basauriko Udala/Ayuntamiento de Basauri. Sarrera-Erregistro Elektronikoa/Registro general entrada 2026005662 18/05/2026 Dokumentuaren egiaztatasuna balioztatzeko https://egoitza.basauri.eus/EKS/ Para validar la autenticidad de este documento: https://sede.basauri.eus/CSV Egiaztatzeko Kode Segurua (EKS) / Código de verificación (CSV): 165556647460403237 56

Código	Ud	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
SSC0600001	ud	Lote de setas de protección para ferralla. Bolsa 100ud.	2,00	23,08	46,16
SSB0100001	m	Acometida provisional de electricidad a caseta de obra, desde el cuadro general formada por manguera flexible de 5x6mm2 de tensión nominal 0,6/1kV, incorporando conductor de tierra color verde y amarillo, fijada sobre apoyos intermedios cada 2,50m. Medida la longitud instalada.	50,00	6,25	312,50
SSB0100002	ud	Acometida provisional de fontanería para obra de la red general municipal de agua potable hasta una longitud máxima de 8m, realizada con tubo de polietileno de 25mm de diámetro, de alta densidad y para 10 atmósferas de presión máxima con collarín de toma de fundición, p.p. de piezas especiales de polietileno y tapón roscado, incluso derechos y permisos para la conexión y sin incluir la rotura del pavimento. Medida la unidad terminada y funcionando.	3,00	88,91	266,73
SSB0100003	ud	Acometida provisional de saneamiento de caseta de obra a la red general municipal (pozo o imbornal), hasta una distancia máxima de 8m, formada por tubería en superficie de PVC de 110mm de diámetro interior, tapado posterior de la acometida con hormigón en masa HM-20/P/20/I, y con p.p. de medios auxiliares. Medida la unidad terminada y funcionando.	3,00	358,51	1.075,53
SSB0100004	ud	Acometida provisional de teléfono a caseta de obra, hasta 50m. Medida la unidad terminada y funcionando.	3,00	111,86	335,58
SSB0200002	mes	Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseos de obra de 4,00x2,10 m, con estructura metálica mediante perfiles conformados en frío y cerramiento chapa nervada y galvanizada con terminación de pintura prelacada, aislamiento interíor con lana de vidrío combinada con poliestireno expandido, revestimiento de PVC en suelos y tablero melaminado en paredes, ventana de 0,80x0,80m de aluminio anodizado hoja de corredera, con reja y luna de 6mm, equipada con termo eléctrico de 50l, dos placas turcas, dos platos de ducha y un lavabo corrido con tres grifos, instalación eléctrica monofásica a 220V con automático magnetotérmico.	10,00	106,50	1.065,00
SSB0200003	mes	Mes de alquiler de caseta prefabricada para almacén de obra de 3,75x2,10 m, con estructura metálica mediante perfiles conformados en frío y cerramiento chapa nervada y galvanizada con terminación de pintura prelacada, revestimiento de PVC en suelos y tablero melaminado en paredes, ventanas de aluminio anodizado, con persianas correderas de protección, incluso instalación eléctrica con distribución interíor de alumbrado y fuerza con toma exteríor a 220V.	10,00	88,52	885,20

Basauriko Udala/Ayuntamiento de Basauri. Sarrera-Erregistro Elektronikoa/Registro general entrada 2026005662 18/05/2026 Dokumentuaren egiazkotasuna balioztatzeko https://egoitza.basauri.eus/EKS/ Para validar la autenticidad de este documento: https://sede.basauri.eus/CSV Egiaztatzeko Kode Segurua (EKS) / Código de verificación (CSV): 165556647460403237 56

Código	Ud	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
SSB0200005	mes	Mes de alquiler de caseta prefabricada con dos despachos de oficina y un aseo con inodoro y lavabo de 7x2,40m, con estructura metálica mediante perfiles conformados en frío y cerramiento chapa nervada y galvanizada con terminación de pintura prelacada, aislamiento interior con lana de vidrío combinada con poliestireno expandido, revestimiento de PVC en suelos y tablero melaminado en paredes, puerta de 0,85x2,00m, de chapa galvanizada de 1mm, reforzada y con poliestireno de 20mm, pomo y cerradura, ventana aluminio anodizado con hoja de corredera, contraventana de acero galvanizado, instalación eléctrica a 220V, diferencial y automático magnetotérmico, 3 fluorescentes de 40W, enchufes para 1500W y punto luz exteríor de 60W.	10,00	110,49	1.104,90
SSB0200006	mes	Mes de alquiler de caseta prefabricada para comedor de obra de 6x2,35m, con estructura metálica mediante perfiles conformados en frío y cerramiento chapa nervada y galvanizada con terminación de pintura prelacada, aislamiento interíor con lana de vidrío combinada con poliestireno expandido, revestimiento de PVC en suelos y tablero melaminado en paredes, ventanas de aluminio anodizado, con persianas correderas de protección, incluso instalación eléctrica con distribución interíor de alumbrado y fuerza con toma exteríor a 220V.	10,00	62,77	627,70
SSB0200007	mes	Mes de alquiler de caseta prefabricada para vestuarios de obra de 6x2,35m, con estructura metálica mediante perfiles conformados en frío y cerramiento chapa nervada y galvanizada con terminación de pintura prelacada, aislamiento interíor con lana de vidrío combinada con poliestireno expandido, revestimiento de PVC en suelos y tablero melaminado en paredes, ventanas de aluminio anodizado, con persianas correderas de protección, incluso instalación eléctrica con distribución interíor de alumbrado y fuerza con toma exterior a 220V.	10,00	62,77	627,70
SSL0100001	ud	Extintor manual de polvo químico seco ABC polivalente, presión incorporada, 6 kg de agente extintor. Eficacia UNE 21A-113B. Colocado con soporte atornillado a paramento, considerando 3 usos. Medida la unidad instalada.	3,00	5,81	17,43
SSL0100002	ud	Extintor manual de CO2 (nieve carbónica), de 5 kg de agente extintor, para fuegos de origen eléctrico, eficacia UNE 34B, con soporte atornillado a paramento, considerando 3 usos. Medida la unidad instalada.	3,00	12,56	37,68
SSM0100001	ud	Botiquín completamente equipado. Medida la unidad colocada.	3,00	33,21	99,63
SSM0101001	ud	Reposición de material de botiquín. Medida la unidad colocada.	3,00	46,88	140,64

Basauriko Udala/Ayuntamiento de Basauri. Sarrera-Erregistro Elektronikoa/Registro general entrada 2026005662 18/05/2026 Dokumentuaren egiaztatasuna balioztatzeko https://egoitza.basauri.eus/EKS/ Para validar la autenticidad de este documento: https://sede.basauri.eus/CSV Egiaztatzeko Kode Segurua (EKS) / Código de verificación (CSV): 165556647460403237 56

Código	Ud	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
SSF0100001	h	Curso de formación y prevención de riesgos dirigido a un encargado de obra, a un oficial de primera y tres peones ordinarios. Medida la hora impartida.	14,00	121,54	1.701,56
SSF0100002	ud	Costo mensual del Comité de Seguridad y salud en el Trabajo, considerando una reunión al mes de dos horas y formado por un técnico cualificado en materia de seguridad y salud, un encargado de obra dos trabajadores con categoria de oficial de 1ª o ayudante y un vigilante con categoria de oficial de 1ª.	10,00	160,68	1.606,80
		TOTAL 1.1.10.			**44.925,31**
		TOTAL 1.1.			**2.528.935,29**
		TOTAL 1.			**2.528.935,29**
		TOTAL			**2.528.935,29**

Basauriko Udala/Ayuntamiento de Basauri. Sarrera-Erregistro Elektronikoa/Registro general entrada 2026005662 18/05/2026 Dokumentuaren egiazkotasuna balioztatzeko https://egoitza.basauri.eus/EKS/ Para validar la autenticidad de este documento: https://sede.basauri.eus/CSV Egiaztatzeko Kode Seguroa (EKS) / Código de verificación (CSV): 165556647460403237 56

Basauriko Udala/Ayuntamiento de Basauri. Sarrera-Erregistro Elektronikoa/Registro general entrada 2026005662 18/05/2026 Dokumentuaren egiazkotasuna balioztatzeko https://egoitza.basauri.eus/EKS/ Para validar la autenticidad de este documento: https://sede.basauri.eus/CSV Egiaztatzeko Kode Seguroa (EKS) / Código de verificación (CSV): 165556647460403237 56

1.3.2 Presupuesto de Ejecución Material

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL

CAPÍTULO	RESUMEN	IMPORTE
1.	**ZONA 01 AZBARREN**	**2.528.935,29**
1.1.	FASE 01	2.528.935,29
1.1.1.	LEVANTES Y DEMOLICIONES	61.108,93
1.1.2.	MOVIMIENTO DE TIERRAS	292.731,65
1.1.3.	FIRMES Y PAVIMENTOS	441.081,69
1.1.4.	JARDINERÍA	39.989,75
1.1.5.	SERVICIOS	1.305.727,64
1.1.5.1.	PLUVIALES	274.976,79
1.1.5.2.	FECALES	227.599,98
1.1.5.3.	ABASTECIMIENTO Y RIEGO	98.442,65
1.1.5.4.	GAS	21.525,99
1.1.5.5.	TELECOMUNICACIONES	72.844,09
1.1.5.6.	ELECTRICIDAD	396.933,97
1.1.5.7.	RED DE ALUMBRADO PUBLICO	213.404,17
1.1.6.	SEÑALIZACIÓN	5.259,72
1.1.6.1.	SEÑALIZACIÓN DEFINITIVA	2.759,72
1.1.6.2.	SEÑALIZACIÓN PROVISIONAL DE OBRA	2.500,00
1.1.7.	MOBILIARIO URBANO Y JUEGOS	58.504,68
1.1.8.	GESTIÓN DE RESIDUOS	255.095,06
1.1.9.	CONTROL DE CALIDAD	24.510,86
1.1.9.1.	MATERIALES DE RELLLENO Y SUB-BASES	3.321,80
1.1.9.2.	MEZCLAS BITUMINOSAS	3.186,44
1.1.9.3.	HORMIGONES	4.858,28
1.1.9.4.	BALDOSA DE HORMIGÓN	5.829,20
1.1.9.5.	BORDILLOS	948,45
1.1.9.6.	ABASTECIMIENTO	1.662,42
1.1.9.7.	SANEAMIENTO	2.771,19
1.1.9.8.	ILUMINACIÓN Y ELECTRICIDAD	1.933,08
1.1.10.	SEGURIDAD Y SALUD	44.925,31
	PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL	**2.528.935,29**

Asciende el Presupuesto de Ejecución Material a la expresada cantidad de DOS MILLONES QUINIENTOS VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

Junio de 2025

Los autores del proyecto

Fdo.: Carlos Estefanía López de Argumedo
Arquitecto

Fdo.: Pino Urgoiti Martín
Arquitecta
Colegiada nº: 1.228

Basauriko Udala/Ayuntamiento de Basauri. Sarrera-Erregistro Elektronikoa/Registro general entrada 2026005662 18/05/2026 Dokumentuaren egiaztatasuna balioztatzeko https://egoitza.basauri.eus/EKS/ Para validar la autenticidad de este documento: https://sede.basauri.eus/CSV Egiaztatzeko Kode Segurua (EKS) / Código de verificación (CSV): 165556647460403237 56

Basauriko Udala/Ayuntamiento de Basauri. Sarrera-Erregistro Elektronikoa/Registro general entrada 2026005662 18/05/2026 Dokumentuaren egiazkotasuna balioztatzeko https://egoitza.basauri.eus/EKS/ Para validar la autenticidad de este documento: https://sede.basauri.eus/CSV Egiaztatzeko Kode Seguroa (EKS) / Código de verificación (CSV): 165556647460403237 56

1.3.3 Presupuesto Base de Licitación

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL	**2.528.935,29**
13,00 % Gastos generales.....	328.761,59
6,00 % Beneficio industrial	151.736,12
PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN IVA	**3.009.433,00**
21,00 % I.V.A.....	631.980,93
PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN CON IVA	**3.641.413,93**

El Presupuesto Base de Licitación CON IVA es de TRES MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS TRECE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

Junio de 2025

Los autores del proyecto

Fdo.: Carlos Estefanía López de Argumedo
Arquitecto

Fdo.: Pino Urgoiti Martín
Arquitecta
Colegiada n°: 1.228

Basauriko Udala/Ayuntamiento de Basauri. Sarrera-Erregistro Elektronikoa/Registro general entrada 2026005662 18/05/2026 Dokumentuaren egiazkotasuna baliozkotzeko https://egoitza.basauri.eus/EKS/ Para validar la autenticidad de este documento: https://sede.basauri.eus/CSV Egiaztatzeko Kode Segurua (EKS) / Código de verificación (CSV): 165556647460403237 56

Basauriko Udala/Ayuntamiento de Basauri. Sarrera-Erregistro Elektronikoa/Registro general entrada 2026005662 18/05/2026 Dokumentuaren egiazkotasuna balioztatzeko https://egoitza.basauri.eus/EKS/ Para validar la autenticidad de este documento: https://sede.basauri.eus/CSV Egiaztatzeko Kode Seguroa (EKS) / Código de verificación (CSV): 165556647460403237 56

2. FASE 02

Basauriko Udala/Ayuntamiento de Basauri. Sarrera-Erregistro Elektronikoa/Registro general entrada 2026005662 18/05/2026 Dokumentuaren egiazkotasuna balioztatzeko https://egoitza.basauri.eus/EKS/ Para validar la autenticidad de este documento: https://sede.basauri.eus/CSV Egiaztatzeko Kode Seguroa (EKS) / Código de verificación (CSV): 165556647460403237 56

2.1 Mediciones

Código	Ud	Descripción	Cantidad

1. ZONA 01 AZBARREN

1.2. FASE 02

1.2.1. LEVANTES Y DEMOLICIONES

URG0100002 m2 Despeje, desbroce y limpieza del terreno con medios mecánicos, que incluye retirada de árboles, plantas, tocones, maleza, broza, maderas caídas, escombros, basuras o cualquier otro material existente, hasta una profundidad no menor que el espesor de la capa de tierra vegetal, considerando como mínima 25cm, incluso retirada de escombros al punto de carga (no incluye carga ni transporte a vertedero). Medida la superficie ejecutada.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
	1	985,00			985,00
				TOTAL m2	985,00

URG0210002N m2 Fresado de firme de mezcla bituminosa u hormigón en franjas de 1m de ancho y por cm de espesor, incluso barrido y retirada de escombros al punto de carga (no incluye carga ni transporte a vertedero). Medido la superficie realmente fresada.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
Calzada	1	435,00		6,00	2.610,00
				TOTAL m2	2.610,00

URG0212002 m3 Demolición de firme de calzada y/o acera (aglomerado o baldosa y hormigón) con retroexcavadora equipada con martillo rompedor hidráulico, incluso retirada de escombros al punto de carga (no incluye carga ni transporte a vertedero). Medido el volumen realmente demolido.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
Acera	1	115,00		0,22	25,30
				TOTAL m3	25,30

URG0301001N m Levante de bordillo (de calzada, de jardín, rebajado y para paso de vehículos) con martillo rompedor y compresor de aire, incluso retirada al punto de carga (no incluye carga ni transporte a vertedero o depósitos muncipales) o acopio en obra. Medida la longitud realmente ejecutada.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
	1	75,00			75,00
				TOTAL m	75,00

URG0200001 ud Demolición de arqueta de 1m de profundidad máxima con martillo rompedor y compresor de aire, incluso limpieza y retirada de escombros al punto de carga (no incluye carga ni transporte a vertedero). Medida la unidad ejecutada.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
Arqueta iberdrola	2				2,00
Arqueta sumidero	3				3,00

Basauriko Udala/Ayuntamiento de Basauri. Sarrera-Erregistro Elektronikoa/Registro general entrada 2026005662 18/05/2026 Dokumentuaren egiaztatasuna baliozkotzeko https://egoitza.basauri.eus/EKS/ Para validar la autenticidad de este documento: https://sede.basauri.eus/CSV Egiaztatzeko Kode Segurua (EKS) / Código de verificación (CSV): 165556647460403237 56

Código	Ud	Descripción	Cantidad
		TOTAL ud	5,00

1.2.2. MOVIMIENTO DE TIERRAS

URG0400000N m3 Excavación de tierra vegetal por medios mecánicos, incluso ayuda manual en las zonas de difícil acceso, limpieza y extracción de restos a los bordes (no incluye carga ni transporte a vertedero). Medido el volumen sobre planos de perfiles.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
Retirada TV	1	985,00		0,30	295,50
			TOTAL m3		295,50

URG0400002N m3 Excavación en todo tipo de terreno con retroexcavadora equipada para la roca con martillo rompedor hidráulico, incluso ayuda manual en las zonas de difícil acceso, limpieza y extracción de restos a los bordes (no incluye carga ni transporte a vertedero). Medido el volumen ejecutado.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
S/ Pt	1	5,00			5,00
			TOTAL m3		5,00

URG0600003 m3 Terraplén con material seleccionado procedente de préstamos a pie de obra, extendido en tongadas de 30cm de espesor máximo, compactado hasta conseguir una densidad no inferior al 95% del proctor modificado mediante rodillo vibratorio, incluso humectación y refino de taludes. Medido el volumen sobre los planos de perfiles tranversales.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
	1	2.520,00			2.520,00
			TOTAL m3		2.520,00

1.2.3. FIRMES Y PAVIMENTOS

URG0607001 m3 Base granular de zahorra artificial ZA-20, extendida y perfilada con motoniveladora, compactada por tongadas hasta conseguir una densidad no inferior al 98% del proctor modificado, incluso humectación y acabado superficial. Medido el volumen ejecutado.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
Firme A.1 - Acera	1	875,00		0,15	131,25
Hormigón desactivado	1	330,00		0,15	49,50
Firme B - Carril Bici	1	160,00		0,20	32,00
			TOTAL m3		212,75

URG0701001 m3 Hormigón preparado tipo HM-20/P/20/I en aceras, calzadas y refuerzo de bordillos, incluso fabricación, suministro, p.p. de medios auxiliares, juntas, vertido y vibrado. Medido el volumen ejecutado.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
Firme A.1 - Acera	1	875,00		0,15	131,25
Hormigón desactivado	-1	330,00		0,15	-49,50
Firme B - Carril bici	1	160,00		0,15	24,00

Basauriko Udala/Ayuntamiento de Basauri. Sarrera-Erregistro Elektronikoa/Registro general entrada 2026005662 18/05/2026 Dokumentuaren egiaztatasuna baliozkotzeko https://egoitza.basauri.eus/EKS/ Para validar la autenticidad de este documento: https://sede.basauri.eus/CSV Egiaztatzeko Kode Segurua (EKS) / Código de verificación (CSV): 165556647460403237 56

Código	Ud	Descripción	Cantidad
		TOTAL m3	105,75

URV0310001 t Mezcla bituminosa continua en caliente para capa de rodadura tipo AC16 surf 50/70 D Ofita (antiguo D-12 ofítico), elaborada en planta, incluso limpieza y barrido de superficie, extendida, compactación al 98% del ensayo Marshall y cortes necesarios. Medido el peso ejecutado.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
Firme D - Vial	2,4	430,00		0,04	41,28
			TOTAL	t	41,28

URV0312002N t Mezcla bituminosa continua en caliente para capa intermedia tipo AC16 bin 50/70 S Caliza (antiguo S-12 calizo), elaborada en planta, incluso limpieza y barrido de superficie, extendida, compactación al 98% del ensayo Marshall y cortes necesarios. Medido el peso ejecutado.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
Firme D - Vial	2,4	430,00		0,05	51,60
			TOTAL	t	51,60

URC0900013 m2 Pavimentación de carril-bici de 4 cm de espesor, acabada con slurry bituminoso de color rojo con dotación de 3kg/m2 y slurry rojo en rodadura con dotación de 2,5kg/m2.
.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
Firme B - Carril Bici	1	160,00			160,00
			TOTAL	m2	160,00

URV0300001 m2 Suministro y aplicación de riego de imprimación de 1kg/m2 con emulsión asfáltica tipo ECL-1, incluso limpieza previa de la superficie y protección de elementos ajenos. Medida la superficie ejecutada.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
Firme A.1 - Acera	1	875,00			875,00
Firme B - Carril Bici	1	160,00			160,00
			TOTAL	m2	1.035,00

URV0301001 m2 Suministro y aplicación de riego de adherencia de 1kg/m2 con emulsión asfáltica tipo ECR-1, incluso limpieza previa de la superficie y protección de elementos ajenos. Medida la superficie ejecutada.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
Firme D - Vial	1	430,00			430,00
			TOTAL	m2	430,00

URV0100003 m Suministro y colocación de bordillo curvo de granito gris de 20x30cm y longitud mínima de 80cm, aserrado y flameado en caras vistas, incluso biselado de arista de 1x1cm, sobre solera de hormigón HM-20 (sin incluir solera), refuerzo y rejunteo. Medida la longitud ejecutada.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
Junto con la parterra	1	17,00			17,00
			TOTAL	m	17,00

Basauriko Udala/Ayuntamiento de Basauri. Sarrera-Erregistro Elektronikoa/Registro general entrada 2026005662 18/05/2026 Dokumentuaren egiaztatasuna balioztatzeko https://egoitza.basauri.eus/EKS/ Para validar la autenticidad de este documento: https://sede.basauri.eus/CSV Egiaztatzeko Kode Segurua (EKS) / Código de verificación (CSV): 165556647460403237 56

Código	Ud	Descripción	Cantidad

URV0100002 m Suministro y colocación de bordillo recto de granito gris de 20x30cm y longitud mínima de 80cm, aserrado y flameado en caras vistas, incluso biselado de arista de 1x1cm, sobre solera de hormigón HM-20 (sin incluir solera), refuerzo y rejunteo. Medida la longitud ejecutada.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
Junto con la parterra	1	114,50			114,50
				TOTAL m	114,50

URV0100002N m Suministro y colocación de bordillo recto de granito gris de 15x30cm y 100 cm de longitud, aserrado en 6 caras y flameado en las vistas con canto biselado, sobre solera de hormigón HM-20 (sin incluir solera), refuerzo y rejunteo. Medida la longitud ejecutada.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
Bordillo de calzada	1	79,50			79,50
				TOTAL m	79,50

URV0401001 m Formación de rigola con hormigón HM-20 de 30 cm de ancho y 15 cm de espesor mínimo, incluso p.p. de remates y juntas. Medida la longitud ejecutada.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
	1	65,00			65,00
				TOTAL m	65,00

URV0400006N m2 Suministro y colocación de baldosa de cemento táctil de 36 botones para pasos de peatones con dibujo tipo Bilbao 30x30cm, con árido silíceo, color teja nº 2, de 4cm de espesor, sobre capa de 3cm de mortero de cemento M-5, incluso p.p. de remates, rejuntado con lechada de cemento y limpieza del pavimento. Medida la superficie ejecutada.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
	1	20,00			20,00
				TOTAL m2	20,00

URV0400006NN m2 Suministro y colocación de baldosa de cemento táctil de tipo direccional para pasos de peatones 30x30cm, con resaltos en franjas de orientación longitudinal, con árido silíceo, color teja nº 2, de 4cm de espesor, sobre capa de 3cm de mortero de cemento M-5, incluso p.p. de remates, rejuntado con lechada de cemento y limpieza del pavimento. Medida la superficie ejecutada.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
	1	5,00			5,00
				TOTAL m2	5,00

Basauriko Udala/Ayuntamiento de Basauri. Sarrera-Erregistro Elektronikoa/Registro general entrada 2026005662 18/05/2026 Dokumentuaren egiaztatasuna baliozkotasuna baliozkotzeko https://egoitza.basauri.eus/EKS/ Para validar la autenticidad de este documento: https://sede.basauri.eus/CSV Egiaztatzeko Kode Seguroa (EKS) / Código de verificación (CSV): 165556647460403237 56

Código	Ud	Descripción	Cantidad

URV0410003N m2 Pavimento de adoquines graníticos de 8x8 cm y de espesor 6,5-8 cm, con acabado a corte de sierra, colocados con juntas de 3mm de espesor sobre capa de mortero de cemento 1:6 de 4cm de espesor, previamente imprimido con Sika para mejorar la adherencia, con un contenido de cemento mínimo de 380kg/m3, con relleno de juntas con mortero permeable al agua tipo VDW 830 y añadido de arena extra fina lavada con una dosificación según muestras realizadas en obra.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
	1	90,00			90,00
				TOTAL m2	90,00

URV0410004N m2 Suministro y colocación de losa modular de hormigón de alta resistencia ecoGranic , con certificado Applus, de 20x10x6,5-8 cm de espesor, de PVT o equivalente, con acabado Gommée Baztán, fabricada con áridos siléceos, graníticos o basálticos y utilizando hasta un 20% de material reciclado y con capacidad descontaminante del aire de Oxidos Nitrosos y otros contaminantes, siendo Clase 3 según Norma UNE 127197-1 2013, colocada sobre cama de 3-4 cm. de mortero de cemento M-10, incluso p.p. de remates, rejuntado con lechada de cemento y limpieza del pavimento. Medida la superficie ejecutada.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
	1	8,00			8,00
				TOTAL m2	8,00

URV0352002NN m2 Suministro y colocación de losa modular de hormigón de alta resistencia ecoGranic , con certificado Applus, de 60x40x6,5 cm de espesor, de PVT o equivalente, con acabado Gommée Aralar, fabricada con áridos siléceos, graníticos o basálticos y utilizando hasta un 20% de material reciclado y con capacidad descontaminante del aire de Oxidos Nitrosos y otros contaminantes, siendo Clase 3 según Norma UNE 127197-1 2013, colocada sobre cama de 3-4 cm. de mortero de cemento M-10, incluso p.p. de remates, rejuntado con lechada de cemento y limpieza del pavimento. Medida la superficie ejecutada.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
	1	290,00			290,00
				TOTAL m2	290,00

URV0480001N m2 Pavimento de losas de hormigón de distintas medidas (según indicación planos) de 20 cm de espesor, desactivado 20N/mm2 de resistencia HM-20/p/10/IIA con 1200 kg/m3 de árido calcáreo, 600Kg/m3 de arena y 350 Kg/m3 de cemento y relación A/C 50%, incluso juntas de construcción y dilatación de 2/3 cm ejecutadas con tabla de madera serrada en pino o abeto de 200x27 mm de escuadría, malla electro soldada con barras corrugadas de acero ME 15x15 cm diam. 4mm. Totalmente acabado.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
	1	330,00			330,00
				TOTAL m2	330,00

Basauriko Udala/Ayuntamiento de Basauri. Sarrera-Erregistro Elektronikoa/Registro general entrada 2026005662 18/05/2026 Dokumentuaren egiazkotasuna balioztatzeko https://egoitza.basauri.eus/EKS/ Para validar la autenticidad de este documento: https://sede.basauri.eus/CSV Egiaztatzeko Kode Segurua (EKS) / Código de verificación (CSV): 165556647460403237 56

Código	Ud	Descripción	Cantidad

URG0740001N m Junta de chapa de acero corten, de 8 mm de espesor y 200 mm de altura, incluidos elementos metálicos de anclaje solados a la chapa a ambos lados de la misma cada 1 m de longitud, colocado sobre base de hormigón no estructural de 15N/MM2 de resistencia mínima a compresión. Medida el metro lineal ejecutado.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
	1	105,00			105,00
Alcorque	6	3,80			22,80
				TOTAL m	127,80

1.2.4. JARDINERÍA

URJ0110002 m3 Suministro y extendido por medios mecánicos de tierra vegetal de excelente calidad, abonada, desinfectada y sin piedras, sobre terreno previamente acondicionado y/o zonas verdes y perfilado a mano. Medido el volumen ejecutado.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
	1	185,00		0,90	166,50
				TOTAL m3	166,50

URJ0400002N m2 Siembra manual de césped tipo A a base de 10% Festuca arundinacea, 10% Festuca rubra, 20% de Lolium perenne, 10% de Poa pratensis, 15% de Dactylis glomerata, 10% de Lotus corniculatus, 15% de Trifolium repens y 10% de Vicia sativa a dosis de 40 gramos de mezcla por m2. Incluyendo laboreo de terreno, aportando 5 Kg. de estiércol por m2 y 50 gramos de 15x15x15 por m2, regularizado, sin terrones, sin piedras ni impurezas y tapada la semilla con mantillo orgánico, riego y dos siegas.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
	1	185,00			185,00
				TOTAL m2	185,00

URJ0200002N ud Apertura de alcorque en zona urbana no existente con anterioridad de 1,25x1,25x1,25 m, incluso demolición de acera y solera, excavación y retirada de restos a punto de carga (no incluye carga ni transporte a vertedero). Medida la unidad ejecutada.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
	6				6,00
				TOTAL ud	6,00

URJ0230001 m2 Cubrealcorque drenante de 6cm de espesor total, sistema "Stone Drain®" L.T. (Low Transit) o similar, compuesto por una base filtrante de 2,5cm de arenas de sílice compactada y una capa rígida drenante de áridos resinados de 3,5cm, con una capa elástica de 5/15cm perimetral al tronco para permitir su crecimiento, en modelo y color a elegir, incluso limpieza y perfilado previo del hueco y protecciones para el curado. Medida la superficie ejecutada.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
	6	1,250	1,250		9,375
				TOTAL m2	9,38

Basauriko Udala/Ayuntamiento de Basauri. Sarrera-Erregistro Elektronikoa/Registro general entrada 2026005662 18/05/2026 Dokumentuaren egiaztatasuna baliaztatzeko https://egoitza.basauri.eus/EKS/ Para validar la autenticidad de este documento: https://sede.basauri.eus/CSV Egiaztatzeko Kode Segurua (EKS) / Código de verificación (CSV): 165556647460403237 56

Código	Ud	Descripción	Cantidad

URJ0501002N ud Suministro y plantación de macizo de arbustivas con gramíneas y aromáticas: Lavandula latifolia Ct, 15 cm h; Stipa tenuissima Ct, 40-50 cm h; Rosmarinus officinalis Ct, 60-90 cm h. suministradas en container o cepellón bien formada y ramificada desde la base, relleno de hoyo con tierra vegetal fertilizada, estercolado con 5kg de estiércol, abonado con 15-15-15, y primer riego. Medida la unidad ejecutada.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
Lavandula latifolia	10				10,00
Stipa tenuissima	10				10,00
Rosmarinus officinalis	13				13,00
				TOTAL ud	33,00

URJ0511017N ud Suministro y plantación mediante camión grúa de Acer monspessulanum de 18/20cm de perímetro normal suministrado con raiz desnuda bien formada y ramificada desde la cruz que estará a un mínimo de 2,25m de altura, con medios manuales: colocación aplomada, relleno del hoyo, de dimensiones 1x1,2x1,2m3, con tierra vegetal fertilizada hasta una porfuniddad de 0,9 m y una base de 0,3 m de gravas, compactación con medios naturales (pisado), relleno del resto del hoyo y nueva compactación manual, y primer riego. Incluido colocación de tutor de madera tratada clavado en el suelo 50 cm y separados del arbol 30 cm fijado al mismo mediante cintas de caucho a diferentes alturas. Medida la unidad ejecutada.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
	6				6,00
				TOTAL ud	6,00

URJ0511018N ud Suministro y plantación mediante camión grúa de Koelreuteria paniculata de 18/20cm de perímetro normal suministrado con raiz desnuda bien formada y ramificada desde la cruz que estará a un mínimo de 2,25m de altura, con medios manuales: colocación aplomada, relleno del hoyo, de dimensiones 1x1,2x1,2m3, con tierra vegetal fertilizada hasta una porfuniddad de 0,9 m y una base de 0,3 m de gravas, compactación con medios naturales (pisado), relleno del resto del hoyo y nueva compactación manual, y primer riego. Incluido colocación de tutor de madera tratada clavado en el suelo 50 cm y separados del arbol 30 cm fijado al mismo mediante cintas de caucho a diferentes alturas. Medida la unidad ejecutada.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
	2				2,00
				TOTAL ud	2,00

URJ0511019N ud Suministro y plantación mediante camión grúa de Albizia julibrissin de 18/20cm de perímetro normal suministrado con raiz desnuda bien formada y ramificada desde la cruz que estará a un mínimo de 2,25m de altura, con medios manuales: colocación aplomada, relleno del hoyo, de dimensiones 1x1,2x1,2m3, con tierra vegetal fertilizada hasta una porfuniddad de 0,9 m y una base de 0,3 m de gravas, compactación con medios naturales (pisado), relleno del resto del hoyo y nueva compactación manual, y primer riego. Incluido colocación de tutor de madera tratada clavado en el suelo 50 cm y separados del arbol 30 cm fijado al mismo mediante cintas de caucho a diferentes alturas. Medida la unidad ejecutada.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
	5				5,00

Basauriko Udala/Ayuntamiento de Basauri. Sarrera-Erregistro Elektronikoa/Registro general entrada 2026005662 18/05/2026 Dokumentuaren egiazkotasuna balioztatzeko https://egoitza.basauri.eus/EKS/ Para validar la autenticidad de este documento: https://sede.basauri.eus/CSV Egiaztatzeko Kode Segurua (EKS) / Código de verificación (CSV): 165556647460403237 56

Código	Ud	Descripción	Cantidad
		TOTAL ud	5,00

1.2.5. SERVICIOS

1.2.5.1. PLUVIALES

1.2.5.1.1 CANALIZACIONES

URG0401001 m3 Excavación de tierras con retroexcavadora, incluso ayuda manual en las zonas de difícil acceso, limpieza y extracción de restos a los bordes (no incluye carga ni transporte a vertedero). Medido el volumen sobre planos de perfiles.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
Zanja tipo acera					
Colector 04 DN 500					
P4-1 a P4-2	0,95	12,25	1,30	1,38	20,88
Colector 04 DN 250					
P4-2 a P4-3	0,95	22,00	1,05	1,35	29,63
P4-3 a P4-4	0,95	20,25	1,05	1,48	29,90
P4-4 a P4-5	0,95	20,70	1,05	1,59	32,83
Colector 04. DN 200					
Sumidero a P4-2	0,95	5,60	1,00	1,40	7,45
Canaleta rejilla a P4-2	0,95	7,30	1,00	1,40	9,71
Canaleta rejilla a P4-3	0,95	8,30	1,00	1,40	11,04
Acometida a P4-4	0,95	5,00	1,00	1,40	6,65
Acometida a P4-5	0,95	5,00	1,00	1,40	6,65
Colector 05. DN 500					
P5-2 a P5-1	0,95	17,00	1,30	1,37	28,76
P5-3 a P5-2	0,95	26,10	1,30	1,61	51,90
Colector 05. DN 400					
P5-4 a P5-3	0,95	23,00	1,20	1,64	43,00
Tubo dren sobre tierra. DN110	0,95	91,00	0,91	1,50	118,00
			TOTAL	m3	396,40

URG0402001 m3 Excavación de zanjas en tierra por medios manuales hasta una profundidad de 2m, incluso agotamiento de agua, limpieza y extracción de restos a los bordes (no incluye carga ni transporte a vertedero). Medido el volumen sobre las secciones teóricas de la excavación.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
Zanja tipo acera					
Colector 04 DN 500					
P4-1 a P4-2	0,05	12,25	1,30	1,38	1,10
Colector 04 DN 250					
P4-2 a P4-3	0,05	22,00	1,05	1,35	1,56
P4-3 a P4-4	0,05	20,25	1,05	1,48	1,57
P4-4 a P4-5	0,05	20,70	1,05	1,59	1,73
Colector 04. DN 200					
Sumidero a P4-2	0,05	5,60	1,00	1,40	0,39
Canaleta rejilla a P4-2	0,05	7,30	1,00	1,40	0,51
Canaleta rejilla a P4-3	0,05	8,30	1,00	1,40	0,58
Acometida a P4-4	0,05	5,00	1,00	1,40	0,35
Acometida a P4-5	0,05	5,00	1,00	1,40	0,35
Colector 05. DN 500					
P5-2 a P5-1	0,05	17,00	1,30	1,37	1,51
P5-3 a P5-2	0,05	26,10	1,30	1,61	2,73

Basauriko Udala/Ayuntamiento de Basauri. Sarrera-Erregistro Elektronikoa/Registro general entrada 2026005662 18/05/2026 Dokumentuaren egiaztatasuna baliozkotzeko https://egoitza.basauri.eus/EKS/ Para validar la autenticidad de este documento: https://sede.basauri.eus/CSV Egiaztatzeko Kode Segurua (EKS) / Código de verificación (CSV): 165556647460403237 56

Código	Ud	Descripción					Cantidad
		Colector 05. DN 400					
		P5-4 a P5-3	0,05	23,00	1,20	1,64	2,26
		Tubo dren sobre tierra. DN110	0,05	91,00	0,91	1,50	6,21
						TOTAL m3	20,85

URG0420003N m2 Entibación cuajada en zanjas y pozos de 2m de ancho como máximo, para una protección del 100% mediante paneles de chapa de acero y codales extensibles metálicos (50 usos) para cualquier profundidad, incluso todos los medios auxiliares necesarios y posterior desentibación. Medida la superficie de entibación realmente ejecutada.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
Zanja tipo acera					
Colector 04 DN 500					
P4-1 a P4-2	2	12,25		1,38	33,81
Colector 04 DN 250					
P4-2 a P4-3	2	22,00		1,35	59,40
P4-3 a P4-4	2	20,25		1,48	59,94
P4-4 a P4-5	2	20,70		1,59	65,83
Colector 04. DN 200					
Sumidero a P4-2	2	5,60		1,40	15,68
Canaleta rejilla a P4-2	2	7,30		1,40	20,44
Canaleta rejilla a P4-3	2	8,30		1,40	23,24
Acometida a P4-4	2	5,00		1,40	14,00
Acometida a P4-5	2	5,00		1,40	14,00
Colector 05. DN 500					
P5-2 a P5-1	2	17,00		1,37	46,58
P5-3 a P5-2	2	26,10		1,61	84,04
Colector 05. DN 400					
P5-4 a P5-3	2	23,00		1,64	75,44
Tubo dren sobre tierra. DN110	2	91,00		1,50	273,00
				TOTAL m2	785,40

URG0701002 m3 Hormigón preparado tipo HM-20/P/20/I en muros, pequeñas obras de fabrica y arquetas, incluso fabricación, suministro, vertido y vibrado. Medido el volumen ejecutado.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
Zanja tipo acera					
Colector 04 DN 500					
P4-1 a P4-2	1	12,25	1,30	0,10	1,59
Colector 04 DN 250					
P4-2 a P4-3	1	22,00	1,05	0,10	2,31
P4-3 a P4-4	1	20,25	1,05	0,10	2,13
P4-4 a P4-5	1	20,70	1,05	0,10	2,17
Colector 04. DN 200					
Sumidero a P4-2	1	5,60	1,00	0,10	0,56
Canaleta rejilla a P4-2	1	7,30	1,00	0,10	0,73
Canaleta rejilla a P4-3	1	8,30	1,00	0,10	0,83
Acometida a P4-4	1	5,00	1,00	0,10	0,50
Acometida a P4-5	1	5,00	1,00	0,10	0,50
Colector 05. DN 500					
P5-2 a P5-1	1	17,00	1,30	0,10	2,21
P5-3 a P5-2	1	26,10	1,30	0,10	3,39
Colector 05. DN 400	1				1,00
P5-4 a P5-3	1	23,00	1,20	0,10	2,76

Basauriko Udala/Ayuntamiento de Basauri. Sarrera-Erregistro Elektronikoa/Registro general entrada 2026005662 18/05/2026 Dokumentuaren egiazkotasuna balioztatzeko https://egoitza.basauri.eus/EKS/ Para validar la autenticidad de este documento: https://sede.basauri.eus/CSV Egiaztatzeko Kode Segurua (EKS) / Código de verificación (CSV): 165556647460403237 56

Código	Ud	Descripción					Cantidad
		Tubo dren sobre tierra. DN110	1	91,00	0,91	0,10	8,28
					TOTAL	m3	28,96

URG0604001 m3 Relleno de zanjas y pozos con arena silícea, extendido en tongadas de 30cm de espesor, compactado hasta conseguir una densidad no inferior al 95% del proctor modificado mediante equipo manual con bandeja vibrante, incluso humectación. Medido el volumen realmente ejecutado.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
Zanja tipo acera					
Colector 04 DN 500					
P4-1 a P4-2	1	12,25	0,51		6,25
Colector 04 DN 250					
P4-2 a P4-3	1	22,00	0,29		6,38
P4-3 a P4-4	1	20,25	0,29		5,87
P4-4 a P4-5	1	20,70	0,29		6,00
Colector 04. DN 200					
Sumidero a P4-2	1	5,60	0,25		1,40
Canaleta rejilla a P4-2	1	7,30	0,25		1,83
Canaleta rejilla a P4-3	1	8,30	0,25		2,08
Acometida a P4-4	1	5,00	0,25		1,25
Acometida a P4-5	1	5,00	0,25		1,25
Colector 05. DN 500					
P5-2 a P5-1	1	17,00	0,51		8,67
P5-3 a P5-2	1	26,10	0,51		13,31
Colector 05. DN 400	1				1,00
P5-4 a P5-3	1	23,00	0,42		9,66
Tubo dren sobre tierra. DN110	1	91,00	0,18		16,38
			TOTAL	m3	81,33

URG0604004 m3 Relleno de zanjas y pozos con material seleccionado procedente de préstamos, realizado en tongadas de 30cm de espesor, compactado hasta conseguir una densidad no inferior al 95% del proctor modificado mediante equipo manual con bandeja vibrante, incluso humectación. Medida la superficie teórica por la profundidad real.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
Zanja tipo acera					
Colector 04 DN 500					
P4-1 a P4-2	1	12,25	1,10	0,38	5,12
Colector 04 DN 250					
P4-2 a P4-3	1	22,00	0,85	0,60	11,22
P4-3 a P4-4	1	20,25	0,85	0,73	12,57
P4-4 a P4-5	1	20,70	0,85	0,84	14,78
Colector 04. DN 200					
Sumidero a P4-2	1	5,60	0,80	0,70	3,14
Canaleta rejilla a P4-2	1	7,30	0,80	0,70	4,09
Canaleta rejilla a P4-3	1	8,30	0,80	0,70	4,65
Acometida a P4-4	1	5,00	0,80	0,70	2,80
Acometida a P4-5	1	5,00	0,80	0,70	2,80
Colector 05. DN 500					
P5-2 a P5-1	1	17,00	1,10	0,37	6,92
P5-3 a P5-2	1	26,10	1,10	0,61	17,51
Colector 05. DN 400	1				1,00
P5-4 a P5-3	1	23,00	1,00	0,74	17,02
Tubo dren sobre tierra. DN110	1	91,00	0,71	0,89	57,50

Basauriko Udala/Ayuntamiento de Basauri. Sarrera-Erregistro Elektronikoa/Registro general entrada 2026005662 18/05/2026 Dokumentuaren egiazkotasuna balioztatzeko https://egoitza.basauri.eus/EKS/ Para validar la autenticidad de este documento: https://sede.basauri.eus/CSV Egiaztatzeko Kode Segurua (EKS) / Código de verificación (CSV): 165556647460403237 56

Código	Ud	Descripción		Cantidad
			TOTAL m3	161,12

URS0200002N m Tubería de PVC de pared compacta de color teja SN4(PN6), según norma UNE 53960/1456, de diámetro exterior 110mm con unión por junta elástica, incluso nivelación, colocación, montaje y pruebas. Medida la longitud ejecutada.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
Tubo dren					
Parterre	1	91,00			91,00
				TOTAL m	91,00

URS0200002 m Tubería de PVC de pared compacta de color teja SN4(PN6), según norma UNE 53960/1456, de diámetro exterior 200mm con unión por junta elástica, incluso nivelación, colocación, montaje y pruebas. Medida la longitud ejecutada.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
Colector 04. DN 200					
Sumidero a P4-2	1	5,60			5,60
Canaleta rejilla a P4-2	1	7,30			7,30
Canaleta rejilla a P4-3	1	8,30			8,30
Acometida a P4-4	1	5,00			5,00
Acometida a P4-5	1	5,00			5,00
				TOTAL m	31,20

URS0200003 m Tubería de PVC de pared compacta de color teja SN4(PN6), según norma UNE 53960/1456, de diámetro exterior 250mm con unión por junta elástica, incluso nivelación, colocación, montaje y pruebas. Medida la longitud ejecutada.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
Colector 04 DN 250					
P4-2 a P4-3	1	22,00			22,00
P4-3 a P4-4	1	20,25			20,25
P4-4 a P4-5	1	20,70			20,70
				TOTAL m	62,95

URS0200005 m Tubería de PVC de pared compacta de color teja SN4(PN6), según norma UNE 53960/1456, de diámetro exterior 400mm con unión por junta elástica, incluso nivelación y colocación. Medida la longitud ejecutada.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
Colector 05. DN 400	1				1,00
P5-4 a P5-3	1	23,00			23,00
				TOTAL m	24,00

URS0200006 m Tubería de PVC de pared compacta de color teja SN4(PN6), según norma UNE 53960/1456, de diámetro exterior 500mm con unión por junta elástica, incluso nivelación y colocación. Medida la longitud ejecutada.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
Colector 04 DN 500					
P4-1 a P4-2	1	12,25			12,25
Colector 05. DN 500					

Basauriko Udala/Ayuntamiento de Basauri. Sarrera-Erregistro Elektronikoa/Registro general entrada 2026005662 18/05/2026 Dokumentuaren egiaztatasuna balioztatzeko https://egoitza.basauri.eus/EKS/ Para validar la autenticidad de este documento: https://sede.basauri.eus/CSV Egiaztatzeko Kode Segurua (EKS) / Código de verificación (CSV): 165556647460403237 56

Código	Ud	Descripción				Cantidad
	P5-2 a P5-1		1	17,00		17,00
	P5-3 a P5-2		1	26,10		26,10
					TOTAL m	55,35

URS0803002N m Canaleta de recogida de aguas de polipropileno de 200x150mm de medidas exteriores para zonas de carga ligera, sin pendiente incorporada y con rejilla de polipropileno de medidas superficiales 200x500mm, colocada sobre cama de arena de 10cm de espesor compactada, incluso p.p de piezas especiales y pequeño material, montado, nivelado y con p.p. de medios auxiliares, incluso recibido de saneamiento. Medida la longitud ejecutada.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
	1	30,00			30,00
				TOTAL m	30,00

1.2.5.1.2 POZOS Y SUMIDEROS

URG0405001 m3 Excavación de pozos en tierra con retroexcavadora hasta una profundidad de 2m, incluso agotamiento de agua, ayuda manual en las zonas de difícil acceso, limpieza y extracción de restos a los bordes (no incluye carga ni transporte a vertedero). Medida la superficie teórica por la profundidad real.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
Colector 04					
P4-2	1	1,00	1,00	1,34	1,34
P4-3	1	1,00	1,00	1,36	1,36
P4-4	1	1,00	1,00	1,58	1,58
P4-5	1	1,00	1,00	1,61	1,61
Colector 05					
P5-2	1	1,00	1,00	1,50	1,50
P5-3	1	1,00	1,00	1,72	1,72
Sumidero tipo 2	4	1,00	1,10	1,30	5,72
				TOTAL m3	14,83

URG0700002 m3 Hormigón preparado tipo HM-15/P/20/I para limpieza y nivelación, incluso fabricación, suministro, p.p. de medios auxiliares, juntas y vertido. Medido el volumen ejecutado.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
Colector 04					
P4-2	1	1,00	1,00	0,10	0,10
P4-3	1	1,00	1,00	0,10	0,10
P4-4	1	1,00	1,00	0,10	0,10
P4-5	1	1,00	1,00	0,10	0,10
Colector 05					
P5-2	1	1,00	1,00	0,10	0,10
P5-3	1	1,00	1,00	0,10	0,10
Sumidero tipo 2	4	1,00	1,00	0,10	0,40
				TOTAL m3	1,00

Basauriko Udala/Ayuntamiento de Basauri. Sarrera-Erregistro Elektronikoa/Registro general entrada 2026005662 18/05/2026 Dokumentuaren egiazkotasuna balioztatzeko https://egoitza.basauri.eus/EKS/ Para validar la autenticidad de este documento: https://sede.basauri.eus/CSV Egiaztatzeko Kode Segurua (EKS) / Código de verificación (CSV): 165556647460403237 56

Código	Ud	Descripción	Cantidad

URS0300001N ud Pozo de registro "in situ" para canalización en calzada, para tubería D<=800mm de dimensiones interiores 1-1,2 x 1-1.2 m; hasta 2m de profundidad, incluso encofrado, hormigonado, acero, manguitos. marco cuadrado y tapa reforzada D-400 de 480x480 en fundición dúctil, según detalle de planos. Medida la unidad ejecutada.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
Colector 04					
P4-3	1				1,00
P4-4	1				1,00
P4-5	1				1,00
				TOTAL ud	3,00

URS0300011N ud Pozo de registro "in situ" para canalización en acera, para tubería D<=800mm de dimensiones interiores 1-1,2 x 1-1.2 m; hasta 2m de profundidad, incluso encofrado, hormigonado, acero, manguitos. Incluye marco y tapa embaldosable en fundición dúctil, según detalle de planos. Medida la unidad ejecutada.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
Colector 04					
P4-2	1				1,00
Colector 05					
P5-2	1				1,00
P5-3	1				1,00
				TOTAL ud	3,00

URS0800004N ud Sumidero sifónico en calzada, contra bordillo con rejilla abisagrada tipo peine de fundición dúctil D-400 Tipo "C" de 400x400mm, según detalle de planos. Medida la unidad ejecutada.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
	4				4,00
				TOTAL ud	4,00

URG1320001 ud Recrecido hasta rasante de registro existente (saneamiento, abastecimiento, alumbrado ó servicios no municipales) con fábrica de ladrillo macizo de 1/2 pie de espesor, recibido y raseado con mortero de cemento. Medida la unidad ejecutada.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
	2				2,00
				TOTAL ud	2,00

Basauriko Udala/Ayuntamiento de Basauri. Sarrera-Erregistro Elektronikoa/Registro general entrada 2026005662 18/05/2026 Dokumentuaren egiazkotasuna balioztatzeko https://egoitza.basauri.eus/EKS/ Para validar la autenticidad de este documento: https://sede.basauri.eus/CSV Egiaztatzeko Kode Segurua (EKS) / Código de verificación (CSV): 165556647460403237 56

Código	Ud	Descripción	Cantidad

1.2.5.2. ABASTECIMIENTO Y RIEGO

1.2.5.2.1. CANALIZACIONES

URG0401001 m3 Excavación de tierras con retroexcavadora, incluso ayuda manual en las zonas de difícil acceso, limpieza y extracción de restos a los bordes (no incluye carga ni transporte a vertedero). Medido el volumen sobre planos de perfiles.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
Acera	0,95	130,00	1,00	1,40	172,90
			TOTAL	m3	172,90

URG0402001 m3 Excavación de zanjas en tierra por medios manuales hasta una profundidad de 2m, incluso agotamiento de agua, limpieza y extracción de restos a los bordes (no incluye carga ni transporte a vertedero). Medido el volumen sobre las secciones teóricas de la excavación.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
Acera	0,05	130,00	1,00	1,40	9,10
			TOTAL	m3	9,10

URG0604001 m3 Relleno de zanjas y pozos con arena silícea, extendido en tongadas de 30cm de espesor, compactado hasta conseguir una densidad no inferior al 95% del proctor modificado mediante equipo manual con bandeja vibrante, incluso humectación. Medido el volumen realmente ejecutado.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
Acera	1	130,00	0,75	0,40	39,00
			TOTAL	m3	39,00

URG0604004 m3 Relleno de zanjas y pozos con material seleccionado procedente de préstamos, realizado en tongadas de 30cm de espesor, compactado hasta conseguir una densidad no inferior al 95% del proctor modificado mediante equipo manual con bandeja vibrante, incluso humectación. Medida la superficie teórica por la profundidad real.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
Acera	1	130,00	0,80	1,00	104,00
			TOTAL	m3	104,00

URG0701001 m3 Hormigón preparado tipo HM-20/P/20/I en aceras, calzadas y refuerzo de bordillos, incluso fabricación, suministro, p.p. de medios auxiliares, juntas, vertido y vibrado. Medido el volumen ejecutado.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
Acera	1	130,00	1,00	0,15	19,50
			TOTAL	m3	19,50

URA0100004N m Tubería de fundición dúctil de diámetro nominal 150mm clase K9, fabricada según norma UNE EN-545, incluso alineación, montaje y pruebas hidráulicas. Medida la longitud ejecutada.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
	1	130,00			130,00

Basauriko Udala/Ayuntamiento de Basauri. Sarrera-Erregistro Elektronikoa/Registro general entrada 2026005662 18/05/2026 Dokumentuaren egiazkotasuna baliozkotzeko https://egoitza.basauri.eus/EKS/ Para validar la autenticidad de este documento: https://sede.basauri.eus/CSV Egiaztatzeko Kode Segurua (EKS) / Código de verificación (CSV): 165556647460403237 56

Código	Ud	Descripción	Cantidad

		TOTAL m	130,00

URO0103001 m Cinta de señalización de cables subterráneos de PVC de 150mm de ancho. Medida la longitud ejecutada.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
	1	130,00			130,00
				TOTAL m	130,00

1.2.5.2.2 HIDRANTES

URA0501001 ud Suministro e instalacion de hidrante superficial de columna seca, con cuerpo de fundicion ductil nodular pn-16 de 100 mm. de diametro y doble salida de 70mm con racor tipo Barcelona (UNE 23400), con tapones de aluminio inyectado, sistema antirotura, según detalle de planos. Medida la unidad totalmente instalada.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
	1				1,00
				TOTAL ud	1,00

URA0100003 m Tubería de fundición dúctil de diámetro nominal 100mm clase K9, fabricada según norma UNE EN-545, incluso alineación, montaje y prueba hidráulica. Medida la longitud ejecutada.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
	1	1,00			1,00
				TOTAL m	1,00

URA0300002 ud Suministro y montaje de válvula de compuerta tipo inglés de fundición de diámetro interior 100mm PN16, con cierre de asiento elástico y pivote de cuadradillo, con recubrimiento epoxi atóxico de espesor mínimo de 80 micras, fabricada según norma UNE-EN 545, incluso nivelación, montaje y registro de fundición nodular con asiento de tubo de PVC. Medida la unidad completamente instalada.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
	1				1,00
				TOTAL ud	1,00

URA0101001 kg Instalacion de piezas especiales de fundicion ductil (codos, tes, carretes, reducciones, empalmes, bridas, etc.) PN16, con recubrimiento epoxi atóxico de espesor minimo de 80 micras, totalmente colocadas.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
T 150-80-150	1	25,50			25,50
Brida Enchufe 100	1	9,60			9,60
Codo 90º 100	1	10,70			10,70
Carrete 100	1	11,20			11,20
				TOTAL kg	57,00

Basauriko Udala/Ayuntamiento de Basauri. Sarrera-Erregistro Elektronikoa/Registro general entrada 2026005662 18/05/2026 Dokumentuaren egiazkotasuna balioztatzeko https://egoitza.basauri.eus/EKS/ Para validar la autenticidad de este documento: https://sede.basauri.eus/CSV Egiaztatzeko Kode Segurua (EKS) / Código de verificación (CSV): 165556647460403237 56

Código	Ud	Descripción	Cantidad

URG0701002 m3 Hormigón preparado tipo HM-20/P/20/I en muros, pequeñas obras de fabrica y arquetas, incluso fabricación, suministro, vertido y vibrado. Medido el volumen ejecutado.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
Macizos					
T 150-80-150	1	1,00	1,00	0,85	0,85
Codo 90º 100	1	0,90	0,50	0,55	0,25
				TOTAL m3	1,10

URG0800001 m2 Encofrado y desencofrado recto oculto en cimentaciones con madera, considerando 8 puestas, incluso p.p de apeos necesarios, arriostramientos, distanciadores, medios auxiliares y pequeño material. Medida la superficie de enconfrado útil.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
Macizos					
T 150-80-150	2	1,00		0,85	1,70
	1		1,00	1,00	1,00
	1		1,00	0,50	0,50
Codo 90º 100	2	0,90		0,55	0,99
	1		0,50	0,30	0,15
	1		0,50	0,80	0,40
				TOTAL m2	4,74

1.2.5.2.3 BOCAS DE RIEGO

URA0500001 ud Suministro y montaje de boca de riego DN 80mm PN 16 con racor según detalle de planos sin bola e incluida llave, con sistema de empaquetadura recambiable en servicio y arqueta con registro, cuerpo y tapa en fundición nodular GGG-50 totalmente recubiertos interior y exteriormente de pintura epoxi atóxica en polvo de 150 micras de espesor, color negro, aplicada electrónicamente, con cierre de fundición dúctil totalmente recubierto EPDM y husillo de acero inoxidable AISI 420. Medida la unidad totalmente instalada.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
	3				3,00
				TOTAL ud	3,00

URA0100002 m Tubería de fundición dúctil de diámetro nominal 80mm clase K9, fabricada según norma UNE EN-545, incluso alineación, montaje y prueba hidráulica. Medida la longitud ejecutada.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
	3	1,00			3,00
				TOTAL m	3,00

URA0101001 kg Instalacion de piezas especiales de fundicion ductil (codos, tes, carretes, reducciones, empalmes, bridas, etc.) PN16, con recubrimiento epoxi atóxico de espesor minimo de 80 micras, totalmente colocadas.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
T 150-80-150	3	25,50			76,50

Basauriko Udala/Ayuntamiento de Basauri. Sarrera-Erregistro Elektronikoa/Registro general entrada 2026005662 18/05/2026 Dokumentuaren egiazkotasuna balioztatzeko https://egoitza.basauri.eus/EKS/ Para validar la autenticidad de este documento: https://sede.basauri.eus/CSV Egiaztatzeko Kode Segurua (EKS) / Código de verificación (CSV): 165556647460403237 56

Código	Ud	Descripción				Cantidad
		Brida Enchufe 80	3	7,70		23,10
		Codo 90º 80	3	8,60		25,80
		Carrete 80	3	9,30		27,90
					TOTAL kg	153,30

URG0701002 m3 Hormigón preparado tipo HM-20/P/20/I en muros, pequeñas obras de fabrica y arquetas, incluso fabricación, suministro, vertido y vibrado. Medido el volumen ejecutado.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
Macizos					
T 150-80-150	3	1,00	1,00	0,95	2,85
Codo 90º 100	3	0,90	0,50	0,55	0,74
				TOTAL m3	3,59

URG0800001 m2 Encofrado y desencofrado recto oculto en cimentaciones con madera, considerando 8 puestas, incluso p.p de apeos necesarios, arriostramientos, distanciadores, medios auxiliares y pequeño material. Medida la superficie de enconfrado útil.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
Macizos					
T 200-80-200	6	1,00		0,85	5,10
	3		1,00	1,00	3,00
	3		1,00	0,50	1,50
Codo 90º 100	6	0,90		0,55	2,97
	3		0,50	0,30	0,45
	3		0,50	0,80	1,20
				TOTAL m2	14,22

1.2.5.2.4 MECANISMOS

URA0300003 ud Suministro y montaje de válvula de compuerta tipo inglés de fundición de diámetro interior 150mm PN16, con cierre de asiento elástico y pivote de cuadradillo, con recubrimiento epoxi atóxico de espesor mínimo de 80 micras, fabricada según norma UNE-EN 545, incluso nivelación, montaje y registro de fundición nodular con asiento de tubo de PVC. Medida la unidad completamente instalada.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
	9				9,00
				TOTAL ud	9,00

URA0101001 kg Instalacion de piezas especiales de fundicion ductil (codos, tes, carretes, reducciones, empalmes, bridas, etc.) PN16, con recubrimiento epoxi atóxico de espesor minimo de 80 micras, totalmente colocadas.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
Pieza en T 150/150/150	2	31,30			62,60
Junta de desmontaje 150	10	29,30			293,00
Brida enchufe 150	14	14,80			207,20
Codo 22,5º	1	16,90			16,90
Conexión 150	3	13,90			41,70
	0,05	621,40			31,07

Basauriko Udala/Ayuntamiento de Basauri. Sarrera-Erregistro Elektronikoa/Registro general entrada 2026005662 18/05/2026 Dokumentuaren egiazkotasuna balioztatzeko https://egoitza.basauri.eus/EKS/ Para validar la autenticidad de este documento: https://sede.basauri.eus/CSV Egiaztatzeko Kode Segurua (EKS) / Código de verificación (CSV): 165556647460403237 56

Código	Ud	Descripción		Cantidad
			TOTAL kg	652,47

URG0701002 m3 Hormigón preparado tipo HM-20/P/20/I en muros, pequeñas obras de fabrica y arquetas, incluso fabricación, suministro, vertido y vibrado. Medido el volumen ejecutado.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
Pieza en T	2	1,20	1,10	1,05	2,77
Codo 22,5º	1	1,00	0,50	0,50	0,25
				TOTAL m3	3,02

URG0800001 m2 Encofrado y desencofrado recto oculto en cimentaciones con madera, considerando 8 puestas, incluso p.p de apeos necesarios, arriostramientos, distanciadores, medios auxiliares y pequeño material. Medida la superficie de enconfrado útil.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
Pieza en T	4	1,20		1,05	5,04
	2		1,10	1,60	3,52
	2		1,10	0,90	1,98
Codo 22,5º	2	1,00		0,50	1,00
	1		0,50	1,00	0,50
	1		0,50	0,30	0,15
				TOTAL m2	12,19

1.2.5.2.5 ACOMETIDAS

URA0101001 kg Instalacion de piezas especiales de fundicion ductil (codos, tes, carretes, reducciones, empalmes, bridas, etc.) PN16, con recubrimiento epoxi atóxico de espesor minimo de 80 micras, totalmente colocadas.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
Domiciliarias	2	23,10			46,20
Fuente	1	23,10			23,10
				TOTAL kg	69,30

URA0401002 ud Instalación de toma de 2" de diámetro en tubería de hasta 200mm de diámetro, incluido collarín de toma, piezas de empalme y soldaduras necesarias, válvula de compuerta de acometida, montaje, excavación, registro de fundición dúctil y conexión a tubería existente con tubo de cobre. Medida la unidad totalmente colocada.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
	2				2,00
	1				1,00
				TOTAL ud	3,00

Basauriko Udala/Ayuntamiento de Basauri. Sarrera-Erregistro Elektronikoa/Registro general entrada 2026005662 18/05/2026 Dokumentuaren egiaztatasuna balioztatzeko https://egoitza.basauri.eus/EKS/ Para validar la autenticidad de este documento: https://sede.basauri.eus/CSV Egiaztatzeko Kode Segurua (EKS) / Código de verificación (CSV): 165556647460403237 56

Código	Ud	Descripción	Cantidad

1.2.5.3. GAS

URG0401001 m3 Excavación de tierras con retroexcavadora, incluso ayuda manual en las zonas de difícil acceso, limpieza y extracción de restos a los bordes (no incluye carga ni transporte a vertedero). Medido el volumen sobre planos de perfiles.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
	0,95	85,00	0,70	1,25	70,66
				TOTAL m3	70,66

URG0402001 m3 Excavación de zanjas en tierra por medios manuales hasta una profundidad de 2m, incluso agotamiento de agua, limpieza y extracción de restos a los bordes (no incluye carga ni transporte a vertedero). Medido el volumen sobre las secciones teóricas de la excavación.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
	0,05	85,00	0,70	1,25	3,72
				TOTAL m3	3,72

URG0604001 m3 Relleno de zanjas y pozos con arena silícea, extendido en tongadas de 30cm de espesor, compactado hasta conseguir una densidad no inferior al 95% del proctor modificado mediante equipo manual con bandeja vibrante, incluso humectación. Medido el volumen realmente ejecutado.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
	1	85,00	0,60	0,41	20,91
	-1	85,00	0,10		-8,50
				TOTAL m3	12,41

URG0604005N m3 Relleno de zanjas y pozos con material granular de zahorra artificial ZA-20, extendido en tongadas de 30cm de espesor, compactado hasta conseguir una densidad no inferior al 95% del proctor modificado mediante equipo manual con bandeja vibrante, incluso humectación. Medido el volumen realmente ejecutado.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
	1	85,00	0,60	0,44	22,44
				TOTAL m3	22,44

URO0100001N m Instalación de tubería PEMD 110mm. SDR-17,6 para canalización de gas natural de media presión según UNE 1.555-01 incluso transporte, instalación en zanja, suministro, soldadura y montaje con p.p de accesorios de unión (manguitos, tes, codos, caps, tomas simples, válvulas de línea, vainas de PVC protección, etc...) así como suministro y colocación de hitos de señalización. Totalmente instalada, cuantas pruebas neumáticas sean necisarias, conexión a red en gas con cuantas operaciones sean necesarias para ello. y p.p de proyecto y dossieres de legalización (D. Industria y D. Contratista) ante compañía suministradora y Delegación de Industria.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
	1	85,00			85,00
				TOTAL m	85,00

Basauriko Udala/Ayuntamiento de Basauri. Sarrera-Erregistro Elektronikoa/Registro general entrada 2026005662 18/05/2026 Dokumentuaren egiaztatasuna balioztatzeko https://egoitza.basauri.eus/EKS/ Para validar la autenticidad de este documento: https://sede.basauri.eus/CSV Egiaztatzeko Kode Segurua (EKS) / Código de verificación (CSV): 165556647460403237 56

Código	Ud	Descripción	Cantidad

URO0103001 m Cinta de señalización de cables subterráneos de PVC de 150mm de ancho. Medida la longitud ejecutada.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
	1	85,00			85,00
				TOTAL m	85,00

1.2.5.4. ELECTRICIDAD

1.2.5.4.1. CANALIZACIONES ELÉCTRICAS MT-BT

URG0212002 m3 Demolición de firme de calzada y/o acera (aglomerado o baldosa y hormigón) con retroexcavadora equipada con martillo rompedor hidráulico, incluso retirada de escombros al punto de carga (no incluye carga ni transporte a vertedero). Medido el volumen realmente demolido.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
8T MT Ø160mm	1	8,50	0,65	0,50	2,76
				TOTAL m3	2,76

URG0401001 m3 Excavación de tierras con retroexcavadora, incluso ayuda manual en las zonas de difícil acceso, limpieza y extracción de restos a los bordes (no incluye carga ni transporte a vertedero). Medido el volumen sobre planos de perfiles.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
Acera					
8T MT-BT Ø160mm	0,95	77,00	0,65	1,75	83,21
6T BT Ø160mm	0,95	7,00	0,65	1,45	6,27
				TOTAL m3	89,48

URG0402001 m3 Excavación de zanjas en tierra por medios manuales hasta una profundidad de 2m, incluso agotamiento de agua, limpieza y extracción de restos a los bordes (no incluye carga ni transporte a vertedero). Medido el volumen sobre las secciones teóricas de la excavación.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
Acera					
8T MT-BT Ø160mm	0,05	77,00	0,65	1,75	4,38
6T BT Ø160mm	0,05	7,00	0,65	1,45	0,33
				TOTAL m3	4,71

URG0401002 m3 Excavación de zanjas en tierra con retroexcavadora entre 2 y 4m de profundidad, incluso agotamiento de agua, ayuda manual en las zonas de difícil acceso, limpieza y extracción de restos a los bordes (no incluye carga ni transporte a vertedero). Medido el volumen sobre las secciones teóricas de la excavación.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
Calzada					
8T MT Ø160mm	0,95	8,50	0,65	2,10	11,02
				TOTAL m3	11,02

Basauriko Udala/Ayuntamiento de Basauri. Sarrera-Erregistro Elektronikoa/Registro general entrada 2026005662 18/05/2026 Dokumentuaren egiazkotasuna balioztatzeko https://egoitza.basauri.eus/EKS/ Para validar la autenticidad de este documento: https://sede.basauri.eus/CSV Egiaztatzeko Kode Segurua (EKS) / Código de verificación (CSV): 165556647460403237 56

Código	Ud	Descripción	Cantidad

URG0402002 m3 Excavación de zanjas en tierra por medios manuales entre 2 y 4m de profundidad, incluso agotamiento de agua, limpieza y extracción de restos a los bordes (no incluye carga ni transporte a vertedero). Medido el volumen sobre las secciones teóricas de la excavación.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
Calzada					
8T MT Ø160mm	0,05	8,50	0,65	2,10	0,58
			TOTAL	m3	0,58

URG0607001 m3 Base granular de zahorra artificial ZA-20, extendida y perfilada con motoniveladora, compactada por tongadas hasta conseguir una densidad no inferior al 98% del proctor modificado, incluso humectación y acabado superficial. Medido el volumen ejecutado.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
Calzada					
8T MT Ø160mm	1	8,50	0,65	0,35	1,93
			TOTAL	m3	1,93

URV0310001 t Mezcla bituminosa continua en caliente para capa de rodadura tipo AC16 surf 50/70 D Ofita (antiguo D-12 ofítico), elaborada en planta, incluso limpieza y barrido de superficie, extendida, compactación al 98% del ensayo Marshall y cortes necesarios. Medido el peso ejecutado.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
8T MT Ø160mm	2,4	8,50	0,65	0,04	0,53
			TOTAL	t	0,53

URV0312002N t Mezcla bituminosa continua en caliente para capa intermedia tipo AC16 bin 50/70 S Caliza (antiguo S-12 calizo), elaborada en planta, incluso limpieza y barrido de superficie, extendida, compactación al 98% del ensayo Marshall y cortes necesarios. Medido el peso ejecutado.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
8T MT Ø160mm	2,4	8,50	0,65	0,05	0,66
			TOTAL	t	0,66

URV0330001 t Mezcla bituminosa continua en caliente para capa base tipo AC22 base 50/70 G Caliza (antiguo G-20 calizo), elaborada en planta, incluso limpieza y barrido de superficie, extendida, compactación al 98% del ensayo Marshall y cortes necesarios. Medido el peso ejecutado.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
8T MT Ø160mm	2,4	8,50	0,65	0,06	0,80
			TOTAL	t	0,80

URV0300001 m2 Suministro y aplicación de riego de imprimación de 1kg/m2 con emulsión asfáltica tipo ECL-1, incluso limpieza previa de la superficie y protección de elementos ajenos. Medida la superficie ejecutada.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
8T MT Ø160mm	1	8,50	0,65		5,53
			TOTAL	m2	5,53

Basauriko Udala/Ayuntamiento de Basauri. Sarrera-Erregistro Elektronikoa/Registro general entrada 2026005662 18/05/2026 Dokumentuaren egiaztatasuna balioztatzeko https://egoitza.basauri.eus/EKS/ Para validar la autenticidad de este documento: https://sede.basauri.eus/CSV Egiaztatzeko Kode Segurua (EKS) / Código de verificación (CSV): 165556647460403237 56

Código	Ud	Descripción	Cantidad

URV0301001 m2 Suministro y aplicación de riego de adherencia de 1kg/m2 con emulsión asfáltica tipo ECR-1, incluso limpieza previa de la superficie y protección de elementos ajenos. Medida la superficie ejecutada.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
8T MT Ø160mm	2	8,50	0,65		11,05
			TOTAL	m2	11,05

URG0604001 m3 Relleno de zanjas y pozos con arena silícea, extendido en tongadas de 30cm de espesor, compactado hasta conseguir una densidad no inferior al 95% del proctor modificado mediante equipo manual con bandeja vibrante, incluso humectación. Medido el volumen realmente ejecutado.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
Acera					
8T MT-BT Ø160mm	1	77,00	0,65	0,05	2,50
6T BT Ø160mm	1	7,00	0,65	0,05	0,23
Calzada					
8T MT Ø160mm	1	8,50	0,65	0,05	0,28
			TOTAL	m3	3,01

URG0701001 m3 Hormigón preparado tipo HM-20/P/20/I en aceras, calzadas y refuerzo de bordillos, incluso fabricación, suministro, p.p. de medios auxiliares, juntas, vertido y vibrado. Medido el volumen ejecutado.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
Acera					
8T MT-BT Ø160mm	1	77,00	0,33		25,41
6T BT Ø160mm	1	7,00	0,17		1,19
Calzada					
8T MT Ø160mm	1	8,50	0,33		2,81
	1	8,50	0,90		7,65
			TOTAL	m3	37,06

URG0604004 m3 Relleno de zanjas y pozos con material seleccionado procedente de préstamos, realizado en tongadas de 30cm de espesor, compactado hasta conseguir una densidad no inferior al 95% del proctor modificado mediante equipo manual con bandeja vibrante, incluso humectación. Medida la superficie teórica por la profundidad real.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
Acera					
8T MT-BT Ø160mm	1	77,00	0,33		25,41
6T BT Ø160mm	1	7,00	0,17		1,19
			TOTAL	m3	26,60

URO0100002 m Tubo corrugado de doble capa con superficie interior lisa de polietileno de alta densidad de diámetro nominal 160mm de color rojo, para uso enterrado según UNE-EN 50086-2-4, incluso p.p. de juntas y separadores. Medida la longitud ejecutada.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
Acera					
8T MT-BT Ø160mm	8	77,00			616,00
6T BT Ø160mm	6	7,00			42,00

Basauriko Udala/Ayuntamiento de Basauri. Sarrera-Erregistro Electronikoa/Registro general entrada 2026005662 18/05/2026 Dokumentuaren egiazkotasuna baliozkotzeko https://egoitza.basauri.eus/EKS/ Para validar la autenticidad de este documento: https://sede.basauri.eus/CSV Egiaztatzeko Kode Segurua (EKS) / Código de verificación (CSV): 165556647460403237 56

Código	Ud	Descripción				Cantidad
		Calzada				
		8T MT Ø160mm	8	8,50		68,00
					TOTAL m	726,00

URO010003N m Instalación de tetratubo de polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE) libre de halógenos, color verde, de 4x40 mm de diámetro nominal y 3 mm de espesor formado por cuatro tubos iguales, unidos entre sí, con la pared interior estriada longitudinalmente y recubierta con silicona, suministrado en rollos de 300 m de longitud. Instalación en canalizaciones MT-BT según detalles en planos y cumplimiento de normativa de la compañía I-DE. Incluye mandrilado de tubos. Unidad totalmente ejecutada.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
Acera					
8T MT-BT Ø160mm	1	77,00			77,00
6T BT Ø160mm	1	7,00			7,00
Calzada					
8T MT Ø160mm	1	8,50			8,50
				TOTAL m	92,50

URO0103001 m Cinta de señalización de cables subterráneos de PVC de 150mm de ancho. Medida la longitud ejecutada.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
Acera					
8T MT-BT Ø160mm	1	77,00			77,00
6T BT Ø160mm	1	7,00			7,00
Calzada					
8T MT Ø160mm	1	8,50			8,50
				TOTAL m	92,50

URO090001N ud Suministro y colocación de arqueta de hormigón prefabricada o ejecución in-situ en acera para canalización eléctrica de altura variable hasta 1,9, incluidos pates en caso de ser necesario, con marco y tapa embaldosable tipo M2-T2 homologada por la compañia eléctrica. Totalmente instalada, embaldosada y rematada.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
	2				2,00
	2				2,00
				TOTAL ud	4,00

1.2.5.4.2. RED MEDIA TENSIÓN 13,2KV

1.2.5.4.2.1. LÍNEA SUBTERRÁNEA MT

URI010001N m Suministro y tendido bajo tubo de cable de media tensión tipo HEPRZ-1 12/20KV de sección 1x240 mm² de aluminio, instalado bajo tubo, incluso material de conexión, instalación, croquización y ensayos del cable a determinar por I-DE. Trabajos a realizar según expediente de I-DE nº 9038958190.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
CT-0.2/CS	3	60,00			180,00
CT-0.2/CT-2	3	15,00			45,00

Basauriko Udala/Ayuntamiento de Basauri. Sarrera-Erregistro Elektronikoa/Registro general entrada 2026005662 18/05/2026 Dokumentuaren egiazkotasuna balioztatzeko https://egoitza.basauri.eus/EKS/ Para validar la autenticidad de este documento: https://sede.basauri.eus/CSV Egiaztatzeko Kode Segurua (EKS) / Código de verificación (CSV): 165556647460403237 56

Código	Ud	Descripción	Cantidad

		TOTAL m	225,00

URI010003N ud Suministro y montaje de Kit de 3 conectores enchufable para conexión de cable HEPRZ-1 en celda de entrada/salida. Incluso pequeño material y puesta a tierra. Unidad totalmente ejecutada y puesta en servicio.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
CT-0.2	2				2,00
				TOTAL ud	2,00

1.2.5.4.2.2. PROYECTO Y LEGALIZACIONES

URI6060219 ud Proyecto y legalización completa de las líneas subteráneas 13,2 KV de enlace entre los centros de transformación dispuestos en la urbanización, así como los centros de compañía existentes según expediente de I-DE, incluyendo trámitación con Industria, I-DE y otros organismos afectados.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
	1				1,00
				TOTAL ud	1,00

1.2.5.4.3. RED BAJA TENSIÓN 400V

URI6060301 m Suministro y tendido de conductor subterráneo tipo XZ1 0,6/1KV 3x240+1x150 mm2 de aluminio normalizado por la compañía I-DE. Incluye conexiones en cuadro BT de centro de transformación, croquización y puesta en servicio. Unidad totalmente ejecutada.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
NJ-AD	1	140,00			140,00
				TOTAL m	140,00

URI6060304 ud Confección de Juego de empalmes de baja tensión en arqueta para secciones de cable de aluminio 240-240/150-150.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
Etapa 3	1				1,00
				TOTAL ud	1,00

URI6060305 ud Confección de Juego de derivaciones de baja tensión en arqueta para secciones de cable de aluminio 240-240/150-150/240-50/150-50. Unidad totalmente ejecutada.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
NJ-AD	2				2,00
				TOTAL ud	2,00

Basauriko Udala/Ayuntamiento de Basauri. Sarrera-Erregistro Elektronikoa/Registro general entrada 2026005662 18/05/2026 Dokumentuaren egiaztatasuna balioztatzeko https://egoitza.basauri.eus/EKS/ Para validar la autenticidad de este documento: https://sede.basauri.eus/CSV Egiaztatzeko Kode Segurua (EKS) / Código de verificación (CSV): 165556647460403237 56

Código	Ud	Descripción	Cantidad

URI6060307 ud Suministro y montaje de caja general de protección de fusibles CGP-160A, trifásica, homologada por I-DE y de dimensiones adecuadas según potencia del edificio para instalación empotrada o en superficie de fachada. Incluye soportes de anclaje, fusibles calibrados y conexionado. Totalmente montada, conexionada y probada.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
Fase 3-SF4	1				1,00
				TOTAL ud	1,00

1.2.5.5. RED DE ALUMBRADO PUBLICO

1.2.5.5.1. CANALIZACIONES

URG0401001 m3 Excavación de tierras con retroexcavadora, incluso ayuda manual en las zonas de difícil acceso, limpieza y extracción de restos a los bordes (no incluye carga ni transporte a vertedero). Medido el volumen sobre planos de perfiles.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
2T 110					
Acera	0,95	60,00	0,45	1,00	25,65
3T 110					
Acera	0,95	155,00	0,45	1,00	66,26
	0,2	91,91			18,38
				TOTAL m3	110,29

URG0402001 m3 Excavación de zanjas en tierra por medios manuales hasta una profundidad de 2m, incluso agotamiento de agua, limpieza y extracción de restos a los bordes (no incluye carga ni transporte a vertedero). Medido el volumen sobre las secciones teóricas de la excavación.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
2T 110					
Acera	0,05	60,00	0,45	1,00	1,35
3T 110					
Acera	0,05	155,00	0,45	1,00	3,49
	0,2	4,84			0,97
				TOTAL m3	5,81

URG0604001 m3 Relleno de zanjas y pozos con arena silícea, extendido en tongadas de 30cm de espesor, compactado hasta conseguir una densidad no inferior al 95% del proctor modificado mediante equipo manual con bandeja vibrante, incluso humectación. Medido el volumen realmente ejecutado.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
2T 110					
Acera	1	60,00	0,45	0,05	1,35
3T 110					
Acera	1	155,00	0,45	0,05	3,49
	0,2	4,84			0,97
				TOTAL m3	5,81

Basauriko Udala/Ayuntamiento de Basauri. Sarrera-Erregistro Elektronikoa/Registro general entrada 2026005662 18/05/2026 Dokumentuaren egiaztatasuna baliozkotasuna https://egoitza.basauri.eus/EKS/ Para validar la autenticidad de este documento: https://sede.basauri.eus/CSV Egiaztatzeko Kode Segurua (EKS) / Código de verificación (CSV): 165556647460403237 56

Código	Ud	Descripción	Cantidad

URG0701002 m3 Hormigón preparado tipo HM-20/P/20/I en muros, pequeñas obras de fabrica y arquetas, incluso fabricación, suministro, vertido y vibrado. Medido el volumen ejecutado.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
2T 110					
Acera	1	60,00	0,08		4,80
3T 110					
Acera	1	155,00	0,13		20,15
	0,2	24,95			4,99
				TOTAL m3	29,94

URG0604004 m3 Relleno de zanjas y pozos con material seleccionado procedente de préstamos, realizado en tongadas de 30cm de espesor, compactado hasta conseguir una densidad no inferior al 95% del proctor modificado mediante equipo manual con bandeja vibrante, incluso humectación. Medida la superficie teórica por la profundidad real.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
2T 110					
Acera	1	60,00	0,45	0,50	13,50
3T 110					
Acera	1	155,00	0,45	0,36	25,11
	0,2	38,61			7,72
				TOTAL m3	46,33

URI0100002 m Tubo corrugado de doble capa con superficie interior lisa de polietileno de alta densidad de diámetro nominal 110mm de color rojo, para uso enterrado según UNE-EN 50086-2-4, incluso mandrilado de tubos, p.p. de juntas y separadores. Medida la longitud ejecutada.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
2T 110					
Acera	2	60,00			120,00
3T 110					
Acera	3	155,00			465,00
	0,2	215,00			43,00
				TOTAL m	628,00

URI0101001 m Cinta de señalización de cables subterráneos de PVC amarillo de 300mm de ancho. Medida la longitud ejecutada.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
2T 110					
Acera	1	60,00			60,00
3T 110					
Acera	1	155,00			155,00
	0,2	215,00			43,00
				TOTAL m	258,00

Basauriko Udala/Ayuntamiento de Basauri. Sarrera-Erregistro Elektronikoa/Registro general entrada 2026005662 18/05/2026 Dokumentuaren egiazkotasuna balioztatzeko https://egoitza.basauri.eus/EKS/ Para validar la autenticidad de este documento: https://sede.basauri.eus/CSV Egiaztatzeko Kode Segurua (EKS) / Código de verificación (CSV): 165556647460403237 56

Código	Ud	Descripción	Cantidad

URI0102002N ud Arqueta de alumbrado en base de columna o báculo, de dimensiones interiores 0,40x0,40x0,80m, de hormigón en masa HM-20, con desagüe en el fondo según detalle, incluso encofrado, vertido, compactado, curado y desencofrado, incluso marco y tapa embaldosable de hierro fundido y todos los accesorios para su correcta ejecución. Medida la unidad ejecutada.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
	10				10,00
				TOTAL ud	10,00

URI0103002N ud Dado de cimentación para columnas de 4 metros de altura, de dimensiones 0,50x0,50x0,60 m de hormigón HM-20, incluso codo de PVC para conexión y pernos de anclaje. Medida la unidad ejecutada.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
	10				10,00
				TOTAL ud	10,00

1.2.5.5.2. CABLEADO

URI0200011 m Cable de cobre flexible RV-K 0,6/1kV de 4x6mm2, compuesto por conductores clase 5, con aislamiento XLPE y cubierta de PVC, no propagador de llama, no propagador del incendio, para instalación bajo tubo o en canalización existente, incluso terminales y elementos de señalización. Medida la longitud instalada.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
Fase 02	1	350,00			350,00
				TOTAL m	350,00

1.2.5.5.3. RED DE TIERRA

URI0206005 m Cable de cobre desnudo de 35mm2 según UNE 21012. Medida la longitud instalada.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
Fase 02	1	220,00			220,00
				TOTAL m	220,00

URI0208001 ud Soldadura aluminotérmica cable-cable, incluso cartucho y p.p. de molde. Medida la unidad ejecutada.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
Fase 02	3				3,00
				TOTAL ud	3,00

URI0208002 ud Soldadura aluminotérmica cable-cable tipo T, incluso cartucho y p.p. de molde. Medida la unidad ejecutada.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
Fase 02	8				8,00
				TOTAL ud	8,00

Basauriko Udala/Ayuntamiento de Basauri. Sarrera-Erregistro Elektronikoa/Registro general entrada 2026005662 18/05/2026 Dokumentuaren egiazkotasuna balioztatzeko https://egoitza.basauri.eus/EKS/ Para validar la autenticidad de este documento: https://sede.basauri.eus/CSV Egiaztatzeko Kode Segurua (EKS) / Código de verificación (CSV): 165556647460403237 56

Código	Ud	Descripción	Cantidad

URI0208004 ud Soldadura aluminotérmica cable-pica, incluso cartucho y p.p. de molde. Medida la unidad ejecutada.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
Fase 02	3				3,00
				TOTAL ud	3,00

URI0208005 ud Soldadura aluminotérmica cable-pica tipo T, incluso cartucho y p.p. de molde. Medida la unidad ejecutada.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
Fase 02	8				8,00
				TOTAL ud	8,00

URI0209001 ud Pica toma de tierra de acero con recubrimiento de cobre de 1,50m de longitud y 18,3mm de diámetro, en todo tipo de terreno, según REBT. Medida la unidad ejecutada.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
Fase 02	11				11,00
				TOTAL ud	11,00

1.2.5.5.4. ILUMINACIÓN

Basauriko Udala/Ayuntamiento de Basauri. Sarrera-Erregistro Elektronikoa/Registro general entrada 2026005662 18/05/2026 Dokumentuaren egiaztatasuna balioztatzeko https://egoitza.basauri.eus/EKS/ Para validar la autenticidad de este documento: https://sede.basauri.eus/CSV Egiaztatzeko Kode Seguroa (EKS) / Código de verificación (CSV): 165556647460403237 56

Código	Ud	Descripción	Cantidad
URI0507004N	ud	Suministro e instalación de punto de luz individual formado por luminaria LED con diseño moderno modelo Luma BGP701 LW10 LED60-4S/830 DW50 DDF D18 S o similar, montada en báculo de 4m de altura de tubo de acero carbono modelo COL.CR.ACP.D100.A40.E3-1PT60 o similar. Luminaria con distribución de luz según estudio luminotécnico. Conjunto instalado incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado. Según normativa de aplicación nacional y/o equivalente europea, totalmente montada, conexionada y probada. Características técnicas de la luminaria: · Longitud: 601 mm · Anchura: 236 mm · Altura: 137 mm · Peso: 5,86 kg · Fuente de luz LED · Temperatura de color 3000 K · Flujo luminoso nominal: 5024 lm · Potencia de referencia: 47,6 W · Rendimiento del sistema: 129 lm/W · Vida útil 100.000 horas, min L91B10 · Índice de reproducción cromática CRI > 80 · Control Interact City LW10 · Tensión 220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz · Tipo de protección IP 66 · Resistencia al impacto IK10 · Temperatura ambiente -20 °C ... + 50 °C · Protector contra sobretensiones incluido · Luminaria con garantía de 10 años incluido · Interact City Vf EU-US incluido Características técnicas del báculo: Columna cilíndrica de 100mm de diámetro y 4m de altura, fabricada en tubo de acero de carbono. Incluyendo puerta enrasada, pletina de fijación de caja de conexiones y puesta a tierra. Casquillo vertical de 60x95mm.	

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
	3				3,00
				TOTAL ud	3,00

Basauriko Udala/Ayuntamiento de Basauri. Sarrera-Erregistro Elektronikoa/Registro general entrada 2026005662 18/05/2026 Dokumentuaren egiazkotasuna balioztatzeko https://egoitza.basauri.eus/EKS/ Para validar la autenticidad de este documento: https://sede.basauri.eus/CSV Egiaztatzeko Kode Seguroa (EKS) / Código de verificación (CSV): 165556647460403237 56

Código	Ud	Descripción	Cantidad
URI0507006N	ud	Suministro e instalación de punto de luz individual formado por luminaria LED con diseño moderno modelo CitySoul BPP532 LW10 LED50-4S/830 PSD-SR I DM50 o similar montada en báculo de 4m de altura de tubo de acero carbono modelo COL.TC.ACP.P76.A40.E3-JRP533 o similar, incluyendo brazo/lira modelo JRP533 GR o similar. Luminaria con distribución de luz según estudio luminotécnico. Conjunto instalado incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado. Según normativa de aplicación nacional y/o equivalente europea, totalmente montada, conexionada y probada. Características técnicas de la luminaria: · Diámetro: 95 mm · Altura: 95 mm · Peso: 13,3 kg · Fuente de luz LED · Temperatura de color 3000 K · Flujo luminoso nominal: 4085 lm · Potencia de referencia: 37,7 W · Rendimiento del sistema: 108 lm/W · Vida útil 100.000 horas · Índice de reproducción cromática CRI > 80 · Control Interact City LW10 · Tensión 220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz · Tipo de protección IP 66 · Resistencia al impacto IK08 · Temperatura ambiente -20 °C ... + 50 °C · Protector contra sobretensiones incluido · Luminaria con garantía de 10 años Características técnicas del báculo: Columna troncocónica 12/1000 y 4m de altura, fabricada en chapa de acero de carbono. Incluyendo puerta enrasada, pletina de fijación de caja de conexiones y puesta a tierra. Casquillo vertical de 60x75mm. Características brazo: Lira de 578mm de altura, Montaje sobre casquillo 60x75mm, Fabricada en fundición de aluminio	

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
	1				1,00
				TOTAL ud	1,00

Basauriko Udala/Ayuntamiento de Basauri. Sarrera-Erregistro Elektronikoa/Registro general entrada 2026005662 18/05/2026 Dokumentuaren egiazkotasuna balioztatzeko https://egoitza.basauri.eus/EKS/ Para validar la autenticidad de este documento: https://sede.basauri.eus/CSV Egiaztatzeko Kode Seguroa (EKS) / Código de verificación (CSV): 165556647460403237 56

Código	Ud	Descripción	Cantidad
URI0507009N	ud	Suministro e instalación de punto de luz individual formado por luminaria LED con diseño moderno modelo CitySoul BPP532 LW10 LED100-4S/830 PSD-SR DX10 o similar montada en báculo de 4m de altura de tubo de acero carbono modelo COL.TC.ACP.P76.A40.E3-JRP533 o similar, incluyendo brazo/lira modelo JRP533 GR o similar. Luminaria con distribución de luz según estudio luminotécnico. Conjunto instalado incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado. Según normativa de aplicación nacional y/o equivalente europea, totalmente montada, conexionada y probada. Características técnicas de la luminaria: · Diámetro: 95 mm · Altura: 95 mm · Peso: 13,3 kg · Fuente de luz LED · Temperatura de color 3000 K · Flujo luminoso nominal: 7703 lm · Potencia de referencia: 74,8 W · Rendimiento del sistema: 103 lm/W · Vida útil 100.000 horas · Índice de reproducción cromática CRI > 80 · Control Interact City LW10 · Tensión 220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz · Tipo de protección IP 66 · Resistencia al impacto IK08 · Temperatura ambiente -20 °C ... + 50 °C · Protector contra sobretensiones incluido · Luminaria con garantía de 10 años Características técnicas del báculo: Columna troncocónica 12/1000 y 4m de altura, fabricada en chapa de acero de carbono. Incluyendo puerta enrasada, pletina de fijación de caja de conexiones y puesta a tierra. Casquillo vertical de 60x75mm. Características brazo:Lira de 578mm de altura, Montaje sobre casquillo 60x75mm, Fabricada en fundición de aluminio.	

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
	3				3,00
				TOTAL ud	3,00

Basauriko Udala/Ayuntamiento de Basauri. Sarrera-Erregistro Elektronikoa/Registro general entrada 2026005662 18/05/2026 Dokumentuaren egiazkotasuna balioztatzeko https://egoitza.basauri.eus/EKS/ Para validar la autenticidad de este documento: https://sede.basauri.eus/CSV Egiaztatzeko Kode Seguroa (EKS) / Código de verificación (CSV): 165556647460403237 56

Código	Ud	Descripción	Cantidad
URI0507010N	ud	Suministro e instalación de punto de luz doble formado por dos luminarias LED con diseño moderno modelo CitySoul BGP530 LW10 LED100-4S/830 PSD-SR I DX10 o similar, montada en báculo de 7m de altura de tubo de acero carbono modelo COL.TC.ACP.P60.A70.E4-2ACCT+1ZDP707 o similar y dos brazos modelo JRP534 o similar. Luminarias con distribución de luz según estudio luminotécnico. Conjunto instalado incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado. Según normativa de aplicación nacional y/o equivalente europea, totalmente montada, conexionada y probada. Características técnicas de la luminaria: · Diámetro: 95 mm · Altura: 95 mm · Peso: 13,3 kg · Fuente de luz LED · Temperatura de color 3000 K · Flujo luminoso nominal: 8058 lm · Potencia de referencia: 74,8 W · Rendimiento del sistema: 107 lm/W · Vida útil 100.000 horas · Índice de reproducción cromática CRI > 80 · Control Interact City LW10 · Tensión 220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz · Tipo de protección IP 66 · Resistencia al impacto IK08 · Temperatura ambiente -20 °C ... + 50 °C · Protector contra sobretensiones incluido · Luminaria con garantía de 10 años Características técnicas del báculo: Columna troncocónica 12/1000 y 7m de altura, fabricada en chapa de acero de carbono. Incluyendo puerta enrasada, pletina de fijación de caja de conexiones y puesta a tierra. Casquillo vertical de 60x75mm. Características brazo: Fabricado en fundición de aluminio, Montaje adosado en columna.	

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
Fase 02	1				1,00
				TOTAL ud	1,00

Basauriko Udala/Ayuntamiento de Basauri. Sarrera-Erregistro Elektronikoa/Registro general entrada 2026005662 18/05/2026 Dokumentuaren egiazkotasuna balioztatzeko https://egoitza.basauri.eus/EKS/ Para validar la autenticidad de este documento: https://sede.basauri.eus/CSV Egiaztatzeko Kode Seguroa (EKS) / Código de verificación (CSV): 165556647460403237 56

Código	Ud	Descripción	Cantidad

URI0507011N ud Suministro e instalación de punto de luz doble formado por una luminaria LED con diseño moderno modelo Luma BGP704 LW10 LED180-4S/830 DX10 DDF D18 I o similar y una luminaria Luma modelo Luma BGP701 LW10 LED40-4S/830 PSD-SR DM50 o similar, montadas en báculos dobles de 7m de altura de tubo de acero carbono modelo COL.CR.ACP.D152.A70.E4-2ACO o similar. Luminaria con distribución de luz según estudio luminotécnico. Conjunto instalado incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado. Según normativa de aplicación nacional y/o equivalente europea, totalmente montada, conexionada y probada. Características técnicas de la luminaria:

- Longitud: 657 mm // 601 mm
- Anchura: 360 mm // 236 mm
- Altura: 245mm // 137 mm
- Peso: 12.136kg // 5,86 kg
- Fuente de luz LED
- Temperatura de color 3000 K
- Flujo luminoso nominal: 16120 lm // 3568 lm
- Potencia de referencia: 135,3 W // 29,3 W
- Rendimiento del sistema: 119 lm/W // 121 lm/W
- Vida útil 100.000 horas, min L91B10
- Índice de reproducción cromática CRI > 80
- Control Interact City LW10
- Tensión 220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
- Tipo de protección IP 66
- Resistencia al impacto IK10
- Temperatura ambiente -20 °C ... + 50 °C
- Protector contra sobretensiones incluido
- Luminaria con garantía de 10 años

Características técnicas del báculo: Columna cilíndrica de 7m de altura, fabricada en tubo de acero de carbono. Altura de instalación de las luminarias a 5m y 7m. Incluyendo puerta enrasada, pletina de fijación de caja de conexiones y puesta a tierra. Montaje con brazo corto lateral soldado en el báculo.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
Fase 02	3				3,00
				TOTAL ud	3,00

URI0501006N ud Punto de luz individual, realizado con tubo PVC corrugado reforzado libre de halógenos M16 mm, cableado formado por conductores unipolares de cable de cobre 0,6/1KV DN-K 2x2,5+TT mm2, incluyendo caja de conexión y proteccion mediante fusibles y pequeño material. Totalmente montado e instalado según normativa de aplicación nacional y/o equivalente europea.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
	7				7,00
				TOTAL ud	7,00

URI0501007N ud Punto de luz doble, realizado con tubo PVC corrugado reforzado libre de halógenos M16 mm, cableado formado por conductores unipolares de cable de cobre 0,6/1KV DN-K 2x2,5+TT mm2, incluyendo cajas de conexión y proteccion mediante fusibles y pequeño material. Totalmente montado e instalado según normativa de aplicación nacional y/o equivalente europea.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
	4				4,00

Basauriko Udala/Ayuntamiento de Basauri. Sarrera-Erregistro Elektronikoa/Registro general entrada 2026005662 18/05/2026 Dokumentuaren egiazkotasuna balioztatzeko https://egoitza.basauri.eus/EKS/ Para validar la autenticidad de este documento: https://sede.basauri.eus/CSV Egiaztatzeko Kode Segurua (EKS) / Código de verificación (CSV): 165556647460403237 56

Código	Ud	Descripción	Cantidad

TOTAL	ud	4,00

1.2.5.5.5. PROYECTO/LEGALIZACIÓN

URI05077001N ud Proyecto y legalización de la instalación de alumbrado Público inferior a 5KW ante industria. Incluye trámites con Iberdrola e industria, certificado final de obra e inspección por OCA. Incluye todos los trámites y documentación con Industria e Iberdrola así como las pruebas de iluminación, obtención del Acta de puesta en marcha y contador definitivo de Iberdrola.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
Fase 02	1				1,00
				TOTAL ud	1,00

1.2.6. SEÑALIZACIÓN

1.2.6.1. SEÑALIZACIÓN DEFINITIVA

URC0400002 ud Placa octogonal o circular de 600mm, nivel 1 de reflectancia, espesor 1mm de doble apotema constituida por perfil de aluminio y dorso cerrado con chapa de aluminio prelacada y rotulación a una cara, uniéndose los elementos con pegamento acrílico, soporte aluminio anodizado estriado f 76mm, piezas de anclaje y abrazaderas de aluminio y tornillería totalmente colocada.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
	1				1,00
				TOTAL ud	1,00

URC0400011 ud Placa rectangular de 900x600mm de lado, nivel 1 de reflectancia, espesor 1mm constituida por perfil de aluminio y dorso cerrado con chapa de aluminio prelacada y rotulación a una cara, uniéndose los elementos con pegamento acrílico, soporte aluminio anodizado estriado f 76mm, piezas de anclaje y abrazaderas de aluminio y tornillería totalmente colocada.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
	1				1,00
				TOTAL ud	1,00

URC0700006 m2 Pintura convencional en color blanco para rayas en pasos de peatones de 0,5m de ancho y pintado de textos STOP, TAXI, BUS,símbolo de CEDA EL PASO, flechas sencillas, dobles y triples,cebreado de isletas, rayas de parada y reborde de isleta, símbolo de minusválidos, etc., incluido premarcaje.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
Pasos de peatones	1	23,00			23,00
Flecha recta	1	0,65			0,65
BICI	2	1,05			2,10
Línea contínua	1	6,00	0,40		2,40
				TOTAL m2	28,15

Basauriko Udala/Ayuntamiento de Basauri. Sarrera-Erregistro Elektronikoa/Registro general entrada 2026005662 18/05/2026 Dokumentuaren egiazkotasuna balioztatzeko https://egoitza.basauri.eus/EKS/ Para validar la autenticidad de este documento: https://sede.basauri.eus/CSV Egiaztatzeko Kode Segurua (EKS) / Código de verificación (CSV): 165556647460403237 56

Código	Ud	Descripción	Cantidad

URC0700007 m Pintura convencional en color blanco, en marcas viales de 0,10m de ancho, en rayas de aparcamiento en batería y rayas de separación de carriles continuas y discontinuas, realmente pintado.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
	1	70,00			70,00
				TOTAL m	70,00

1.2.7. MOBILIARIO URBANO Y JUEGOS

URM22022N ud Suministro e instalación de conjunto de fuente de diseño ATLAS SIMPLE de BENITO o similar, medidas totales (largo x ancho x alto) 300x300x1010 mm, fabricada en hierro (tratado con el proceso Ferrus el protector de triple capa para el hierro, que garantiza una óptima resistencia a la corrosión), incluye pletina fijación-grifo pulsador de acero niquelado (UM510G). Marco angular y reja sumidero de acero galvanizado. Incluye grifo pulsador, el anclado sobre superficie preparada con 4 pernos de expansión M12 según superficie y proyecto.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
	1				1,00
				TOTAL ud	1,00

URM0230001N ud Suministro e instalación de papelera "BOA" de BENITO o similar, de 101 cm de alto y 48 cm de diámetro , 80 litros, fabricada en hierro (tratado con el proceso Ferrus protector del hierro, que garantiza una óptima resistencia a la corrosión). Equipada con sombrero, puerta de extracción frontal con cierre autoblocante y apagacigarrillos. Cierre con llave triangular estándar. Entrada de basura con apertura de 210º. Tratamiento antióxido de triple capa. Chapa de acero cincada, pintada en pintura de poliéster en polvo y barnizada. Color gris plata. Incluye la fijación mediante cuatro caracoles Ø8.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
	4				4,00
				TOTAL ud	4,00

URM022015NN ud Suministro y colocación de banco de diseño "NEOBARCINO" de BENITO o banco de similares características técnicas, funcionales y formales a la anterior, de 1800 mm de largo con asiento segun normativa de accesibilidad de 450 mm de alto y apoyabrazos, de diseño sobrio y elegante, fabricado con pies de fundición dúctil (tratados con el proceso Ferrus el protector de triple capa para el hierro, que garantiza una óptima resistencia a la corrosión) y seis tablones de madera tropical natural (tratados con recubrimiento de triple capa Lignus, protector fungicida, insecticida e hidrófugo). Tornillería de acero inoxidable. Anclado sobre superficie preparada con cuatro pernos de expansión M10 según superficie y proyecto. Totalmente instalado.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
	3				3,00
				TOTAL ud	3,00

Basauriko Udala/Ayuntamiento de Basauri. Sarrera-Erregistro Elektronikoa/Registro general entrada 2026005662 18/05/2026 Dokumentuaren egiaztatzeko https://egoitza.basauri.eus/EKS/ Para validar la autenticidad de este documento: https://sede.basauri.eus/CSV Egiaztatzeko Kode Segurua (EKS) / Código de verificación (CSV): 165556647460403237 56

Código	Ud	Descripción	Cantidad
URM022016NN	ud	Suministro y colocación de banco "1800 para ELA PLUS" de la casa Benito o banco de similares características técnicas, funcionales y formales a la anterior, colocado sobre Banco Tipo 3. Banco de dimensiones: 1800 mm de longitud y 450 mm de altura, se atornilla directamente sobre el prefabricado. Banco formado por listones de madera tropical de sección 110 x 35 mm, tratada con el recubrimiento de triple capa Lignus, protector fungicida, insecticida e hidrófugo. Acabado color natural. Incluye la parte proporcional de tornillería. Totalmente instalada.	

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
	2				2,00
				TOTAL ud	2,00

URM022017N	m	Suministro y colocación de banco Tipo 3, de 60cm de anchura y 38cm de altura de sección según planos de detalle de proyecto, realizado con hormigón arquitectónico moldeado de color negro con aguas de color, de resistencia característica 30MPa y armado con acero galvanizado con una cuantía mínima de 50KG/M3, con tratamiento superficial decapado al ácido y posterior rellenado de bajo-relieve con hormigón de árido fino menor de 2mm de diámetro y de color en masa, según especificación de carta a colores del proyecto, y segundo decapado con árido clorhídrico y suave apomazado de las superficies de asiento como acabado final de los elementos. Hidrofugado superficial antigraffiti transparente y acabado mate. Incluso 4 roscas incorporadas al prefabricado según planos de detalle, para varilla roscada de 16mm de diámetro y 14mm de longitud, que posteriormente se clavarán a taladros de 40mm realizados en el pavimento previo rellenado de resina, para la fijación del banco. Se consideran incluidos en la partida los medios auxiliares y de elevación necesarios, así como todas las operaciones y trabajos necesarios para su correcta colocación en obra. Criterio de medición: Ud de banco colocado según las especificaciones de la DT. Medida según los metros ejecutados.	

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
	1	4,50			4,50
				TOTAL m	4,50

URC1000073N	ud	Suministro y colocación de pilona fija tipo "HOSPITALET" de BENITO o similar, medidas totales aro tope (Ø superior/base x alto) 95/76x980 mm, fabricada en hierro (tratado con el proceso Ferrus protector del hierro, que garantiza una óptima resistencia a la corrosión), con tronco empotrable. Anillo embellecedor en acero inoxidable. Base empotrada en el suelo con varillas de rea y hormigón. Totalmente instalado.	

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
	4				4,00
				TOTAL ud	4,00

Basauriko Udala/Ayuntamiento de Basauri. Sarrera-Erregistro Elektronikoa/Registro general entrada 2026005662 18/05/2026 Dokumentuaren egiazkotasuna balioztatzeko https://egoitza.basauri.eus/EKS/ Para validar la autenticidad de este documento: https://sede.basauri.eus/CSV Egiaztatzeko Kode Segurua (EKS) / Código de verificación (CSV): 165556647460403237 56

Código	Ud	Descripción	Cantidad
URC1000074N	ud	Suministro e instalación de conjunto pilona extraible "HOSPITALET " de BENITO o similar, compuesto por pilona de dimensión Ø95x1000 mm, fabricada en hierro tratado con el proceso Ferrus (protector del hierro, que garantiza una óptima resistencia a la corrosión) con anillo embellecedor en acero inoxidable y base móvil, de Ø120x170 mm, instalada empotrada en el suelo.	

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
	3				3,00
				TOTAL ud	3,00

1.2.8. GESTIÓN DE RESIDUOS

GR10101N m3 Carga y transporte de material excavado sobrante a punto autorizado

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
	1	1.086,48			1.086,48
				TOTAL m3	1.086,48

GR10102N m3 Canon de vertido en canteras autorizadas. Tierras y rocas no contaminada LER 170504.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
	1	1.086,48			1.086,48
				TOTAL m3	1.086,48

GR10103N t Retirada de hormigón LER 170101.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
	1	15,07			15,07
				TOTAL t	15,07

GR10104N t Retirada de mezclas bituminosas LER 170302.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
	1	34,76			34,76
				TOTAL t	34,76

GR10106N t Retirada plásticos limpios inertes LER 170203.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
	1	0,06			0,06
				TOTAL t	0,06

GR10108N t Retirada de restos biodegradables LER 200201.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
	1	78,80			78,80
				TOTAL t	78,80

Basauriko Udala/Ayuntamiento de Basauri. Sarrera-Erregistro Elektronikoa/Registro general entrada 2026005662 18/05/2026 Dokumentuaren egiaztatasuna balioztatzeko https://egoitza.basauri.eus/EKS/ Para validar la autenticidad de este documento: https://sede.basauri.eus/CSV Egiaztatzeko Kode Segurua (EKS) / Código de verificación (CSV): 165556647460403237 56

Código	Ud	Descripción	Cantidad

GR10110N t Retirada de maderas limpias LER 170201.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
	1	0,01			0,01
				TOTAL t	0,01

GR10111N t Retirada de hierro y acero LER 170405.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
	1	0,04			0,04
				TOTAL t	0,04

GR10112N t Retirada de cableado eléctrico LER 170411.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
	1	0,02			0,02
				TOTAL t	0,02

GR10113N t Retirada envases metálicos vacíos de sustancias peligrosas LER 150110*

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
	1	0,12			0,12
				TOTAL t	0,12

GR10114N t Retirada envases papel-cartón LER150101

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
	1	0,16			0,16
				TOTAL t	0,16

GR10115N ud Punto limpio con obra civil señalizado completo

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
	1				1,00
				TOTAL ud	1,00

1.2.9. CONTROL DE CALIDAD

1.2.9.1. MATERIALES DE RELLLENO Y SUB-BASES

CCS0100003 ud Determinación de humedad natural.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
	1				1,00
				TOTAL ud	1,00

CCS0100004 ud Análisis granulométrico.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
	1				1,00

Basauriko Udala/Ayuntamiento de Basauri. Sarrera-Erregistro Elektronikoa/Registro general entrada 2026005662 18/05/2026 Dokumentuaren egiazkotasuna baliozkotzeko https://egoitza.basauri.eus/EKS/ Para validar la autenticidad de este documento: https://sede.basauri.eus/CSV Egiaztatzeko Kode Segurua (EKS) / Código de verificación (CSV): 165556647460403237 56

Código	Ud	Descripción	Cantidad
		TOTAL ud	1,00

CCS0100007 ud Determinación de equivalente de arena.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
	1				1,00
				TOTAL ud	1,00

CCS0100009 ud Análisis de materia orgánica.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
	1				1,00
				TOTAL ud	1,00

CCS0100010 ud Determinación de índice de lajas.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
	1				1,00
				TOTAL ud	1,00

CCS010010N ud Determinación de la plasticidad. Límite líquido y límite plástico.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
	1				1,00
				TOTAL ud	1,00

CCS0100011 ud Ensayo de proctor normal.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
	1				1,00
				TOTAL ud	1,00

CCS0100015 ud Determinación de coeficiente desgaste Los Ángeles.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
	2				2,00
				TOTAL ud	2,00

CCS0100021 ud Suelos. Determinación de contenido de sulfatos.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
	2				2,00
				TOTAL ud	2,00

Basauriko Udala/Ayuntamiento de Basauri. Sarrera-Erregistro Elektronikoa/Registro general entrada 2026005662 18/05/2026 Dokumentuaren egiaztatasuna baliozkotasuna baliozkotatzeko https://egoitza.basauri.eus/EKS/ Para validar la autenticidad de este documento: https://sede.basauri.eus/CSV Egiaztatzeko Kode Segurua (EKS) / Código de verificación (CSV): 165556647460403237 56

Código	Ud	Descripción	Cantidad

1.2.9.2. MEZCLAS BITUMINOSAS

CCB0100001 ud Determinación de dosifiación de ligante.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
	1				1,00
				TOTAL ud	1,00

CCB0100002 ud Análisis granulométrico del árido extraído.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
	1				1,00
				TOTAL ud	1,00

CCB0100003 ud Ensayo Marshall (densidad, huecos, estabilidad y deformación).

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
	1				1,00
				TOTAL ud	1,00

CCB0100006 ud Ensayo de permeabilidad de la capa s/NLT 339 (P).

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
	1				1,00
				TOTAL ud	1,00

1.2.9.3. HORMIGONES

CCH0100001 ud Análisis de una amasada de hormigón a flexotracción (3P).

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
	1				1,00
				TOTAL ud	1,00

CCH0100003 ud Consistencia y cono de Abrams de hormigón fresco.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
	1				1,00
				TOTAL ud	1,00

CCH0100004 ud Densidad aparente de hormigón fraguado.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
	1				1,00
				TOTAL ud	1,00

CCH0100010 ud Toma de hormigón de 5 probetas cilíndricas de 15cm de diámetro y 30cm de altura, incluso rotura a compresión a las edades de 7 y 28 días, así como determinación de la consistencia según UNE-EN 12350-1, 12350-2, 12390-2 y 12390-3.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales

Basauriko Udala/Ayuntamiento de Basauri. Sarrera-Erregistro Elektronikoa/Registro general entrada 2026005662 18/05/2026 Dokumentuaren egiaztatasuna balioztatzeko https://egoitza.basauri.eus/EKS/ Para validar la autenticidad de este documento: https://sede.basauri.eus/CSV Egiaztatzeko Kode Segurua (EKS) / Código de verificación (CSV): 165556647460403237 56

Código	Ud	Descripción	Cantidad
		1	1,00
		TOTAL ud	1,00

1.2.9.4. BALDOSA DE HORMIGÓN

CCC0200001 ud Determinación de resistencia al choque.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
	1				1,00
				TOTAL ud	1,00

CCC0200005 ud Determinación de absorción de agua.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
	1				1,00
				TOTAL ud	1,00

CCC0200004 ud Determinación de resistencia al desgaste.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
	1				1,00
				TOTAL ud	1,00

CCC0200008 ud Determinación de coeficiente de deslizamiento en baldosas de hormigón de uso exterior.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
	1				1,00
				TOTAL ud	1,00

CCC0200002 ud Determinación de heladicidad.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
	1				1,00
				TOTAL ud	1,00

CCC0200007 ud Comprobación del aspecto.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
	1				1,00
				TOTAL ud	1,00

Basauriko Udala/Ayuntamiento de Basauri. Sarrera-Erregistro Elektronikoa/Registro general entrada 2026005662 18/05/2026 Dokumentuaren egiaztatasuna balioztatzeko https://egoitza.basauri.eus/EKS/ Para validar la autenticidad de este documento: https://sede.basauri.eus/CSV Egiaztatzeko Kode Segurua (EKS) / Código de verificación (CSV): 165556647460403237 56

Código	Ud	Descripción	Cantidad

1.2.9.5. BORDILLOS

CCP0300001 ud Determinación de características geométricas.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
	1				1,00
				TOTAL ud	1,00

CCP0300002 ud Determinación de resistencia a flexión.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
	1				1,00
				TOTAL ud	1,00

1.2.9.6. SANEAMIENTO

CCI0200002 ud Prueba de estanqueidad de la instalación de salubridad, diámetro entre 300 y 800mm, según PPTG/TSP, (1 jornada).

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
	1				1,00
				TOTAL ud	1,00

1.2.9.7. ILUMINACIÓN Y ELECTRICIDAD

CCI0400005 ud Prueba de comprobación del equilibrado de fases en cuadros generales de mando y protección de instalaciones eléctricas, incluso emisión del informe de la prueba.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
	1				1,00
				TOTAL ud	1,00

CCI0400007 ud Comprobación de niveles de alumbrado general (interior y vial) y alumbrado de emergencia, incluso emisión del informe de la prueba.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
	1				1,00
				TOTAL ud	1,00

1.2.10. SEGURIDAD Y SALUD

SSD0100002 m Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso montaje y desmontaje. Medida la longitud colocada.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
	1	200,00			200,00
				TOTAL m	200,00

Basauriko Udala/Ayuntamiento de Basauri. Sarrera-Erregistro Elektronikoa/Registro general entrada 2026005662 18/05/2026 Dokumentuaren egiaztatzeko https://egoitza.basauri.eus/EKS/ Para validar la autenticidad de este documento: https://sede.basauri.eus/CSV Egiaztatzeko Kode Segurua (EKS) / Código de verificación (CSV): 165556647460403237 56

Código	Ud	Descripción	Cantidad

SSD0403002 m Valla pie de hormigón amortizable en cinco usos, incluso montaje y desmontaje. Medida la longitud colocada.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
	1	200,00			200,00
				TOTAL m	200,00

SSD0200001 ud Cartel serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,7mm de espesor nominal, tamaño 210X297 mm, válidas para señales de obligación, prohibición y advertencia, amortizable en 3 usos, incluso montaje y desmontaje. Medida la unidad colocada.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
	2				2,00
				TOTAL ud	2,00

SSD0202001 ud Señal de tráfico triangular de peligro en chapa de acero galvanizada prelacada de 70cm de lado, 1,8mm de espesor y borde de rigidez, con láminas adhesivas reflectantes, considerando 5 usos, incluso montaje y desmontaje. Medida la unidad colocada.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
	1				1,00
				TOTAL ud	1,00

SSD0202002 ud Señal de peligro, triangular, normalizada, L=70cm, (amortizable en 5 usos), incluso montaje y desmontaje. Medida la unidad colocada.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
	2				2,00
				TOTAL ud	2,00

SSD0203001 ud Señal de prohibición y obligación, circular, normalizada, Ø=60 cm, (amortizable en 5 usos), con caballete tubular (amortizable en 5 usos), incluso montaje y desmontaje. Medida la unidad colocada.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
	2				2,00
				TOTAL ud	2,00

SSC0100005 ud Tapa provisional para pozos, pilotes o asimilables de 50x50cm, formada mediante tablones de madera armados mediante encolado y clavazón, zócalo de 20cm de altura. Medida la unidad colocada.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
	6				6,00
				TOTAL ud	6,00

SSC0100007 ud Tapa provisional para pozos, pilotes o asimilables de 100x100cm, formada mediante tablones de madera armados mediante encolado y clavazón, zócalo de 20cm de altura, (amortizable en dos usos), incluso montaje y desmontaje. Medida la unidad colocada.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales

Basauriko Udala/Ayuntamiento de Basauri. Sarrera-Erregistro Elektronikoa/Registro general entrada 2026005662 18/05/2026 Dokumentuaren egiazkotasuna baliozkotzeko https://egoitza.basauri.eus/EKS/ Para validar la autenticidad de este documento: https://sede.basauri.eus/CSV Egiaztatzeko Kode Segurua (EKS) / Código de verificación (CSV): 165556647460403237 56

Código	Ud	Descripción	Cantidad
		2	2,00
		TOTAL ud	2,00

SSC0200003 m Barandilla protección lateral de zanjas, formada por tres tabloncillos de madera de pino y estaquillas de madera hincadas en el terreno cada 1,00m (amortizable en 3 usos), incluso montaje y desmontaje. Medida la longitud colocada.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
	1	20,00			20,00
				TOTAL m	20,00

SSC0300001 ud Cubrición de hueco horizontal de 1,00x1,00m con mallazo electrosoldado de 15x15cm D=4mm, fijado con conectores al zuncho del hueco y pasante sobre las tabicas y empotrado un metro en la capa de compresión por cada lado, incluso cinta de señalización a 0,90m de altura fijada con pies derechos (amortizable en un solo uso), incluso montaje y desmontaje. Medida la unidad colocada.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
	5				5,00
				TOTAL ud	5,00

SSC0300002 ud Cubrición de hueco horizontal de 2,00x2,00m con mallazo electrosoldado de 15x15cm D=4mm, fijado con conectores al zuncho del hueco y pasante sobre las tabicas y empotrado un metro en la capa de compresión por cada lado, incluso cinta de señalización a 0,90m de altura fijada con pies derechos. (amortizable en un solo uso), incluso montaje y desmontaje. Medida la unidad colocada.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
	5				5,00
				TOTAL ud	5,00

SSC0300003 ud Cubrición de hueco horizontal de 3,00x3,00 m. con mallazo electrosoldado de 15x15 cm. D=4 mm., fijado con conectores al zuncho del hueco y pasante sobre las tabicas y empotrado un metro en la capa de compresión por cada lado, incluso cinta de señalización a 0,90 m. de altura fijada con pies derechos (amortizable en un solo uso), incluso montaje y desmontaje. Medida la unidad colocada.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
	3				3,00
				TOTAL ud	3,00

SSC0300004 m2 Cubrición de hueco horizontal con mallazo electrosoldado de 15x15cm D=4mm, para protección fijado con conectores al zuncho del hueco y pasante sobre las tabicas y empotrado un metro a cada lado en la capa de compresión por cada lado, incluso cinta de señalización a 0,90m de altura fijada con pies derechos (amortizable en un solo uso), incluso montaje y desmontaje. Medida la superficie colocada.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
	1	30,00			30,00
				TOTAL m2	30,00

Basauriko Udala/Ayuntamiento de Basauri. Sarrera-Erregistro Elektronikoa/Registro general entrada 2026005662 18/05/2026 Dokumentuaren egiaztatzeko https://egoitza.basauri.eus/EKS/ Para validar la autenticidad de este documento: https://sede.basauri.eus/CSV Egiaztatzeko Kode Segurua (EKS) / Código de verificación (CSV): 165556647460403237 56

Código	Ud	Descripción	Cantidad

SSC0501002 m Red horizontal de seguridad de malla de poliamida de 7x7cm de paso, ennudada con cuerda de D=4mm en módulos de 3x4m, incluso soporte mordaza con brazos metálicos, colocados cada 4,00m (amortizable en 20 usos), anclajes de red, cuerdas de unión y red (amortizable en 10 usos), incluso montaje y desmontaje. Medida la longitud colocada.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
	1	50,00			50,00
				TOTAL m	50,00

SSL0100001 ud Extintor manual de polvo químico seco ABC polivalente, presión incorporada, 6 kg de agente extintor. Eficacia UNE 21A-113B. Colocado con soporte atornillado a paramento, considerando 3 usos. Medida la unidad instalada.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
	2				2,00
				TOTAL ud	2,00

SSL0100002 ud Extintor manual de CO2 (nieve carbónica), de 5 kg de agente extintor, para fuegos de origen eléctrico, eficacia UNE 34B, con soporte atornillado a paramento, considerando 3 usos. Medida la unidad instalada.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
	1				1,00
				TOTAL ud	1,00

SSM0100001 ud Botiquín completamente equipado. Medida la unidad colocada.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
	1				1,00
				TOTAL ud	1,00

SSM0101001 ud Reposición de material de botiquín. Medida la unidad colocada.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
	1				1,00
				TOTAL ud	1,00

SSF0100001 h Curso de formación y prevención de riesgos dirigido a un encargado de obra, a un oficial de primera y tres peones ordinarios. Medida la hora impartida.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
	11				11,00
				TOTAL h	11,00

SSF0100002 ud Costo mensual del Comité de Seguridad y salud en el Trabajo, considerando una reunión al mes de dos horas y formado por un técnico cualificado en materia de seguridad y salud, un encargado de obra dos trabajadores con categoria de oficial de 1ª o ayudante y un vigilante con categoria de oficial de 1ª.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales

Basauriko Udala/Ayuntamiento de Basauri. Sarrera-Erregistro Elektronikoa/Registro general entrada 2026005662 18/05/2026 Dokumentuaren egiaztatzeko https://egoitza.basauri.eus/EKS/ Para validar la autenticidad de este documento: https://sede.basauri.eus/CSV Egiaztatzeko Kode Segurua (EKS) / Código de verificación (CSV): 165556647460403237 56

Código	Ud	Descripción		Cantidad
			4	4,00
			TOTAL ud	4,00

Basauriko Udala/Ayuntamiento de Basauri. Sarrera-Erregistro Elektronikoa/Registro general entrada 2026005662 18/05/2026 Dokumentuaren egiazkotasuna balioztatzeko https://egoitza.basauri.eus/EKS/ Para validar la autenticidad de este documento: https://sede.basauri.eus/CSV Egiaztatzeko Kode Seguroa (EKS) / Código de verificación (CSV): 165556647460403237 56

Basauriko Udala/Ayuntamiento de Basauri. Sarrera-Erregistro Elektronikoa/Registro general entrada 2026005662 18/05/2026 Dokumentuaren egiazkotasuna balioztatzeko https://egoitza.basauri.eus/EKS/ Para validar la autenticidad de este documento: https://sede.basauri.eus/CSV Egiaztatzeko Kode Seguroa (EKS) / Código de verificación (CSV): 165556647460403237 56

2.2 Cuadro de precios

Basauriko Udala/Ayuntamiento de Basauri. Sarrera-Erregistro Elektronikoa/Registro general entrada 2026005662 18/05/2026 Dokumentuaren egiazkotasuna balioztatzeko https://egoitza.basauri.eus/EKS/ Para validar la autenticidad de este documento: https://sede.basauri.eus/CSV Egiaztatzeko Kode Seguroa (EKS) / Código de verificación (CSV): 165556647460403237 56

2.2.1 Cuadro de Precios Nº 1

Código	Ud	Descripción	Precio en letra	Importe
CCB0100001	ud	Determinación de dosifiación de ligante.	SETENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS	76,95
CCB0100002	ud	Análisis granulométrico del árido extraído.	SESENTA EUROS con SEIS CÉNTIMOS	60,06
CCB0100003	ud	Ensayo Marshall (densidad, huecos, estabilidad y deformación).	TRESCIENTOS EUROS	300,00
CCB0100006	ud	Ensayo de permeabilidad de la capa s/NLT 339 (P).	TREINTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS	34,57
CCC0200001	ud	Determinación de resistencia al choque.	SETENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS	76,31
CCC0200002	ud	Determinación de heladicidad.	TRESCIENTOS VEINTIÚN EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS	321,62
CCC0200004	ud	Determinación de resistencia al desgaste.	DOSCIENTOS QUINCE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	215,50
CCC0200005	ud	Determinación de absorción de agua.	SETENTA Y SEIS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS	76,27
CCC0200007	ud	Comprobación del aspecto.	SESENTA EUROS con CATORCE CÉNTIMOS	60,14
CCC0200008	ud	Determinación de coeficiente de deslizamiento en baldosas de hormigón de uso exterior.	DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	237,30
CCH0100001	ud	Análisis de una amasada de hormigón a flexotracción (3P).	CIENTO VEINTINUEVE EUROS con	129,30

Basauriko Udala/Ayuntamiento de Basauri. Sarrera-Erregistro Elektronikoa/Registro general entrada 2026005662 18/05/2026 Dokumentuaren egiaztatasuna balioztatzeko https://egoitza.basauri.eus/EKS/ Para validar la autenticidad de este documento: https://sede.basauri.eus/CSV Egiaztatzeko Kode Segurua (EKS) / Código de verificación (CSV): 165556647460403237 56

Código	Ud	Descripción	Precio en letra	Importe
			TREINTA CÉNTIMOS	
CCH0100003	ud	Consistencia y cono de Abrams de hormigón fresco.	TREINTA Y TRES EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS	33,66
CCH0100004	ud	Densidad aparente de hormigón fraguado.	VEINTE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS	20,66
CCH0100010	ud	Toma de hormigón de 5 probetas cilíndricas de 15cm de diámetro y 30cm de altura, incluso rotura a compresión a las edades de 7 y 28 días, así como determinación de la consistencia según UNE-EN 12350-1, 12350-2, 12390-2 y 12390-3.	CIENTO DIECIOCHO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS	118,73
CCI0200002	ud	Prueba de estanqueidad de la instalación de salubridad, diámetro entre 300 y 800mm, según PPTG/TSP, (1 jornada).	QUINIENTOS VEINTISIETE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS	527,83
CCI0400005	ud	Prueba de comprobación del equilibrado de fases en cuadros generales de mando y protección de instalaciones eléctricas, incluso emisión del informe de la prueba.	CUARENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS	42,92
CCI0400007	ud	Comprobación de niveles de alumbrado general (interior y vial) y alumbrado de emergencia, incluso emisión del informe de la prueba.	SESENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS	64,38
CCP0300001	ud	Determinación de características geométricas.	CUARENTA Y CUATRO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS	44,24
CCP0300002	ud	Determinación de resistencia a flexión.	CIENTO CUARENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS	145,45
CCS0100003	ud	Determinación de humedad natural.	CATORCE EUROS con NOVENTA Y	14,99

Basauriko Udala/Ayuntamiento de Basauri. Sarrera-Erregistro Elektronikoa/Registro general entrada 2026005662 18/05/2026 Dokumentuaren egiazkotasuna balioztatzeko https://egoitza.basauri.eus/EKS/ Para validar la autenticidad de este documento: https://sede.basauri.eus/CSV Egiaztatzeko Kode Segurua (EKS) / Código de verificación (CSV): 165556647460403237 56

Código	Ud	Descripción	Precio en letra	Importe
			NUEVE CÉNTIMOS	
CCS0100004	ud	Análisis granulométrico.		
			SESENTA Y UN EUROS con VEINTIDÓS CÉNTIMOS	61,22
CCS0100007	ud	Determinación de equivalente de arena.		
			CUARENTA Y UN EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	41,90
CCS0100009	ud	Análisis de materia orgánica.		
			OCHENTA EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS	80,41
CCS0100010	ud	Determinación de índice de lajas.		
			NOVENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS	92,43
CCS0100011	ud	Ensayo de proctor normal.		
			OCHENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	81,89
CCS0100015	ud	Determinación de coeficiente desgaste Los Ángeles.		
			CIENTO VEINTISIETE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS	127,85
CCS0100021	ud	Suelos. Determinación de contenido de sulfatos.		
			OCHENTA Y DOS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS	82,17
CCS010010N	ud	Determinación de la plasticidad. Límite líquido y límite plástico.		
			OCHENTA Y UN EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	81,50
GR10101N	m3	Carga y transporte de material excavado sobrante a punto autorizado		
			CATORCE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	14,84
GR10102N	m3	Canon de vertido en canteras autorizadas. Tierras y rocas no contaminada LER 170504.		
			UN EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS	1,71

Basauriko Udala/Ayuntamiento de Basauri. Sarrera-Erregistro Elektronikoa/Registro general entrada 2026005662 18/05/2026 Dokumentuaren egiaztatasuna balioztatzeko https://egoitza.basauri.eus/EKS/ Para validar la autenticidad de este documento: https://sede.basauri.eus/CSV Egiaztatzeko Kode Segurua (EKS) / Código de verificación (CSV): 165556647460403237 56

Código	Ud	Descripción	Precio en letra	Importe
GR10103N	t	Retirada de hormigón LER 170101.	CUARENTA Y CUATRO EUROS con TRES CÉNTIMOS	44,03
GR10104N	t	Retirada de mezclas bituminosas LER 170302.	SESENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS	62,36
GR10106N	t	Retirada plásticos limpios inertes LER 170203.	CUARENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS	42,81
GR10108N	t	Retirada de restos biodegradables LER 200201.	TREINTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS	35,56
GR10110N	t	Retirada de maderas limpias LER 170201.	OCHENTA Y TRES EUROS con DIEZ CÉNTIMOS	83,10
GR10111N	t	Retirada de hierro y acero LER 170405.	CUARENTA Y DOS EUROS	42,00
GR10112N	t	Retirada de cableado eléctrico LER 170411.	TRECE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS	13,39
GR10113N	t	Retirada envases metálicos vacíos de sustancias peligrosas LER 150110*	DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS	264,93
GR10114N	t	Retirada envases papel-cartón LER150101	SESENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS	68,51
GR10115N	ud	Punto limpio con obra civil señalizado completo	MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	1.696,50

Basauriko Udala/Ayuntamiento de Basauri. Sarrera-Erregistro Elektronikoa/Registro general entrada 2026005662 18/05/2026 Dokumentuaren egiaztatasuna balioztatzeko https://egoitza.basauri.eus/EKS/ Para validar la autenticidad de este documento: https://sede.basauri.eus/CSV Egiaztatzeko Kode Segurua (EKS) / Código de verificación (CSV): 165556647460403237 56

Código	Ud	Descripción	Precio en letra	Importe
SSC0100005	ud	Tapa provisional para pozos, pilotes o asimilables de 50x50cm, formada mediante tablones de madera armados mediante encolado y clavazón, zócalo de 20cm de altura. Medida la unidad colocada.	DOCE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	12,80
SSC0100007	ud	Tapa provisional para pozos, pilotes o asimilables de 100x100cm, formada mediante tablones de madera armados mediante encolado y clavazón, zócalo de 20cm de altura, (amortizable en dos usos), incluso montaje y desmontaje. Medida la unidad colocada.	CINCUENTA EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS	50,67
SSC0200003	m	Barandilla protección lateral de zanjas, formada por tres tabloncillos de madera de pino y estaquillas de madera hincadas en el terreno cada 1,00m (amortizable en 3 usos), incluso montaje y desmontaje. Medida la longitud colocada.	SEIS EUROS con DIECISÉIS CÉNTIMOS	6,16
SSC0300001	ud	Cubrición de hueco horizontal de 1,00x1,00m con mallazo electrosoldado de 15x15cm D=4mm, fijado con conectores al zuncho del hueco y pasante sobre las tabicas y empotrado un metro en la capa de compresión por cada lado, incluso cinta de señalización a 0,90m de altura fijada con pies derechos (amortizable en un solo uso), incluso montaje y desmontaje. Medida la unidad colocada.	CUARENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS	42,57
SSC0300002	ud	Cubrición de hueco horizontal de 2,00x2,00m con mallazo electrosoldado de 15x15cm D=4mm, fijado con conectores al zuncho del hueco y pasante sobre las tabicas y empotrado un metro en la capa de compresión por cada lado, incluso cinta de señalización a 0,90m de altura fijada con pies derechos. (amortizable en un solo uso), incluso montaje y desmontaje. Medida la unidad colocada.	OCHENTA Y CINCO EUROS con SIETE CÉNTIMOS	85,07
SSC0300003	ud	Cubrición de hueco horizontal de 3,00x3,00 m. con mallazo electrosoldado de 15x15 cm. D=4 mm., fijado con conectores al zuncho del hueco y pasante sobre las tabicas y empotrado un metro en la capa de compresión por cada lado, incluso cinta de señalización a 0,90 m. de altura fijada con pies derechos (amortizable en un solo uso), incluso montaje y desmontaje. Medida la unidad colocada.	CIENTO OCHENTA Y TRES EUROS con	183,75

Basauriko Udala/Ayuntamiento de Basauri. Sarrera-Erregistro Elektronikoa/Registro general entrada 2026005662 18/05/2026 Dokumentuaren egiazkotasuna balioztatzeko https://egoitza.basauri.eus/EKS/ Para validar la autenticidad de este documento: https://sede.basauri.eus/CSV Egiaztatzeko Kode Segurua (EKS) / Código de verificación (CSV): 165556647460403237 56

Código	Ud	Descripción	Precio en letra	Importe
			SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
SSC0300004	m2	Cubrición de hueco horizontal con mallazo electrosoldado de 15x15cm D=4mm, para protección fijado con conectores al zuncho del hueco y pasante sobre las tabicas y empotrado un metro a cada lado en la capa de compresión por cada lado, incluso cinta de señalización a 0,90m de altura fijada con pies derechos (amortizable en un solo uso), incluso montaje y desmontaje. Medida la superficie colocada.	CUARENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS	42,57
SSC0501002	m	Red horizontal de seguridad de malla de poliamida de 7x7cm de paso, ennudada con cuerda de D=4mm en módulos de 3x4m, incluso soporte mordaza con brazos metálicos, colocados cada 4,00m (amortizable en 20 usos), anclajes de red, cuerdas de unión y red (amortizable en 10 usos), incluso montaje y desmontaje. Medida la longitud colocada.	ONCE EUROS con OCHO CÉNTIMOS	11,08
SSD0100002	m	Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso montaje y desmontaje. Medida la longitud colocada.	UN EUROS con VEINTIDÓS CÉNTIMOS	1,22
SSD0200001	ud	Cartel serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,7mm de espesor nominal, tamaño 210X297 mm, válidas para señales de obligación, prohibición y advertencia, amortizable en 3 usos, incluso montaje y desmontaje. Medida la unidad colocada.	TRES EUROS con CUATRO CÉNTIMOS	3,04
SSD0202001	ud	Señal de tráfico triangular de peligro en chapa de acero galvanizada prelacada de 70cm de lado, 1,8mm de espesor y borde de rigidez, con láminas adhesivas reflectantes, considerando 5 usos, incluso montaje y desmontaje. Medida la unidad colocada.	NUEVE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	9,74
SSD0202002	ud	Señal de peligro, triangular, normalizada, L=70cm, (amortizable en 5 usos), incluso montaje y desmontaje. Medida la unidad colocada.	NUEVE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	9,74

Basauriko Udala/Ayuntamiento de Basauri. Sarrera-Erregistro Elektronikoa/Registro general entrada 2026005662 18/05/2026 Dokumentuaren egiaztatzeko https://egoitza.basauri.eus/EKS/ Para validar la autenticidad de este documento: https://sede.basauri.eus/CSV Egiaztatzeko Kode Segurua (EKS) / Código de verificación (CSV): 165556647460403237 56

Código	Ud	Descripción	Precio en letra	Importe
SSD0203001	ud	Señal de prohibición y obligación, circular, normalizada, Ø=60 cm, (amortizable en 5 usos), con caballete tubular (amortizable en 5 usos), incluso montaje y desmontaje. Medida la unidad colocada.	VEINTIÚN EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS	21,87
SSD0403002	m	Valla pie de hormigón amortizable en cinco usos, incluso montaje y desmontaje. Medida la longitud colocada.	CUATRO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS	4,72
SSF0100001	h	Curso de formación y prevención de riesgos dirigido a un encargado de obra, a un oficial de primera y tres peones ordinarios. Medida la hora impartida.	CIENTO VEINTIÚN EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	121,54
SSF0100002	ud	Costo mensual del Comité de Seguridad y salud en el Trabajo, considerando una reunión al mes de dos horas y formado por un técnico cualificado en materia de seguridad y salud, un encargado de obra dos trabajadores con categoria de oficial de 1ª o ayudante y un vigilante con categoria de oficial de 1ª.	CIENTO SESENTA EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS	160,68
SSL0100001	ud	Extintor manual de polvo químico seco ABC polivalente, presión incorporada, 6 kg de agente extintor. Eficacia UNE 21A-113B. Colocado con soporte atornillado a paramento, considerando 3 usos. Medida la unidad instalada.	CINCO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS	5,81
SSL0100002	ud	Extintor manual de CO2 (nieve carbónica), de 5 kg de agente extintor, para fuegos de origen eléctrico, eficacia UNE 34B, con soporte atornillado a paramento, considerando 3 usos. Medida la unidad instalada.	DOCE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS	12,56
SSM0100001	ud	Botiquín completamente equipado. Medida la unidad colocada.	TREINTA Y TRES EUROS con VEINTIÚN CÉNTIMOS	33,21
SSM0101001	ud	Reposición de material de botiquín. Medida la unidad colocada.	CUARENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS	46,88

Basauriko Udala/Ayuntamiento de Basauri. Sarrera-Erregistro Elektronikoa/Registro general entrada 2026005662 18/05/2026 Dokumentuaren egiazkotasuna balioztatzeko https://egoitza.basauri.eus/EKS/ Para validar la autenticidad de este documento: https://sede.basauri.eus/CSV Egiaztatzeko Kode Seguroa (EKS) / Código de verificación (CSV): 165556647460403237 56

Código	Ud	Descripción	Precio en letra	Importe
URA0100002	m	Tubería de fundición dúctil de diámetro nominal 80mm clase K9, fabricada según norma UNE EN-545, incluso alineación, montaje y prueba hidráulica. Medida la longitud ejecutada.	TREINTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS	37,67
URA0100003	m	Tubería de fundición dúctil de diámetro nominal 100mm clase K9, fabricada según norma UNE EN-545, incluso alineación, montaje y prueba hidráulica. Medida la longitud ejecutada.	CUARENTA Y CINCO EUROS con DOCE CÉNTIMOS	45,12
URA0100004N	m	Tubería de fundición dúctil de diámetro nominal 150mm clase K9, fabricada según norma UNE EN-545, incluso alineación, montaje y pruebas hidráulicas. Medida la longitud ejecutada.	CINCUENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS	59,88
URA0101001	kg	Instalacion de piezas especiales de fundicion ductil (codos, tes, carretes, reducciones, empalmes, bridas, etc.) PN16, con recubrimiento epoxi atóxico de espesor minimo de 80 micras, totalmente colocadas.	CUATRO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	4,44
URA0300002	ud	Suministro y montaje de válvula de compuerta tipo inglés de fundición de diámetro interior 100mm PN16, con cierre de asiento elástico y pivote de cuadradillo, con recubrimiento epoxi atóxico de espesor mínimo de 80 micras, fabricada según norma UNE-EN 545, incluso nivelación, montaje y registro de fundición nodular con asiento de tubo de PVC. Medida la unidad completamente instalada.	DOSCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	261,69
URA0300003	ud	Suministro y montaje de válvula de compuerta tipo inglés de fundición de diámetro interior 150mm PN16, con cierre de asiento elástico y pivote de cuadradillo, con recubrimiento epoxi atóxico de espesor mínimo de 80 micras, fabricada según norma UNE-EN 545, incluso nivelación, montaje y registro de fundición nodular con asiento de tubo de PVC. Medida la unidad completamente instalada.	TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	399,80

Basauriko Udala/Ayuntamiento de Basauri. Sarrera-Erregistro Elektronikoa/Registro general entrada 2026005662 18/05/2026 Dokumentuaren egiaztatzeko https://egoitza.basauri.eus/EKS/ Para validar la autenticidad de este documento: https://sede.basauri.eus/CSV Egiaztatzeko Kode Segurua (EKS) / Código de verificación (CSV): 165556647460403237 56

Código	Ud	Descripción	Precio en letra	Importe
URA0401002	ud	Instalación de toma de 2" de diámetro en tubería de hasta 200mm de diámetro, incluido collarín de toma, piezas de empalme y soldaduras necesarias, válvula de compuerta de acometida, montaje, excavación, registro de fundición dúctil y conexión a tubería existente con tubo de cobre. Medida la unidad totalmente colocada.	CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con QUINCE CÉNTIMOS	463,15
URA0500001	ud	Suministro y montaje de boca de riego DN 80mm PN 16 con racor según detalle de planos sin bola e incluida llave, con sistema de empaquetadura recambiable en servicio y arqueta con registro, cuerpo y tapa en fundición nodular GGG-50 totalmente recubiertos interior y exteriormente de pintura epoxi atóxica en polvo de 150 micras de espesor, color negro, aplicada electrónicamente, con cierre de fundición dúctil totalmente recubierto EPDM y husillo de acero inoxidable AISI 420. Medida la unidad totalmente instalada.	DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con TRECE CÉNTIMOS	255,13
URA0501001	ud	Suministro e instalacion de hidrante superficial de columna seca, con cuerpo de fundicion ductil nodular pn-16 de 100 mm. de diametro y doble salida de 70mm con racor tipo Barcelona (UNE 23400), con tapones de aluminio inyectado, sistema antirotura, según detalle de planos. Medida la unidad totalmente instalada.	MIL DOSCIENTOS OCHENTA EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	1.280,89
URC0400002	ud	Placa octogonal o circular de 600mm, nivel 1 de reflectancia, espesor 1mm de doble apotema constituida por perfil de aluminio y dorso cerrado con chapa de aluminio prelacada y rotulación a una cara, uniéndose los elementos con pegamento acrílico, soporte aluminio anodizado estriado f 76mm, piezas de anclaje y abrazaderas de aluminio y tornillería totalmente colocada.	CIENTO SETENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS	179,83
URC0400011	ud	Placa rectangular de 900x600mm de lado, nivel 1 de reflectancia, espesor 1mm constituida por perfil de aluminio y dorso cerrado con chapa de aluminio prelacada y rotulación a una cara, uniéndose los elementos con pegamento acrílico, soporte aluminio anodizado estriado f 76mm, piezas de anclaje y abrazaderas de aluminio y tornillería totalmente colocada.	CIENTO NOVENTA Y NUEVE EUROS con DOS CÉNTIMOS	199,02

Basauriko Udala/Ayuntamiento de Basauri. Sarrera-Erregistro Elektronikoa/Registro general entrada 2026005662 18/05/2026 Dokumentuaren egiazkotasuna balioztatzeko https://egoitza.basauri.eus/EKS/ Para validar la autenticidad de este documento: https://sede.basauri.eus/CSV Egiaztatzeko Kode Segurua (EKS) / Código de verificación (CSV): 165556647460403237 56

Código	Ud	Descripción	Precio en letra	Importe
URC0700006	m2	Pintura convencional en color blanco para rayas en pasos de peatones de 0,5m de ancho y pintado de textos STOP, TAXI, BUS,símbolo de CEDA EL PASO, flechas sencillas, dobles y triples,cebreado de isletas, rayas de parada y reborde de isleta, símbolo de minusválidos, etc., incluido premarcaje.	SIETE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS	7,14
URC0700007	m	Pintura convencional en color blanco, en marcas viales de 0,10m de ancho, en rayas de aparcamiento en batería y rayas de separación de carriles continuas y discontinuas, realmente pintado.	UN EUROS con DIECISÉIS CÉNTIMOS	1,16
URC0900013	m2	Pavimentación de carril-bici de 4 cm de espesor, acabada con slurry bituminoso de color rojo con dotación de 3kg/m2 y slurry rojo en rodadura con dotación de 2,5kg/m2. .	DIECISIETE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS	17,56
URC1000073N	ud	Suministro y colocación de pilona fija tipo "HOSPITALET" de BENITO o similar, medidas totales aro tope (Ø superior/base x alto) 95/76x980 mm, fabricada en hierro (tratado con el proceso Ferrus protector del hierro, que garantiza una óptima resistencia a la corrosión), con tronco empotrable. Anillo embellecedor en acero inoxidable. Base empotrada en el suelo con varillas de rea y hormigón. Totalmente instalado.	CIENTO OCHO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS	108,93
URC1000074N	ud	Suministro e instalación de conjunto pilona extraible "HOSPITALET " de BENITO o similar, compuesto por pilona de dimensión Ø95x1000 mm, fabricada en hierro tratado con el proceso Ferrus (protector del hierro, que garantiza una óptima resistencia a la corrosión) con anillo embellecedor en acero inoxidable y base móvil, de Ø120x170 mm, instalada empotrada en el suelo.	DOSCIENTOS DIECISIETE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS	217,14

Basauriko Udala/Ayuntamiento de Basauri. Sarrera-Erregistro Elektronikoa/Registro general entrada 2026005662 18/05/2026 Dokumentuaren egiaztatasuna balioztatzeko https://egoitza.basauri.eus/EKS/ Para validar la autenticidad de este documento: https://sede.basauri.eus/CSV Egiaztatzeko Kode Segurua (EKS) / Código de verificación (CSV): 165556647460403237 56

Código	Ud	Descripción	Precio en letra	Importe
URG0100002	m2	Despeje, desbroce y limpieza del terreno con medios mecánicos, que incluye retirada de árboles, plantas, tocones, maleza, broza, maderas caídas, escombros, basuras o cualquier otro material existente, hasta una profundidad no menor que el espesor de la capa de tierra vegetal, considerando como mínima 25cm, incluso retirada de escombros al punto de carga (no incluye carga ni transporte a vertedero). Medida la superficie ejecutada.	UN EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS	1,24
URG0200001	ud	Demolición de arqueta de 1m de profundidad máxima con martillo rompedor y compresor de aire, incluso limpieza y retirada de escombros al punto de carga (no incluye carga ni transporte a vertedero). Medida la unidad ejecutada.	TREINTA Y UN EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS	31,77
URG0210002N	m2	Fresado de firme de mezcla bituminosa u hormigón en franjas de 1m de ancho y por cm de espesor, incluso barrido y retirada de escombros al punto de carga (no incluye carga ni transporte a vertedero). Medido la superficie realmente fresada.	CERO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS	0,29
URG0212002	m3	Demolición de firme de calzada y/o acera (aglomerado o baldosa y hormigón) con retroexcavadora equipada con martillo rompedor hidráulico, incluso retirada de escombros al punto de carga (no incluye carga ni transporte a vertedero). Medido el volumen realmente demolido.	VEINTE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	20,79
URG0301001N	m	Levante de bordillo (de calzada, de jardín, rebajado y para paso de vehículos) con martillo rompedor y compresor de aire, incluso retirada al punto de carga (no incluye carga ni transporte a vertedero o depósitos muncipales) o acopio en obra. Medida la longitud realmente ejecutada.	CUATRO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS	4,88
URG0400000N	m3	Excavación de tierra vegetal por medios mecánicos, incluso ayuda manual en las zonas de difícil acceso, limpieza y extracción de restos a los bordes (no incluye carga ni transporte a vertedero). Medido el volumen sobre planos de perfiles.	DOS EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	2,49

Basauriko Udala/Ayuntamiento de Basauri. Sarrera-Erregistro Elektronikoa/Registro general entrada 2026005662 18/05/2026 Dokumentuaren egiaztatasuna baliozkotzeko https://egoitza.basauri.eus/EKS/ Para validar la autenticidad de este documento: https://sede.basauri.eus/CSV Egiaztatzeko Kode Segurua (EKS) / Código de verificación (CSV): 165556647460403237 56

Código	Ud	Descripción	Precio en letra	Importe
URG0400002N	m3	Excavación en todo tipo de terreno con retroexcavadora equipada para la roca con martillo rompedor hidráulico, incluso ayuda manual en las zonas de difícil acceso, limpieza y extracción de restos a los bordes (no incluye carga ni transporte a vertedero). Medido el volumen ejecutado.	SIETE EUROS con VEINTITRÉS CÉNTIMOS	7,23
URG0401001	m3	Excavación de tierras con retroexcavadora, incluso ayuda manual en las zonas de difícil acceso, limpieza y extracción de restos a los bordes (no incluye carga ni transporte a vertedero). Medido el volumen sobre planos de perfiles.	DIECISIETE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS	17,63
URG0401002	m3	Excavación de zanjas en tierra con retroexcavadora entre 2 y 4m de profundidad, incluso agotamiento de agua, ayuda manual en las zonas de difícil acceso, limpieza y extracción de restos a los bordes (no incluye carga ni transporte a vertedero). Medido el volumen sobre las secciones teóricas de la excavación.	VEINTE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS	20,24
URG0402001	m3	Excavación de zanjas en tierra por medios manuales hasta una profundidad de 2m, incluso agotamiento de agua, limpieza y extracción de restos a los bordes (no incluye carga ni transporte a vertedero). Medido el volumen sobre las secciones teóricas de la excavación.	VEINTINUEVE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS	29,10
URG0402002	m3	Excavación de zanjas en tierra por medios manuales entre 2 y 4m de profundidad, incluso agotamiento de agua, limpieza y extracción de restos a los bordes (no incluye carga ni transporte a vertedero). Medido el volumen sobre las secciones teóricas de la excavación.	TREINTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	33,44
URG0405001	m3	Excavación de pozos en tierra con retroexcavadora hasta una profundidad de 2m, incluso agotamiento de agua, ayuda manual en las zonas de difícil acceso, limpieza y extracción de restos a los bordes (no incluye carga ni transporte a vertedero). Medida la superficie teórica por la profundidad real.	DIECIOCHO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS	18,62

Basauriko Udala/Ayuntamiento de Basauri. Sarrera-Erregistro Elektronikoa/Registro general entrada 2026005662 18/05/2026 Dokumentuaren egiaztatasuna baliozkotasuna https://egoitza.basauri.eus/EKS/ Para validar la autenticidad de este documento: https://sede.basauri.eus/CSV Egiaztatzeko Kode Seguroa (EKS) / Código de verificación (CSV): 165556647460403237 56

Código	Ud	Descripción	Precio en letra	Importe
URG0420003N	m2	Entibación cuajada en zanjas y pozos de 2m de ancho como máximo, para una protección del 100% mediante paneles de chapa de acero y codales extensibles metálicos (50 usos) para cualquier profundidad, incluso todos los medios auxiliares necesarios y posterior desentibación. Medida la superficie de entibación realmente ejecutada.	TREINTA Y TRES EUROS con ONCE CÉNTIMOS	33,11
URG0600003	m3	Terraplén con material seleccionado procedente de préstamos a pie de obra, extendido en tongadas de 30cm de espesor máximo, compactado hasta conseguir una densidad no inferior al 95% del proctor modificado mediante rodillo vibratorio, incluso humectación y refino de taludes. Medido el volumen sobre los planos de perfiles tranversales.	DIECISÉIS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS	16,36
URG0603001_am	m3	Relleno en cama de asiento de tuberías con arena caliza de 0 a 2mm, extendido y compactado mediante equipo manual con pisón vibrante, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena por encima de la generatriz superior de la tubería. Medida la superficie teórica por la profundidad real.	TREINTA Y CUATRO EUROS con VEINTITRÉS CÉNTIMOS	34,23
URG0604001	m3	Relleno de zanjas y pozos con arena silícea, extendido en tongadas de 30cm de espesor, compactado hasta conseguir una densidad no inferior al 95% del proctor modificado mediante equipo manual con bandeja vibrante, incluso humectación. Medido el volumen realmente ejecutado.	VEINTISÉIS EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS	26,35
URG0604004	m3	Relleno de zanjas y pozos con material seleccionado procedente de préstamos, realizado en tongadas de 30cm de espesor, compactado hasta conseguir una densidad no inferior al 95% del proctor modificado mediante equipo manual con bandeja vibrante, incluso humectación. Medida la superficie teórica por la profundidad real.	DIECISÉIS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS	16,19

Basauriko Udala/Ayuntamiento de Basauri. Sarrera-Erregistro Elektronikoa/Registro general entrada 2026005662 18/05/2026 Dokumentuaren egiazkotasuna baliozkotzeko https://egoitza.basauri.eus/EKS/ Para validar la autenticidad de este documento: https://sede.basauri.eus/CSV Egiaztatzeko Kode Segurua (EKS) / Código de verificación (CSV): 165556647460403237 56

Código	Ud	Descripción	Precio en letra	Importe
URG0604005N	m3	Relleno de zanjas y pozos con material granular de zahorra artificial ZA-20, extendido en tongadas de 30cm de espesor, compactado hasta conseguir una densidad no inferior al 95% del proctor modificado mediante equipo manual con bandeja vibrante, incluso humectación. Medido el volumen realmente ejecutado.	VEINTITRÉS EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS	23,47
URG0607001	m3	Base granular de zahorra artificial ZA-20, extendida y perfilada con motoniveladora, compactada por tongadas hasta conseguir una densidad no inferior al 98% del proctor modificado, incluso humectación y acabado superficial. Medido el volumen ejecutado.	VEINTINUEVE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS	29,58
URG0700002	m3	Hormigón preparado tipo HM-15/P/20/I para limpieza y nivelación, incluso fabricación, suministro, p.p. de medios auxiliares, juntas y vertido. Medido el volumen ejecutado.	NOVENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS	99,87
URG0701001	m3	Hormigón preparado tipo HM-20/P/20/I en aceras, calzadas y refuerzo de bordillos, incluso fabricación, suministro, p.p. de medios auxiliares, juntas, vertido y vibrado. Medido el volumen ejecutado.	CIENTO SEIS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	106,40
URG0701001ax	m3	Hormigón preparado tipo HM-20/P/20/I en aceras, calzadas y refuerzo de bordillos, incluso fabricación, suministro, p.p. de medios auxiliares, juntas, vertido y vibrado. Medido el volumen ejecutado.	CIEN EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS	100,38
URG0701002	m3	Hormigón preparado tipo HM-20/P/20/I en muros, pequeñas obras de fabrica y arquetas, incluso fabricación, suministro, vertido y vibrado. Medido el volumen ejecutado.	CIENTO DIECINUEVE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS	119,31
URG0701002ax	m3	Hormigón preparado tipo HM-20/P/20/I en muros, pequeñas obras de fabrica y arquetas, incluso fabricación, suministro, vertido y vibrado. Medido el volumen ejecutado.	CIENTO DOCE EUROS con	112,56

Basauriko Udala/Ayuntamiento de Basauri. Sarrera-Erregistro Elektronikoa/Registro general entrada 2026005662 18/05/2026 Dokumentuaren egiazkotasuna balioztatzeko https://egoitza.basauri.eus/EKS/ Para validar la autenticidad de este documento: https://sede.basauri.eus/CSV Egiaztatzeko Kode Segurua (EKS) / Código de verificación (CSV): 165556647460403237 56

Código	Ud	Descripción	Precio en letra	Importe
			CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
URG0704009axm3		Hormigón preparado tipo HA-35/B/20/IV+Qb en pequeñas obras de fábrica y arquetas para todo tipo de canalizaciones, incluso fabricación, suministro, vertido y vibrado. Medido el volumen ejecutado.		
			CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS	134,56
URG0710001_am	m3	Mortero de cemento M-5 para solado exterior y tabiquería interior. Medido el volumen ejecutado.		
			CIENTO DIECISIETE EUROS con DIECISÉIS CÉNTIMOS	117,16
URG0720001_am	m3	Lechada de cemento con relación agua/cemento 2:1, confeccionada a mano en obra con cemento Portland CEM II/B-M (V-S-LL) 42,5 R, suministrado en sacos de 35 kg. Medido el volumen ejecutado.		
			NOVENTA Y TRES EUROS con CINCO CÉNTIMOS	93,05
URG0740001N	m	Junta de chapa de acero corten, de 8 mm de espesor y 200 mm de altura, incluidos elementos metálicos de anclaje solados a la chapa a ambos lados de la misma cada 1 m de longitud, colocado sobre base de hormigón no estructural de 15N/MM2 de resistencia mínima a compresión. Medida el metro lineal ejecutado.		
			CUARENTA Y TRES EUROS con VEINTISÉIS CÉNTIMOS	43,26
URG0800001	m2	Encofrado y desencofrado recto oculto en cimentaciones con madera, considerando 8 puestas, incluso p.p de apeos necesarios, arriostramientos, distanciadores, medios auxiliares y pequeño material. Medida la superficie de enconfrado útil.		
			VEINTE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS	20,63
URG0800001axm2		Encofrado y desencofrado recto oculto en cimentaciones con madera, considerando 8 puestas, incluso p.p de apeos necesarios, arriostramientos, distanciadores, medios auxiliares y pequeño material. Medida la superficie de enconfrado útil.		
			DIECINUEVE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS	19,46

Basauriko Udala/Ayuntamiento de Basauri. Sarrera-Erregistro Elektronikoa/Registro general entrada 2026005662 18/05/2026 Dokumentuaren egiazkotasuna balioztatzeko https://egoitza.basauri.eus/EKS/ Para validar la autenticidad de este documento: https://sede.basauri.eus/CSV Egiaztatzeko Kode Segurua (EKS) / Código de verificación (CSV): 165556647460403237 56

Código	Ud	Descripción	Precio en letra	Importe
URG0800003ax	m2	Encofrado y desencofrado recto oculto en alzados de obras de fábrica con madera, considerando 8 puestas, incluso p.p de apeos necesarios, arriostramientos, distanciadores, medios auxiliares y pequeño material. Medida la superficie de enconfrado útil.	VEINTIDÓS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS	22,42
URG0900001_ak	kg	Suministro y colocación de acero corrugado B-500-S de alta adherencia en estructura de hormigón, incluso cortes, colocación y solapes. Medido el peso nominal.	DOS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS	2,58
URG0901001	kg	Suministro y colocación de malla de acero electrosoldado B-500-T de alta adherencia en estructura de hormigón, incluso cortes, colocación y solapes. Medido el peso nominal.	OCHO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	8,79
URG0901001auk	kg	Suministro y colocación de malla de acero electrosoldado B-500-T de alta adherencia en estructura de hormigón, incluso cortes, colocación y solapes. Medido el peso nominal.	DOS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS	2,04
URG0902001axk	kg	Suministro y colocación de acero para pernos de anclaje (no incluye, arandelas, tuerca ni contratuerca). Medido el peso nominal.	DOS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS	2,19
URG1320001	ud	Recrecido hasta rasante de registro existente (saneamiento, abastecimiento, alumbrado ó servicios no municipales) con fábrica de ladrillo macizo de 1/2 pie de espesor, recibido y raseado con mortero de cemento. Medida la unidad ejecutada.	NOVENTA Y DOS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS	92,10
URI0100002	m	Tubo corrugado de doble capa con superficie interior lisa de polietileno de alta densidad de diámetro nominal 110mm de color rojo, para uso enterrado según UNE-EN 50086-2-4, incluso mandrilado de tubos, p.p. de juntas y separadores. Medida la longitud ejecutada.	DOS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	2,64

Basauriko Udala/Ayuntamiento de Basauri. Sarrera-Erregistro Elektronikoa/Registro general entrada 2026005662 18/05/2026 Dokumentuaren egiaztatzeko https://egoitza.basauri.eus/EKS/ Para validar la autenticidad de este documento: https://sede.basauri.eus/CSV Egiaztatzeko Kode Seguroa (EKS) / Código de verificación (CSV): 165556647460403237 56

Código	Ud	Descripción	Precio en letra	Importe
URI010001N	m	Suministro y tendido bajo tubo de cable de media tensión tipo HEPRZ-1 12/20KV de sección 1x240 mm² de aluminio, instalado bajo tubo, incluso material de conexión, instalación, croquización y ensayos del cable a determinar por I-DE. Trabajos a realizar según expediente de I-DE nº 9038958190.	ONCE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	11,80
URI010003N	ud	Suministro y montaje de Kit de 3 conectores enchufable para conexión de cable HEPRZ-1 en celda de entrada/salida. Incluso pequeño material y puesta a tierra. Unidad totalmente ejecutada y puesta en servicio.	SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	685,30
URI0101001	m	Cinta de señalización de cables subterráneos de PVC amarillo de 300mm de ancho. Medida la longitud ejecutada.	CERO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS	0,76
URI0102002N	ud	Arqueta de alumbrado en base de columna o báculo, de dimensiones interiores 0,40x0,40x0,80m, de hormigón en masa HM-20, con desagüe en el fondo según detalle, incluso encofrado, vertido, compactado, curado y desencofrado, incluso marco y tapa embaldosable de hierro fundido y todos los accesorios para su correcta ejecución. Medida la unidad ejecutada.	CUATROCIENTOS SEIS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS	406,32
URI0103002N	ud	Dado de cimentación para columnas de 4 metros de altura, de dimensiones 0,50x0,50x0,60 m de hormigón HM-20, incluso codo de PVC para conexión y pernos de anclaje. Medida la unidad ejecutada.	CIENTO CINCUENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS	157,96
URI0200011	m	Cable de cobre flexible RV-K 0,6/1kV de 4x6mm2, compuesto por conductores clase 5, con aislamiento XLPE y cubierta de PVC, no propagador de llama, no propagador del incendio, para instalación bajo tubo o en canalización existente, incluso terminales y elementos de señalización. Medida la longitud instalada.	SIETE EUROS con DOS CÉNTIMOS	7,02
URI0206005	m	Cable de cobre desnudo de 35mm2 según UNE 21012. Medida la longitud instalada.	CUATRO EUROS con VEINTISIETE	4,27

Basauriko Udala/Ayuntamiento de Basauri. Sarrera-Erregistro Elektronikoa/Registro general entrada 2026005662 18/05/2026 Dokumentuaren egiaztotasuna balioztatzeko https://egoitza.basauri.eus/EKS/ Para validar la autenticidad de este documento: https://sede.basauri.eus/CSV Egiaztatzeko Kode Segurua (EKS) / Código de verificación (CSV): 165556647460403237 56

Código	Ud	Descripción	Precio en letra	Importe
			CÉNTIMOS	
URI0208001	ud	Soldadura aluminotérmica cable-cable, incluso cartucho y p.p. de molde. Medida la unidad ejecutada.		
			CATORCE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	14,64
URI0208002	ud	Soldadura aluminotérmica cable-cable tipo T, incluso cartucho y p.p. de molde. Medida la unidad ejecutada.		
			CATORCE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS	14,70
URI0208004	ud	Soldadura aluminotérmica cable-pica, incluso cartucho y p.p. de molde. Medida la unidad ejecutada.		
			CATORCE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS	14,76
URI0208005	ud	Soldadura aluminotérmica cable-pica tipo T, incluso cartucho y p.p. de molde. Medida la unidad ejecutada.		
			CATORCE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS	14,76
URI0209001	ud	Pica toma de tierra de acero con recubrimiento de cobre de 1,50m de longitud y 18,3mm de diámetro, en todo tipo de terreno, según REBT. Medida la unidad ejecutada.		
			DIECINUEVE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	19,90
URI0501006N	ud	Punto de luz individual, realizado con tubo PVC corrugado reforzado libre de halógenos M16 mm, cableado formado por conductores unipolares de cable de cobre 0,6/1KV DN-K 2x2,5+TT mm2, incluyendo caja de conexión y proteccion mediante fusibles y pequeño material. Totalmente montado e instalado según normativa de aplicación nacional y/o equivalente europea.		
			SETENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	74,84
URI0501007N	ud	Punto de luz doble, realizado con tubo PVC corrugado reforzado libre de halógenos M16 mm, cableado formado por conductores unipolares de cable de cobre 0,6/1KV DN-K 2x2,5+TT mm2, incluyendo cajas de conexión y proteccion mediante fusibles y pequeño material. Totalmente montado e instalado según normativa de aplicación nacional y/o equivalente europea.		

Basauriko Udala/Ayuntamiento de Basauri. Sarrera-Erregistro Elektronikoa/Registro general entrada 2026005662 18/05/2026 Dokumentuaren egiazkotasuna balioztatzeko https://egoitza.basauri.eus/EKS/ Para validar la autenticidad de este documento: https://sede.basauri.eus/CSV Egiaztatzeko Kode Segurua (EKS) / Código de verificación (CSV): 165556647460403237 56

Código	Ud	Descripción	Precio en letra	Importe
			CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS	149,00

URI0507004N ud Suministro e instalación de punto de luz individual formado por luminaria LED con diseño moderno modelo Luma BGP701 LW10 LED60-4S/830 DW50 DDF D18 S o similar, montada en báculo de 4m de altura de tubo de acero carbono modelo COL.CR.ACP.D100.A40.E3-1PT60 o similar. Luminaria con distribución de luz según estudio luminotécnico. Conjunto instalado incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado. Según normativa de aplicación nacional y/o equivalente europea, totalmente montada, conexionada y probada. Características técnicas de la luminaria:

- Longitud: 601 mm
- Anchura: 236 mm
- Altura: 137 mm
- Peso: 5,86 kg
- Fuente de luz LED
- Temperatura de color 3000 K
- Flujo luminoso nominal: 5024 lm
- Potencia de referencia: 47,6 W
- Rendimiento del sistema: 129 lm/W
- Vida útil 100.000 horas, min L91B10
- Índice de reproducción cromática CRI > 80
- Control Interact City LW10
- Tensión 220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
- Tipo de protección IP 66
- Resistencia al impacto IK10
- Temperatura ambiente -20 °C ... + 50 °C
- Protector contra sobretensiones incluido
- Luminaria con garantía de 10 años incluido
- Interact City Vf EU-US incluido

Características técnicas del báculo: Columna cilíndrica de 100mm de diámetro y 4m de altura, fabricada en tubo de acero de carbono. Incluyendo puerta enrasada, pletina de fijación de caja de conexiones y puesta a tierra. Casquillo vertical de 60x95mm.

MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS 1.824,30

Basauriko Udala/Ayuntamiento de Basauri. Sarrera-Erregistro Elektronikoa/Registro general entrada 2026005662 18/05/2026 Dokumentuaren egiazkotasuna balioztatzeko https://egoitza.basauri.eus/EKS/ Para validar la autenticidad de este documento: https://sede.basauri.eus/CSV Egiaztatzeko Kode Segurua (EKS) / Código de verificación (CSV): 165556647460403237 56

Código	Ud	Descripción	Precio en letra	Importe
URI0507006N	ud	Suministro e instalación de punto de luz individual formado por luminaria LED con diseño moderno modelo CitySoul BPP532 LW10 LED50-4S/830 PSD-SR I DM50 o similar montada en báculo de 4m de altura de tubo de acero carbono modelo COL.TC.ACP.P76.A40.E3-JRP533 o similar, incluyendo brazo/lira modelo JRP533 GR o similar. Luminaria con distribución de luz según estudio luminotécnico. Conjunto instalado incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado. Según normativa de aplicación nacional y/o equivalente europea, totalmente montada, conexionada y probada. Características técnicas de la luminaria: · Diámetro: 95 mm · Altura: 95 mm · Peso: 13,3 kg · Fuente de luz LED · Temperatura de color 3000 K · Flujo luminoso nominal: 4085 lm · Potencia de referencia: 37,7 W · Rendimiento del sistema: 108 lm/W · Vida útil 100.000 horas · Índice de reproducción cromática CRI > 80 · Control Interact City LW10 · Tensión 220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz · Tipo de protección IP 66 · Resistencia al impacto IK08 · Temperatura ambiente -20 °C ... + 50 °C · Protector contra sobretensiones incluido · Luminaria con garantía de 10 años Características técnicas del báculo: Columna troncocónica 12/1000 y 4m de altura, fabricada en chapa de acero de carbono. Incluyendo puerta enrasada, pletina de fijación de caja de conexiones y puesta a tierra. Casquillo vertical de 60x75mm. Características brazo: Lira de 578mm de altura, Montaje sobre casquillo 60x75mm, Fabricada en fundición de aluminio	DOS MIL QUINIENTOS CATORCE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS	2.514,36

Basauriko Udala/Ayuntamiento de Basauri. Sarrera-Erregistro Elektronikoa/Registro general entrada 2026005662 18/05/2026 Dokumentuaren egiazkotasuna balioztatzeko https://egoitza.basauri.eus/EKS/ Para validar la autenticidad de este documento: https://sede.basauri.eus/CSV Egiaztatzeko Kode Seguroa (EKS) / Código de verificación (CSV): 165556647460403237 56

Código	Ud	Descripción	Precio en letra	Importe
URI0507009N	ud	Suministro e instalación de punto de luz individual formado por luminaria LED con diseño moderno modelo CitySoul BPP532 LW10 LED100-4S/830 PSD-SR DX10 o similar montada en báculo de 4m de altura de tubo de acero carbono modelo COL.TC.ACP.P76.A40.E3-JRP533 o similar, incluyendo brazo/lira modelo JRP533 GR o similar. Luminaria con distribución de luz según estudio luminotécnico. Conjunto instalado incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado. Según normativa de aplicación nacional y/o equivalente europea, totalmente montada, conexionada y probada. Características técnicas de la luminaria: · Diámetro: 95 mm · Altura: 95 mm · Peso: 13,3 kg · Fuente de luz LED · Temperatura de color 3000 K · Flujo luminoso nominal: 7703 lm · Potencia de referencia: 74,8 W · Rendimiento del sistema: 103 lm/W · Vida útil 100.000 horas · Índice de reproducción cromática CRI > 80 · Control Interact City LW10 · Tensión 220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz · Tipo de protección IP 66 · Resistencia al impacto IK08 · Temperatura ambiente -20 °C ... + 50 °C · Protector contra sobretensiones incluido · Luminaria con garantía de 10 años Características técnicas del báculo: Columna troncocónica 12/1000 y 4m de altura, fabricada en chapa de acero de carbono. Incluyendo puerta enrasada, pletina de fijación de caja de conexiones y puesta a tierra. Casquillo vertical de 60x75mm. Características brazo:Lira de 578mm de altura, Montaje sobre casquillo 60x75mm, Fabricada en fundición de aluminio.	DOS MIL QUINIENTOS CATORCE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS	2.514,36

Basauriko Udala/Ayuntamiento de Basauri. Sarrera-Erregistro Elektronikoa/Registro general entrada 2026005662 18/05/2026 Dokumentuaren egiazkotasuna balioztatzeko https://egoitza.basauri.eus/EKS/ Para validar la autenticidad de este documento: https://sede.basauri.eus/CSV Egiaztatzeko Kode Seguroa (EKS) / Código de verificación (CSV): 165556647460403237 56

Código	Ud	Descripción	Precio en letra	Importe
URI0507010N	ud	Suministro e instalación de punto de luz doble formado por dos luminarias LED con diseño moderno modelo CitySoul BGP530 LW10 LED100-4S/830 PSD-SR I DX10 o similar, montada en báculo de 7m de altura de tubo de acero carbono modelo COL.TC.ACP.P60.A70.E4-2ACCT+1ZDP707 o similar y dos brazos modelo JRP534 o similar. Luminarias con distribución de luz según estudio luminotécnico. Conjunto instalado incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado. Según normativa de aplicación nacional y/o equivalente europea, totalmente montada, conexionada y probada. Características técnicas de la luminaria: · Diámetro: 95 mm · Altura: 95 mm · Peso: 13,3 kg · Fuente de luz LED · Temperatura de color 3000 K · Flujo luminoso nominal: 8058 lm · Potencia de referencia: 74,8 W · Rendimiento del sistema: 107 lm/W · Vida útil 100.000 horas · Índice de reproducción cromática CRI > 80 · Control Interact City LW10 · Tensión 220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz · Tipo de protección IP 66 · Resistencia al impacto IK08 · Temperatura ambiente -20 °C ... + 50 °C · Protector contra sobretensiones incluido · Luminaria con garantía de 10 años Características técnicas del báculo: Columna troncocónica 12/1000 y 7m de altura, fabricada en chapa de acero de carbono. Incluyendo puerta enrasada, pletina de fijación de caja de conexiones y puesta a tierra. Casquillo vertical de 60x75mm. Características brazo: Fabricado en fundición de aluminio, Montaje adosado en columna.	CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con VEINTITRÉS CÉNTIMOS	4.559,23

Basauriko Udala/Ayuntamiento de Basauri. Sarrera-Erregistro Elektronikoa/Registro general entrada 2026005662 18/05/2026 Dokumentuaren egiaztatasuna balioztatzeko https://egoitza.basauri.eus/EKS/ Para validar la autenticidad de este documento: https://sede.basauri.eus/CSV Egiaztatzeko Kode Seguroa (EKS) / Código de verificación (CSV): 165556647460403237 56

Código	Ud	Descripción	Precio en letra	Importe
URI0507011N	ud	Suministro e instalación de punto de luz doble formado por una luminaria LED con diseño moderno modelo Luma BGP704 LW10 LED180-4S/830 DX10 DDF D18 I o similar y una luminaria Luma modelo Luma BGP701 LW10 LED40-4S/830 PSD-SR DM50 o similar, montadas en báculos dobles de 7m de altura de tubo de acero carbono modelo COL.CR.ACP.D152.A70.E4-2ACO o similar. Luminaria con distribución de luz según estudio luminotécnico. Conjunto instalado incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado. Según normativa de aplicación nacional y/o equivalente europea, totalmente montada, conexionada y probada. Características técnicas de la luminaria: · Longitud: 657 mm // 601 mm · Anchura: 360 mm // 236 mm · Altura: 245mm // 137 mm · Peso: 12.136kg // 5,86 kg · Fuente de luz LED · Temperatura de color 3000 K · Flujo luminoso nominal: 16120 lm // 3568 lm · Potencia de referencia: 135,3 W // 29,3 W · Rendimiento del sistema: 119 lm/W // 121 lm/W · Vida útil 100.000 horas, min L91B10 · Índice de reproducción cromática CRI > 80 · Control Interact City LW10 · Tensión 220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz · Tipo de protección IP 66 · Resistencia al impacto IK10 · Temperatura ambiente -20 °C ... + 50 °C · Protector contra sobretensiones incluido · Luminaria con garantía de 10 años Características técnicas del báculo: Columna cilíndrica de 7m de altura, fabricada en tubo de acero de carbono. Altura de instalación de las luminarias a 5m y 7m. Incluyendo puerta enrasada, pletina de fijación de caja de conexiones y puesta a tierra. Montaje con brazo corto lateral soldado en el báculo.	CUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con SIETE CÉNTIMOS	4.468,07
URI05077001N	ud	Proyecto y legalización de la instalación de alumbrado Público inferior a 5KW ante industria. Incluye trámites con Iberdrola e industria, certificado final de obra e inspección por OCA. Incluye todos los trámites y documentación con Industria e Iberdrola así como las pruebas de iluminación, obtención del Acta de puesta en marcha y contador definitivo de Iberdrola.	CUATRO MIL QUINIENTOS EUROS	4.500,00
URI6060219	ud	Proyecto y legalización completa de las líneas subteráneas 13,2 KV de enlace entre los centros de transformación dispuestos en la urbanización, así como los centros de compañía existentes según expediente de I-DE, incluyendo trámitación con Industria, I-DE y otros organismos afectados.	CINCO MIL EUROS	5.000,00

Basauriko Udala/Ayuntamiento de Basauri. Sarrera-Erregistro Elektronikoa/Registro general entrada 2026005662 18/05/2026 Dokumentuaren egiazkotasuna balioztatzeko https://egoitza.basauri.eus/EKS/ Para validar la autenticidad de este documento: https://sede.basauri.eus/CSV Egiaztatzeko Kode Seguroa (EKS) / Código de verificación (CSV): 165556647460403237 56

Código	Ud	Descripción	Precio en letra	Importe
URI6060301	m	Suministro y tendido de conductor subterráneo tipo XZ1 0,6/1KV 3x240+1x150 mm2 de aluminio normalizado por la compañía I-DE. Incluye conexiones en cuadro BT de centro de transformación, croquización y puesta en servicio. Unidad totalmente ejecutada.	VEINTICINCO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS	25,81
URI6060304	ud	Confección de Juego de empalmes de baja tensión en arqueta para secciones de cable de aluminio 240-240/150-150.	DOSCIENTOS ONCE EUROS con DOCE CÉNTIMOS	211,12
URI6060305	ud	Confección de Juego de derivaciones de baja tensión en arqueta para secciones de cable de aluminio 240-240/150-150/240-50/150-50. Unidad totalmente ejecutada.	CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS	143,67
URI6060307	ud	Suministro y montaje de caja general de protección de fusibles CGP-160A, trifásica, homologada por I-DE y de dimensiones adecuadas según potencia del edificio para instalación empotrada o en superficie de fachada. Incluye soportes de anclaje, fusibles calibrados y conexionado. Totalmente montada, conexionada y probada.	CUATROCIENTOS TRECE EUROS con DOCE CÉNTIMOS	413,12
URJ0110002	m3	Suministro y extendido por medios mecánicos de tierra vegetal de excelente calidad, abonada, desinfectada y sin piedras, sobre terreno previamente acondicionado y/o zonas verdes y perfilado a mano. Medido el volumen ejecutado.	TREINTA Y SEIS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS	36,09
URJ0200002N	ud	Apertura de alcorque en zona urbana no existente con anterioridad de 1,25x1,25x1,25 m, incluso demolición de acera y solera, excavación y retirada de restos a punto de carga (no incluye carga ni transporte a vertedero). Medida la unidad ejecutada.	TREINTA Y UN EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS	31,93

Basauriko Udala/Ayuntamiento de Basauri. Sarrera-Erregistro Elektronikoa/Registro general entrada 2026005662 18/05/2026 Dokumentuaren egiaztotasuna baliozkotatzeko https://egoitza.basauri.eus/EKS/ Para validar la autenticidad de este documento: https://sede.basauri.eus/CSV Egiaztatzeko Kode Segurua (EKS) / Código de verificación (CSV): 165556647460403237 56

Código	Ud	Descripción	Precio en letra	Importe
URJ0230001	m2	Cubrealcorque drenante de 6cm de espesor total, sistema "Stone Drain®" L.T. (Low Transit) o similar, compuesto por una base filtrante de 2,5cm de arenas de sílice compactada y una capa rígida drenante de áridos resinados de 3,5cm, con una capa elástica de 5/15cm perimetral al tronco para permitir su crecimiento, en modelo y color a elegir, incluso limpieza y perfilado previo del hueco y protecciones para el curado. Medida la superficie ejecutada.	CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	152,94
URJ0400002N	m2	Siembra manual de césped tipo A a base de 10% Festuca arundinacea, 10% Festuca rubra, 20% de Lolium perenne, 10% de Poa pratensis, 15% de Dactylis glomerata, 10% de Lotus corniculatus, 15% de Trifolium repens y 10% de Vicia sativa a dosis de 40 gramos de mezcla por m2. Incluyendo laboreo de terreno, aportando 5 Kg. de estiércol por m2 y 50 gramos de 15x15x15 por m2, regularizado, sin terrones, sin piedras ni impurezas y tapada la semilla con mantillo orgánico, riego y dos siegas.	DIEZ EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS	10,67
URJ0501002N	ud	Suministro y plantación de macizo de arbustivas con gramíneas y aromáticas: Lavandula latifolia Ct, 15 cm h; Stipa tenuissima Ct, 40-50 cm h; Rosmarinus officinalis Ct, 60-90 cm h. suministradas en container o cepellón bien formada y ramificada desde la base, relleno de hoyo con tierra vegetal fertilizada, estercolado con 5kg de estiércol, abonado con 15-15-15, y primer riego. Medida la unidad ejecutada.	VEINTISIETE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS	27,58
URJ0511017N	ud	Suministro y plantación mediante camión grúa de Acer monspessulanum de 18/20cm de perímetro normal suministrado con raiz desnuda bien formada y ramificada desde la cruz que estará a un mínimo de 2,25m de altura, con medios manuales: colocación aplomada, relleno del hoyo, de dimensiones 1x1,2x1,2m3, con tierra vegetal fertilizada hasta una porfuniddad de 0,9 m y una base de 0,3 m de gravas, compactación con medios naturales (pisado), relleno del resto del hoyo y nueva compactación manual, y primer riego. Incluido colocación de tutor de madera tratada clavado en el suelo 50 cm y separados del arbol 30 cm fijado al mismo mediante cintas de caucho a diferentes alturas. Medida la unidad ejecutada.	DOSCIENTOS DOS EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS	202,93

Basauriko Udala/Ayuntamiento de Basauri. Sarrera-Erregistro Elektronikoa/Registro general entrada 2026005662 18/05/2026 Dokumentuaren egiaztatzeko https://egoitza.basauri.eus/EKS/ Para validar la autenticidad de este documento: https://sede.basauri.eus/CSV Egiaztatzeko Kode Segurua (EKS) / Código de verificación (CSV): 165556647460403237 56

Código	Ud	Descripción	Precio en letra	Importe
URJ0511018N	ud	Suministro y plantación mediante camión grúa de Koelreuteria paniculata de 18/20cm de perímetro normal suministrado con raiz desnuda bien formada y ramificada desde la cruz que estará a un mínimo de 2,25m de altura, con medios manuales: colocación aplomada, relleno del hoyo, de dimensiones 1x1,2x1,2m3, con tierra vegetal fertilizada hasta una porfuniddad de 0,9 m y una base de 0,3 m de gravas, compactación con medios naturales (pisado), relleno del resto del hoyo y nueva compactación manual, y primer riego. Incluido colocación de tutor de madera tratada clavado en el suelo 50 cm y separados del arbol 30 cm fijado al mismo mediante cintas de caucho a diferentes alturas. Medida la unidad ejecutada.	CIENTO OCHENTA Y UN EUROS con DOCE CÉNTIMOS	181,12
URJ0511019N	ud	Suministro y plantación mediante camión grúa de Albizia julibrissin de 18/20cm de perímetro normal suministrado con raiz desnuda bien formada y ramificada desde la cruz que estará a un mínimo de 2,25m de altura, con medios manuales: colocación aplomada, relleno del hoyo, de dimensiones 1x1,2x1,2m3, con tierra vegetal fertilizada hasta una porfuniddad de 0,9 m y una base de 0,3 m de gravas, compactación con medios naturales (pisado), relleno del resto del hoyo y nueva compactación manual, y primer riego. Incluido colocación de tutor de madera tratada clavado en el suelo 50 cm y separados del arbol 30 cm fijado al mismo mediante cintas de caucho a diferentes alturas. Medida la unidad ejecutada.	CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS	146,29
URM022015NN	ud	Suministro y colocación de banco de diseño "NEOBARCINO" de BENITO o banco de similares características técnicas, funcionales y formales a la anterior, de 1800 mm de largo con asiento segun normativa de accesibilidad de 450 mm de alto y apoyabrazos, de diseño sobrio y elegante, fabricado con pies de fundición dúctil (tratados con el proceso Ferrus el protector de triple capa para el hierro, que garantiza una óptima resistencia a la corrosión) y seis tablones de madera tropical natural (tratados con recubrimiento de triple capa Lignus, protector fungicida, insecticida e hidrófugo). Tornillería de acero inoxidable. Anclado sobre superficie preparada con cuatro pernos de expansión M10 según superficie y proyecto. Totalmente instalado.	QUINIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS	533,66

Basauriko Udala/Ayuntamiento de Basauri. Sarrera-Erregistro Elektronikoa/Registro general entrada 2026005662 18/05/2026 Dokumentuaren egiaztatasuna baliozkotasuna https://egoitza.basauri.eus/EKS/ Para validar la autenticidad de este documento: https://sede.basauri.eus/CSV Egiaztatzeko Kode Segurua (EKS) / Código de verificación (CSV): 165556647460403237 56

Código	Ud	Descripción	Precio en letra	Importe
URM022016NN	ud	Suministro y colocación de banco "1800 para ELA PLUS" de la casa Benito o banco de similares características técnicas, funcionales y formales a la anterior, colocado sobre Banco Tipo 3. Banco de dimensiones: 1800 mm de longitud y 450 mm de altura, se atornilla directamente sobre el prefabricado. Banco formado por listones de madera tropical de sección 110 x 35 mm, tratada con el recubrimiento de triple capa Lignus, protector fungicida, insecticida e hidrófugo. Acabado color natural. Incluye la parte proporcional de tornillería. Totalmente instalada.	MIL ONCE EUROS con VEINTITRÉS CÉNTIMOS	1.011,23
URM022017N	m	Suministro y colocación de banco Tipo 3, de 60cm de anchura y 38cm de altura de sección según planos de detalle de proyecto, realizado con hormigón arquitectónico moldeado de color negro con aguas de color, de resistencia característica 30MPa y armado con acero galvanizado con una cuantía mínima de 50KG/M3, con tratamiento superficial decapado al ácido y posterior rellenado de bajo-relieve con hormigón de árido fino menor de 2mm de diámetro y de color en masa, según especificación de carta a colores del proyecto, y segundo decapado con árido clorhídrico y suave apomazado de las superficies de asiento como acabado final de los elementos. Hidrofugado superficial antigraffiti transparente y acabado mate. Incluso 4 roscas incorporadas al prefabricado según planos de detalle, para varilla roscada de 16mm de diámetro y 14mm de longitud, que posteriormente se clavarán a taladros de 40mm realizados en el pavimento previo rellenado de resina, para la fijación del banco. Se consideran incluidos en la partida los medios auxiliares y de elevación necesarios, así como todas las operaciones y trabajos necesarios para su correcta colocación en obra. Criterio de medición: Ud de banco colocado según las especificaciones de la DT. Medida según los metros ejecutados.	DOSCIENTOS VEINTIÚN EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS	221,47
URM0230001N	ud	Suministro e instalación de papelera "BOA" de BENITO o similar, de 101 cm de alto y 48 cm de diámetro , 80 litros, fabricada en hierro (tratado con el proceso Ferrus protector del hierro, que garantiza una óptima resistencia a la corrosión). Equipada con sombrero, puerta de extracción frontal con cierre autoblocante y apagacigarrillos. Cierre con llave triangular estándar. Entrada de basura con apertura de 210º. Tratamiento antióxido de triple capa. Chapa de acero cincada, pintada en pintura de poliéster en polvo y barnizada. Color gris plata. Incluye la fijación mediante cuatro caracoles Ø8.	QUINIENTOS NOVENTA EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS	590,52

Basauriko Udala/Ayuntamiento de Basauri. Sarrera-Erregistro Elektronikoa/Registro general entrada 2026005662 18/05/2026 Dokumentuaren egiazkotasuna balioztatzeko https://egoitza.basauri.eus/EKS/ Para validar la autenticidad de este documento: https://sede.basauri.eus/CSV Egiaztatzeko Kode Seguroa (EKS) / Código de verificación (CSV): 165556647460403237 56

Código	Ud	Descripción	Precio en letra	Importe
URM22022N	ud	Suministro e instalación de conjunto de fuente de diseño ATLAS SIMPLE de BENITO o similar, medidas totales (largo x ancho x alto) 300x300x1010 mm, fabricada en hierro (tratado con el proceso Ferrus el protector de triple capa para el hierro, que garantiza una óptima resistencia a la corrosión), incluye pletina fijación-grifo pulsador de acero niquelado (UM510G). Marco angular y reja sumidero de acero galvanizado. Incluye grifo pulsador, el anclado sobre superficie preparada con 4 pernos de expansión M12 según superficie y proyecto.	SETECIENTOS DOS EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS	702,45
URO0100001N	m	Instalación de tubería PEMD 110mm. SDR-17,6 para canalización de gas natural de media presión según UNE 1.555-01 incluso transporte, instalación en zanja, suministro, soldadura y montaje con p.p de accesorios de unión (manguitos, tes, codos, caps, tomas simples, válvulas de línea, vainas de PVC protección, etc...) así como suministro y colocación de hitos de señalización. Totalmente instalada, cuantas pruebas neumáticas sean necisarias, conexión a red en gas con cuantas operaciones sean necesarias para ello. y p.p de proyecto y dossieres de legalización (D. Industria y D. Contratista) ante compañía suministradora y Delegación de Industria.	TREINTA Y DOS EUROS con DOCE CÉNTIMOS	32,12
URO0100002	m	Tubo corrugado de doble capa con superficie interior lisa de polietileno de alta densidad de diámetro nominal 160mm de color rojo, para uso enterrado según UNE-EN 50086-2-4, incluso p.p. de juntas y separadores. Medida la longitud ejecutada.	CUATRO EUROS con TRECE CÉNTIMOS	4,13
URO010003N	m	Instalación de tetratubo de polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE) libre de halógenos, color verde, de 4x40 mm de diámetro nominal y 3 mm de espesor formado por cuatro tubos iguales, unidos entre sí, con la pared interior estriada longitudinalmente y recubierta con silicona, suministrado en rollos de 300 m de longitud. Instalación en canalizaciones MT-BT según detalles en planos y cumplimiento de normativa de la compañía I-DE. Incluye mandrilado de tubos. Unidad totalmente ejecutada.	NUEVE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS	9,19
URO0103001	m	Cinta de señalización de cables subterráneos de PVC de 150mm de ancho. Medida la longitud ejecutada.	CERO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS	0,67

Basauriko Udala/Ayuntamiento de Basauri. Sarrera-Erregistro Elektronikoa/Registro general entrada 2026005662 18/05/2026 Dokumentuaren egiazkotasuna balioztatzeko https://egoitza.basauri.eus/EKS/ Para validar la autenticidad de este documento: https://sede.basauri.eus/CSV Egiaztatzeko Kode Segurua (EKS) / Código de verificación (CSV): 165556647460403237 56

Código	Ud	Descripción	Precio en letra	Importe
URO090001N	ud	Suministro y colocación de arqueta de hormigón prefabricada o ejecución in-situ en acera para canalización eléctrica de altura variable hasta 1,9, incluidos pates en caso de ser necesario, con marco y tapa embaldosable tipo M2-T2 homologada por la compañia eléctrica. Totalmente instalada, embaldosada y rematada.	SETECIENTOS VEINTISIETE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS	727,45
URS0200002	m	Tubería de PVC de pared compacta de color teja SN4(PN6), según norma UNE 53960/1456, de diámetro exterior 200mm con unión por junta elástica, incluso nivelación, colocación, montaje y pruebas. Medida la longitud ejecutada.	DIECIOCHO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS	18,04
URS0200002N	m	Tubería de PVC de pared compacta de color teja SN4(PN6), según norma UNE 53960/1456, de diámetro exterior 110mm con unión por junta elástica, incluso nivelación, colocación, montaje y pruebas. Medida la longitud ejecutada.	CATORCE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	14,79
URS0200003	m	Tubería de PVC de pared compacta de color teja SN4(PN6), según norma UNE 53960/1456, de diámetro exterior 250mm con unión por junta elástica, incluso nivelación, colocación, montaje y pruebas. Medida la longitud ejecutada.	VEINTISÉIS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS	26,52
URS0200005	m	Tubería de PVC de pared compacta de color teja SN4(PN6), según norma UNE 53960/1456, de diámetro exterior 400mm con unión por junta elástica, incluso nivelación y colocación. Medida la longitud ejecutada.	SESENTA Y OCHO EUROS con VEINTIDÓS CÉNTIMOS	68,22
URS0200006	m	Tubería de PVC de pared compacta de color teja SN4(PN6), según norma UNE 53960/1456, de diámetro exterior 500mm con unión por junta elástica, incluso nivelación y colocación. Medida la longitud ejecutada.	NOVENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS	93,98

Basauriko Udala/Ayuntamiento de Basauri. Sarrera-Erregistro Elektronikoa/Registro general entrada 2026005662 18/05/2026 Dokumentuaren egiazkotasuna balioztatzeko https://egoitza.basauri.eus/EKS/ Para validar la autenticidad de este documento: https://sede.basauri.eus/CSV Egiaztatzeko Kode Segurua (EKS) / Código de verificación (CSV): 165556647460403237 56

Código	Ud	Descripción	Precio en letra	Importe
URS0300001N	ud	Pozo de registro "in situ" para canalización en calzada, para tubería D<=800mm de dimensiones interiores 1-1,2 x 1-1.2 m; hasta 2m de profundidad, incluso encofrado, hormigonado, acero, manguitos. marco cuadrado y tapa reforzada D-400 de 480x480 en fundición dúctil, según detalle de planos. Medida la unidad ejecutada.	MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS	1.842,75
URS0300011N	ud	Pozo de registro "in situ" para canalización en acera, para tubería D<=800mm de dimensiones interiores 1-1,2 x 1-1.2 m; hasta 2m de profundidad, incluso encofrado, hormigonado, acero, manguitos. Incluye marco y tapa embaldosable en fundición dúctil, según detalle de planos. Medida la unidad ejecutada.	DOS MIL SESENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS	2.064,91
URS0800004N	ud	Sumidero sifónico en calzada, contra bordillo con rejilla abisagrada tipo peine de fundición dúctil D-400 Tipo "C" de 400x400mm, según detalle de planos. Medida la unidad ejecutada.	CUATROCIENTOS VEINTISIETE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	427,49
URS0803002N	m	Canaleta de recogida de aguas de polipropileno de 200x150mm de medidas exteriores para zonas de carga ligera, sin pendiente incorporada y con rejilla de polipropileno de medidas superficiales 200x500mm, colocada sobre cama de arena de 10cm de espesor compactada, incluso p.p de piezas especiales y pequeño material, montado, nivelado y con p.p. de medios auxiliares, incluso recibido de saneamiento. Medida la longitud ejecutada.	SESENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS	64,78
URV0100002	m	Suministro y colocación de bordillo recto de granito gris de 20x30cm y longitud mínima de 80cm, aserrado y flameado en caras vistas, incluso biselado de arista de 1x1cm, sobre solera de hormigón HM-20 (sin incluir solera), refuerzo y rejunteo. Medida la longitud ejecutada.	CUARENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS	42,85

Basauriko Udala/Ayuntamiento de Basauri. Sarrera-Erregistro Elektronikoa/Registro general entrada 2026005662 18/05/2026 Dokumentuaren egiazkotasuna baliozkotatzeko https://egoitza.basauri.eus/EKS/ Para validar la autenticidad de este documento: https://sede.basauri.eus/CSV Egiaztatzeko Kode Segurua (EKS) / Código de verificación (CSV): 165556647460403237 56

Código	Ud	Descripción	Precio en letra	Importe
URV0100002N	m	Suministro y colocación de bordillo recto de granito gris de 15x30cm y 100 cm de longitud, aserrado en 6 caras y flameado en las vistas con canto biselado, sobre solera de hormigón HM-20 (sin incluir solera), refuerzo y rejunteo. Medida la longitud ejecutada.	TREINTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS	38,61
URV0100003	m	Suministro y colocación de bordillo curvo de granito gris de 20x30cm y longitud mínima de 80cm, aserrado y flameado en caras vistas, incluso biselado de arista de 1x1cm, sobre solera de hormigón HM-20 (sin incluir solera), refuerzo y rejunteo. Medida la longitud ejecutada.	CINCUENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS	58,75
URV0300001	m2	Suministro y aplicación de riego de imprimación de 1kg/m2 con emulsión asfáltica tipo ECL-1, incluso limpieza previa de la superficie y protección de elementos ajenos. Medida la superficie ejecutada.	CERO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS	0,63
URV0301001	m2	Suministro y aplicación de riego de adherencia de 1kg/m2 con emulsión asfáltica tipo ECR-1, incluso limpieza previa de la superficie y protección de elementos ajenos. Medida la superficie ejecutada.	CERO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS	0,63
URV0310001	t	Mezcla bituminosa continua en caliente para capa de rodadura tipo AC16 surf 50/70 D Ofita (antiguo D-12 ofítico), elaborada en planta, incluso limpieza y barrido de superficie, extendida, compactación al 98% del ensayo Marshall y cortes necesarios. Medido el peso ejecutado.	NOVENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS	96,93
URV0312002N	t	Mezcla bituminosa continua en caliente para capa intermedia tipo AC16 bin 50/70 S Caliza (antiguo S-12 calizo), elaborada en planta, incluso limpieza y barrido de superficie, extendida, compactación al 98% del ensayo Marshall y cortes necesarios. Medido el peso ejecutado.	OCHENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS	89,36

Basauriko Udala/Ayuntamiento de Basauri. Sarrera-Erregistro Elektronikoa/Registro general entrada 2026005662 18/05/2026 Dokumentuaren egiazkotasuna balioztatzeko https://egoitza.basauri.eus/EKS/ Para validar la autenticidad de este documento: https://sede.basauri.eus/CSV Egiaztatzeko Kode Segurua (EKS) / Código de verificación (CSV): 165556647460403237 56

Código	Ud	Descripción	Precio en letra	Importe
URV0330001	t	Mezcla bituminosa continua en caliente para capa base tipo AC22 base 50/70 G Caliza (antiguo G-20 calizo), elaborada en planta, incluso limpieza y barrido de superficie, extendida, compactación al 98% del ensayo Marshall y cortes necesarios. Medido el peso ejecutado.	OCHENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS	84,61
URV0352002NN	m2	Suministro y colocación de losa modular de hormigón de alta resistencia ecoGranic , con certificado Applus, de 60x40x6,5 cm de espesor, de PVT o equivalente, con acabado Gommée Aralar, fabricada con áridos siléceos, graníticos o basálticos y utilizando hasta un 20% de material reciclado y con capacidad descontaminante del aire de Oxidos Nitrosos y otros contaminantes, siendo Clase 3 según Norma UNE 127197-1 2013, colocada sobre cama de 3-4 cm. de mortero de cemento M-10, incluso p.p. de remates, rejuntado con lechada de cemento y limpieza del pavimento. Medida la superficie ejecutada.	CUARENTA Y OCHO EUROS con TRECE CÉNTIMOS	48,13
URV0400006N	m2	Suministro y colocación de baldosa de cemento táctil de 36 botones para pasos de peatones con dibujo tipo Bilbao 30x30cm, con árido silíceo, color teja nº 2, de 4cm de espesor, sobre capa de 3cm de mortero de cemento M-5, incluso p.p. de remates, rejuntado con lechada de cemento y limpieza del pavimento. Medida la superficie ejecutada.	VEINTICINCO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS	25,83
URV0400006NN	m2	Suministro y colocación de baldosa de cemento táctil de tipo direccional para pasos de peatones 30x30cm, con resaltos en franjas de orientación longitudinal, con árido silíceo, color teja nº 2, de 4cm de espesor, sobre capa de 3cm de mortero de cemento M-5, incluso p.p. de remates, rejuntado con lechada de cemento y limpieza del pavimento. Medida la superficie ejecutada.	VEINTICINCO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS	25,83
URV0401001	m	Formación de rigola con hormigón HM-20 de 30 cm de ancho y 15 cm de espesor mínimo, incluso p.p. de remates y juntas. Medida la longitud ejecutada.	ONCE EUROS con TRECE CÉNTIMOS	11,13

Basauriko Udala/Ayuntamiento de Basauri. Sarrera-Erregistro Elektronikoa/Registro general entrada 2026005662 18/05/2026 Dokumentuaren egiaztatasuna balioztatzeko https://egoitza.basauri.eus/EKS/ Para validar la autenticidad de este documento: https://sede.basauri.eus/CSV Egiaztatzeko Kode Segurua (EKS) / Código de verificación (CSV): 165556647460403237 56

Código	Ud	Descripción	Precio en letra	Importe
URV0410003N	m2	Pavimento de adoquines graníticos de 8x8 cm y de espesor 6,5-8 cm, con acabado a corte de sierra, colocados con juntas de 3mm de espesor sobre capa de mortero de cemento 1:6 de 4cm de espesor, previamente imprimido con Sika para mejorar la adherencia, con un contenido de cemento mínimo de 380kg/m3, con relleno de juntas con mortero permeable al agua tipo VDW 830 y añadido de arena extra fina lavada con una dosificación según muestras realizadas en obra.	SESENTA Y OCHO EUROS con TRECE CÉNTIMOS	68,13
URV0410004N	m2	Suministro y colocación de losa modular de hormigón de alta resistencia ecoGranic , con certificado Applus, de 20x10x6,5-8 cm de espesor, de PVT o equivalente, con acabado Gommée Baztán, fabricada con áridos siléceos, graníticos o basálticos y utilizando hasta un 20% de material reciclado y con capacidad descontaminante del aire de Oxidos Nitrosos y otros contaminantes, siendo Clase 3 según Norma UNE 127197-1 2013, colocada sobre cama de 3-4 cm. de mortero de cemento M-10, incluso p.p. de remates, rejuntado con lechada de cemento y limpieza del pavimento. Medida la superficie ejecutada.	CINCUENTA Y DOS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS	52,70
URV0480001N	m2	Pavimento de losas de hormigón de distintas medidas (según indicación planos) de 20 cm de espesor, desactivado 20N/mm2 de resistencia HM-20/p/10/IIA con 1200 kg/m3 de árido calcáreo, 600Kg/m3 de arena y 350 Kg/m3 de cemento y relación A/C 50%, incluso juntas de construcción y dilatación de 2/3 cm ejecutadas con tabla de madera serrada en pino o abeto de 200x27 mm de escuadría, malla electro soldada con barras corrugadas de acero ME 15x15 cm diam. 4mm. Totalmente acabado.	CINCUENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS	53,53

Junio de 2025

Los autores del proyecto

Fdo.: Carlos Estefanía López de Argumedo
Arquitecto

Fdo.: Pino Urgoiti Martín
Arquitecta
Colegiada nº: 1.228

Basauriko Udala/Ayuntamiento de Basauri. Sarrera-Erregistro Elektronikoa/Registro general entrada 2026005662 18/05/2026 Dokumentuaren egiazkotasuna balioztatzeko https://egoitza.basauri.eus/EKS/ Para validar la autenticidad de este documento: https://sede.basauri.eus/CSV Egiaztatzeko Kode Segurua (EKS) / Código de verificación (CSV): 165556647460403237 56

Basauriko Udala/Ayuntamiento de Basauri. Sarrera-Erregistro Elektronikoa/Registro general entrada 2026005662 18/05/2026 Dokumentuaren egiazkotasuna balioztatzeko https://egoitza.basauri.eus/EKS/ Para validar la autenticidad de este documento: https://sede.basauri.eus/CSV Egiaztatzeko Kode Seguroa (EKS) / Código de verificación (CSV): 165556647460403237 56

2.2.2 Cuadro de Precios Nº2

Código	Ud	Descripción	Importe
CCB0100001	ud	Determinación de dosifiación de ligante.	
		Sin descomposición	
		TOTAL PARTIDA	76,95
CCB0100002	ud	Análisis granulométrico del árido extraído.	
		Sin descomposición	
		TOTAL PARTIDA	60,06
CCB0100003	ud	Ensayo Marshall (densidad, huecos, estabilidad y deformación).	
		Sin descomposición	
		TOTAL PARTIDA	300,00
CCB0100006	ud	Ensayo de permeabilidad de la capa s/NLT 339 (P).	
		Sin descomposición	
		TOTAL PARTIDA	34,57
CCC0200001	ud	Determinación de resistencia al choque.	
		Sin descomposición	
		TOTAL PARTIDA	76,31
CCC0200002	ud	Determinación de heladicidad.	
		Sin descomposición	
		TOTAL PARTIDA	321,62
CCC0200004	ud	Determinación de resistencia al desgaste.	
		Sin descomposición	
		TOTAL PARTIDA	215,50
CCC0200005	ud	Determinación de absorción de agua.	
		Sin descomposición	
		TOTAL PARTIDA	76,27
CCC0200007	ud	Comprobación del aspecto.	
		Sin descomposición	
		TOTAL PARTIDA	60,14
CCC0200008	ud	Determinación de coeficiente de deslizamiento en baldosas de hormigón de uso exterior.	
		Sin descomposición	
		TOTAL PARTIDA	237,30
CCH0100001	ud	Análisis de una amasada de hormigón a flexotracción (3P).	
		Sin descomposición	
		TOTAL PARTIDA	129,30
CCH0100003	ud	Consistencia y cono de Abrams de hormigón fresco.	
		Sin descomposición	
		TOTAL PARTIDA	33,66
CCH0100004	ud	Densidad aparente de hormigón fraguado.	

Basauriko Udala/Ayuntamiento de Basauri. Sarrera-Erregistro Elektronikoa/Registro general entrada 2026005662 18/05/2026 Dokumentuaren egiaztatasuna balioztatzeko https://egoitza.basauri.eus/EKS/ Para validar la autenticidad de este documento: https://sede.basauri.eus/CSV Egiaztatzeko Kode Segurua (EKS) / Código de verificación (CSV): 165556647460403237 56

Código	Ud	Descripción	Importe
		Sin descomposición	
		TOTAL PARTIDA	20,66
CCH0100010	ud	Toma de hormigón de 5 probetas cilíndricas de 15cm de diámetro y 30cm de altura, incluso rotura a compresión a las edades de 7 y 28 días, así como determinación de la consistencia según UNE-EN 12350-1, 12350-2, 12390-2 y 12390-3.	
		Sin descomposición	
		TOTAL PARTIDA	118,73
CCI0200002	ud	Prueba de estanqueidad de la instalación de salubridad, diámetro entre 300 y 800mm, según PPTG/TSP, (1 jornada).	
		Sin descomposición	
		TOTAL PARTIDA	527,83
CCI0400005	ud	Prueba de comprobación del equilibrado de fases en cuadros generales de mando y protección de instalaciones eléctricas, incluso emisión del informe de la prueba.	
		Sin descomposición	
		TOTAL PARTIDA	42,92
CCI0400007	ud	Comprobación de niveles de alumbrado general (interior y vial) y alumbrado de emergencia, incluso emisión del informe de la prueba.	
		Sin descomposición	
		TOTAL PARTIDA	64,38
CCP0300001	ud	Determinación de características geométricas.	
		Sin descomposición	
		TOTAL PARTIDA	44,24
CCP0300002	ud	Determinación de resistencia a flexión.	
		Sin descomposición	
		TOTAL PARTIDA	145,45
CCS0100003	ud	Determinación de humedad natural.	
		Sin descomposición	
		TOTAL PARTIDA	14,99
CCS0100004	ud	Análisis granulométrico.	
		Sin descomposición	
		TOTAL PARTIDA	61,22
CCS0100007	ud	Determinación de equivalente de arena.	
		Sin descomposición	
		TOTAL PARTIDA	41,90
CCS0100009	ud	Análisis de materia orgánica.	
		Sin descomposición	
		TOTAL PARTIDA	80,41
CCS0100010	ud	Determinación de índice de lajas.	

Basauriko Udala/Ayuntamiento de Basauri. Sarrera-Erregistro Elektronikoa/Registro general entrada 2026005662 18/05/2026 Dokumentuaren egiazkotasuna baliozkotzeko https://egoitza.basauri.eus/EKS/ Para validar la autenticidad de este documento: https://sede.basauri.eus/CSV Egiaztatzeko Kode Seguroa (EKS) / Código de verificación (CSV): 165556647460403237 56

Código	Ud	Descripción	Importe
		Sin descomposición	
		TOTAL PARTIDA	92,43
CCS0100011	ud	Ensayo de proctor normal.	
		Sin descomposición	
		TOTAL PARTIDA	81,89
CCS0100015	ud	Determinación de coeficiente desgaste Los Ángeles.	
		Sin descomposición	
		TOTAL PARTIDA	127,85
CCS0100021	ud	Suelos. Determinación de contenido de sulfatos.	
		Sin descomposición	
		TOTAL PARTIDA	82,17
CCS010010N	ud	Determinación de la plasticidad. Límite líquido y límite plástico.	
		Sin descomposición	
		TOTAL PARTIDA	81,50
GR10101N	m3	Carga y transporte de material excavado sobrante a punto autorizado	
		Sin descomposición	
		TOTAL PARTIDA	14,84
GR10102N	m3	Canon de vertido en canteras autorizadas. Tierras y rocas no contaminada LER 170504.	
		Sin descomposición	
		TOTAL PARTIDA	1,71
GR10103N	t	Retirada de hormigón LER 170101.	
		Sin descomposición	
		TOTAL PARTIDA	44,03
GR10104N	t	Retirada de mezclas bituminosas LER 170302.	
		Sin descomposición	
		TOTAL PARTIDA	62,36
GR10106N	t	Retirada plásticos limpios inertes LER 170203.	
		Sin descomposición	
		TOTAL PARTIDA	42,81
GR10108N	t	Retirada de restos biodegradables LER 200201.	
		Sin descomposición	
		TOTAL PARTIDA	35,56
GR10110N	t	Retirada de maderas limpias LER 170201.	
		Sin descomposición	
		TOTAL PARTIDA	83,10
GR10111N	t	Retirada de hierro y acero LER 170405.	

Basauriko Udala/Ayuntamiento de Basauri. Sarrera-Erregistro Elektronikoa/Registro general entrada 2026005662 18/05/2026 Dokumentuaren egiazkotasuna balioztatzeko https://egoitza.basauri.eus/EKS/ Para validar la autenticidad de este documento: https://sede.basauri.eus/CSV Egiaztatzeko Kode Segurua (EKS) / Código de verificación (CSV): 165556647460403237 56

Código	Ud	Descripción	Importe
		Sin descomposición	
		TOTAL PARTIDA	42,00
GR10112N	t	Retirada de cableado eléctrico LER 170411.	
		Sin descomposición	
		TOTAL PARTIDA	13,39
GR10113N	t	Retirada envases metálicos vacíos de sustancias peligrosas LER 150110*	
		Sin descomposición	
		TOTAL PARTIDA	264,93
GR10114N	t	Retirada envases papel-cartón LER150101	
		Sin descomposición	
		TOTAL PARTIDA	68,51
GR10115N	ud	Punto limpio con obra civil señalizado completo	
		Sin descomposición	
		TOTAL PARTIDA	1.696,50
SSC0100005	ud	Tapa provisional para pozos, pilotes o asimilables de 50x50cm, formada mediante tablones de madera armados mediante encolado y clavazón, zócalo de 20cm de altura. Medida la unidad colocada.	
		Mano de obra	3,90
		Resto de obra y materiales.....	8,90
		TOTAL PARTIDA	12,80
SSC0100007	ud	Tapa provisional para pozos, pilotes o asimilables de 100x100cm, formada mediante tablones de madera armados mediante encolado y clavazón, zócalo de 20cm de altura, (amortizable en dos usos), incluso montaje y desmontaje. Medida la unidad colocada.	
		Mano de obra	15,30
		Resto de obra y materiales.....	35,37
		TOTAL PARTIDA	50,67
SSC0200003	m	Barandilla protección lateral de zanjas, formada por tres tabloncillos de madera de pino y estaquillas de madera hincadas en el terreno cada 1,00m (amortizable en 3 usos), incluso montaje y desmontaje. Medida la longitud colocada.	
		Mano de obra	4,79
		Resto de obra y materiales.....	1,37
		TOTAL PARTIDA	6,16
SSC0300001	ud	Cubrición de hueco horizontal de 1,00x1,00m con mallazo electrosoldado de 15x15cm D=4mm, fijado con conectores al zuncho del hueco y pasante sobre las tabicas y empotrado un metro en la capa de compresión por cada lado, incluso cinta de señalización a 0,90m de altura fijada con pies derechos (amortizable en un solo uso), incluso montaje y desmontaje. Medida la unidad colocada.	

Basauriko Udala/Ayuntamiento de Basauri. Sarrera-Erregistro Elektronikoa/Registro general entrada 2026005662 18/05/2026 Dokumentuaren egiazkotasuna balioztatzeko https://egoitza.basauri.eus/EKS/ Para validar la autenticidad de este documento: https://sede.basauri.eus/CSV Egiaztatzeko Kode Seguroa (EKS) / Código de verificación (CSV): 165556647460403237 56

Código	Ud	Descripción	Importe
		Mano de obra	5,12
		Resto de obra y materiales.....	37,46
		Suma la partida	42,58
		Redondeo	-0,01
		TOTAL PARTIDA	42,57
SSC0300002	ud	Cubrición de hueco horizontal de 2,00x2,00m con mallazo electrosoldado de 15x15cm D=4mm, fijado con conectores al zuncho del hueco y pasante sobre las tabicas y empotrado un metro en la capa de compresión por cada lado, incluso cinta de señalización a 0,90m de altura fijada con pies derechos. (amortizable en un solo uso), incluso montaje y desmontaje. Medida la unidad colocada.	
		Mano de obra	10,61
		Resto de obra y materiales.....	74,46
		TOTAL PARTIDA	85,07
SSC0300003	ud	Cubrición de hueco horizontal de 3,00x3,00 m. con mallazo electrosoldado de 15x15 cm. D=4 mm., fijado con conectores al zuncho del hueco y pasante sobre las tabicas y empotrado un metro en la capa de compresión por cada lado, incluso cinta de señalización a 0,90 m. de altura fijada con pies derechos (amortizable en un solo uso), incluso montaje y desmontaje. Medida la unidad colocada.	
		Mano de obra	46,11
		Resto de obra y materiales.....	137,65
		Suma la partida	183,76
		Redondeo	-0,01
		TOTAL PARTIDA	183,75
SSC0300004	m2	Cubrición de hueco horizontal con mallazo electrosoldado de 15x15cm D=4mm, para protección fijado con conectores al zuncho del hueco y pasante sobre las tabicas y empotrado un metro a cada lado en la capa de compresión por cada lado, incluso cinta de señalización a 0,90m de altura fijada con pies derechos (amortizable en un solo uso), incluso montaje y desmontaje. Medida la superficie colocada.	
		Mano de obra	5,12
		Resto de obra y materiales.....	37,46
		Suma la partida	42,58
		Redondeo	-0,01
		TOTAL PARTIDA	42,57
SSC0501002	m	Red horizontal de seguridad de malla de poliamida de 7x7cm de paso, ennudada con cuerda de D=4mm en módulos de 3x4m, incluso soporte mordaza con brazos metálicos, colocados cada 4,00m (amortizable en 20 usos), anclajes de red, cuerdas de unión y red (amortizable en 10 usos), incluso montaje y desmontaje. Medida la longitud colocada.	
		Mano de obra	6,17
		Resto de obra y materiales.....	4,91
		TOTAL PARTIDA	11,08
SSD0100002	m	Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso montaje y desmontaje. Medida la longitud colocada.	

Basauriko Udala/Ayuntamiento de Basauri. Sarrera-Erregistro Elektronikoa/Registro general entrada 2026005662 18/05/2026 Dokumentuaren egiazkotasuna balioztatzeko https://egoitza.basauri.eus/EKS/ Para validar la autenticidad de este documento: https://sede.basauri.eus/CSV Egiaztatzeko Kode Segurua (EKS) / Código de verificación (CSV): 165556647460403237 56

Código	Ud	Descripción	Importe
		Mano de obra	1,11
		Resto de obra y materiales.....	0,11
		TOTAL PARTIDA	1,22
SSD0200001	ud	Cartel serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,7mm de espesor nominal, tamaño 210X297 mm, válidas para señales de obligación, prohibición y advertencia, amortizable en 3 usos, incluso montaje y desmontaje. Medida la unidad colocada.	
		Mano de obra	2,26
		Resto de obra y materiales.....	0,78
		TOTAL PARTIDA	3,04
SSD0202001	ud	Señal de tráfico triangular de peligro en chapa de acero galvanizada prelacada de 70cm de lado, 1,8mm de espesor y borde de rigidez, con láminas adhesivas reflectantes, considerando 5 usos, incluso montaje y desmontaje. Medida la unidad colocada.	
		Mano de obra	1,13
		Resto de obra y materiales.....	8,61
		TOTAL PARTIDA	9,74
SSD0202002	ud	Señal de peligro, triangular, normalizada, L=70cm, (amortizable en 5 usos), incluso montaje y desmontaje. Medida la unidad colocada.	
		Mano de obra	1,13
		Resto de obra y materiales.....	8,61
		TOTAL PARTIDA	9,74
SSD0203001	ud	Señal de prohibición y obligación, circular, normalizada, Ø=60 cm, (amortizable en 5 usos), con caballete tubular (amortizable en 5 usos), incluso montaje y desmontaje. Medida la unidad colocada.	
		Mano de obra	1,13
		Resto de obra y materiales.....	20,74
		TOTAL PARTIDA	21,87
SSD0403002	m	Valla pie de hormigón amortizable en cinco usos, incluso montaje y desmontaje. Medida la longitud colocada.	
		Mano de obra	0,46
		Resto de obra y materiales.....	4,26
		TOTAL PARTIDA	4,72
SSF0100001	h	Curso de formación y prevención de riesgos dirigido a un encargado de obra, a un oficial de primera y tres peones ordinarios. Medida la hora impartida.	
		Mano de obra	121,54
		TOTAL PARTIDA	121,54
SSF0100002	ud	Costo mensual del Comité de Seguridad y salud en el Trabajo, considerando una reunión al mes de dos horas y formado por un técnico cualificado en materia de seguridad y salud, un encargado de obra dos trabajadores con categoria de oficial de 1ª o ayudante y un vigilante con categoria de oficial de 1ª.	

Basauriko Udala/Ayuntamiento de Basauri. Sarrera-Erregistro Elektronikoa/Registro general entrada 2026005662 18/05/2026 Dokumentuaren egiazkotasuna baliozkotzeko https://egoitza.basauri.eus/EKS/ Para validar la autenticidad de este documento: https://sede.basauri.eus/CSV Egiaztatzeko Kode Seguroa (EKS) / Código de verificación (CSV): 165556647460403237 56

Código	Ud	Descripción	Importe
		Mano de obra	160,68
		TOTAL PARTIDA	160,68
SSL0100001	ud	Extintor manual de polvo químico seco ABC polivalente, presión incorporada, 6 kg de agente extintor. Eficacia UNE 21A-113B. Colocado con soporte atornillado a paramento, considerando 3 usos. Medida la unidad instalada.	
		Resto de obra y materiales.....	5,81
		TOTAL PARTIDA	5,81
SSL0100002	ud	Extintor manual de CO2 (nieve carbónica), de 5 kg de agente extintor, para fuegos de origen eléctrico, eficacia UNE 34B, con soporte atornillado a paramento, considerando 3 usos. Medida la unidad instalada.	
		Resto de obra y materiales.....	12,56
		TOTAL PARTIDA	12,56
SSM0100001	ud	Botiquín completamente equipado. Medida la unidad colocada.	
		Resto de obra y materiales.....	33,21
		TOTAL PARTIDA	33,21
SSM0101001	ud	Reposición de material de botiquín. Medida la unidad colocada.	
		Resto de obra y materiales.....	46,88
		TOTAL PARTIDA	46,88
URA0100002	m	Tubería de fundición dúctil de diámetro nominal 80mm clase K9, fabricada según norma UNE EN-545, incluso alineación, montaje y prueba hidráulica. Medida la longitud ejecutada.	
		Mano de obra	11,91
		Resto de obra y materiales.....	25,76
		TOTAL PARTIDA	37,67
URA0100003	m	Tubería de fundición dúctil de diámetro nominal 100mm clase K9, fabricada según norma UNE EN-545, incluso alineación, montaje y prueba hidráulica. Medida la longitud ejecutada.	
		Mano de obra	13,40
		Resto de obra y materiales.....	31,72
		TOTAL PARTIDA	45,12
URA0100004N	m	Tubería de fundición dúctil de diámetro nominal 150mm clase K9, fabricada según norma UNE EN-545, incluso alineación, montaje y pruebas hidráulicas. Medida la longitud ejecutada.	
		Mano de obra	14,90
		Resto de obra y materiales.....	44,98
		TOTAL PARTIDA	59,88
URA0101001	kg	Instalacion de piezas especiales de fundicion ductil (codos, tes, carretes, reducciones, empalmes, bridas, etc.) PN16, con recubrimiento epoxi atóxico de espesor minimo de 80 micras, totalmente colocadas.	

Basauriko Udala/Ayuntamiento de Basauri. Sarrera-Erregistro Elektronikoa/Registro general entrada 2026005662 18/05/2026 Dokumentuaren egiazkotasuna baliozkotzeko https://egoitza.basauri.eus/EKS/ Para validar la autenticidad de este documento: https://sede.basauri.eus/CSV Egiaztatzeko Kode Segurua (EKS) / Código de verificación (CSV): 165556647460403237 56

Código	Ud	Descripción	Importe
		Mano de obra	0,50
		Resto de obra y materiales.....	3,94
		TOTAL PARTIDA	4,44
URA0300002	ud	Suministro y montaje de válvula de compuerta tipo inglés de fundición de diámetro interior 100mm PN16, con cierre de asiento elástico y pivote de cuadradillo, con recubrimiento epoxi atóxico de espesor mínimo de 80 micras, fabricada según norma UNE-EN 545, incluso nivelación, montaje y registro de fundición nodular con asiento de tubo de PVC. Medida la unidad completamente instalada.	
		Mano de obra	12,41
		Resto de obra y materiales.....	249,28
		TOTAL PARTIDA	261,69
URA0300003	ud	Suministro y montaje de válvula de compuerta tipo inglés de fundición de diámetro interior 150mm PN16, con cierre de asiento elástico y pivote de cuadradillo, con recubrimiento epoxi atóxico de espesor mínimo de 80 micras, fabricada según norma UNE-EN 545, incluso nivelación, montaje y registro de fundición nodular con asiento de tubo de PVC. Medida la unidad completamente instalada.	
		Mano de obra	14,40
		Resto de obra y materiales.....	385,40
		TOTAL PARTIDA	399,80
URA0401002	ud	Instalación de toma de 2" de diámetro en tubería de hasta 200mm de diámetro, incluido collarín de toma, piezas de empalme y soldaduras necesarias, válvula de compuerta de acometida, montaje, excavación, registro de fundición dúctil y conexión a tubería existente con tubo de cobre. Medida la unidad totalmente colocada.	
		Mano de obra	150,12
		Maquinaria	5,25
		Resto de obra y materiales.....	307,78
		TOTAL PARTIDA	463,15
URA0500001	ud	Suministro y montaje de boca de riego DN 80mm PN 16 con racor según detalle de planos sin bola e incluida llave, con sistema de empaquetadura recambiable en servicio y arqueta con registro, cuerpo y tapa en fundición nodular GGG-50 totalmente recubiertos interior y exteriormente de pintura epoxi atóxica en polvo de 150 micras de espesor, color negro, aplicada electrónicamente, con cierre de fundición dúctil totalmente recubierto EPDM y husillo de acero inoxidable AISI 420. Medida la unidad totalmente instalada.	
		Mano de obra	14,81
		Resto de obra y materiales.....	240,32
		TOTAL PARTIDA	255,13
URA0501001	ud	Suministro e instalacion de hidrante superficial de columna seca, con cuerpo de fundicion ductil nodular pn-16 de 100 mm. de diametro y doble salida de 70mm con racor tipo Barcelona (UNE 23400), con tapones de aluminio inyectado, sistema antirotura, según detalle de planos. Medida la unidad totalmente instalada.	

Basauriko Udala/Ayuntamiento de Basauri. Sarrera-Erregistro Elektronikoa/Registro general entrada 2026005662 18/05/2026 Dokumentuaren egiaztatasuna balioztatzeko https://egoitza.basauri.eus/EKS/ Para validar la autenticidad de este documento: https://sede.basauri.eus/CSV Egiaztatzeko Kode Seguroa (EKS) / Código de verificación (CSV): 165556647460403237 56

Código	Ud	Descripción	Importe
		Mano de obra	35,54
		Resto de obra y materiales.....	1.245,35
		TOTAL PARTIDA	1.280,89
URC0400002	ud	Placa octogonal o circular de 600mm, nivel 1 de reflectancia, espesor 1mm de doble apotema constituida por perfil de aluminio y dorso cerrado con chapa de aluminio prelacada y rotulación a una cara, uniéndose los elementos con pegamento acrílico, soporte aluminio anodizado estriado f 76mm, piezas de anclaje y abrazaderas de aluminio y tornillería totalmente colocada.	
		Sin descomposición	
		TOTAL PARTIDA	179,83
URC0400011	ud	Placa rectangular de 900x600mm de lado, nivel 1 de reflectancia, espesor 1mm constituida por perfil de aluminio y dorso cerrado con chapa de aluminio prelacada y rotulación a una cara, uniéndose los elementos con pegamento acrílico, soporte aluminio anodizado estriado f 76mm, piezas de anclaje y abrazaderas de aluminio y tornillería totalmente colocada.	
		Sin descomposición	
		TOTAL PARTIDA	199,02
URC0700006	m2	Pintura convencional en color blanco para rayas en pasos de peatones de 0,5m de ancho y pintado de textos STOP, TAXI, BUS,símbolo de CEDA EL PASO, flechas sencillas, dobles y triples,cebreado de isletas, rayas de parada y reborde de isleta, símbolo de minusválidos, etc., incluido premarcaje.	
		Sin descomposición	
		TOTAL PARTIDA	7,14
URC0700007	m	Pintura convencional en color blanco, en marcas viales de 0,10m de ancho, en rayas de aparcamiento en batería y rayas de separación de carriles continuas y discontinuas, realmente pintado.	
		Sin descomposición	
		TOTAL PARTIDA	1,16
URC0900013	m2	Pavimentación de carril-bici de 4 cm de espesor, acabada con slurry bituminoso de color rojo con dotación de 3kg/m2 y slurry rojo en rodadura con dotación de 2,5kg/m2. .	
		Mano de obra	4,93
		Resto de obra y materiales.....	12,63
		TOTAL PARTIDA	17,56
URC1000073N	ud	Suministro y colocación de pilona fija tipo "HOSPITALET" de BENITO o similar, medidas totales aro tope (Ø superior/base x alto) 95/76x980 mm, fabricada en hierro (tratado con el proceso Ferrus protector del hierro, que garantiza una óptima resistencia a la corrosión), con tronco empotrable. Anillo embellecedor en acero inoxidable. Base empotrada en el suelo con varillas de rea y hormigón. Totalmente instalado.	

Basauriko Udala/Ayuntamiento de Basauri. Sarrera-Erregistro Elektronikoa/Registro general entrada 2026005662 18/05/2026 Dokumentuaren egiaztatasuna balioztatzeko https://egoitza.basauri.eus/EKS/ Para validar la autenticidad de este documento: https://sede.basauri.eus/CSV Egiaztatzeko Kode Seguroa (EKS) / Código de verificación (CSV): 165556647460403237 56

Código	Ud	Descripción	Importe
		Mano de obra	22,45
		Resto de obra y materiales.....	86,48
		TOTAL PARTIDA	108,93
URC1000074N	ud	Suministro e instalación de conjunto pilona extraible "HOSPITALET " de BENITO o similar, compuesto por pilona de dimensión Ø95x1000 mm, fabricada en hierro tratado con el proceso Ferrus (protector del hierro, que garantiza una óptima resistencia a la corrosión) con anillo embellecedor en acero inoxidable y base móvil, de Ø120x170 mm, instalada empotrada en el suelo.	
		Mano de obra	22,45
		Resto de obra y materiales.....	194,69
		TOTAL PARTIDA	217,14
URG0100002	m2	Despeje, desbroce y limpieza del terreno con medios mecánicos, que incluye retirada de árboles, plantas, tocones, maleza, broza, maderas caídas, escombros, basuras o cualquier otro material existente, hasta una profundidad no menor que el espesor de la capa de tierra vegetal, considerando como mínima 25cm, incluso retirada de escombros al punto de carga (no incluye carga ni transporte a vertedero). Medida la superficie ejecutada.	
		Mano de obra	0,14
		Maquinaria	1,03
		Resto de obra y materiales.....	0,07
		TOTAL PARTIDA	1,24
URG0200001	ud	Demolición de arqueta de 1m de profundidad máxima con martillo rompedor y compresor de aire, incluso limpieza y retirada de escombros al punto de carga (no incluye carga ni transporte a vertedero). Medida la unidad ejecutada.	
		Mano de obra	27,17
		Maquinaria	2,80
		Resto de obra y materiales.....	1,80
		TOTAL PARTIDA	31,77
URG0210002N	m2	Fresado de firme de mezcla bituminosa u hormigón en franjas de 1m de ancho y por cm de espesor, incluso barrido y retirada de escombros al punto de carga (no incluye carga ni transporte a vertedero). Medido la superficie realmente fresada.	
		Mano de obra	0,09
		Maquinaria	0,18
		Resto de obra y materiales.....	0,02
		TOTAL PARTIDA	0,29
URG0212002	m3	Demolición de firme de calzada y/o acera (aglomerado o baldosa y hormigón) con retroexcavadora equipada con martillo rompedor hidráulico, incluso retirada de escombros al punto de carga (no incluye carga ni transporte a vertedero). Medido el volumen realmente demolido.	

Basauriko Udala/Ayuntamiento de Basauri. Sarrera-Erregistro Elektronikoa/Registro general entrada 2026005662 18/05/2026 Dokumentuaren egiazkotasuna balioztatzeko https://egoitza.basauri.eus/EKS/ Para validar la autenticidad de este documento: https://sede.basauri.eus/CSV Egiaztatzeko Kode Seguroa (EKS) / Código de verificación (CSV): 165556647460403237 56

Código	Ud	Descripción	Importe
		Mano de obra	2,26
		Maquinaria	17,35
		Resto de obra y materiales.....	1,18
		TOTAL PARTIDA	20,79
URG0301001N	m	Levante de bordillo (de calzada, de jardín, rebajado y para paso de vehículos) con martillo rompedor y compresor de aire, incluso retirada al punto de carga (no incluye carga ni transporte a vertedero o depósitos muncipales) o acopio en obra. Medida la longitud realmente ejecutada.	
		Mano de obra	4,53
		Maquinaria	0,07
		Resto de obra y materiales.....	0,28
		TOTAL PARTIDA	4,88
URG0400000N	m3	Excavación de tierra vegetal por medios mecánicos, incluso ayuda manual en las zonas de difícil acceso, limpieza y extracción de restos a los bordes (no incluye carga ni transporte a vertedero). Medido el volumen sobre planos de perfiles.	
		Mano de obra	0,23
		Maquinaria	2,12
		Resto de obra y materiales.....	0,14
		TOTAL PARTIDA	2,49
URG0400002N	m3	Excavación en todo tipo de terreno con retroexcavadora equipada para la roca con martillo rompedor hidráulico, incluso ayuda manual en las zonas de difícil acceso, limpieza y extracción de restos a los bordes (no incluye carga ni transporte a vertedero). Medido el volumen ejecutado.	
		Mano de obra	0,45
		Maquinaria	6,37
		Resto de obra y materiales.....	0,41
		TOTAL PARTIDA	7,23
URG0401001	m3	Excavación de tierras con retroexcavadora, incluso ayuda manual en las zonas de difícil acceso, limpieza y extracción de restos a los bordes (no incluye carga ni transporte a vertedero). Medido el volumen sobre planos de perfiles.	
		Mano de obra	2,26
		Maquinaria	14,37
		Resto de obra y materiales.....	1,00
		TOTAL PARTIDA	17,63
URG0401002	m3	Excavación de zanjas en tierra con retroexcavadora entre 2 y 4m de profundidad, incluso agotamiento de agua, ayuda manual en las zonas de difícil acceso, limpieza y extracción de restos a los bordes (no incluye carga ni transporte a vertedero). Medido el volumen sobre las secciones teóricas de la excavación.	
		Mano de obra	2,60
		Maquinaria	16,49
		Resto de obra y materiales.....	1,15
		TOTAL PARTIDA	20,24

Basauriko Udala/Ayuntamiento de Basauri. Sarrera-Erregistro Elektronikoa/Registro general entrada 2026005662 18/05/2026 Dokumentuaren egiaztatzeko https://egoitza.basauri.eus/EKS/ Para validar la autenticidad de este documento: https://sede.basauri.eus/CSV Egiaztatzeko Kode Segurua (EKS) / Código de verificación (CSV): 165556647460403237 56

Código	Ud	Descripción	Importe

URG0402001 m3 Excavación de zanjas en tierra por medios manuales hasta una profundidad de 2m, incluso agotamiento de agua, limpieza y extracción de restos a los bordes (no incluye carga ni transporte a vertedero). Medido el volumen sobre las secciones teóricas de la excavación.

Mano de obra	27,33
Maquinaria	0,12
Resto de obra y materiales.....	1,65
TOTAL PARTIDA	29,10

URG0402002 m3 Excavación de zanjas en tierra por medios manuales entre 2 y 4m de profundidad, incluso agotamiento de agua, limpieza y extracción de restos a los bordes (no incluye carga ni transporte a vertedero). Medido el volumen sobre las secciones teóricas de la excavación.

Mano de obra	31,43
Maquinaria	0,12
Resto de obra y materiales.....	1,89
TOTAL PARTIDA	33,44

URG0405001 m3 Excavación de pozos en tierra con retroexcavadora hasta una profundidad de 2m, incluso agotamiento de agua, ayuda manual en las zonas de difícil acceso, limpieza y extracción de restos a los bordes (no incluye carga ni transporte a vertedero). Medida la superficie teórica por la profundidad real.

Mano de obra	2,49
Maquinaria	15,08
Resto de obra y materiales.....	1,05
TOTAL PARTIDA	18,62

URG0420003N m2 Entibación cuajada en zanjas y pozos de 2m de ancho como máximo, para una protección del 100% mediante paneles de chapa de acero y codales extensibles metálicos (50 usos) para cualquier profundidad, incluso todos los medios auxiliares necesarios y posterior desentibación. Medida la superficie de entibación realmente ejecutada.

Mano de obra	26,54
Resto de obra y materiales.....	6,57
TOTAL PARTIDA	33,11

URG0600003 m3 Terraplén con material seleccionado procedente de préstamos a pie de obra, extendido en tongadas de 30cm de espesor máximo, compactado hasta conseguir una densidad no inferior al 95% del proctor modificado mediante rodillo vibratorio, incluso humectación y refino de taludes. Medido el volumen sobre los planos de perfiles tranversales.

Mano de obra	4,53
Maquinaria	3,42
Resto de obra y materiales.....	8,41
TOTAL PARTIDA	16,36

Basauriko Udala/Ayuntamiento de Basauri. Sarrera-Erregistro Elektronikoa/Registro general entrada 2026005662 18/05/2026 Dokumentuaren egiazkotasuna baliozkotzeko https://egoitza.basauri.eus/EKS/ Para validar la autenticidad de este documento: https://sede.basauri.eus/CSV Egiaztatzeko Kode Segurua (EKS) / Código de verificación (CSV): 165556647460403237 56

Código	Ud	Descripción	Importe

URG0603001_a m3 Relleno en cama de asiento de tuberías con arena caliza de 0 a 2mm, extendido y compactado mediante equipo manual con pisón vibrante, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena por encima de la generatriz superior de la tubería. Medida la superficie teórica por la profundidad real.

Mano de obra	4,19
Maquinaria	3,30
Resto de obra y materiales.....	26,74
TOTAL PARTIDA	34,23

URG0604001 m3 Relleno de zanjas y pozos con arena silícea, extendido en tongadas de 30cm de espesor, compactado hasta conseguir una densidad no inferior al 95% del proctor modificado mediante equipo manual con bandeja vibrante, incluso humectación. Medido el volumen realmente ejecutado.

Mano de obra	4,19
Maquinaria	1,88
Resto de obra y materiales.....	20,28
TOTAL PARTIDA	26,35

URG0604004 m3 Relleno de zanjas y pozos con material seleccionado procedente de préstamos, realizado en tongadas de 30cm de espesor, compactado hasta conseguir una densidad no inferior al 95% del proctor modificado mediante equipo manual con bandeja vibrante, incluso humectación. Medida la superficie teórica por la profundidad real.

Mano de obra	4,19
Maquinaria	3,94
Resto de obra y materiales.....	8,06
TOTAL PARTIDA	16,19

URG0604005N m3 Relleno de zanjas y pozos con material granular de zahorra artificial ZA-20, extendido en tongadas de 30cm de espesor, compactado hasta conseguir una densidad no inferior al 95% del proctor modificado mediante equipo manual con bandeja vibrante, incluso humectación. Medido el volumen realmente ejecutado.

Mano de obra	2,26
Maquinaria	2,87
Resto de obra y materiales.....	18,34
TOTAL PARTIDA	23,47

URG0607001 m3 Base granular de zahorra artificial ZA-20, extendida y perfilada con motoniveladora, compactada por tongadas hasta conseguir una densidad no inferior al 98% del proctor modificado, incluso humectación y acabado superficial. Medido el volumen ejecutado.

Mano de obra	0,95
Maquinaria	7,28
Resto de obra y materiales.....	21,35
TOTAL PARTIDA	29,58

Basauriko Udala/Ayuntamiento de Basauri. Sarrera-Erregistro Elektronikoa/Registro general entrada 2026005662 18/05/2026 Dokumentuaren egiaztatasuna balioztatzeko https://egoitza.basauri.eus/EKS/ Para validar la autenticidad de este documento: https://sede.basauri.eus/CSV Egiaztatzeko Kode Segurua (EKS) / Código de verificación (CSV): 165556647460403237 56

Código	Ud	Descripción	Importe

URG0700002 m3 Hormigón preparado tipo HM-15/P/20/I para limpieza y nivelación, incluso fabricación, suministro, p.p. de medios auxiliares, juntas y vertido. Medido el volumen ejecutado.

Mano de obra	3,02
Resto de obra y materiales.....	96,85
TOTAL PARTIDA	99,87

URG0701001 m3 Hormigón preparado tipo HM-20/P/20/I en aceras, calzadas y refuerzo de bordillos, incluso fabricación, suministro, p.p. de medios auxiliares, juntas, vertido y vibrado. Medido el volumen ejecutado.

Mano de obra	4,14
Maquinaria	0,24
Resto de obra y materiales.....	102,02
TOTAL PARTIDA	106,40

URG0701001ax m3 Hormigón preparado tipo HM-20/P/20/I en aceras, calzadas y refuerzo de bordillos, incluso fabricación, suministro, p.p. de medios auxiliares, juntas, vertido y vibrado. Medido el volumen ejecutado.

Mano de obra	4,14
Maquinaria	0,24
Resto de obra y materiales.....	96,00
TOTAL PARTIDA	100,38

URG0701002 m3 Hormigón preparado tipo HM-20/P/20/I en muros, pequeñas obras de fabrica y arquetas, incluso fabricación, suministro, vertido y vibrado. Medido el volumen ejecutado.

Mano de obra	12,02
Maquinaria	4,54
Resto de obra y materiales.....	102,75
TOTAL PARTIDA	119,31

URG0701002ax m3 Hormigón preparado tipo HM-20/P/20/I en muros, pequeñas obras de fabrica y arquetas, incluso fabricación, suministro, vertido y vibrado. Medido el volumen ejecutado.

Mano de obra	12,02
Maquinaria	4,54
Resto de obra y materiales.....	96,00
TOTAL PARTIDA	112,56

URG0704009ax m3 Hormigón preparado tipo HA-35/B/20/IV+Qb en pequeñas obras de fábrica y arquetas para todo tipo de canalizaciones, incluso fabricación, suministro, vertido y vibrado. Medido el volumen ejecutado.

Mano de obra	12,02
Maquinaria	4,54
Resto de obra y materiales.....	118,00
TOTAL PARTIDA	134,56

URG0710001_a m3 Mortero de cemento M-5 para solado exterior y tabiquería interior. Medido el volumen ejecutado.

Resto de obra y materiales.....	117,16
TOTAL PARTIDA	117,16

Basauriko Udala/Ayuntamiento de Basauri. Sarrera-Erregistro Elektronikoa/Registro general entrada 2026005662 18/05/2026 Dokumentuaren egiazkotasuna balioztatzeko https://egoitza.basauri.eus/EKS/ Para validar la autenticidad de este documento: https://sede.basauri.eus/CSV Egiaztatzeko Kode Segurua (EKS) / Código de verificación (CSV): 165556647460403237 56

Código	Ud	Descripción	Importe

URG0720001_ax m3 Lechada de cemento con relación agua/cemento 2:1, confeccionada a mano en obra con cemento Portland CEM II/B-M (V-S-LL) 42,5 R, suministrado en sacos de 35 kg. Medido el volumen ejecutado.

Mano de obra	45,28
Resto de obra y materiales.....	47,77
TOTAL PARTIDA	93,05

URG0740001N m Junta de chapa de acero corten, de 8 mm de espesor y 200 mm de altura, incluidos elementos metálicos de anclaje solados a la chapa a ambos lados de la misma cada 1 m de longitud, colocado sobre base de hormigón no estructural de 15N/MM2 de resistencia mínima a compresión. Medida el metro lineal ejecutado.

Mano de obra	9,38
Resto de obra y materiales.....	33,88
TOTAL PARTIDA	43,26

URG0800001 m2 Encofrado y desencofrado recto oculto en cimentaciones con madera, considerando 8 puestas, incluso p.p de apeos necesarios, arriostramientos, distanciadores, medios auxiliares y pequeño material. Medida la superficie de enconfrado útil.

Mano de obra	18,33
Resto de obra y materiales.....	2,30
TOTAL PARTIDA	20,63

URG0800001ax m2 Encofrado y desencofrado recto oculto en cimentaciones con madera, considerando 8 puestas, incluso p.p de apeos necesarios, arriostramientos, distanciadores, medios auxiliares y pequeño material. Medida la superficie de enconfrado útil.

Mano de obra	18,33
Resto de obra y materiales.....	1,13
TOTAL PARTIDA	19,46

URG0800003ax m2 Encofrado y desencofrado recto oculto en alzados de obras de fábrica con madera, considerando 8 puestas, incluso p.p de apeos necesarios, arriostramientos, distanciadores, medios auxiliares y pequeño material. Medida la superficie de enconfrado útil.

Mano de obra	20,81
Resto de obra y materiales.....	1,61
TOTAL PARTIDA	22,42

URG0900001_ax kg Suministro y colocación de acero corrugado B-500-S de alta adherencia en estructura de hormigón, incluso cortes, colocación y solapes. Medido el peso nominal.

Mano de obra	0,38
Resto de obra y materiales.....	2,20
TOTAL PARTIDA	2,58

URG0901001 kg Suministro y colocación de malla de acero electrosoldado B-500-T de alta adherencia en estructura de hormigón, incluso cortes, colocación y solapes. Medido el peso nominal.

Basauriko Udala/Ayuntamiento de Basauri. Sarrera-Erregistro Elektronikoa/Registro general entrada 2026005662 18/05/2026 Dokumentuaren egiazkotasuna balioztatzeko https://egoitza.basauri.eus/EKS/ Para validar la autenticidad de este documento: https://sede.basauri.eus/CSV Egiaztatzeko Kode Segurua (EKS) / Código de verificación (CSV): 165556647460403237 56

Código	Ud	Descripción	Importe
		Mano de obra	0,14
		Resto de obra y materiales.....	8,65
		TOTAL PARTIDA	8,79
URG0901001au	kg	Suministro y colocación de malla de acero electrosoldado B-500-T de alta adherencia en estructura de hormigón, incluso cortes, colocación y solapes. Medido el peso nominal.	
		Mano de obra	0,14
		Resto de obra y materiales.....	1,90
		TOTAL PARTIDA	2,04
URG0902001ax	kg	Suministro y colocación de acero para pernos de anclaje (no incluye, arandelas, tuerca ni contratuerca). Medido el peso nominal.	
		Mano de obra	0,14
		Resto de obra y materiales.....	2,05
		TOTAL PARTIDA	2,19
URG1320001	ud	Recrecido hasta rasante de registro existente (saneamiento, abastecimiento, alumbrado ó servicios no municipales) con fábrica de ladrillo macizo de 1/2 pie de espesor, recibido y raseado con mortero de cemento. Medida la unidad ejecutada.	
		Mano de obra	49,36
		Resto de obra y materiales.....	42,74
		TOTAL PARTIDA	92,10
URI0100002	m	Tubo corrugado de doble capa con superficie interior lisa de polietileno de alta densidad de diámetro nominal 110mm de color rojo, para uso enterrado según UNE-EN 50086-2-4, incluso mandrilado de tubos, p.p. de juntas y separadores. Medida la longitud ejecutada.	
		Mano de obra	0,37
		Resto de obra y materiales.....	2,27
		TOTAL PARTIDA	2,64
URI010001N	m	Suministro y tendido bajo tubo de cable de media tensión tipo HEPRZ-1 12/20KV de sección 1x240 mm² de aluminio, instalado bajo tubo, incluso material de conexión, instalación, croquización y ensayos del cable a determinar por I-DE. Trabajos a realizar según expediente de I-DE nº 9038958190.	
		Sin descomposición	
		TOTAL PARTIDA	11,80
URI010003N	ud	Suministro y montaje de Kit de 3 conectores enchufable para conexión de cable HEPRZ-1 en celda de entrada/salida. Incluso pequeño material y puesta a tierra. Unidad totalmente ejecutada y puesta en servicio.	
		Sin descomposición	
		TOTAL PARTIDA	685,30
URI0101001	m	Cinta de señalización de cables subterráneos de PVC amarillo de 300mm de ancho. Medida la longitud ejecutada.	

Basauriko Udala/Ayuntamiento de Basauri. Sarrera-Erregistro Elektronikoa/Registro general entrada 2026005662 18/05/2026 Dokumentuaren egiazkotasuna balioztatzeko https://egoitza.basauri.eus/EKS/ Para validar la autenticidad de este documento: https://sede.basauri.eus/CSV Egiaztatzeko Kode Seguroa (EKS) / Código de verificación (CSV): 165556647460403237 56

Código	Ud	Descripción	Importe
		Mano de obra	0,57
		Resto de obra y materiales.....	0,19
		TOTAL PARTIDA	0,76
URI0102002N	ud	Arqueta de alumbrado en base de columna o báculo, de dimensiones interiores 0,40x0,40x0,80m, de hormigón en masa HM-20, con desagüe en el fondo según detalle, incluso encofrado, vertido, compactado, curado y desencofrado, incluso marco y tapa embaldosable de hierro fundido y todos los accesorios para su correcta ejecución. Medida la unidad ejecutada.	
		Mano de obra	107,90
		Maquinaria	0,95
		Resto de obra y materiales.....	297,46
		Suma la partida	406,31
		Redondeo	0,01
		TOTAL PARTIDA	406,32
URI0103002N	ud	Dado de cimentación para columnas de 4 metros de altura, de dimensiones 0,50x0,50x0,60 m de hormigón HM-20, incluso codo de PVC para conexión y pernos de anclaje. Medida la unidad ejecutada.	
		Mano de obra	81,29
		Maquinaria	0,11
		Resto de obra y materiales.....	76,55
		Suma la partida	157,95
		Redondeo	0,01
		TOTAL PARTIDA	157,96
URI0200011	m	Cable de cobre flexible RV-K 0,6/1kV de 4x6mm2, compuesto por conductores clase 5, con aislamiento XLPE y cubierta de PVC, no propagador de llama, no propagador del incendio, para instalación bajo tubo o en canalización existente, incluso terminales y elementos de señalización. Medida la longitud instalada.	
		Mano de obra	0,99
		Resto de obra y materiales.....	6,03
		TOTAL PARTIDA	7,02
URI0206005	m	Cable de cobre desnudo de 35mm2 según UNE 21012. Medida la longitud instalada.	
		Mano de obra	1,49
		Resto de obra y materiales.....	2,78
		TOTAL PARTIDA	4,27
URI0208001	ud	Soldadura aluminotérmica cable-cable, incluso cartucho y p.p. de molde. Medida la unidad ejecutada.	
		Mano de obra	9,92
		Resto de obra y materiales.....	4,72
		TOTAL PARTIDA	14,64
URI0208002	ud	Soldadura aluminotérmica cable-cable tipo T, incluso cartucho y p.p. de molde. Medida la unidad ejecutada.	

Basauriko Udala/Ayuntamiento de Basauri. Sarrera-Erregistro Elektronikoa/Registro general entrada 2026005662 18/05/2026 Dokumentuaren egiaztatasuna balioztatzeko https://egoitza.basauri.eus/EKS/ Para validar la autenticidad de este documento: https://sede.basauri.eus/CSV Egiaztatzeko Kode Segurua (EKS) / Código de verificación (CSV): 165556647460403237 56

Código	Ud	Descripción	Importe
		Mano de obra	9,92
		Resto de obra y materiales.....	4,78
		TOTAL PARTIDA	14,70
URI0208004	ud	Soldadura aluminotérmica cable-pica, incluso cartucho y p.p. de molde. Medida la unidad ejecutada.	
		Mano de obra	9,92
		Resto de obra y materiales.....	4,84
		TOTAL PARTIDA	14,76
URI0208005	ud	Soldadura aluminotérmica cable-pica tipo T, incluso cartucho y p.p. de molde. Medida la unidad ejecutada.	
		Mano de obra	9,92
		Resto de obra y materiales.....	4,84
		TOTAL PARTIDA	14,76
URI0209001	ud	Pica toma de tierra de acero con recubrimiento de cobre de 1,50m de longitud y 18,3mm de diámetro, en todo tipo de terreno, según REBT. Medida la unidad ejecutada.	
		Mano de obra	6,53
		Resto de obra y materiales.....	13,37
		TOTAL PARTIDA	19,90
URI0501006N	ud	Punto de luz individual, realizado con tubo PVC corrugado reforzado libre de halógenos M16 mm, cableado formado por conductores unipolares de cable de cobre 0,6/1KV DN-K 2x2,5+TT mm2, incluyendo caja de conexión y proteccion mediante fusibles y pequeño material. Totalmente montado e instalado según normativa de aplicación nacional y/o equivalente europea.	
		Mano de obra	12,80
		Maquinaria	20,39
		Resto de obra y materiales.....	41,65
		TOTAL PARTIDA	74,84
URI0501007N	ud	Punto de luz doble, realizado con tubo PVC corrugado reforzado libre de halógenos M16 mm, cableado formado por conductores unipolares de cable de cobre 0,6/1KV DN-K 2x2,5+TT mm2, incluyendo cajas de conexión y proteccion mediante fusibles y pequeño material. Totalmente montado e instalado según normativa de aplicación nacional y/o equivalente europea.	
		Mano de obra	25,61
		Maquinaria	40,78
		Resto de obra y materiales.....	82,61
		TOTAL PARTIDA	149,00

Basauriko Udala/Ayuntamiento de Basauri. Sarrera-Erregistro Elektronikoa/Registro general entrada 2026005662 18/05/2026 Dokumentuaren egiaztatasuna balioztatzeko https://egoitza.basauri.eus/EKS/ Para validar la autenticidad de este documento: https://sede.basauri.eus/CSV Egiaztatzeko Kode Segurua (EKS) / Código de verificación (CSV): 165556647460403237 56

Código	Ud	Descripción	Importe

URI0507004N ud Suministro e instalación de punto de luz individual formado por luminaria LED con diseño moderno modelo Luma BGP701 LW10 LED60-4S/830 DW50 DDF D18 S o similar, montada en báculo de 4m de altura de tubo de acero carbono modelo COL.CR.ACP.D100.A40.E3-1PT60 o similar. Luminaria con distribución de luz según estudio luminotécnico. Conjunto instalado incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado. Según normativa de aplicación nacional y/o equivalente europea, totalmente montada, conexionada y probada. Características técnicas de la luminaria:

- Longitud: 601 mm
- Anchura: 236 mm
- Altura: 137 mm
- Peso: 5,86 kg
- Fuente de luz LED
- Temperatura de color 3000 K
- Flujo luminoso nominal: 5024 lm
- Potencia de referencia: 47,6 W
- Rendimiento del sistema: 129 lm/W
- Vida útil 100.000 horas, min L91B10
- Índice de reproducción cromática CRI > 80
- Control Interact City LW10
- Tensión 220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
- Tipo de protección IP 66
- Resistencia al impacto IK10
- Temperatura ambiente -20 °C ... + 50 °C
- Protector contra sobretensiones incluido
- Luminaria con garantía de 10 años incluido
- Interact City Vf EU-US incluido

Características técnicas del báculo: Columna cilíndrica de 100mm de diámetro y 4m de altura, fabricada en tubo de acero de carbono. Incluyendo puerta enrasada, pletina de fijación de caja de conexiones y puesta a tierra. Casquillo vertical de 60x95mm.

Mano de obra	25,61
Maquinaria	40,78
Resto de obra y materiales.....	1.757,91
TOTAL PARTIDA	1.824,30

Basauriko Udala/Ayuntamiento de Basauri. Sarrera-Erregistro Elektronikoa/Registro general entrada 2026005662 18/05/2026 Dokumentuaren egiazkotasuna balioztatzeko https://egoitza.basauri.eus/EKS/ Para validar la autenticidad de este documento: https://sede.basauri.eus/CSV Egiaztatzeko Kode Seguroa (EKS) / Código de verificación (CSV): 165556647460403237 56

Código	Ud	Descripción	Importe

URI0507006N ud Suministro e instalación de punto de luz individual formado por luminaria LED con diseño moderno modelo CitySoul BPP532 LW10 LED50-4S/830 PSD-SR I DM50 o similar montada en báculo de 4m de altura de tubo de acero carbono modelo COL.TC.ACP.P76.A40.E3-JRP533 o similar, incluyendo brazo/lira modelo JRP533 GR o similar. Luminaria con distribución de luz según estudio luminotécnico. Conjunto instalado incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado. Según normativa de aplicación nacional y/o equivalente europea, totalmente montada, conexionada y probada. Características técnicas de la luminaria:

- Diámetro: 95 mm
- Altura: 95 mm
- Peso: 13,3 kg
- Fuente de luz LED
- Temperatura de color 3000 K
- Flujo luminoso nominal: 4085 lm
- Potencia de referencia: 37,7 W
- Rendimiento del sistema: 108 lm/W
- Vida útil 100.000 horas
- Índice de reproducción cromática CRI > 80
- Control Interact City LW10
- Tensión 220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
- Tipo de protección IP 66
- Resistencia al impacto IK08
- Temperatura ambiente -20 °C ... + 50 °C
- Protector contra sobretensiones incluido
- Luminaria con garantía de 10 años

Características técnicas del báculo: Columna troncocónica 12/1000 y 4m de altura, fabricada en chapa de acero de carbono. Incluyendo puerta enrasada, pletina de fijación de caja de conexiones y puesta a tierra. Casquillo vertical de 60x75mm.
Características brazo: Lira de 578mm de altura, Montaje sobre casquillo 60x75mm, Fabricada en fundición de aluminio

Mano de obra	25,61
Maquinaria	40,78
Resto de obra y materiales.....	2.447,97
TOTAL PARTIDA	2.514,36

Basauriko Udala/Ayuntamiento de Basauri. Sarrera-Erregistro Elektronikoa/Registro general entrada 2026005662 18/05/2026 Dokumentuaren egiazkotasuna balioztatzeko https://egoitza.basauri.eus/EKS/ Para validar la autenticidad de este documento: https://sede.basauri.eus/CSV Egiaztatzeko Kode Seguroa (EKS) / Código de verificación (CSV): 165556647460403237 56

Código	Ud	Descripción	Importe

URI0507009N ud Suministro e instalación de punto de luz individual formado por luminaria LED con diseño moderno modelo CitySoul BPP532 LW10 LED100-4S/830 PSD-SR DX10 o similar montada en báculo de 4m de altura de tubo de acero carbono modelo COL.TC.ACP.P76.A40.E3-JRP533 o similar, incluyendo brazo/lira modelo JRP533 GR o similar. Luminaria con distribución de luz según estudio luminotécnico. Conjunto instalado incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado. Según normativa de aplicación nacional y/o equivalente europea, totalmente montada, conexionada y probada. Características técnicas de la luminaria:

- Diámetro: 95 mm
- Altura: 95 mm
- Peso: 13,3 kg
- Fuente de luz LED
- Temperatura de color 3000 K
- Flujo luminoso nominal: 7703 lm
- Potencia de referencia: 74,8 W
- Rendimiento del sistema: 103 lm/W
- Vida útil 100.000 horas
- Índice de reproducción cromática CRI > 80
- Control Interact City LW10
- Tensión 220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
- Tipo de protección IP 66
- Resistencia al impacto IK08
- Temperatura ambiente -20 °C ... + 50 °C
- Protector contra sobretensiones incluido
- Luminaria con garantía de 10 años

Características técnicas del báculo: Columna troncocónica 12/1000 y 4m de altura, fabricada en chapa de acero de carbono. Incluyendo puerta enrasada, pletina de fijación de caja de conexiones y puesta a tierra. Casquillo vertical de 60x75mm.
Características brazo:Lira de 578mm de altura, Montaje sobre casquillo 60x75mm, Fabricada en fundición de aluminio.

Mano de obra	25,61
Maquinaria	40,78
Resto de obra y materiales.....	2.447,97
TOTAL PARTIDA	2.514,36

Basauriko Udala/Ayuntamiento de Basauri. Sarrera-Erregistro Elektronikoa/Registro general entrada 2026005662 18/05/2026 Dokumentuaren egiazkotasuna balioztatzeko https://egoitza.basauri.eus/EKS/ Para validar la autenticidad de este documento: https://sede.basauri.eus/CSV Egiaztatzeko Kode Seguroa (EKS) / Código de verificación (CSV): 165556647460403237 56

Código	Ud	Descripción	Importe

URI0507010N ud Suministro e instalación de punto de luz doble formado por dos luminarias LED con diseño moderno modelo CitySoul BGP530 LW10 LED100-4S/830 PSD-SR I DX10 o similar, montada en báculo de 7m de altura de tubo de acero carbono modelo COL.TC.ACP.P60.A70.E4-2ACCT+1ZDP707 o similar y dos brazos modelo JRP534 o similar. Luminarias con distribución de luz según estudio luminotécnico. Conjunto instalado incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado. Según normativa de aplicación nacional y/o equivalente europea, totalmente montada, conexionada y probada. Características técnicas de la luminaria:

- Diámetro: 95 mm
- Altura: 95 mm
- Peso: 13,3 kg
- Fuente de luz LED
- Temperatura de color 3000 K
- Flujo luminoso nominal: 8058 lm
- Potencia de referencia: 74,8 W
- Rendimiento del sistema: 107 lm/W
- Vida útil 100.000 horas
- Índice de reproducción cromática CRI > 80
- Control Interact City LW10
- Tensión 220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
- Tipo de protección IP 66
- Resistencia al impacto IK08
- Temperatura ambiente -20 °C ... + 50 °C
- Protector contra sobretensiones incluido
- Luminaria con garantía de 10 años

Características técnicas del báculo: Columna troncocónica 12/1000 y 7m de altura, fabricada en chapa de acero de carbono. Incluyendo puerta enrasada, pletina de fijación de caja de conexiones y puesta a tierra. Casquillo vertical de 60x75mm.
Características brazo: Fabricado en fundición de aluminio, Montaje adosado en columna.

Mano de obra	43,53
Maquinaria	69,33
Resto de obra y materiales.....	4.446,37
TOTAL PARTIDA	4.559,23

Basauriko Udala/Ayuntamiento de Basauri. Sarrera-Erregistro Elektronikoa/Registro general entrada 2026005662 18/05/2026 Dokumentuaren egiazkotasuna balioztatzeko https://egoitza.basauri.eus/EKS/ Para validar la autenticidad de este documento: https://sede.basauri.eus/CSV Egiaztatzeko Kode Seguroa (EKS) / Código de verificación (CSV): 165556647460403237 56

Código	Ud	Descripción	Importe

URI0507011N ud Suministro e instalación de punto de luz doble formado por una luminaria LED con diseño moderno modelo Luma BGP704 LW10 LED180-4S/830 DX10 DDF D18 I o similar y una luminaria Luma modelo Luma BGP701 LW10 LED40-4S/830 PSD-SR DM50 o similar, montadas en báculos dobles de 7m de altura de tubo de acero carbono modelo COL.CR.ACP.D152.A70.E4-2ACO o similar. Luminaria con distribución de luz según estudio luminotécnico. Conjunto instalado incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado. Según normativa de aplicación nacional y/o equivalente europea, totalmente montada, conexionada y probada. Características técnicas de la luminaria:

- Longitud: 657 mm // 601 mm
- Anchura: 360 mm // 236 mm
- Altura: 245mm // 137 mm
- Peso: 12.136kg // 5,86 kg
- Fuente de luz LED
- Temperatura de color 3000 K
- Flujo luminoso nominal: 16120 lm // 3568 lm
- Potencia de referencia: 135,3 W // 29,3 W
- Rendimiento del sistema: 119 lm/W // 121 lm/W
- Vida útil 100.000 horas, min L91B10
- Índice de reproducción cromática CRI > 80
- Control Interact City LW10
- Tensión 220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
- Tipo de protección IP 66
- Resistencia al impacto IK10
- Temperatura ambiente -20 °C ... + 50 °C
- Protector contra sobretensiones incluido
- Luminaria con garantía de 10 años

Características técnicas del báculo: Columna cilíndrica de 7m de altura, fabricada en tubo de acero de carbono. Altura de instalación de las luminarias a 5m y 7m. Incluyendo puerta enrasada, pletina de fijación de caja de conexiones y puesta a tierra. Montaje con brazo corto lateral soldado en el báculo.

Mano de obra	43,53
Maquinaria	69,33
Resto de obra y materiales.....	4.355,21
TOTAL PARTIDA	4.468,07

URI05077001Nud Proyecto y legalización de la instalación de alumbrado Público inferior a 5KW ante industria. Incluye trámites con Iberdrola e industria, certificado final de obra e inspección por OCA. Incluye todos los trámites y documentación con Industria e Iberdrola así como las pruebas de iluminación, obtención del Acta de puesta en marcha y contador definitivo de Iberdrola.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA	4.500,00

URI6060219 ud Proyecto y legalización completa de las líneas subteráneas 13,2 KV de enlace entre los centros de transformación dispuestos en la urbanización, así como los centros de compañía existentes según expediente de I-DE, incluyendo trámitación con Industria, I-DE y otros organismos afectados.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA	5.000,00

Basauriko Udala/Ayuntamiento de Basauri. Sarrera-Erregistro Elektronikoa/Registro general entrada 2026005662 18/05/2026 Dokumentuaren egiaztatasuna balioztatzeko https://egoitza.basauri.eus/EKS/ Para validar la autenticidad de este documento: https://sede.basauri.eus/CSV Egiaztatzeko Kode Seguroa (EKS) / Código de verificación (CSV): 165556647460403237 56

Código	Ud	Descripción	Importe
URI6060301	m	Suministro y tendido de conductor subterráneo tipo XZ1 0,6/1KV 3x240+1x150 mm2 de aluminio normalizado por la compañía I-DE. Incluye conexiones en cuadro BT de centro de transformación, croquización y puesta en servicio. Unidad totalmente ejecutada.	
		Sin descomposición	
		TOTAL PARTIDA	25,81
URI6060304	ud	Confección de Juego de empalmes de baja tensión en arqueta para secciones de cable de aluminio 240-240/150-150.	
		Sin descomposición	
		TOTAL PARTIDA	211,12
URI6060305	ud	Confección de Juego de derivaciones de baja tensión en arqueta para secciones de cable de aluminio 240-240/150-150/240-50/150-50. Unidad totalmente ejecutada.	
		Sin descomposición	
		TOTAL PARTIDA	143,67
URI6060307	ud	Suministro y montaje de caja general de protección de fusibles CGP-160A, trifásica, homologada por I-DE y de dimensiones adecuadas según potencia del edificio para instalación empotrada o en superficie de fachada. Incluye soportes de anclaje, fusibles calibrados y conexionado. Totalmente montada, conexionada y probada.	
		Sin descomposición	
		TOTAL PARTIDA	413,12
URJ0110002	m3	Suministro y extendido por medios mecánicos de tierra vegetal de excelente calidad, abonada, desinfectada y sin piedras, sobre terreno previamente acondicionado y/o zonas verdes y perfilado a mano. Medido el volumen ejecutado.	
		Mano de obra	2,26
		Maquinaria	2,04
		Resto de obra y materiales.....	31,79
		TOTAL PARTIDA	36,09
URJ0200002N	ud	Apertura de alcorque en zona urbana no existente con anterioridad de 1,25x1,25x1,25 m, incluso demolición de acera y solera, excavación y retirada de restos a punto de carga (no incluye carga ni transporte a vertedero). Medida la unidad ejecutada.	
		Mano de obra	22,92
		Maquinaria	7,20
		Resto de obra y materiales.....	1,81
		TOTAL PARTIDA	31,93

Basauriko Udala/Ayuntamiento de Basauri. Sarrera-Erregistro Elektronikoa/Registro general entrada 2026005662 18/05/2026 Dokumentuaren egiazkotasuna baliozkotatzeko https://egoitza.basauri.eus/EKS/ Para validar la autenticidad de este documento: https://sede.basauri.eus/CSV Egiaztatzeko Kode Segurua (EKS) / Código de verificación (CSV): 165556647460403237 56

Código	Ud	Descripción	Importe

URJ0230001 m2 Cubrealcorque drenante de 6cm de espesor total, sistema "Stone Drain®" L.T. (Low Transit) o similar, compuesto por una base filtrante de 2,5cm de arenas de sílice compactada y una capa rígida drenante de áridos resinados de 3,5cm, con una capa elástica de 5/15cm perimetral al tronco para permitir su crecimiento, en modelo y color a elegir, incluso limpieza y perfilado previo del hueco y protecciones para el curado. Medida la superficie ejecutada.

Mano de obra	24,68
Resto de obra y materiales.....	128,26
TOTAL PARTIDA	152,94

URJ0400002N m2 Siembra manual de césped tipo A a base de 10% Festuca arundinacea, 10% Festuca rubra, 20% de Lolium perenne, 10% de Poa pratensis, 15% de Dactylis glomerata, 10% de Lotus corniculatus, 15% de Trifolium repens y 10% de Vicia sativa a dosis de 40 gramos de mezcla por m2. Incluyendo laboreo de terreno, aportando 5 Kg. de estiércol por m2 y 50 gramos de 15x15x15 por m2, regularizado, sin terrones, sin piedras ni impurezas y tapada la semilla con mantillo orgánico, riego y dos siegas.

Mano de obra	9,35
Resto de obra y materiales.....	1,32
TOTAL PARTIDA	10,67

URJ0501002N ud Suministro y plantación de macizo de arbustivas con gramíneas y aromáticas: Lavandula latifolia Ct, 15 cm h; Stipa tenuissima Ct, 40-50 cm h; Rosmarinus officinalis Ct, 60-90 cm h. suministradas en container o cepellón bien formada y ramificada desde la base, relleno de hoyo con tierra vegetal fertilizada, estercolado con 5kg de estiércol, abonado con 15-15-15, y primer riego. Medida la unidad ejecutada.

Mano de obra	13,07
Resto de obra y materiales.....	14,51
TOTAL PARTIDA	27,58

URJ0511017N ud Suministro y plantación mediante camión grúa de Acer monspessulanum de 18/20cm de perímetro normal suministrado con raiz desnuda bien formada y ramificada desde la cruz que estará a un mínimo de 2,25m de altura, con medios manuales: colocación aplomada, relleno del hoyo, de dimensiones 1x1,2x1,2m3, con tierra vegetal fertilizada hasta una porfuniddad de 0,9 m y una base de 0,3 m de gravas, compactación con medios naturales (pisado), relleno del resto del hoyo y nueva compactación manual, y primer riego. Incluido colocación de tutor de madera tratada clavado en el suelo 50 cm y separados del arbol 30 cm fijado al mismo mediante cintas de caucho a diferentes alturas. Medida la unidad ejecutada.

Mano de obra	12,34
Maquinaria	8,78
Resto de obra y materiales.....	181,81
TOTAL PARTIDA	202,93

Basauriko Udala/Ayuntamiento de Basauri. Sarrera-Erregistro Elektronikoa/Registro general entrada 2026005662 18/05/2026 Dokumentuaren egiaztatzeko https://egoitza.basauri.eus/EKS/ Para validar la autenticidad de este documento: https://sede.basauri.eus/CSV Egiaztatzeko Kode Segurua (EKS) / Código de verificación (CSV): 165556647460403237 56

Código	Ud	Descripción	Importe

URJ0511018N ud Suministro y plantación mediante camión grúa de Koelreuteria paniculata de 18/20cm de perímetro normal suministrado con raiz desnuda bien formada y ramificada desde la cruz que estará a un mínimo de 2,25m de altura, con medios manuales: colocación aplomada, relleno del hoyo, de dimensiones 1x1,2x1,2m3, con tierra vegetal fertilizada hasta una porfuniddad de 0,9 m y una base de 0,3 m de gravas, compactación con medios naturales (pisado), relleno del resto del hoyo y nueva compactación manual, y primer riego. Incluido colocación de tutor de madera tratada clavado en el suelo 50 cm y separados del arbol 30 cm fijado al mismo mediante cintas de caucho a diferentes alturas. Medida la unidad ejecutada.

Mano de obra	12,34
Maquinaria	8,78
Resto de obra y materiales.....	160,00
TOTAL PARTIDA	181,12

URJ0511019N ud Suministro y plantación mediante camión grúa de Albizia julibrissin de 18/20cm de perímetro normal suministrado con raiz desnuda bien formada y ramificada desde la cruz que estará a un mínimo de 2,25m de altura, con medios manuales: colocación aplomada, relleno del hoyo, de dimensiones 1x1,2x1,2m3, con tierra vegetal fertilizada hasta una porfuniddad de 0,9 m y una base de 0,3 m de gravas, compactación con medios naturales (pisado), relleno del resto del hoyo y nueva compactación manual, y primer riego. Incluido colocación de tutor de madera tratada clavado en el suelo 50 cm y separados del arbol 30 cm fijado al mismo mediante cintas de caucho a diferentes alturas. Medida la unidad ejecutada.

Mano de obra	12,34
Maquinaria	8,78
Resto de obra y materiales.....	125,17
TOTAL PARTIDA	146,29

URM022015NNud Suministro y colocación de banco de diseño "NEOBARCINO" de BENITO o banco de similares características técnicas, funcionales y formales a la anterior, de 1800 mm de largo con asiento segun normativa de accesibilidad de 450 mm de alto y apoyabrazos, de diseño sobrio y elegante, fabricado con pies de fundición dúctil (tratados con el proceso Ferrus el protector de triple capa para el hierro, que garantiza una óptima resistencia a la corrosión) y seis tablones de madera tropical natural (tratados con recubrimiento de triple capa Lignus, protector fungicida, insecticida e hidrófugo). Tornillería de acero inoxidable. Anclado sobre superficie preparada con cuatro pernos de expansión M10 según superficie y proyecto. Totalmente instalado.

Mano de obra	24,95
Resto de obra y materiales.....	508,71
TOTAL PARTIDA	533,66

Basauriko Udala/Ayuntamiento de Basauri. Sarrera-Erregistro Elektronikoa/Registro general entrada 2026005662 18/05/2026 Dokumentuaren egiaztatasuna balioztatzeko https://egoitza.basauri.eus/EKS/ Para validar la autenticidad de este documento: https://sede.basauri.eus/CSV Egiaztatzeko Kode Segurua (EKS) / Código de verificación (CSV): 165556647460403237 56

Código	Ud	Descripción	Importe

URM022016NNud Suministro y colocación de banco "1800 para ELA PLUS" de la casa Benito o banco de similares características técnicas, funcionales y formales a la anterior, colocado sobre Banco Tipo 3. Banco de dimensiones: 1800 mm de longitud y 450 mm de altura, se atornilla directamente sobre el prefabricado. Banco formado por listones de madera tropical de sección 110 x 35 mm, tratada con el recubrimiento de triple capa Lignus, protector fungicida, insecticida e hidrófugo. Acabado color natural. Incluye la parte proporcional de tornillería. Totalmente instalada.

Mano de obra	24,68
Resto de obra y materiales.....	986,55
TOTAL PARTIDA	1.011,23

URM022017N m Suministro y colocación de banco Tipo 3, de 60cm de anchura y 38cm de altura de sección según planos de detalle de proyecto, realizado con hormigón arquitectónico moldeado de color negro con aguas de color, de resistencia característica 30MPa y armado con acero galvanizado con una cuantía mínima de 50KG/M3, con tratamiento superficial decapado al ácido y posterior rellenado de bajo-relieve con hormigón de árido fino menor de 2mm de diámetro y de color en masa, según especificación de carta a colores del proyecto, y segundo decapado con árido clorhídrico y suave apomazado de las superficies de asiento como acabado final de los elementos. Hidrofugado superficial antigraffiti transparente y acabado mate. Incluso 4 roscas incorporadas al prefabricado según planos de detalle, para varilla roscada de 16mm de diámetro y 14mm de longitud, que posteriormente se clavarán a taladros de 40mm realizados en el pavimento previo rellenado de resina, para la fijación del banco. Se consideran incluidos en la partida los medios auxiliares y de elevación necesarios, así como todas las operaciones y trabajos necesarios para su correcta colocación en obra. Criterio de medición: Ud de banco colocado según las especificaciones de la DT. Medida según los metros ejecutados.

Mano de obra	24,68
Resto de obra y materiales.....	196,79
TOTAL PARTIDA	221,47

URM0230001Nud Suministro e instalación de papelera "BOA" de BENITO o similar, de 101 cm de alto y 48 cm de diámetro , 80 litros, fabricada en hierro (tratado con el proceso Ferrus protector del hierro, que garantiza una óptima resistencia a la corrosión). Equipada con sombrero, puerta de extracción frontal con cierre autoblocante y apagacigarrillos. Cierre con llave triangular estándar. Entrada de basura con apertura de 210º. Tratamiento antióxido de triple capa. Chapa de acero cincada, pintada en pintura de poliéster en polvo y barnizada. Color gris plata. Incluye la fijación mediante cuatro caracoles Ø8.

Mano de obra	14,97
Resto de obra y materiales.....	575,55
TOTAL PARTIDA	590,52

Basauriko Udala/Ayuntamiento de Basauri. Sarrera-Erregistro Elektronikoa/Registro general entrada 2026005662 18/05/2026 Dokumentuaren egiaztatasuna balioztatzeko https://egoitza.basauri.eus/EKS/ Para validar la autenticidad de este documento: https://sede.basauri.eus/CSV Egiaztatzeko Kode Seguroa (EKS) / Código de verificación (CSV): 165556647460403237 56

Código	Ud	Descripción	Importe

URM22022N ud Suministro e instalación de conjunto de fuente de diseño ATLAS SIMPLE de BENITO o similar, medidas totales (largo x ancho x alto) 300x300x1010 mm, fabricada en hierro (tratado con el proceso Ferrus el protector de triple capa para el hierro, que garantiza una óptima resistencia a la corrosión), incluye pletina fijación-grifo pulsador de acero niquelado (UM510G). Marco angular y reja sumidero de acero galvanizado. Incluye grifo pulsador, el anclado sobre superficie preparada con 4 pernos de expansión M12 según superficie y proyecto.

Mano de obra	39,92
Maquinaria	19,97
Resto de obra y materiales.....	642,56
TOTAL PARTIDA	702,45

URO0100001N m Instalación de tubería PEMD 110mm. SDR-17,6 para canalización de gas natural de media presión según UNE 1.555-01 incluso transporte, instalación en zanja, suministro, soldadura y montaje con p.p de accesorios de unión (manguitos, tes, codos, caps, tomas simples, válvulas de línea, vainas de PVC protección, etc...) así como suministro y colocación de hitos de señalización. Totalmente instalada, cuantas pruebas neumáticas sean necisarias, conexión a red en gas con cuantas operaciones sean necesarias para ello. y p.p de proyecto y dossieres de legalización (D. Industria y D. Contratista) ante compañía suministradora y Delegación de Industria.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA	32,12

URO0100002 m Tubo corrugado de doble capa con superficie interior lisa de polietileno de alta densidad de diámetro nominal 160mm de color rojo, para uso enterrado según UNE-EN 50086-2-4, incluso p.p. de juntas y separadores. Medida la longitud ejecutada.

Mano de obra	0,37
Resto de obra y materiales.....	3,76
TOTAL PARTIDA	4,13

URO010003N m Instalación de tetratubo de polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE) libre de halógenos, color verde, de 4x40 mm de diámetro nominal y 3 mm de espesor formado por cuatro tubos iguales, unidos entre sí, con la pared interior estriada longitudinalmente y recubierta con silicona, suministrado en rollos de 300 m de longitud. Instalación en canalizaciones MT-BT según detalles en planos y cumplimiento de normativa de la compañía I-DE. Incluye mandrilado de tubos. Unidad totalmente ejecutada.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA	9,19

URO0103001 m Cinta de señalización de cables subterráneos de PVC de 150mm de ancho. Medida la longitud ejecutada.

Mano de obra	0,57
Resto de obra y materiales.....	0,10
TOTAL PARTIDA	0,67

Basauriko Udala/Ayuntamiento de Basauri. Sarrera-Erregistro Elektronikoa/Registro general entrada 2026005662 18/05/2026 Dokumentuaren egiazkotasuna balioztatzeko https://egoitza.basauri.eus/EKS/ Para validar la autenticidad de este documento: https://sede.basauri.eus/CSV Egiaztatzeko Kode Seguroa (EKS) / Código de verificación (CSV): 165556647460403237 56

Código	Ud	Descripción	Importe

URO090001N ud Suministro y colocación de arqueta de hormigón prefabricada o ejecución in-situ en acera para canalización eléctrica de altura variable hasta 1,9, incluidos pates en caso de ser necesario, con marco y tapa embaldosable tipo M2-T2 homologada por la compañia eléctrica. Totalmente instalada, embaldosada y rematada.

Mano de obra	36,28
Maquinaria	8,78
Resto de obra y materiales.....	682,39
TOTAL PARTIDA	727,45

URS0200002 m Tubería de PVC de pared compacta de color teja SN4(PN6), según norma UNE 53960/1456, de diámetro exterior 200mm con unión por junta elástica, incluso nivelación, colocación, montaje y pruebas. Medida la longitud ejecutada.

Mano de obra	7,41
Resto de obra y materiales.....	10,63
TOTAL PARTIDA	18,04

URS0200002N m Tubería de PVC de pared compacta de color teja SN4(PN6), según norma UNE 53960/1456, de diámetro exterior 110mm con unión por junta elástica, incluso nivelación, colocación, montaje y pruebas. Medida la longitud ejecutada.

Mano de obra	7,41
Resto de obra y materiales.....	7,38
TOTAL PARTIDA	14,79

URS0200003 m Tubería de PVC de pared compacta de color teja SN4(PN6), según norma UNE 53960/1456, de diámetro exterior 250mm con unión por junta elástica, incluso nivelación, colocación, montaje y pruebas. Medida la longitud ejecutada.

Mano de obra	9,87
Resto de obra y materiales.....	16,65
TOTAL PARTIDA	26,52

URS0200005 m Tubería de PVC de pared compacta de color teja SN4(PN6), según norma UNE 53960/1456, de diámetro exterior 400mm con unión por junta elástica, incluso nivelación y colocación. Medida la longitud ejecutada.

Mano de obra	14,81
Maquinaria	11,45
Resto de obra y materiales.....	41,96
TOTAL PARTIDA	68,22

URS0200006 m Tubería de PVC de pared compacta de color teja SN4(PN6), según norma UNE 53960/1456, de diámetro exterior 500mm con unión por junta elástica, incluso nivelación y colocación. Medida la longitud ejecutada.

Mano de obra	17,27
Maquinaria	11,45
Resto de obra y materiales.....	65,26
TOTAL PARTIDA	93,98

Basauriko Udala/Ayuntamiento de Basauri. Sarrera-Erregistro Elektronikoa/Registro general entrada 2026005662 18/05/2026 Dokumentuaren egiazkotasuna balioztatzeko https://egoitza.basauri.eus/EKS/ Para validar la autenticidad de este documento: https://sede.basauri.eus/CSV Egiaztatzeko Kode Segurua (EKS) / Código de verificación (CSV): 165556647460403237 56

Código	Ud	Descripción	Importe

URS0300001N ud Pozo de registro "in situ" para canalización en calzada, para tubería D<=800mm de dimensiones interiores 1-1,2 x 1-1.2 m; hasta 2m de profundidad, incluso encofrado, hormigonado, acero, manguitos. marco cuadrado y tapa reforzada D-400 de 480x480 en fundición dúctil, según detalle de planos. Medida la unidad ejecutada.

Mano de obra	394,14
Maquinaria	14,18
Resto de obra y materiales.....	1.434,43
TOTAL PARTIDA	1.842,75

URS0300011N ud Pozo de registro "in situ" para canalización en acera, para tubería D<=800mm de dimensiones interiores 1-1,2 x 1-1.2 m; hasta 2m de profundidad, incluso encofrado, hormigonado, acero, manguitos. Incluye marco y tapa embaldosable en fundición dúctil, según detalle de planos. Medida la unidad ejecutada.

Mano de obra	394,14
Maquinaria	14,18
Resto de obra y materiales.....	1.656,59
TOTAL PARTIDA	2.064,91

URS0800004N ud Sumidero sifónico en calzada, contra bordillo con rejilla abisagrada tipo peine de fundición dúctil D-400 Tipo "C" de 400x400mm, según detalle de planos. Medida la unidad ejecutada.

Mano de obra	151,50
Maquinaria	5,45
Resto de obra y materiales.....	270,54
TOTAL PARTIDA	427,49

URS0803002N m Canaleta de recogida de aguas de polipropileno de 200x150mm de medidas exteriores para zonas de carga ligera, sin pendiente incorporada y con rejilla de polipropileno de medidas superficiales 200x500mm, colocada sobre cama de arena de 10cm de espesor compactada, incluso p.p de piezas especiales y pequeño material, montado, nivelado y con p.p. de medios auxiliares, incluso recibido de saneamiento. Medida la longitud ejecutada.

Mano de obra	14,89
Maquinaria	0,07
Resto de obra y materiales.....	49,82
TOTAL PARTIDA	64,78

URV0100002 m Suministro y colocación de bordillo recto de granito gris de 20x30cm y longitud mínima de 80cm, aserrado y flameado en caras vistas, incluso biselado de arista de 1x1cm, sobre solera de hormigón HM-20 (sin incluir solera), refuerzo y rejunteo. Medida la longitud ejecutada.

Mano de obra	9,13
Resto de obra y materiales.....	33,72
TOTAL PARTIDA	42,85

Basauriko Udala/Ayuntamiento de Basauri. Sarrera-Erregistro Elektronikoa/Registro general entrada 2026005662 18/05/2026 Dokumentuaren egiazkotasuna baliozkotzeko https://egoitza.basauri.eus/EKS/ Para validar la autenticidad de este documento: https://sede.basauri.eus/CSV Egiaztatzeko Kode Segurua (EKS) / Código de verificación (CSV): 165556647460403237 56

Código	Ud	Descripción	Importe

URV0100002N m Suministro y colocación de bordillo recto de granito gris de 15x30cm y 100 cm de longitud, aserrado en 6 caras y flameado en las vistas con canto biselado, sobre solera de hormigón HM-20 (sin incluir solera), refuerzo y rejunteo. Medida la longitud ejecutada.

Mano de obra	9,13
Resto de obra y materiales.....	29,48
TOTAL PARTIDA	38,61

URV0100003 m Suministro y colocación de bordillo curvo de granito gris de 20x30cm y longitud mínima de 80cm, aserrado y flameado en caras vistas, incluso biselado de arista de 1x1cm, sobre solera de hormigón HM-20 (sin incluir solera), refuerzo y rejunteo. Medida la longitud ejecutada.

Mano de obra	9,13
Resto de obra y materiales.....	49,62
TOTAL PARTIDA	58,75

URV0300001 m2 Suministro y aplicación de riego de imprimación de 1kg/m2 con emulsión asfáltica tipo ECL-1, incluso limpieza previa de la superficie y protección de elementos ajenos. Medida la superficie ejecutada.

Mano de obra	0,05
Maquinaria	0,09
Resto de obra y materiales.....	0,49
TOTAL PARTIDA	0,63

URV0301001 m2 Suministro y aplicación de riego de adherencia de 1kg/m2 con emulsión asfáltica tipo ECR-1, incluso limpieza previa de la superficie y protección de elementos ajenos. Medida la superficie ejecutada.

Mano de obra	0,05
Maquinaria	0,09
Resto de obra y materiales.....	0,49
TOTAL PARTIDA	0,63

URV0310001 t Mezcla bituminosa continua en caliente para capa de rodadura tipo AC16 surf 50/70 D Ofita (antiguo D-12 ofítico), elaborada en planta, incluso limpieza y barrido de superficie, extendida, compactación al 98% del ensayo Marshall y cortes necesarios. Medido el peso ejecutado.

Mano de obra	5,66
Maquinaria	19,10
Resto de obra y materiales.....	72,17
TOTAL PARTIDA	96,93

URV0312002N t Mezcla bituminosa continua en caliente para capa intermedia tipo AC16 bin 50/70 S Caliza (antiguo S-12 calizo), elaborada en planta, incluso limpieza y barrido de superficie, extendida, compactación al 98% del ensayo Marshall y cortes necesarios. Medido el peso ejecutado.

Mano de obra	5,66
Maquinaria	19,10
Resto de obra y materiales.....	64,60
TOTAL PARTIDA	89,36

Basauriko Udala/Ayuntamiento de Basauri. Sarrera-Erregistro Elektronikoa/Registro general entrada 2026005662 18/05/2026 Dokumentuaren egiazkotasuna balioztatzeko https://egoitza.basauri.eus/EKS/ Para validar la autenticidad de este documento: https://sede.basauri.eus/CSV Egiaztatzeko Kode Seguroa (EKS) / Código de verificación (CSV): 165556647460403237 56

Código	Ud	Descripción	Importe

URV0330001 t Mezcla bituminosa continua en caliente para capa base tipo AC22 base 50/70 G Caliza (antiguo G-20 calizo), elaborada en planta, incluso limpieza y barrido de superficie, extendida, compactación al 98% del ensayo Marshall y cortes necesarios. Medido el peso ejecutado.

Mano de obra	5,66
Maquinaria	19,10
Resto de obra y materiales.....	59,85
TOTAL PARTIDA	84,61

URV0352002NN m2 Suministro y colocación de losa modular de hormigón de alta resistencia ecoGranic , con certificado Applus, de 60x40x6,5 cm de espesor, de PVT o equivalente, con acabado Gommée Aralar, fabricada con áridos siléceos, graníticos o basálticos y utilizando hasta un 20% de material reciclado y con capacidad descontaminante del aire de Oxidos Nitrosos y otros contaminantes, siendo Clase 3 según Norma UNE 127197-1 2013, colocada sobre cama de 3-4 cm. de mortero de cemento M-10, incluso p.p. de remates, rejuntado con lechada de cemento y limpieza del pavimento. Medida la superficie ejecutada.

Mano de obra	9,92
Resto de obra y materiales.....	38,22
Suma la partida	48,14
Redondeo	-0,01
TOTAL PARTIDA	48,13

URV0400006N m2 Suministro y colocación de baldosa de cemento táctil de 36 botones para pasos de peatones con dibujo tipo Bilbao 30x30cm, con árido silíceo, color teja nº 2, de 4cm de espesor, sobre capa de 3cm de mortero de cemento M-5, incluso p.p. de remates, rejuntado con lechada de cemento y limpieza del pavimento. Medida la superficie ejecutada.

Mano de obra	12,39
Resto de obra y materiales.....	13,45
Suma la partida	25,84
Redondeo	-0,01
TOTAL PARTIDA	25,83

URV0400006NN m2 Suministro y colocación de baldosa de cemento táctil de tipo direccional para pasos de peatones 30x30cm, con resaltos en franjas de orientación longitudinal, con árido silíceo, color teja nº 2, de 4cm de espesor, sobre capa de 3cm de mortero de cemento M-5, incluso p.p. de remates, rejuntado con lechada de cemento y limpieza del pavimento. Medida la superficie ejecutada.

Mano de obra	12,39
Resto de obra y materiales.....	13,45
Suma la partida	25,84
Redondeo	-0,01
TOTAL PARTIDA	25,83

URV0401001 m Formación de rigola con hormigón HM-20 de 30 cm de ancho y 15 cm de espesor mínimo, incluso p.p. de remates y juntas. Medida la longitud ejecutada.

Basauriko Udala/Ayuntamiento de Basauri. Sarrera-Erregistro Elektronikoa/Registro general entrada 2026005662 18/05/2026 Dokumentuaren egiazkotasuna balioztatzeko https://egoitza.basauri.eus/EKS/ Para validar la autenticidad de este documento: https://sede.basauri.eus/CSV Egiaztatzeko Kode Seguroa (EKS) / Código de verificación (CSV): 165556647460403237 56

Código	Ud	Descripción	Importe
		Mano de obra	4,74
		Resto de obra y materiales.....	6,39
		TOTAL PARTIDA	11,13
URV0410003N	m2	Pavimento de adoquines graníticos de 8x8 cm y de espesor 6,5-8 cm, con acabado a corte de sierra, colocados con juntas de 3mm de espesor sobre capa de mortero de cemento 1:6 de 4cm de espesor, previamente imprimido con Sika para mejorar la adherencia, con un contenido de cemento mínimo de 380kg/m3, con relleno de juntas con mortero permeable al agua tipo VDW 830 y añadido de arena extra fina lavada con una dosificación según muestras realizadas en obra.	
		Mano de obra	10,55
		Resto de obra y materiales.....	57,58
		TOTAL PARTIDA	68,13
URV0410004N	m2	Suministro y colocación de losa modular de hormigón de alta resistencia ecoGranic , con certificado Applus, de 20x10x6,5-8 cm de espesor, de PVT o equivalente, con acabado Gommée Baztán, fabricada con áridos siléceos, graníticos o basálticos y utilizando hasta un 20% de material reciclado y con capacidad descontaminante del aire de Oxidos Nitrosos y otros contaminantes, siendo Clase 3 según Norma UNE 127197-1 2013, colocada sobre cama de 3-4 cm. de mortero de cemento M-10, incluso p.p. de remates, rejuntado con lechada de cemento y limpieza del pavimento. Medida la superficie ejecutada.	
		Mano de obra	10,55
		Resto de obra y materiales.....	42,15
		TOTAL PARTIDA	52,70
URV0480001N	m2	Pavimento de losas de hormigón de distintas medidas (según indicación planos) de 20 cm de espesor, desactivado 20N/mm2 de resistencia HM-20/p/10/IIA con 1200 kg/m3 de árido calcáreo, 600Kg/m3 de arena y 350 Kg/m3 de cemento y relación A/C 50%, incluso juntas de construcción y dilatación de 2/3 cm ejecutadas con tabla de madera serrada en pino o abeto de 200x27 mm de escuadría, malla electro soldada con barras corrugadas de acero ME 15x15 cm diam. 4mm. Totalmente acabado.	
		Mano de obra	17,07
		Maquinaria	0,05
		Resto de obra y materiales.....	36,40
		Suma la partida	53,52
		Redondeo	0,01
		TOTAL PARTIDA	53,53

Junio de 2025

Los autores del proyecto

Fdo.: Carlos Estefanía López de Argumedo
Arquitecto

Fdo.: Pino Urgoiti Martín
Arquitecta
Colegiada nº: 1.228

Basauriko Udala/Ayuntamiento de Basauri. Sarrera-Erregistro Elektronikoa/Registro general entrada 2026005662 18/05/2026 Dokumentuaren egiazkotasuna balioztatzeko https://egoitza.basauri.eus/EKS/ Para validar la autenticidad de este documento: https://sede.basauri.eus/CSV Egiaztatzeko Kode Segurua (EKS) / Código de verificación (CSV): 165556647460403237 56

Basauriko Udala/Ayuntamiento de Basauri. Sarrera-Erregistro Elektronikoa/Registro general entrada 2026005662 18/05/2026 Dokumentuaren egiazkotasuna balioztatzeko https://egoitza.basauri.eus/EKS/ Para validar la autenticidad de este documento: https://sede.basauri.eus/CSV Egiaztatzeko Kode Seguroa (EKS) / Código de verificación (CSV): 165556647460403237 56

2.3 Presupuestos

Basauriko Udala/Ayuntamiento de Basauri. Sarrera-Erregistro Elektronikoa/Registro general entrada 2026005662 18/05/2026 Dokumentuaren egiazkotasuna balioztatzeko https://egoitza.basauri.eus/EKS/ Para validar la autenticidad de este documento: https://sede.basauri.eus/CSV Egiaztatzeko Kode Seguroa (EKS) / Código de verificación (CSV): 165556647460403237 56

2.3.1 Presupuesto

Código	Ud	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
1.		**ZONA 01 AZBARREN**			
1.2.		**FASE 02**			
1.2.1.		**LEVANTES Y DEMOLICIONES**			
URG0100002	m2	Despeje, desbroce y limpieza del terreno con medios mecánicos, que incluye retirada de árboles, plantas, tocones, maleza, broza, maderas caídas, escombros, basuras o cualquier otro material existente, hasta una profundidad no menor que el espesor de la capa de tierra vegetal, considerando como mínima 25cm, incluso retirada de escombros al punto de carga (no incluye carga ni transporte a vertedero). Medida la superficie ejecutada.	985,00	1,24	1.221,40
URG0210002N	m2	Fresado de firme de mezcla bituminosa u hormigón en franjas de 1m de ancho y por cm de espesor, incluso barrido y retirada de escombros al punto de carga (no incluye carga ni transporte a vertedero). Medido la superficie realmente fresada.	2.610,00	0,29	756,90
URG0212002	m3	Demolición de firme de calzada y/o acera (aglomerado o baldosa y hormigón) con retroexcavadora equipada con martillo rompedor hidráulico, incluso retirada de escombros al punto de carga (no incluye carga ni transporte a vertedero). Medido el volumen realmente demolido.	25,30	20,79	525,99
URG0301001N	m	Levante de bordillo (de calzada, de jardín, rebajado y para paso de vehículos) con martillo rompedor y compresor de aire, incluso retirada al punto de carga (no incluye carga ni transporte a vertedero o depósitos muncipales) o acopio en obra. Medida la longitud realmente ejecutada.	75,00	4,88	366,00
URG0200001	ud	Demolición de arqueta de 1m de profundidad máxima con martillo rompedor y compresor de aire, incluso limpieza y retirada de escombros al punto de carga (no incluye carga ni transporte a vertedero). Medida la unidad ejecutada.	5,00	31,77	158,85
		TOTAL 1.2.1.			**3.029,14**
1.2.2.		**MOVIMIENTO DE TIERRAS**			
URG0400000N	m3	Excavación de tierra vegetal por medios mecánicos, incluso ayuda manual en las zonas de difícil acceso, limpieza y extracción de restos a los bordes (no incluye carga ni transporte a vertedero). Medido el volumen sobre planos de perfiles.	295,50	2,49	735,80
URG0400002N	m3	Excavación en todo tipo de terreno con retroexcavadora equipada para la roca con martillo rompedor hidráulico, incluso ayuda manual en las zonas de difícil acceso, limpieza y extracción de restos a los bordes (no incluye carga ni transporte a vertedero). Medido el volumen ejecutado.	5,00	7,23	36,15

Basauriko Udala/Ayuntamiento de Basauri. Sarrera-Erregistro Elektronikoa/Registro general entrada 2026005662 18/05/2026 Dokumentuaren egiazkotasuna balioztatzeko https://egoitza.basauri.eus/EKS/ Para validar la autenticidad de este documento: https://sede.basauri.eus/CSV Egiaztatzeko Kode Segurua (EKS) / Código de verificación (CSV): 165556647460403237 56

Código	Ud	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
URG0600003	m3	Terraplén con material seleccionado procedente de préstamos a pie de obra, extendido en tongadas de 30cm de espesor máximo, compactado hasta conseguir una densidad no inferior al 95% del proctor modificado mediante rodillo vibratorio, incluso humectación y refino de taludes. Medido el volumen sobre los planos de perfiles tranversales.	2.520,00	16,36	41.227,20
		TOTAL 1.2.2.			**41.999,15**
1.2.3.		**FIRMES Y PAVIMENTOS**			
URG0607001	m3	Base granular de zahorra artificial ZA-20, extendida y perfilada con motoniveladora, compactada por tongadas hasta conseguir una densidad no inferior al 98% del proctor modificado, incluso humectación y acabado superficial. Medido el volumen ejecutado.	212,75	29,58	6.293,15
URG0701001	m3	Hormigón preparado tipo HM-20/P/20/I en aceras, calzadas y refuerzo de bordillos, incluso fabricación, suministro, p.p. de medios auxiliares, juntas, vertido y vibrado. Medido el volumen ejecutado.	105,75	106,40	11.251,80
URV0310001	t	Mezcla bituminosa continua en caliente para capa de rodadura tipo AC16 surf 50/70 D Ofita (antiguo D-12 ofítico), elaborada en planta, incluso limpieza y barrido de superficie, extendida, compactación al 98% del ensayo Marshall y cortes necesarios. Medido el peso ejecutado.	41,28	96,93	4.001,27
URV0312002N	t	Mezcla bituminosa continua en caliente para capa intermedia tipo AC16 bin 50/70 S Caliza (antiguo S-12 calizo), elaborada en planta, incluso limpieza y barrido de superficie, extendida, compactación al 98% del ensayo Marshall y cortes necesarios. Medido el peso ejecutado.	51,60	89,36	4.610,98
URC0900013	m2	Pavimentación de carril-bici de 4 cm de espesor, acabada con slurry bituminoso de color rojo con dotación de 3kg/m2 y slurry rojo en rodadura con dotación de 2,5kg/m2. .	160,00	17,56	2.809,60
URV0300001	m2	Suministro y aplicación de riego de imprimación de 1kg/m2 con emulsión asfáltica tipo ECL-1, incluso limpieza previa de la superficie y protección de elementos ajenos. Medida la superficie ejecutada.	1.035,00	0,63	652,05
URV0301001	m2	Suministro y aplicación de riego de adherencia de 1kg/m2 con emulsión asfáltica tipo ECR-1, incluso limpieza previa de la superficie y protección de elementos ajenos. Medida la superficie ejecutada.	430,00	0,63	270,90
URV0100003	m	Suministro y colocación de bordillo curvo de granito gris de 20x30cm y longitud mínima de 80cm, aserrado y flameado en caras vistas, incluso biselado de arista de 1x1cm, sobre solera de hormigón HM-20 (sin incluir solera), refuerzo y rejunteo. Medida la longitud ejecutada.	17,00	58,75	998,75

Basauriko Udala/Ayuntamiento de Basauri. Sarrera-Erregistro Elektronikoa/Registro general entrada 2026005662 18/05/2026 Dokumentuaren egiaztatasuna baliozkotzeko https://egoitza.basauri.eus/EKS/ Para validar la autenticidad de este documento: https://sede.basauri.eus/CSV Egiaztatzeko Kode Segurua (EKS) / Código de verificación (CSV): 165556647460403237 56

Código	Ud	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
URV0100002	m	Suministro y colocación de bordillo recto de granito gris de 20x30cm y longitud mínima de 80cm, aserrado y flameado en caras vistas, incluso biselado de arista de 1x1cm, sobre solera de hormigón HM-20 (sin incluir solera), refuerzo y rejunteo. Medida la longitud ejecutada.	114,50	42,85	4.906,33
URV0100002N	m	Suministro y colocación de bordillo recto de granito gris de 15x30cm y 100 cm de longitud, aserrado en 6 caras y flameado en las vistas con canto biselado, sobre solera de hormigón HM-20 (sin incluir solera), refuerzo y rejunteo. Medida la longitud ejecutada.	79,50	38,61	3.069,50
URV0401001	m	Formación de rigola con hormigón HM-20 de 30 cm de ancho y 15 cm de espesor mínimo, incluso p.p. de remates y juntas. Medida la longitud ejecutada.	65,00	11,13	723,45
URV0400006N	m2	Suministro y colocación de baldosa de cemento táctil de 36 botones para pasos de peatones con dibujo tipo Bilbao 30x30cm, con árido silíceo, color teja nº 2, de 4cm de espesor, sobre capa de 3cm de mortero de cemento M-5, incluso p.p. de remates, rejuntado con lechada de cemento y limpieza del pavimento. Medida la superficie ejecutada.	20,00	25,83	516,60
URV0400006NN	m2	Suministro y colocación de baldosa de cemento táctil de tipo direccional para pasos de peatones 30x30cm, con resaltos en franjas de orientación longitudinal, con árido silíceo, color teja nº 2, de 4cm de espesor, sobre capa de 3cm de mortero de cemento M-5, incluso p.p. de remates, rejuntado con lechada de cemento y limpieza del pavimento. Medida la superficie ejecutada.	5,00	25,83	129,15
URV0410003N	m2	Pavimento de adoquines graníticos de 8x8 cm y de espesor 6,5-8 cm, con acabado a corte de sierra, colocados con juntas de 3mm de espesor sobre capa de mortero de cemento 1:6 de 4cm de espesor, previamente imprimido con Sika para mejorar la adherencia, con un contenido de cemento mínimo de 380kg/m3, con relleno de juntas con mortero permeable al agua tipo VDW 830 y añadido de arena extra fina lavada con una dosificación según muestras realizadas en obra.	90,00	68,13	6.131,70
URV0410004N	m2	Suministro y colocación de losa modular de hormigón de alta resistencia ecoGranic , con certificado Applus, de 20x10x6,5-8 cm de espesor, de PVT o equivalente, con acabado Gommée Baztán, fabricada con áridos siléceos, graníticos o basálticos y utilizando hasta un 20% de material reciclado y con capacidad descontaminante del aire de Oxidos Nitrosos y otros contaminantes, siendo Clase 3 según Norma UNE 127197-1 2013, colocada sobre cama de 3-4 cm. de mortero de cemento M-10, incluso p.p. de remates, rejuntado con lechada de cemento y limpieza del pavimento. Medida la superficie ejecutada.	8,00	52,70	421,60

Basauriko Udala/Ayuntamiento de Basauri. Sarrera-Erregistro Elektronikoa/Registro general entrada 2026005662 18/05/2026 Dokumentuaren egiazkotasuna baliaztatzeko https://egoitza.basauri.eus/EKS/ Para validar la autenticidad de este documento: https://sede.basauri.eus/CSV Egiaztatzeko Kode Segurua (EKS) / Código de verificación (CSV): 165556647460403237 56

Código	Ud	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
URV0352002NN	m2	Suministro y colocación de losa modular de hormigón de alta resistencia ecoGranic , con certificado Applus, de 60x40x6,5 cm de espesor, de PVT o equivalente, con acabado Gommée Aralar, fabricada con áridos siléceos, graníticos o basálticos y utilizando hasta un 20% de material reciclado y con capacidad descontaminante del aire de Oxidos Nitrosos y otros contaminantes, siendo Clase 3 según Norma UNE 127197-1 2013, colocada sobre cama de 3-4 cm. de mortero de cemento M-10, incluso p.p. de remates, rejuntado con lechada de cemento y limpieza del pavimento. Medida la superficie ejecutada.	290,00	48,13	13.957,70
URV0480001N	m2	Pavimento de losas de hormigón de distintas medidas (según indicación planos) de 20 cm de espesor, desactivado 20N/mm2 de resistencia HM-20/p/10/IIA con 1200 kg/m3 de árido calcáreo, 600Kg/m3 de arena y 350 Kg/m3 de cemento y relación A/C 50%, incluso juntas de construcción y dilatación de 2/3 cm ejecutadas con tabla de madera serrada en pino o abeto de 200x27 mm de escuadría, malla electro soldada con barras corrugadas de acero ME 15x15 cm diam. 4mm. Totalmente acabado.	330,00	53,53	17.664,90
URG0740001N	m	Junta de chapa de acero corten, de 8 mm de espesor y 200 mm de altura, incluidos elementos metálicos de anclaje solados a la chapa a ambos lados de la misma cada 1 m de longitud, colocado sobre base de hormigón no estructural de 15N/MM2 de resistencia mínima a compresión. Medida el metro lineal ejecutado.	127,80	43,26	5.528,63
		TOTAL 1.2.3.			**83.938,06**
1.2.4.		**JARDINERÍA**			
URJ0110002	m3	Suministro y extendido por medios mecánicos de tierra vegetal de excelente calidad, abonada, desinfectada y sin piedras, sobre terreno previamente acondicionado y/o zonas verdes y perfilado a mano. Medido el volumen ejecutado.	166,50	36,09	6.008,99
URJ0400002N	m2	Siembra manual de césped tipo A a base de 10% Festuca arundinacea, 10% Festuca rubra, 20% de Lolium perenne, 10% de Poa pratensis, 15% de Dactylis glomerata, 10% de Lotus corniculatus, 15% de Trifolium repens y 10% de Vicia sativa a dosis de 40 gramos de mezcla por m2. Incluyendo laboreo de terreno, aportando 5 Kg. de estiércol por m2 y 50 gramos de 15x15x15 por m2, regularizado, sin terrones, sin piedras ni impurezas y tapada la semilla con mantillo orgánico, riego y dos siegas.	185,00	10,67	1.973,95
URJ0200002N	ud	Apertura de alcorque en zona urbana no existente con anterioridad de 1,25x1,25x1,25 m, incluso demolición de acera y solera, excavación y retirada de restos a punto de carga (no incluye carga ni transporte a vertedero). Medida la unidad ejecutada.	6,00	31,93	191,58

Basauriko Udala/Ayuntamiento de Basauri. Sarrera-Erregistro Elektronikoa/Registro general entrada 2026005662 18/05/2026 Dokumentuaren egiaztotasuna baliozlatzeko https://egoitza.basauri.eus/EKS/ Para validar la autenticidad de este documento: https://sede.basauri.eus/CSV Egiaztatzeko Kode Seguroa (EKS) / Código de verificación (CSV): 165556647460403237 56

Código	Ud	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
URJ0230001	m2	Cubrealcorque drenante de 6cm de espesor total, sistema "Stone Drain®" L.T. (Low Transit) o similar, compuesto por una base filtrante de 2,5cm de arenas de sílice compactada y una capa rígida drenante de áridos resinados de 3,5cm, con una capa elástica de 5/15cm perimetral al tronco para permitir su crecimiento, en modelo y color a elegir, incluso limpieza y perfilado previo del hueco y protecciones para el curado. Medida la superficie ejecutada.	9,38	152,94	1.434,58
URJ0501002N	ud	Suministro y plantación de macizo de arbustivas con gramíneas y aromáticas: Lavandula latifolia Ct, 15 cm h; Stipa tenuissima Ct, 40-50 cm h; Rosmarinus officinalis Ct, 60-90 cm h. suministradas en container o cepellón bien formada y ramificada desde la base, relleno de hoyo con tierra vegetal fertilizada, estercolado con 5kg de estiércol, abonado con 15-15-15, y primer riego. Medida la unidad ejecutada.	33,00	27,58	910,14
URJ0511017N	ud	Suministro y plantación mediante camión grúa de Acer monspessulanum de 18/20cm de perímetro normal suministrado con raiz desnuda bien formada y ramificada desde la cruz que estará a un mínimo de 2,25m de altura, con medios manuales: colocación aplomada, relleno del hoyo, de dimensiones 1x1,2x1,2m3, con tierra vegetal fertilizada hasta una porfuniddad de 0,9 m y una base de 0,3 m de gravas, compactación con medios naturales (pisado), relleno del resto del hoyo y nueva compactación manual, y primer riego. Incluido colocación de tutor de madera tratada clavado en el suelo 50 cm y separados del arbol 30 cm fijado al mismo mediante cintas de caucho a diferentes alturas. Medida la unidad ejecutada.	6,00	202,93	1.217,58
URJ0511018N	ud	Suministro y plantación mediante camión grúa de Koelreuteria paniculata de 18/20cm de perímetro normal suministrado con raiz desnuda bien formada y ramificada desde la cruz que estará a un mínimo de 2,25m de altura, con medios manuales: colocación aplomada, relleno del hoyo, de dimensiones 1x1,2x1,2m3, con tierra vegetal fertilizada hasta una porfuniddad de 0,9 m y una base de 0,3 m de gravas, compactación con medios naturales (pisado), relleno del resto del hoyo y nueva compactación manual, y primer riego. Incluido colocación de tutor de madera tratada clavado en el suelo 50 cm y separados del arbol 30 cm fijado al mismo mediante cintas de caucho a diferentes alturas. Medida la unidad ejecutada.	2,00	181,12	362,24

Basauriko Udala/Ayuntamiento de Basauri. Sarrera-Erregistro Elektronikoa/Registro general entrada 2026005662 18/05/2026 Dokumentuaren egiazkotasuna balioztatzeko https://egoitza.basauri.eus/EKS/ Para validar la autenticidad de este documento: https://sede.basauri.eus/CSV Egiaztatzeko Kode Segurua (EKS) / Código de verificación (CSV): 165556647460403237 56

Código	Ud	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
URJ0511019N	ud	Suministro y plantación mediante camión grúa de Albizia julibrissin de 18/20cm de perímetro normal suministrado con raiz desnuda bien formada y ramificada desde la cruz que estará a un mínimo de 2,25m de altura, con medios manuales: colocación aplomada, relleno del hoyo, de dimensiones 1x1,2x1,2m3, con tierra vegetal fertilizada hasta una porfuniddad de 0,9 m y una base de 0,3 m de gravas, compactación con medios naturales (pisado), relleno del resto del hoyo y nueva compactación manual, y primer riego. Incluido colocación de tutor de madera tratada clavado en el suelo 50 cm y separados del arbol 30 cm fijado al mismo mediante cintas de caucho a diferentes alturas. Medida la unidad ejecutada.	5,00	146,29	731,45
		TOTAL 1.2.4.			**12.830,51**
1.2.5.		**SERVICIOS**			
1.2.5.1.		**PLUVIALES**			
1.2.5.1.1		**CANALIZACIONES**			
URG0401001	m3	Excavación de tierras con retroexcavadora, incluso ayuda manual en las zonas de difícil acceso, limpieza y extracción de restos a los bordes (no incluye carga ni transporte a vertedero). Medido el volumen sobre planos de perfiles.	396,40	17,63	6.988,53
URG0402001	m3	Excavación de zanjas en tierra por medios manuales hasta una profundidad de 2m, incluso agotamiento de agua, limpieza y extracción de restos a los bordes (no incluye carga ni transporte a vertedero). Medido el volumen sobre las secciones teóricas de la excavación.	20,85	29,10	606,74
URG0420003N	m2	Entibación cuajada en zanjas y pozos de 2m de ancho como máximo, para una protección del 100% mediante paneles de chapa de acero y codales extensibles metálicos (50 usos) para cualquier profundidad, incluso todos los medios auxiliares necesarios y posterior desentibación. Medida la superficie de entibación realmente ejecutada.	785,40	33,11	26.004,59
URG0701002	m3	Hormigón preparado tipo HM-20/P/20/I en muros, pequeñas obras de fabrica y arquetas, incluso fabricación, suministro, vertido y vibrado. Medido el volumen ejecutado.	28,96	119,31	3.455,22
URG0604001	m3	Relleno de zanjas y pozos con arena silícea, extendido en tongadas de 30cm de espesor, compactado hasta conseguir una densidad no inferior al 95% del proctor modificado mediante equipo manual con bandeja vibrante, incluso humectación. Medido el volumen realmente ejecutado.	81,33	26,35	2.143,05

Basauriko Udala/Ayuntamiento de Basauri. Sarrera-Erregistro Elektronikoa/Registro general entrada 2026005662 18/05/2026 Dokumentuaren egiazkotasuna baliozkotzeko https://egoitza.basauri.eus/EKS/ Para validar la autenticidad de este documento: https://sede.basauri.eus/CSV Egiaztatzeko Kode Segurua (EKS) / Código de verificación (CSV): 165556647460403237 56

Código	Ud	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
URG0604004	m3	Relleno de zanjas y pozos con material seleccionado procedente de préstamos, realizado en tongadas de 30cm de espesor, compactado hasta conseguir una densidad no inferior al 95% del proctor modificado mediante equipo manual con bandeja vibrante, incluso humectación. Medida la superficie teórica por la profundidad real.	161,12	16,19	2.608,53
URS0200002N	m	Tubería de PVC de pared compacta de color teja SN4(PN6), según norma UNE 53960/1456, de diámetro exterior 110mm con unión por junta elástica, incluso nivelación, colocación, montaje y pruebas. Medida la longitud ejecutada.	91,00	14,79	1.345,89
URS0200002	m	Tubería de PVC de pared compacta de color teja SN4(PN6), según norma UNE 53960/1456, de diámetro exterior 200mm con unión por junta elástica, incluso nivelación, colocación, montaje y pruebas. Medida la longitud ejecutada.	31,20	18,04	562,85
URS0200003	m	Tubería de PVC de pared compacta de color teja SN4(PN6), según norma UNE 53960/1456, de diámetro exterior 250mm con unión por junta elástica, incluso nivelación, colocación, montaje y pruebas. Medida la longitud ejecutada.	62,95	26,52	1.669,43
URS0200005	m	Tubería de PVC de pared compacta de color teja SN4(PN6), según norma UNE 53960/1456, de diámetro exterior 400mm con unión por junta elástica, incluso nivelación y colocación. Medida la longitud ejecutada.	24,00	68,22	1.637,28
URS0200006	m	Tubería de PVC de pared compacta de color teja SN4(PN6), según norma UNE 53960/1456, de diámetro exterior 500mm con unión por junta elástica, incluso nivelación y colocación. Medida la longitud ejecutada.	55,35	93,98	5.201,79
URS0803002N	m	Canaleta de recogida de aguas de polipropileno de 200x150mm de medidas exteriores para zonas de carga ligera, sin pendiente incorporada y con rejilla de polipropileno de medidas superficiales 200x500mm, colocada sobre cama de arena de 10cm de espesor compactada, incluso p.p de piezas especiales y pequeño material, montado, nivelado y con p.p. de medios auxiliares, incluso recibido de saneamiento. Medida la longitud ejecutada.	30,00	64,78	1.943,40
		TOTAL 1.2.5.1.1			**54.167,30**
1.2.5.1.2		**POZOS Y SUMIDEROS**			
URG0405001	m3	Excavación de pozos en tierra con retroexcavadora hasta una profundidad de 2m, incluso agotamiento de agua, ayuda manual en las zonas de difícil acceso, limpieza y extracción de restos a los bordes (no incluye carga ni transporte a vertedero). Medida la superficie teórica por la profundidad real.	14,83	18,62	276,13
URG0700002	m3	Hormigón preparado tipo HM-15/P/20/I para limpieza y nivelación, incluso fabricación, suministro, p.p. de medios auxiliares, juntas y vertido. Medido el volumen ejecutado.	1,00	99,87	99,87

Basauriko Udala/Ayuntamiento de Basauri. Sarrera-Erregistro Elektronikoa/Registro general entrada 2026005662 18/05/2026 Dokumentuaren egiazkotasuna balioztatzeko https://egoitza.basauri.eus/EKS/ Para validar la autenticidad de este documento: https://sede.basauri.eus/CSV Egiaztatzeko Kode Segurua (EKS) / Código de verificación (CSV): 165556647460403237 56

Código	Ud	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
URS0300001N	ud	Pozo de registro "in situ" para canalización en calzada, para tubería D<=800mm de dimensiones interiores 1-1,2 x 1-1.2 m; hasta 2m de profundidad, incluso encofrado, hormigonado, acero, manguitos. marco cuadrado y tapa reforzada D-400 de 480x480 en fundición dúctil, según detalle de planos. Medida la unidad ejecutada.	3,00	1.842,75	5.528,25
URS0300011N	ud	Pozo de registro "in situ" para canalización en acera, para tubería D<=800mm de dimensiones interiores 1-1,2 x 1-1.2 m; hasta 2m de profundidad, incluso encofrado, hormigonado, acero, manguitos. Incluye marco y tapa embaldosable en fundición dúctil, según detalle de planos. Medida la unidad ejecutada.	3,00	2.064,91	6.194,73
URS0800004N	ud	Sumidero sifónico en calzada, contra bordillo con rejilla abisagrada tipo peine de fundición dúctil D-400 Tipo "C" de 400x400mm, según detalle de planos. Medida la unidad ejecutada.	4,00	427,49	1.709,96
URG1320001	ud	Recrecido hasta rasante de registro existente (saneamiento, abastecimiento, alumbrado ó servicios no municipales) con fábrica de ladrillo macizo de 1/2 pie de espesor, recibido y raseado con mortero de cemento. Medida la unidad ejecutada.	2,00	92,10	184,20
		TOTAL 1.2.5.1.2			**13.993,14**
		TOTAL 1.2.5.1.			**68.160,44**
1.2.5.2.		**ABASTECIMIENTO Y RIEGO**			
1.2.5.2.1.		**CANALIZACIONES**			
URG0401001	m3	Excavación de tierras con retroexcavadora, incluso ayuda manual en las zonas de difícil acceso, limpieza y extracción de restos a los bordes (no incluye carga ni transporte a vertedero). Medido el volumen sobre planos de perfiles.	172,90	17,63	3.048,23
URG0402001	m3	Excavación de zanjas en tierra por medios manuales hasta una profundidad de 2m, incluso agotamiento de agua, limpieza y extracción de restos a los bordes (no incluye carga ni transporte a vertedero). Medido el volumen sobre las secciones teóricas de la excavación.	9,10	29,10	264,81
URG0604001	m3	Relleno de zanjas y pozos con arena silícea, extendido en tongadas de 30cm de espesor, compactado hasta conseguir una densidad no inferior al 95% del proctor modificado mediante equipo manual con bandeja vibrante, incluso humectación. Medido el volumen realmente ejecutado.	39,00	26,35	1.027,65

Basauriko Udala/Ayuntamiento de Basauri. Sarrera-Erregistro Elektronikoa/Registro general entrada 2026005662 18/05/2026 Dokumentuaren egiazkotasuna balioztatzeko https://egoitza.basauri.eus/EKS/ Para validar la autenticidad de este documento: https://sede.basauri.eus/CSV Egiaztatzeko Kode Segurua (EKS) / Código de verificación (CSV): 165556647460403237 56

Código	Ud	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
URG0604004	m3	Relleno de zanjas y pozos con material seleccionado procedente de préstamos, realizado en tongadas de 30cm de espesor, compactado hasta conseguir una densidad no inferior al 95% del proctor modificado mediante equipo manual con bandeja vibrante, incluso humectación. Medida la superficie teórica por la profundidad real.	104,00	16,19	1.683,76
URG0701001	m3	Hormigón preparado tipo HM-20/P/20/I en aceras, calzadas y refuerzo de bordillos, incluso fabricación, suministro, p.p. de medios auxiliares, juntas, vertido y vibrado. Medido el volumen ejecutado.	19,50	106,40	2.074,80
URA0100004N	m	Tubería de fundición dúctil de diámetro nominal 150mm clase K9, fabricada según norma UNE EN-545, incluso alineación, montaje y pruebas hidráulicas. Medida la longitud ejecutada.	130,00	59,88	7.784,40
URO0103001	m	Cinta de señalización de cables subterráneos de PVC de 150mm de ancho. Medida la longitud ejecutada.	130,00	0,67	87,10
		TOTAL 1.2.5.2.1.			**15.970,75**
1.2.5.2.2		**HIDRANTES**			
URA0501001	ud	Suministro e instalacion de hidrante superficial de columna seca, con cuerpo de fundicion ductil nodular pn-16 de 100 mm. de diametro y doble salida de 70mm con racor tipo Barcelona (UNE 23400), con tapones de aluminio inyectado, sistema antirotura, según detalle de planos. Medida la unidad totalmente instalada.	1,00	1.280,89	1.280,89
URA0100003	m	Tubería de fundición dúctil de diámetro nominal 100mm clase K9, fabricada según norma UNE EN-545, incluso alineación, montaje y prueba hidráulica. Medida la longitud ejecutada.	1,00	45,12	45,12
URA0300002	ud	Suministro y montaje de válvula de compuerta tipo inglés de fundición de diámetro interior 100mm PN16, con cierre de asiento elástico y pivote de cuadradillo, con recubrimiento epoxi atóxico de espesor mínimo de 80 micras, fabricada según norma UNE-EN 545, incluso nivelación, montaje y registro de fundición nodular con asiento de tubo de PVC. Medida la unidad completamente instalada.	1,00	261,69	261,69
URA0101001	kg	Instalacion de piezas especiales de fundicion ductil (codos, tes, carretes, reducciones, empalmes, bridas, etc.) PN16, con recubrimiento epoxi atóxico de espesor minimo de 80 micras, totalmente colocadas.	57,00	4,44	253,08
URG0701002	m3	Hormigón preparado tipo HM-20/P/20/I en muros, pequeñas obras de fabrica y arquetas, incluso fabricación, suministro, vertido y vibrado. Medido el volumen ejecutado.	1,10	119,31	131,24
URG0800001	m2	Encofrado y desencofrado recto oculto en cimentaciones con madera, considerando 8 puestas, incluso p.p de apeos necesarios, arriostramientos, distanciadores, medios auxiliares y pequeño material. Medida la superficie de enconfrado útil.	4,74	20,63	97,79

Basauriko Udala/Ayuntamiento de Basauri. Sarrera-Erregistro Elektronikoa/Registro general entrada 2026005662 18/05/2026 Dokumentuaren egiaztotasuna baliaztatzeko https://egoitza.basauri.eus/EKS/ Para validar la autenticidad de este documento: https://sede.basauri.eus/CSV Egiaztatzeko Kode Segurua (EKS) / Código de verificación (CSV): 165556647460403237 56

Código	Ud	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
		TOTAL 1.2.5.2.2			**2.069,81**
1.2.5.2.3		**BOCAS DE RIEGO**			
URA0500001	ud	Suministro y montaje de boca de riego DN 80mm PN 16 con racor según detalle de planos sin bola e incluida llave, con sistema de empaquetadura recambiable en servicio y arqueta con registro, cuerpo y tapa en fundición nodular GGG-50 totalmente recubiertos interior y exteriormente de pintura epoxi atóxica en polvo de 150 micras de espesor, color negro, aplicada electrónicamente, con cierre de fundición dúctil totalmente recubierto EPDM y husillo de acero inoxidable AISI 420. Medida la unidad totalmente instalada.	3,00	255,13	765,39
URA0100002	m	Tubería de fundición dúctil de diámetro nominal 80mm clase K9, fabricada según norma UNE EN-545, incluso alineación, montaje y prueba hidráulica. Medida la longitud ejecutada.	3,00	37,67	113,01
URA0101001	kg	Instalacion de piezas especiales de fundicion ductil (codos, tes, carretes, reducciones, empalmes, bridas, etc.) PN16, con recubrimiento epoxi atóxico de espesor minimo de 80 micras, totalmente colocadas.	153,30	4,44	680,65
URG0701002	m3	Hormigón preparado tipo HM-20/P/20/I en muros, pequeñas obras de fabrica y arquetas, incluso fabricación, suministro, vertido y vibrado. Medido el volumen ejecutado.	3,59	119,31	428,32
URG0800001	m2	Encofrado y desencofrado recto oculto en cimentaciones con madera, considerando 8 puestas, incluso p.p de apeos necesarios, arriostramientos, distanciadores, medios auxiliares y pequeño material. Medida la superficie de enconfrado útil.	14,22	20,63	293,36
		TOTAL 1.2.5.2.3			**2.280,73**
1.2.5.2.4		**MECANISMOS**			
URA0300003	ud	Suministro y montaje de válvula de compuerta tipo inglés de fundición de diámetro interior 150mm PN16, con cierre de asiento elástico y pivote de cuadradillo, con recubrimiento epoxi atóxico de espesor mínimo de 80 micras, fabricada según norma UNE-EN 545, incluso nivelación, montaje y registro de fundición nodular con asiento de tubo de PVC. Medida la unidad completamente instalada.	9,00	399,80	3.598,20
URA0101001	kg	Instalacion de piezas especiales de fundicion ductil (codos, tes, carretes, reducciones, empalmes, bridas, etc.) PN16, con recubrimiento epoxi atóxico de espesor minimo de 80 micras, totalmente colocadas.	652,47	4,44	2.896,97
URG0701002	m3	Hormigón preparado tipo HM-20/P/20/I en muros, pequeñas obras de fabrica y arquetas, incluso fabricación, suministro, vertido y vibrado. Medido el volumen ejecutado.	3,02	119,31	360,32

Basauriko Udala/Ayuntamiento de Basauri. Sarrera-Erregistro Elektronikoa/Registro general entrada 2026005662 18/05/2026 Dokumentuaren egiazkotasuna balioztatzeko https://egoitza.basauri.eus/EKS/ Para validar la autenticidad de este documento: https://sede.basauri.eus/CSV Egiaztatzeko Kode Segurua (EKS) / Código de verificación (CSV): 165556647460403237 56

Código	Ud	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
URG0800001	m2	Encofrado y desencofrado recto oculto en cimentaciones con madera, considerando 8 puestas, incluso p.p de apeos necesarios, arriostramientos, distanciadores, medios auxiliares y pequeño material. Medida la superficie de enconfrado útil.	12,19	20,63	251,48
		TOTAL 1.2.5.2.4			**7.106,97**
1.2.5.2.5		**ACOMETIDAS**			
URA0101001	kg	Instalacion de piezas especiales de fundicion ductil (codos, tes, carretes, reducciones, empalmes, bridas, etc.) PN16, con recubrimiento epoxi atóxico de espesor minimo de 80 micras, totalmente colocadas.	69,30	4,44	307,69
URA0401002	ud	Instalación de toma de 2" de diámetro en tubería de hasta 200mm de diámetro, incluido collarín de toma, piezas de empalme y soldaduras necesarias, válvula de compuerta de acometida, montaje, excavación, registro de fundición dúctil y conexión a tubería existente con tubo de cobre. Medida la unidad totalmente colocada.	3,00	463,15	1.389,45
		TOTAL 1.2.5.2.5			**1.697,14**
		TOTAL 1.2.5.2.			**29.125,40**
1.2.5.3.		**GAS**			
URG0401001	m3	Excavación de tierras con retroexcavadora, incluso ayuda manual en las zonas de difícil acceso, limpieza y extracción de restos a los bordes (no incluye carga ni transporte a vertedero). Medido el volumen sobre planos de perfiles.	70,66	17,63	1.245,74
URG0402001	m3	Excavación de zanjas en tierra por medios manuales hasta una profundidad de 2m, incluso agotamiento de agua, limpieza y extracción de restos a los bordes (no incluye carga ni transporte a vertedero). Medido el volumen sobre las secciones teóricas de la excavación.	3,72	29,10	108,25
URG0604001	m3	Relleno de zanjas y pozos con arena silícea, extendido en tongadas de 30cm de espesor, compactado hasta conseguir una densidad no inferior al 95% del proctor modificado mediante equipo manual con bandeja vibrante, incluso humectación. Medido el volumen realmente ejecutado.	12,41	26,35	327,00
URG0604005N	m3	Relleno de zanjas y pozos con material granular de zahorra artificial ZA-20, extendido en tongadas de 30cm de espesor, compactado hasta conseguir una densidad no inferior al 95% del proctor modificado mediante equipo manual con bandeja vibrante, incluso humectación. Medido el volumen realmente ejecutado.	22,44	23,47	526,67

Basauriko Udala/Ayuntamiento de Basauri. Sarrera-Erregistro Elektronikoa/Registro general entrada 2026005662 18/05/2026 Dokumentuaren egiazkotasuna balioztatzeko https://egoitza.basauri.eus/EKS/ Para validar la autenticidad de este documento: https://sede.basauri.eus/CSV Egiaztatzeko Kode Segurua (EKS) / Código de verificación (CSV): 165556647460403237 56

Código	Ud	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
URO0100001N	m	Instalación de tubería PEMD 110mm. SDR-17,6 para canalización de gas natural de media presión según UNE 1.555-01 incluso transporte, instalación en zanja, suministro, soldadura y montaje con p.p de accesorios de unión (manguitos, tes, codos, caps, tomas simples, válvulas de línea, vainas de PVC protección, etc...) así como suministro y colocación de hitos de señalización. Totalmente instalada, cuantas pruebas neumáticas sean necisarias, conexión a red en gas con cuantas operaciones sean necesarias para ello. y p.p de proyecto y dossieres de legalización (D. Industria y D. Contratista) ante compañía suministradora y Delegación de Industria.	85,00	32,12	2.730,20
URO0103001	m	Cinta de señalización de cables subterráneos de PVC de 150mm de ancho. Medida la longitud ejecutada.	85,00	0,67	56,95
		TOTAL 1.2.5.3.			**4.994,81**
1.2.5.4.		**ELECTRICIDAD**			
1.2.5.4.1.		**CANALIZACIONES ELÉCTRICAS MT-BT**			
URG0212002	m3	Demolición de firme de calzada y/o acera (aglomerado o baldosa y hormigón) con retroexcavadora equipada con martillo rompedor hidráulico, incluso retirada de escombros al punto de carga (no incluye carga ni transporte a vertedero). Medido el volumen realmente demolido.	2,76	20,79	57,38
URG0401001	m3	Excavación de tierras con retroexcavadora, incluso ayuda manual en las zonas de difícil acceso, limpieza y extracción de restos a los bordes (no incluye carga ni transporte a vertedero). Medido el volumen sobre planos de perfiles.	89,48	17,63	1.577,53
URG0402001	m3	Excavación de zanjas en tierra por medios manuales hasta una profundidad de 2m, incluso agotamiento de agua, limpieza y extracción de restos a los bordes (no incluye carga ni transporte a vertedero). Medido el volumen sobre las secciones teóricas de la excavación.	4,71	29,10	137,06
URG0401002	m3	Excavación de zanjas en tierra con retroexcavadora entre 2 y 4m de profundidad, incluso agotamiento de agua, ayuda manual en las zonas de difícil acceso, limpieza y extracción de restos a los bordes (no incluye carga ni transporte a vertedero). Medido el volumen sobre las secciones teóricas de la excavación.	11,02	20,24	223,04
URG0402002	m3	Excavación de zanjas en tierra por medios manuales entre 2 y 4m de profundidad, incluso agotamiento de agua, limpieza y extracción de restos a los bordes (no incluye carga ni transporte a vertedero). Medido el volumen sobre las secciones teóricas de la excavación.	0,58	33,44	19,40
URG0607001	m3	Base granular de zahorra artificial ZA-20, extendida y perfilada con motoniveladora, compactada por tongadas hasta conseguir una densidad no inferior al 98% del proctor modificado, incluso humectación y acabado superficial. Medido el volumen ejecutado.	1,93	29,58	57,09

Basauriko Udala/Ayuntamiento de Basauri. Sarrera-Erregistro Elektronikoa/Registro general entrada 2026005662 18/05/2026 Dokumentuaren egiazkotasuna balioztatzeko https://egoitza.basauri.eus/EKS/ Para validar la autenticidad de este documento: https://sede.basauri.eus/CSV Egiaztatzeko Kode Segurua (EKS) / Código de verificación (CSV): 165556647460403237 56

Código	Ud	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
URV0310001	t	Mezcla bituminosa continua en caliente para capa de rodadura tipo AC16 surf 50/70 D Ofita (antiguo D-12 ofítico), elaborada en planta, incluso limpieza y barrido de superficie, extendida, compactación al 98% del ensayo Marshall y cortes necesarios. Medido el peso ejecutado.	0,53	96,93	51,37
URV0312002N	t	Mezcla bituminosa continua en caliente para capa intermedia tipo AC16 bin 50/70 S Caliza (antiguo S-12 calizo), elaborada en planta, incluso limpieza y barrido de superficie, extendida, compactación al 98% del ensayo Marshall y cortes necesarios. Medido el peso ejecutado.	0,66	89,36	58,98
URV0330001	t	Mezcla bituminosa continua en caliente para capa base tipo AC22 base 50/70 G Caliza (antiguo G-20 calizo), elaborada en planta, incluso limpieza y barrido de superficie, extendida, compactación al 98% del ensayo Marshall y cortes necesarios. Medido el peso ejecutado.	0,80	84,61	67,69
URV0300001	m2	Suministro y aplicación de riego de imprimación de 1kg/m2 con emulsión asfáltica tipo ECL-1, incluso limpieza previa de la superficie y protección de elementos ajenos. Medida la superficie ejecutada.	5,53	0,63	3,48
URV0301001	m2	Suministro y aplicación de riego de adherencia de 1kg/m2 con emulsión asfáltica tipo ECR-1, incluso limpieza previa de la superficie y protección de elementos ajenos. Medida la superficie ejecutada.	11,05	0,63	6,96
URG0604001	m3	Relleno de zanjas y pozos con arena silícea, extendido en tongadas de 30cm de espesor, compactado hasta conseguir una densidad no inferior al 95% del proctor modificado mediante equipo manual con bandeja vibrante, incluso humectación. Medido el volumen realmente ejecutado.	3,01	26,35	79,31
URG0701001	m3	Hormigón preparado tipo HM-20/P/20/I en aceras, calzadas y refuerzo de bordillos, incluso fabricación, suministro, p.p. de medios auxiliares, juntas, vertido y vibrado. Medido el volumen ejecutado.	37,06	106,40	3.943,18
URG0604004	m3	Relleno de zanjas y pozos con material seleccionado procedente de préstamos, realizado en tongadas de 30cm de espesor, compactado hasta conseguir una densidad no inferior al 95% del proctor modificado mediante equipo manual con bandeja vibrante, incluso humectación. Medida la superficie teórica por la profundidad real.	26,60	16,19	430,65
URO0100002	m	Tubo corrugado de doble capa con superficie interior lisa de polietileno de alta densidad de diámetro nominal 160mm de color rojo, para uso enterrado según UNE-EN 50086-2-4, incluso p.p. de juntas y separadores. Medida la longitud ejecutada.	726,00	4,13	2.998,38

Basauriko Udala/Ayuntamiento de Basauri. Sarrera-Erregistro Elektronikoa/Registro general entrada 2026005662 18/05/2026 Dokumentuaren egiaztatasuna baliozkotzeko https://egoitza.basauri.eus/EKS/ Para validar la autenticidad de este documento: https://sede.basauri.eus/CSV Egiaztatzeko Kode Segurua (EKS) / Código de verificación (CSV): 165556647460403237 56

Código	Ud	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
URO010003N	m	Instalación de tetratubo de polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE) libre de halógenos, color verde, de 4x40 mm de diámetro nominal y 3 mm de espesor formado por cuatro tubos iguales, unidos entre sí, con la pared interior estriada longitudinalmente y recubierta con silicona, suministrado en rollos de 300 m de longitud. Instalación en canalizaciones MT-BT según detalles en planos y cumplimiento de normativa de la compañía I-DE. Incluye mandrilado de tubos. Unidad totalmente ejecutada.	92,50	9,19	850,08
URO0103001	m	Cinta de señalización de cables subterráneos de PVC de 150mm de ancho. Medida la longitud ejecutada.	92,50	0,67	61,98
URO090001N	ud	Suministro y colocación de arqueta de hormigón prefabricada o ejecución in-situ en acera para canalización eléctrica de altura variable hasta 1,9, incluidos pates en caso de ser necesario, con marco y tapa embaldosable tipo M2-T2 homologada por la compañia eléctrica. Totalmente instalada, embaldosada y rematada.	4,00	727,45	2.909,80
		TOTAL 1.2.5.4.1.			**13.533,36**
1.2.5.4.2.		**RED MEDIA TENSIÓN 13,2KV**			
1.2.5.4.2.1.		**LÍNEA SUBTERRÁNEA MT**			
URI010001N	m	Suministro y tendido bajo tubo de cable de media tensión tipo HEPRZ-1 12/20KV de sección 1x240 mm² de aluminio, instalado bajo tubo, incluso material de conexión, instalación, croquización y ensayos del cable a determinar por I-DE. Trabajos a realizar según expediente de I-DE nº 9038958190.	225,00	11,80	2.655,00
URI010003N	ud	Suministro y montaje de Kit de 3 conectores enchufable para conexión de cable HEPRZ-1 en celda de entrada/salida. Incluso pequeño material y puesta a tierra. Unidad totalmente ejecutada y puesta en servicio.	2,00	685,30	1.370,60
		TOTAL 1.2.5.4.2.1.			**4.025,60**
1.2.5.4.2.2.		**PROYECTO Y LEGALIZACIONES**			
URI6060219	ud	Proyecto y legalización completa de las líneas subteráneas 13,2 KV de enlace entre los centros de transformación dispuestos en la urbanización, así como los centros de compañía existentes según expediente de I-DE, incluyendo trámitación con Industria, I-DE y otros organismos afectados.	1,00	5.000,00	5.000,00
		TOTAL 1.2.5.4.2.2.			**5.000,00**
		TOTAL 1.2.5.4.2.			**9.025,60**

Basauriko Udala/Ayuntamiento de Basauri. Sarrera-Erregistro Elektronikoa/Registro general entrada 2026005662 18/05/2026 Dokumentuaren egiaztatasuna baliozkotatzeko https://egoitza.basauri.eus/EKS/ Para validar la autenticidad de este documento: https://sede.basauri.eus/CSV Egiaztatzeko Kode Segurua (EKS) / Código de verificación (CSV): 165556647460403237 56

Código	Ud	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
1.2.5.4.3.		**RED BAJA TENSIÓN 400V**			
URI6060301	m	Suministro y tendido de conductor subterráneo tipo XZ1 0,6/1KV 3x240+1x150 mm2 de aluminio normalizado por la compañía I-DE. Incluye conexiones en cuadro BT de centro de transformación, croquización y puesta en servicio. Unidad totalmente ejecutada.	140,00	25,81	3.613,40
URI6060304	ud	Confección de Juego de empalmes de baja tensión en arqueta para secciones de cable de aluminio 240-240/150-150.	1,00	211,12	211,12
URI6060305	ud	Confección de Juego de derivaciones de baja tensión en arqueta para secciones de cable de aluminio 240-240/150-150/240-50/150-50. Unidad totalmente ejecutada.	2,00	143,67	287,34
URI6060307	ud	Suministro y montaje de caja general de protección de fusibles CGP-160A, trifásica, homologada por I-DE y de dimensiones adecuadas según potencia del edificio para instalación empotrada o en superficie de fachada. Incluye soportes de anclaje, fusibles calibrados y conexionado. Totalmente montada, conexionada y probada.	1,00	413,12	413,12
		TOTAL 1.2.5.4.3.			**4.524,98**
		TOTAL 1.2.5.4.			**27.083,94**
1.2.5.5.		**RED DE ALUMBRADO PUBLICO**			
1.2.5.5.1.		**CANALIZACIONES**			
URG0401001	m3	Excavación de tierras con retroexcavadora, incluso ayuda manual en las zonas de difícil acceso, limpieza y extracción de restos a los bordes (no incluye carga ni transporte a vertedero). Medido el volumen sobre planos de perfiles.	110,29	17,63	1.944,41
URG0402001	m3	Excavación de zanjas en tierra por medios manuales hasta una profundidad de 2m, incluso agotamiento de agua, limpieza y extracción de restos a los bordes (no incluye carga ni transporte a vertedero). Medido el volumen sobre las secciones teóricas de la excavación.	5,81	29,10	169,07
URG0604001	m3	Relleno de zanjas y pozos con arena silícea, extendido en tongadas de 30cm de espesor, compactado hasta conseguir una densidad no inferior al 95% del proctor modificado mediante equipo manual con bandeja vibrante, incluso humectación. Medido el volumen realmente ejecutado.	5,81	26,35	153,09
URG0701002	m3	Hormigón preparado tipo HM-20/P/20/I en muros, pequeñas obras de fabrica y arquetas, incluso fabricación, suministro, vertido y vibrado. Medido el volumen ejecutado.	29,94	119,31	3.572,14

Basauriko Udala/Ayuntamiento de Basauri. Sarrera-Erregistro Elektronikoa/Registro general entrada 2026005662 18/05/2026 Dokumentuaren egiazkotasuna balioztatzeko https://egoitza.basauri.eus/EKS/ Para validar la autenticidad de este documento: https://sede.basauri.eus/CSV Egiaztatzeko Kode Segurua (EKS) / Código de verificación (CSV): 165556647460403237 56

Código	Ud	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
URG0604004	m3	Relleno de zanjas y pozos con material seleccionado procedente de préstamos, realizado en tongadas de 30cm de espesor, compactado hasta conseguir una densidad no inferior al 95% del proctor modificado mediante equipo manual con bandeja vibrante, incluso humectación. Medida la superficie teórica por la profundidad real.	46,33	16,19	750,08
URI0100002	m	Tubo corrugado de doble capa con superficie interior lisa de polietileno de alta densidad de diámetro nominal 110mm de color rojo, para uso enterrado según UNE-EN 50086-2-4, incluso mandrilado de tubos, p.p. de juntas y separadores. Medida la longitud ejecutada.	628,00	2,64	1.657,92
URI0101001	m	Cinta de señalización de cables subterráneos de PVC amarillo de 300mm de ancho. Medida la longitud ejecutada.	258,00	0,76	196,08
URI0102002N	ud	Arqueta de alumbrado en base de columna o báculo, de dimensiones interiores 0,40x0,40x0,80m, de hormigón en masa HM-20, con desagüe en el fondo según detalle, incluso encofrado, vertido, compactado, curado y desencofrado, incluso marco y tapa embaldosable de hierro fundido y todos los accesorios para su correcta ejecución. Medida la unidad ejecutada.	10,00	406,32	4.063,20
URI0103002N	ud	Dado de cimentación para columnas de 4 metros de altura, de dimensiones 0,50x0,50x0,60 m de hormigón HM-20, incluso codo de PVC para conexión y pernos de anclaje. Medida la unidad ejecutada.	10,00	157,96	1.579,60
		TOTAL 1.2.5.5.1.			**14.085,59**
1.2.5.5.2.		**CABLEADO**			
URI0200011	m	Cable de cobre flexible RV-K 0,6/1kV de 4x6mm2, compuesto por conductores clase 5, con aislamiento XLPE y cubierta de PVC, no propagador de llama, no propagador del incendio, para instalación bajo tubo o en canalización existente, incluso terminales y elementos de señalización. Medida la longitud instalada.	350,00	7,02	2.457,00
		TOTAL 1.2.5.5.2.			**2.457,00**
1.2.5.5.3.		**RED DE TIERRA**			
URI0206005	m	Cable de cobre desnudo de 35mm2 según UNE 21012. Medida la longitud instalada.	220,00	4,27	939,40
URI0208001	ud	Soldadura aluminotérmica cable-cable, incluso cartucho y p.p. de molde. Medida la unidad ejecutada.	3,00	14,64	43,92
URI0208002	ud	Soldadura aluminotérmica cable-cable tipo T, incluso cartucho y p.p. de molde. Medida la unidad ejecutada.	8,00	14,70	117,60

Basauriko Udala/Ayuntamiento de Basauri. Sarrera-Erregistro Elektronikoa/Registro general entrada 2026005662 18/05/2026 Dokumentuaren egiaztatasuna balioztatzeko https://egoitza.basauri.eus/EKS/ Para validar la autenticidad de este documento: https://sede.basauri.eus/CSV Egiaztatzeko Kode Segurua (EKS) / Código de verificación (CSV): 165556647460403237 56

Código	Ud	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
URI0208004	ud	Soldadura aluminotérmica cable-pica, incluso cartucho y p.p. de molde. Medida la unidad ejecutada.	3,00	14,76	44,28
URI0208005	ud	Soldadura aluminotérmica cable-pica tipo T, incluso cartucho y p.p. de molde. Medida la unidad ejecutada.	8,00	14,76	118,08
URI0209001	ud	Pica toma de tierra de acero con recubrimiento de cobre de 1,50m de longitud y 18,3mm de diámetro, en todo tipo de terreno, según REBT. Medida la unidad ejecutada.	11,00	19,90	218,90
		TOTAL 1.2.5.5.3.			**1.482,18**
1.2.5.5.4.		**ILUMINACIÓN**			
URI0507004N	ud	Suministro e instalación de punto de luz individual formado por luminaria LED con diseño moderno modelo Luma BGP701 LW10 LED60-4S/830 DW50 DDF D18 S o similar, montada en báculo de 4m de altura de tubo de acero carbono modelo COL.CR.ACP.D100.A40.E3-1PT60 o similar. Luminaria con distribución de luz según estudio luminotécnico. Conjunto instalado incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado. Según normativa de aplicación nacional y/o equivalente europea, totalmente montada, conexionada y probada. Características técnicas de la luminaria: · Longitud: 601 mm · Anchura: 236 mm · Altura: 137 mm · Peso: 5,86 kg · Fuente de luz LED · Temperatura de color 3000 K · Flujo luminoso nominal: 5024 lm · Potencia de referencia: 47,6 W · Rendimiento del sistema: 129 lm/W · Vida útil 100.000 horas, min L91B10 · Índice de reproducción cromática CRI > 80 · Control Interact City LW10 · Tensión 220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz · Tipo de protección IP 66 · Resistencia al impacto IK10 · Temperatura ambiente -20 °C ... + 50 °C · Protector contra sobretensiones incluido · Luminaria con garantía de 10 años incluido · Interact City Vf EU-US incluido Características técnicas del báculo: Columna cilíndrica de 100mm de diámetro y 4m de altura, fabricada en tubo de acero de carbono. Incluyendo puerta enrasada, pletina de fijación de caja de conexiones y puesta a tierra. Casquillo vertical de 60x95mm.	3,00	1.824,30	5.472,90

Basauriko Udala/Ayuntamiento de Basauri. Sarrera-Erregistro Elektronikoa/Registro general entrada 2026005662 18/05/2026 Dokumentuaren egiaztatasuna balioztatzeko https://egoitza.basauri.eus/EKS/ Para validar la autenticidad de este documento: https://sede.basauri.eus/CSV Egiaztatzeko Kode Segurua (EKS) / Código de verificación (CSV): 165556647460403237 56

Código	Ud	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
URI0507006N	ud	Suministro e instalación de punto de luz individual formado por luminaria LED con diseño moderno modelo CitySoul BPP532 LW10 LED50-4S/830 PSD-SR I DM50 o similar montada en báculo de 4m de altura de tubo de acero carbono modelo COL.TC.ACP.P76.A40.E3-JRP533 o similar, incluyendo brazo/lira modelo JRP533 GR o similar. Luminaria con distribución de luz según estudio luminotécnico. Conjunto instalado incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado. Según normativa de aplicación nacional y/o equivalente europea, totalmente montada, conexionada y probada. Características técnicas de la luminaria: · Diámetro: 95 mm · Altura: 95 mm · Peso: 13,3 kg · Fuente de luz LED · Temperatura de color 3000 K · Flujo luminoso nominal: 4085 lm · Potencia de referencia: 37,7 W · Rendimiento del sistema: 108 lm/W · Vida útil 100.000 horas · Índice de reproducción cromática CRI > 80 · Control Interact City LW10 · Tensión 220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz · Tipo de protección IP 66 · Resistencia al impacto IK08 · Temperatura ambiente -20 °C ... + 50 °C · Protector contra sobretensiones incluido · Luminaria con garantía de 10 años Características técnicas del báculo: Columna troncocónica 12/1000 y 4m de altura, fabricada en chapa de acero de carbono. Incluyendo puerta enrasada, pletina de fijación de caja de conexiones y puesta a tierra. Casquillo vertical de 60x75mm. Características brazo: Lira de 578mm de altura, Montaje sobre casquillo 60x75mm, Fabricada en fundición de aluminio	1,00	2.514,36	2.514,36

Basauriko Udala/Ayuntamiento de Basauri. Sarrera-Erregistro Elektronikoa/Registro general entrada 2026005662 18/05/2026 Dokumentuaren egiazkotasuna balioztatzeko https://egoitza.basauri.eus/EKS/ Para validar la autenticidad de este documento: https://sede.basauri.eus/CSV Egiaztatzeko Kode Seguroa (EKS) / Código de verificación (CSV): 165556647460403237 56

Código	Ud	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
URI0507009N	ud	Suministro e instalación de punto de luz individual formado por luminaria LED con diseño moderno modelo CitySoul BPP532 LW10 LED100-4S/830 PSD-SR DX10 o similar montada en báculo de 4m de altura de tubo de acero carbono modelo COL.TC.ACP.P76.A40.E3-JRP533 o similar, incluyendo brazo/lira modelo JRP533 GR o similar. Luminaria con distribución de luz según estudio luminotécnico. Conjunto instalado incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado. Según normativa de aplicación nacional y/o equivalente europea, totalmente montada, conexionada y probada. Características técnicas de la luminaria: · Diámetro: 95 mm · Altura: 95 mm · Peso: 13,3 kg · Fuente de luz LED · Temperatura de color 3000 K · Flujo luminoso nominal: 7703 lm · Potencia de referencia: 74,8 W · Rendimiento del sistema: 103 lm/W · Vida útil 100.000 horas · Índice de reproducción cromática CRI > 80 · Control Interact City LW10 · Tensión 220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz · Tipo de protección IP 66 · Resistencia al impacto IK08 · Temperatura ambiente -20 °C ... + 50 °C · Protector contra sobretensiones incluido · Luminaria con garantía de 10 años Características técnicas del báculo: Columna troncocónica 12/1000 y 4m de altura, fabricada en chapa de acero de carbono. Incluyendo puerta enrasada, pletina de fijación de caja de conexiones y puesta a tierra. Casquillo vertical de 60x75mm. Características brazo:Lira de 578mm de altura, Montaje sobre casquillo 60x75mm, Fabricada en fundición de aluminio.	3,00	2.514,36	7.543,08

Basauriko Udala/Ayuntamiento de Basauri. Sarrera-Erregistro Elektronikoa/Registro general entrada 2026005662 18/05/2026 Dokumentuaren egiaztotasuna balioztatzeko https://egoitza.basauri.eus/EKS/ Para validar la autenticidad de este documento: https://sede.basauri.eus/CSV Egiaztatzeko Kode Segurua (EKS) / Código de verificación (CSV): 165556647460403237 56

Código	Ud	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
URI0507010N	ud	Suministro e instalación de punto de luz doble formado por dos luminarias LED con diseño moderno modelo CitySoul BGP530 LW10 LED100-4S/830 PSD-SR I DX10 o similar, montada en báculo de 7m de altura de tubo de acero carbono modelo COL.TC.ACP.P60.A70.E4-2ACCT+1ZDP707 o similar y dos brazos modelo JRP534 o similar. Luminarias con distribución de luz según estudio luminotécnico. Conjunto instalado incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado. Según normativa de aplicación nacional y/o equivalente europea, totalmente montada, conexionada y probada. Características técnicas de la luminaria: · Diámetro: 95 mm · Altura: 95 mm · Peso: 13,3 kg · Fuente de luz LED · Temperatura de color 3000 K · Flujo luminoso nominal: 8058 lm · Potencia de referencia: 74,8 W · Rendimiento del sistema: 107 lm/W · Vida útil 100.000 horas · Índice de reproducción cromática CRI > 80 · Control Interact City LW10 · Tensión 220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz · Tipo de protección IP 66 · Resistencia al impacto IK08 · Temperatura ambiente -20 °C ... + 50 °C · Protector contra sobretensiones incluido · Luminaria con garantía de 10 años Características técnicas del báculo: Columna troncocónica 12/1000 y 7m de altura, fabricada en chapa de acero de carbono. Incluyendo puerta enrasada, pletina de fijación de caja de conexiones y puesta a tierra. Casquillo vertical de 60x75mm. Características brazo: Fabricado en fundición de aluminio, Montaje adosado en columna.	1,00	4.559,23	4.559,23

Basauriko Udala/Ayuntamiento de Basauri. Sarrera-Erregistro Elektronikoa/Registro general entrada 2026005662 18/05/2026 Dokumentuaren egiazkotasuna balioztatzeko https://egoitza.basauri.eus/EKS/ Para validar la autenticidad de este documento: https://sede.basauri.eus/CSV Egiaztatzeko Kode Segurua (EKS) / Código de verificación (CSV): 165556647460403237 56

Código	Ud	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
URI0507011N	ud	Suministro e instalación de punto de luz doble formado por una luminaria LED con diseño moderno modelo Luma BGP704 LW10 LED180-4S/830 DX10 DDF D18 I o similar y una luminaria Luma modelo Luma BGP701 LW10 LED40-4S/830 PSD-SR DM50 o similar, montadas en báculos dobles de 7m de altura de tubo de acero carbono modelo COL.CR.ACP.D152.A70.E4-2ACO o similar. Luminaria con distribución de luz según estudio luminotécnico. Conjunto instalado incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado. Según normativa de aplicación nacional y/o equivalente europea, totalmente montada, conexionada y probada. Características técnicas de la luminaria: · Longitud: 657 mm // 601 mm · Anchura: 360 mm // 236 mm · Altura: 245mm // 137 mm · Peso: 12.136kg // 5,86 kg · Fuente de luz LED · Temperatura de color 3000 K · Flujo luminoso nominal: 16120 lm // 3568 lm · Potencia de referencia: 135,3 W // 29,3 W · Rendimiento del sistema: 119 lm/W // 121 lm/W · Vida útil 100.000 horas, min L91B10 · Índice de reproducción cromática CRI > 80 · Control Interact City LW10 · Tensión 220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz · Tipo de protección IP 66 · Resistencia al impacto IK10 · Temperatura ambiente -20 °C ... + 50 °C · Protector contra sobretensiones incluido · Luminaria con garantía de 10 años Características técnicas del báculo: Columna cilíndrica de 7m de altura, fabricada en tubo de acero de carbono. Altura de instalación de las luminarias a 5m y 7m. Incluyendo puerta enrasada, pletina de fijación de caja de conexiones y puesta a tierra. Montaje con brazo corto lateral soldado en el báculo.	3,00	4.468,07	13.404,21
URI0501006N	ud	Punto de luz individual, realizado con tubo PVC corrugado reforzado libre de halógenos M16 mm, cableado formado por conductores unipolares de cable de cobre 0,6/1KV DN-K 2x2,5+TT mm2, incluyendo caja de conexión y proteccion mediante fusibles y pequeño material. Totalmente montado e instalado según normativa de aplicación nacional y/o equivalente europea.	7,00	74,84	523,88
URI0501007N	ud	Punto de luz doble, realizado con tubo PVC corrugado reforzado libre de halógenos M16 mm, cableado formado por conductores unipolares de cable de cobre 0,6/1KV DN-K 2x2,5+TT mm2, incluyendo cajas de conexión y proteccion mediante fusibles y pequeño material. Totalmente montado e instalado según normativa de aplicación nacional y/o equivalente europea.	4,00	149,00	596,00

Basauriko Udala/Ayuntamiento de Basauri. Sarrera-Erregistro Elektronikoa/Registro general entrada 2026005662 18/05/2026 Dokumentuaren egiazkotasuna balioztatzeko https://egoitza.basauri.eus/EKS/ Para validar la autenticidad de este documento: https://sede.basauri.eus/CSV Egiaztatzeko Kode Segurua (EKS) / Código de verificación (CSV): 165556647460403237 56

Código	Ud	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
		TOTAL 1.2.5.5.4.			**34.613,66**
1.2.5.5.5.		**PROYECTO/LEGALIZACIÓN**			
URI05077001N	ud	Proyecto y legalización de la instalación de alumbrado Público inferior a 5KW ante industria. Incluye trámites con Iberdrola e industria, certificado final de obra e inspección por OCA. Incluye todos los trámites y documentación con Industria e Iberdrola así como las pruebas de iluminación, obtención del Acta de puesta en marcha y contador definitivo de Iberdrola.	1,00	4.500,00	4.500,00
		TOTAL 1.2.5.5.5.			**4.500,00**
		TOTAL 1.2.5.5.			**57.138,43**
		TOTAL 1.2.5.			**186.503,02**
1.2.6.		**SEÑALIZACIÓN**			
1.2.6.1.		**SEÑALIZACIÓN DEFINITIVA**			
URC0400002	ud	Placa octogonal o circular de 600mm, nivel 1 de reflectancia, espesor 1mm de doble apotema constituida por perfil de aluminio y dorso cerrado con chapa de aluminio prelacada y rotulación a una cara, uniéndose los elementos con pegamento acrílico, soporte aluminio anodizado estriado f 76mm, piezas de anclaje y abrazaderas de aluminio y tornillería totalmente colocada.	1,00	179,83	179,83
URC0400011	ud	Placa rectangular de 900x600mm de lado, nivel 1 de reflectancia, espesor 1mm constituida por perfil de aluminio y dorso cerrado con chapa de aluminio prelacada y rotulación a una cara, uniéndose los elementos con pegamento acrílico, soporte aluminio anodizado estriado f 76mm, piezas de anclaje y abrazaderas de aluminio y tornillería totalmente colocada.	1,00	199,02	199,02
URC0700006	m2	Pintura convencional en color blanco para rayas en pasos de peatones de 0,5m de ancho y pintado de textos STOP, TAXI, BUS,símbolo de CEDA EL PASO, flechas sencillas, dobles y triples,cebreado de isletas, rayas de parada y reborde de isleta, símbolo de minusválidos, etc., incluido premarcaje.	28,15	7,14	200,99
URC0700007	m	Pintura convencional en color blanco, en marcas viales de 0,10m de ancho, en rayas de aparcamiento en batería y rayas de separación de carriles continuas y discontinuas, realmente pintado.	70,00	1,16	81,20
		TOTAL 1.2.6.1.			**661,04**
		TOTAL 1.2.6.			**661,04**

Basauriko Udala/Ayuntamiento de Basauri. Sarrera-Erregistro Elektronikoa/Registro general entrada 2026005662 18/05/2026 Dokumentuaren egiazkotasuna baliozkotzeko https://egoitza.basauri.eus/EKS/ Para validar la autenticidad de este documento: https://sede.basauri.eus/CSV Egiaztatzeko Kode Segurua (EKS) / Código de verificación (CSV): 165556647460403237 56

Código	Ud	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
1.2.7.		**MOBILIARIO URBANO Y JUEGOS**			
URM22022N	ud	Suministro e instalación de conjunto de fuente de diseño ATLAS SIMPLE de BENITO o similar, medidas totales (largo x ancho x alto) 300x300x1010 mm, fabricada en hierro (tratado con el proceso Ferrus el protector de triple capa para el hierro, que garantiza una óptima resistencia a la corrosión), incluye pletina fijación-grifo pulsador de acero niquelado (UM510G). Marco angular y reja sumidero de acero galvanizado. Incluye grifo pulsador, el anclado sobre superficie preparada con 4 pernos de expansión M12 según superficie y proyecto.	1,00	702,45	702,45
URM0230001N	ud	Suministro e instalación de papelera "BOA" de BENITO o similar, de 101 cm de alto y 48 cm de diámetro , 80 litros, fabricada en hierro (tratado con el proceso Ferrus protector del hierro, que garantiza una óptima resistencia a la corrosión). Equipada con sombrero, puerta de extracción frontal con cierre autoblocante y apagacigarrillos. Cierre con llave triangular estándar. Entrada de basura con apertura de 210º. Tratamiento antióxido de triple capa. Chapa de acero cincada, pintada en pintura de poliéster en polvo y barnizada. Color gris plata. Incluye la fijación mediante cuatro caracoles Ø8.	4,00	590,52	2.362,08
URM022015NN	ud	Suministro y colocación de banco de diseño "NEOBARCINO" de BENITO o banco de similares características técnicas, funcionales y formales a la anterior, de 1800 mm de largo con asiento segun normativa de accesibilidad de 450 mm de alto y apoyabrazos, de diseño sobrio y elegante, fabricado con pies de fundición dúctil (tratados con el proceso Ferrus el protector de triple capa para el hierro, que garantiza una óptima resistencia a la corrosión) y seis tablones de madera tropical natural (tratados con recubrimiento de triple capa Lignus, protector fungicida, insecticida e hidrófugo). Tornillería de acero inoxidable. Anclado sobre superficie preparada con cuatro pernos de expansión M10 según superficie y proyecto. Totalmente instalado.	3,00	533,66	1.600,98
URM022016NN	ud	Suministro y colocación de banco "1800 para ELA PLUS" de la casa Benito o banco de similares características técnicas, funcionales y formales a la anterior, colocado sobre Banco Tipo 3. Banco de dimensiones: 1800 mm de longitud y 450 mm de altura, se atornilla directamente sobre el prefabricado. Banco formado por listones de madera tropical de sección 110 x 35 mm, tratada con el recubrimiento de triple capa Lignus, protector fungicida, insecticida e hidrófugo. Acabado color natural. Incluye la parte proporcional de tornillería. Totalmente instalada.	2,00	1.011,23	2.022,46

Basauriko Udala/Ayuntamiento de Basauri. Sarrera-Erregistro Elektronikoa/Registro general entrada 2026005662 18/05/2026 Dokumentuaren egiaztatasuna balioztatzeko https://egoitza.basauri.eus/EKS/ Para validar la autenticidad de este documento: https://sede.basauri.eus/CSV Egiaztatzeko Kode Segurua (EKS) / Código de verificación (CSV): 165556647460403237 56

Código	Ud	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
URM022017N	m	Suministro y colocación de banco Tipo 3, de 60cm de anchura y 38cm de altura de sección según planos de detalle de proyecto, realizado con hormigón arquitectónico moldeado de color negro con aguas de color, de resistencia característica 30MPa y armado con acero galvanizado con una cuantía mínima de 50KG/M3, con tratamiento superficial decapado al ácido y posterior rellenado de bajo-relieve con hormigón de árido fino menor de 2mm de diámetro y de color en masa, según especificación de carta a colores del proyecto, y segundo decapado con árido clorhídrico y suave apomazado de las superficies de asiento como acabado final de los elementos. Hidrofugado superficial antigraffiti transparente y acabado mate. Incluso 4 roscas incorporadas al prefabricado según planos de detalle, para varilla roscada de 16mm de diámetro y 14mm de longitud, que posteriormente se clavarán a taladros de 40mm realizados en el pavimento previo rellenado de resina, para la fijación del banco. Se consideran incluidos en la partida los medios auxiliares y de elevación necesarios, así como todas las operaciones y trabajos necesarios para su correcta colocación en obra. Criterio de medición: Ud de banco colocado según las especificaciones de la DT. Medida según los metros ejecutados.	4,50	221,47	996,62
URC1000073N	ud	Suministro y colocación de pilona fija tipo "HOSPITALET" de BENITO o similar, medidas totales aro tope (Ø superior/base x alto) 95/76x980 mm, fabricada en hierro (tratado con el proceso Ferrus protector del hierro, que garantiza una óptima resistencia a la corrosión), con tronco empotrable. Anillo embellecedor en acero inoxidable. Base empotrada en el suelo con varillas de rea y hormigón. Totalmente instalado.	4,00	108,93	435,72
URC1000074N	ud	Suministro e instalación de conjunto pilona extraible "HOSPITALET " de BENITO o similar, compuesto por pilona de dimensión Ø95x1000 mm, fabricada en hierro tratado con el proceso Ferrus (protector del hierro, que garantiza una óptima resistencia a la corrosión) con anillo embellecedor en acero inoxidable y base móvil, de Ø120x170 mm, instalada empotrada en el suelo.	3,00	217,14	651,42
		TOTAL 1.2.7.			**8.771,73**

Basauriko Udala/Ayuntamiento de Basauri. Sarrera-Erregistro Elektronikoa/Registro general entrada 2026005662 18/05/2026 Dokumentuaren egiaztatasuna balioztatzeko https://egoitza.basauri.eus/EKS/ Para validar la autenticidad de este documento: https://sede.basauri.eus/CSV Egiaztatzeko Kode Segurua (EKS) / Código de verificación (CSV): 165556647460403237 56

Código	Ud	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
1.2.8.		**GESTIÓN DE RESIDUOS**			
GR10101N	m3	Carga y transporte de material excavado sobrante a punto autorizado	1.086,48	14,84	16.123,36
GR10102N	m3	Canon de vertido en canteras autorizadas. Tierras y rocas no contaminada LER 170504.	1.086,48	1,71	1.857,88
GR10103N	t	Retirada de hormigón LER 170101.	15,07	44,03	663,53
GR10104N	t	Retirada de mezclas bituminosas LER 170302.	34,76	62,36	2.167,63
GR10106N	t	Retirada plásticos limpios inertes LER 170203.	0,06	42,81	2,57
GR10108N	t	Retirada de restos biodegradables LER 200201.	78,80	35,56	2.802,13
GR10110N	t	Retirada de maderas limpias LER 170201.	0,01	83,10	0,83
GR10111N	t	Retirada de hierro y acero LER 170405.	0,04	42,00	1,68
GR10112N	t	Retirada de cableado eléctrico LER 170411.	0,02	13,39	0,27
GR10113N	t	Retirada envases metálicos vacíos de sustancias peligrosas LER 150110*	0,12	264,93	31,79
GR10114N	t	Retirada envases papel-cartón LER150101	0,16	68,51	10,96
GR10115N	ud	Punto limpio con obra civil señalizado completo	1,00	1.696,50	1.696,50
		TOTAL 1.2.8.			**25.359,13**
1.2.9.		**CONTROL DE CALIDAD**			
1.2.9.1.		**MATERIALES DE RELLLENO Y SUB-BASES**			
CCS0100003	ud	Determinación de humedad natural.	1,00	14,99	14,99
CCS0100004	ud	Análisis granulométrico.	1,00	61,22	61,22
CCS0100007	ud	Determinación de equivalente de arena.	1,00	41,90	41,90
CCS0100009	ud	Análisis de materia orgánica.	1,00	80,41	80,41
CCS0100010	ud	Determinación de índice de lajas.	1,00	92,43	92,43
CCS010010N	ud	Determinación de la plasticidad. Límite líquido y límite plástico.	1,00	81,50	81,50
CCS0100011	ud	Ensayo de proctor normal.	1,00	81,89	81,89
CCS0100015	ud	Determinación de coeficiente desgaste Los Ángeles.	2,00	127,85	255,70
CCS0100021	ud	Suelos. Determinación de contenido de sulfatos.	2,00	82,17	164,34
		TOTAL 1.2.9.1.			**874,38**

Basauriko Udala/Ayuntamiento de Basauri. Sarrera-Erregistro Elektronikoa/Registro general entrada 2026005662 18/05/2026 Dokumentuaren egiaztatasuna baliaztatzeko https://egoitza.basauri.eus/EKS/ Para validar la autenticidad de este documento: https://sede.basauri.eus/CSV Egiaztatzeko Kode Segurua (EKS) / Código de verificación (CSV): 165556647460403237 56

Código	Ud	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
1.2.9.2.		**MEZCLAS BITUMINOSAS**			
CCB0100001	ud	Determinación de dosifiación de ligante.	1,00	76,95	76,95
CCB0100002	ud	Análisis granulométrico del árido extraído.	1,00	60,06	60,06
CCB0100003	ud	Ensayo Marshall (densidad, huecos, estabilidad y deformación).	1,00	300,00	300,00
CCB0100006	ud	Ensayo de permeabilidad de la capa s/NLT 339 (P).	1,00	34,57	34,57
		TOTAL 1.2.9.2.			**471,58**
1.2.9.3.		**HORMIGONES**			
CCH0100001	ud	Análisis de una amasada de hormigón a flexotracción (3P).	1,00	129,30	129,30
CCH0100003	ud	Consistencia y cono de Abrams de hormigón fresco.	1,00	33,66	33,66
CCH0100004	ud	Densidad aparente de hormigón fraguado.	1,00	20,66	20,66
CCH0100010	ud	Toma de hormigón de 5 probetas cilíndricas de 15cm de diámetro y 30cm de altura, incluso rotura a compresión a las edades de 7 y 28 días, así como determinación de la consistencia según UNE-EN 12350-1, 12350-2, 12390-2 y 12390-3.	1,00	118,73	118,73
		TOTAL 1.2.9.3.			**302,35**
1.2.9.4.		**BALDOSA DE HORMIGÓN**			
CCC0200001	ud	Determinación de resistencia al choque.	1,00	76,31	76,31
CCC0200005	ud	Determinación de absorción de agua.	1,00	76,27	76,27
CCC0200004	ud	Determinación de resistencia al desgaste.	1,00	215,50	215,50
CCC0200008	ud	Determinación de coeficiente de deslizamiento en baldosas de hormigón de uso exterior.	1,00	237,30	237,30
CCC0200002	ud	Determinación de heladicidad.	1,00	321,62	321,62
CCC0200007	ud	Comprobación del aspecto.	1,00	60,14	60,14
		TOTAL 1.2.9.4.			**987,14**
1.2.9.5.		**BORDILLOS**			
CCP0300001	ud	Determinación de características geométricas.	1,00	44,24	44,24
CCP0300002	ud	Determinación de resistencia a flexión.	1,00	145,45	145,45
		TOTAL 1.2.9.5.			**189,69**

Basauriko Udala/Ayuntamiento de Basauri. Sarrera-Erregistro Elektronikoa/Registro general entrada 2026005662 18/05/2026 Dokumentuaren egiazkotasuna balioztatzeko https://egoitza.basauri.eus/EKS/ Para validar la autenticidad de este documento: https://sede.basauri.eus/CSV Egiaztatzeko Kode Segurua (EKS) / Código de verificación (CSV): 165556647460403237 56

Código	Ud	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
1.2.9.6.		**SANEAMIENTO**			
CCI0200002	ud	Prueba de estanqueidad de la instalación de salubridad, diámetro entre 300 y 800mm, según PPTG/TSP, (1 jornada).	1,00	527,83	527,83
		TOTAL 1.2.9.6.			**527,83**
1.2.9.7.		**ILUMINACIÓN Y ELECTRICIDAD**			
CCI0400005	ud	Prueba de comprobación del equilibrado de fases en cuadros generales de mando y protección de instalaciones eléctricas, incluso emisión del informe de la prueba.	1,00	42,92	42,92
CCI0400007	ud	Comprobación de niveles de alumbrado general (interior y vial) y alumbrado de emergencia, incluso emisión del informe de la prueba.	1,00	64,38	64,38
		TOTAL 1.2.9.7.			**107,30**
		TOTAL 1.2.9.			**3.460,27**
1.2.10.		**SEGURIDAD Y SALUD**			
SSD0100002	m	Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso montaje y desmontaje. Medida la longitud colocada.	200,00	1,22	244,00
SSD0403002	m	Valla pie de hormigón amortizable en cinco usos, incluso montaje y desmontaje. Medida la longitud colocada.	200,00	4,72	944,00
SSD0200001	ud	Cartel serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,7mm de espesor nominal, tamaño 210X297 mm, válidas para señales de obligación, prohibición y advertencia, amortizable en 3 usos, incluso montaje y desmontaje. Medida la unidad colocada.	2,00	3,04	6,08
SSD0202001	ud	Señal de tráfico triangular de peligro en chapa de acero galvanizada prelacada de 70cm de lado, 1,8mm de espesor y borde de rigidez, con láminas adhesivas reflectantes, considerando 5 usos, incluso montaje y desmontaje. Medida la unidad colocada.	1,00	9,74	9,74
SSD0202002	ud	Señal de peligro, triangular, normalizada, L=70cm, (amortizable en 5 usos), incluso montaje y desmontaje. Medida la unidad colocada.	2,00	9,74	19,48
SSD0203001	ud	Señal de prohibición y obligación, circular, normalizada, Ø=60 cm, (amortizable en 5 usos), con caballete tubular (amortizable en 5 usos), incluso montaje y desmontaje. Medida la unidad colocada.	2,00	21,87	43,74
SSC0100005	ud	Tapa provisional para pozos, pilotes o asimilables de 50x50cm, formada mediante tablones de madera armados mediante encolado y clavazón, zócalo de 20cm de altura. Medida la unidad colocada.	6,00	12,80	76,80

Basauriko Udala/Ayuntamiento de Basauri. Sarrera-Erregistro Elektronikoa/Registro general entrada 2026005662 18/05/2026 Dokumentuaren egiaztatasuna baliozkotzeko https://egoitza.basauri.eus/EKS/ Para validar la autenticidad de este documento: https://sede.basauri.eus/CSV Egiaztatzeko Kode Segurua (EKS) / Código de verificación (CSV): 165556647460403237 56

Código	Ud	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
SSC0100007	ud	Tapa provisional para pozos, pilotes o asimilables de 100x100cm, formada mediante tablones de madera armados mediante encolado y clavazón, zócalo de 20cm de altura, (amortizable en dos usos), incluso montaje y desmontaje. Medida la unidad colocada.	2,00	50,67	101,34
SSC0200003	m	Barandilla protección lateral de zanjas, formada por tres tabloncillos de madera de pino y estaquillas de madera hincadas en el terreno cada 1,00m (amortizable en 3 usos), incluso montaje y desmontaje. Medida la longitud colocada.	20,00	6,16	123,20
SSC0300001	ud	Cubrición de hueco horizontal de 1,00x1,00m con mallazo electrosoldado de 15x15cm D=4mm, fijado con conectores al zuncho del hueco y pasante sobre las tabicas y empotrado un metro en la capa de compresión por cada lado, incluso cinta de señalización a 0,90m de altura fijada con pies derechos (amortizable en un solo uso), incluso montaje y desmontaje. Medida la unidad colocada.	5,00	42,57	212,85
SSC0300002	ud	Cubrición de hueco horizontal de 2,00x2,00m con mallazo electrosoldado de 15x15cm D=4mm, fijado con conectores al zuncho del hueco y pasante sobre las tabicas y empotrado un metro en la capa de compresión por cada lado, incluso cinta de señalización a 0,90m de altura fijada con pies derechos. (amortizable en un solo uso), incluso montaje y desmontaje. Medida la unidad colocada.	5,00	85,07	425,35
SSC0300003	ud	Cubrición de hueco horizontal de 3,00x3,00 m. con mallazo electrosoldado de 15x15 cm. D=4 mm., fijado con conectores al zuncho del hueco y pasante sobre las tabicas y empotrado un metro en la capa de compresión por cada lado, incluso cinta de señalización a 0,90 m. de altura fijada con pies derechos (amortizable en un solo uso), incluso montaje y desmontaje. Medida la unidad colocada.	3,00	183,75	551,25
SSC0300004	m2	Cubrición de hueco horizontal con mallazo electrosoldado de 15x15cm D=4mm, para protección fijado con conectores al zuncho del hueco y pasante sobre las tabicas y empotrado un metro a cada lado en la capa de compresión por cada lado, incluso cinta de señalización a 0,90m de altura fijada con pies derechos (amortizable en un solo uso), incluso montaje y desmontaje. Medida la superficie colocada.	30,00	42,57	1.277,10
SSC0501002	m	Red horizontal de seguridad de malla de poliamida de 7x7cm de paso, ennudada con cuerda de D=4mm en módulos de 3x4m, incluso soporte mordaza con brazos metálicos, colocados cada 4,00m (amortizable en 20 usos), anclajes de red, cuerdas de unión y red (amortizable en 10 usos), incluso montaje y desmontaje. Medida la longitud colocada.	50,00	11,08	554,00
SSL0100001	ud	Extintor manual de polvo químico seco ABC polivalente, presión incorporada, 6 kg de agente extintor. Eficacia UNE 21A-113B. Colocado con soporte atornillado a paramento, considerando 3 usos. Medida la unidad instalada.	2,00	5,81	11,62

Basauriko Udala/Ayuntamiento de Basauri. Sarrera-Erregistro Elektronikoa/Registro general entrada 2026005662 18/05/2026 Dokumentuaren egiazkotasuna balioztatzeko https://egoitza.basauri.eus/EKS/ Para validar la autenticidad de este documento: https://sede.basauri.eus/CSV Egiaztatzeko Kode Segurua (EKS) / Código de verificación (CSV): 165556647460403237 56

Código	Ud	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
SSL0100002	ud	Extintor manual de CO2 (nieve carbónica), de 5 kg de agente extintor, para fuegos de origen eléctrico, eficacia UNE 34B, con soporte atornillado a paramento, considerando 3 usos. Medida la unidad instalada.	1,00	12,56	12,56
SSM0100001	ud	Botiquín completamente equipado. Medida la unidad colocada.	1,00	33,21	33,21
SSM0101001	ud	Reposición de material de botiquín. Medida la unidad colocada.	1,00	46,88	46,88
SSF0100001	h	Curso de formación y prevención de riesgos dirigido a un encargado de obra, a un oficial de primera y tres peones ordinarios. Medida la hora impartida.	11,00	121,54	1.336,94
SSF0100002	ud	Costo mensual del Comité de Seguridad y salud en el Trabajo, considerando una reunión al mes de dos horas y formado por un técnico cualificado en materia de seguridad y salud, un encargado de obra dos trabajadores con categoria de oficial de 1ª o ayudante y un vigilante con categoria de oficial de 1ª.	4,00	160,68	642,72
		TOTAL 1.2.10.			**6.672,86**
		TOTAL 1.2.			**373.224,91**
		TOTAL 1.			**373.224,91**
		TOTAL			**373.224,91**

Basauriko Udala/Ayuntamiento de Basauri. Sarrera-Erregistro Elektronikoa/Registro general entrada 2026005662 18/05/2026 Dokumentuaren egiaztatasuna balioztatzeko https://egoitza.basauri.eus/EKS/ Para validar la autenticidad de este documento: https://sede.basauri.eus/CSV Egiaztatzeko Kode Seguroa (EKS) / Código de verificación (CSV): 165556647460403237 56

Basauriko Udala/Ayuntamiento de Basauri. Sarrera-Erregistro Elektronikoa/Registro general entrada 2026005662 18/05/2026 Dokumentuaren egiazkotasuna balioztatzeko https://egoitza.basauri.eus/EKS/ Para validar la autenticidad de este documento: https://sede.basauri.eus/CSV Egiaztatzeko Kode Seguroa (EKS) / Código de verificación (CSV): 165556647460403237 56

2.3.2 Presupuesto de Ejecución Material

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL

CAPÍTULO	RESUMEN	IMPORTE
1.	**ZONA 01 AZBARREN**	**373.224,91**
1.2.	FASE 02	373.224,91
1.2.1.	LEVANTES Y DEMOLICIONES	3.029,14
1.2.2.	MOVIMIENTO DE TIERRAS	41.999,15
1.2.3.	FIRMES Y PAVIMENTOS	83.938,06
1.2.4.	JARDINERÍA	12.830,51
1.2.5.	SERVICIOS	186.503,02
1.2.5.1.	PLUVIALES	68.160,44
1.2.5.2.	ABASTECIMIENTO Y RIEGO	29.125,40
1.2.5.3.	GAS	4.994,81
1.2.5.4.	ELECTRICIDAD	27.083,94
1.2.5.5.	RED DE ALUMBRADO PUBLICO	57.138,43
1.2.6.	SEÑALIZACIÓN	661,04
1.2.6.1.	SEÑALIZACIÓN DEFINITIVA	661,04
1.2.7.	MOBILIARIO URBANO Y JUEGOS	8.771,73
1.2.8.	GESTIÓN DE RESIDUOS	25.359,13
1.2.9.	CONTROL DE CALIDAD	3.460,27
1.2.9.1.	MATERIALES DE RELLLENO Y SUB-BASES	874,38
1.2.9.2.	MEZCLAS BITUMINOSAS	471,58
1.2.9.3.	HORMIGONES	302,35
1.2.9.4.	BALDOSA DE HORMIGÓN	987,14
1.2.9.5.	BORDILLOS	189,69
1.2.9.6.	SANEAMIENTO	527,83
1.2.9.7.	ILUMINACIÓN Y ELECTRICIDAD	107,30
1.2.10.	SEGURIDAD Y SALUD	6.672,86
	PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL	**373.224,91**

Asciende el Presupuesto de Ejecución Material a la expresada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

Junio de 2025
Los autores del proyecto

Fdo.: Carlos Estefanía López de Argumedo
Arquitecto

Fdo.: Pino Urgoiti Martín
Arquitecta
Colegiada n°: 1.228

Basauriko Udala/Ayuntamiento de Basauri. Sarrera-Erregistro Elektronikoa/Registro general entrada 2026005662 18/05/2026 Dokumentuaren egiaztatasuna balioztatzeko https://egoitza.basauri.eus/EKS/ Para validar la autenticidad de este documento: https://sede.basauri.eus/CSV Egiaztatzeko Kode Segurua (EKS) / Código de verificación (CSV): 165556647460403237 56

Basauriko Udala/Ayuntamiento de Basauri. Sarrera-Erregistro Elektronikoa/Registro general entrada 2026005662 18/05/2026 Dokumentuaren egiazkotasuna balioztatzeko https://egoitza.basauri.eus/EKS/ Para validar la autenticidad de este documento: https://sede.basauri.eus/CSV Egiaztatzeko Kode Seguroa (EKS) / Código de verificación (CSV): 165556647460403237 56

2.3.3 Presupuesto Base de Licitación

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL	**373.224,91**
13,00 % Gastos generales.....	48.519,24
6,00 % Beneficio industrial	22.393,49
PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN IVA	**444.137,64**
21,00 % I.V.A.....	93.268,90
PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN CON IVA	**537.406,54**

El Presupuesto Base de Licitación CON IVA es de QUINIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SEIS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Junio de 2025

Los autores del proyecto

Fdo.: Carlos Estefanía López de Argumedo
Arquitecto

Fdo.: Pino Urgoiti Martín
Arquitecta
Colegiada n°: 1.228

Basauriko Udala/Ayuntamiento de Basauri. Sarrera-Erregistro Elektronikoa/Registro general entrada 2026005662 18/05/2026 Dokumentuaren egiazkotasuna baliozkotzeko https://egoitza.basauri.eus/EKS/ Para validar la autenticidad de este documento: https://sede.basauri.eus/CSV Egiaztatzeko Kode Segurua (EKS) / Código de verificación (CSV): 165556647460403237 56

Basauriko Udala/Ayuntamiento de Basauri. Sarrera-Erregistro Elektronikoa/Registro general entrada 2026005662 18/05/2026 Dokumentuaren egiazkotasuna balioztatzeko https://egoitza.basauri.eus/EKS/ Para validar la autenticidad de este documento: https://sede.basauri.eus/CSV Egiaztatzeko Kode Seguroa (EKS) / Código de verificación (CSV): 165556647460403237 56

ZONA 02 C/KANTABRIA

Basauriko Udala/Ayuntamiento de Basauri. Sarrera-Erregistro Elektronikoa/Registro general entrada 2026005662 18/05/2026 Dokumentuaren egiazkotasuna balioztatzeko https://egoitza.basauri.eus/EKS/ Para validar la autenticidad de este documento: https://sede.basauri.eus/CSV Egiaztatzeko Kode Seguroa (EKS) / Código de verificación (CSV): 165556647460403237 56

1. FASE 00

Basauriko Udala/Ayuntamiento de Basauri. Sarrera-Erregistro Elektronikoa/Registro general entrada 2026005662 18/05/2026 Dokumentuaren egiazkotasuna balioztatzeko https://egoitza.basauri.eus/EKS/ Para validar la autenticidad de este documento: https://sede.basauri.eus/CSV Egiaztatzeko Kode Seguroa (EKS) / Código de verificación (CSV): 165556647460403237 56

1.1 Mediciones

Código	Ud	Descripción	Cantidad

2. ZONA 02 C/KANTABRIA

2.1. FASE 00

2.1.1. LEVANTES Y DEMOLICIONES

URG0100002 m2 Despeje, desbroce y limpieza del terreno con medios mecánicos, que incluye retirada de árboles, plantas, tocones, maleza, broza, maderas caídas, escombros, basuras o cualquier otro material existente, hasta una profundidad no menor que el espesor de la capa de tierra vegetal, considerando como mínima 25cm, incluso retirada de escombros al punto de carga (no incluye carga ni transporte a vertedero). Medida la superficie ejecutada.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
	1	1.140,00			1.140,00
				TOTAL m2	1.140,00

URG0212002 m3 Demolición de firme de calzada y/o acera (aglomerado o baldosa y hormigón) con retroexcavadora equipada con martillo rompedor hidráulico, incluso retirada de escombros al punto de carga (no incluye carga ni transporte a vertedero). Medido el volumen realmente demolido.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
Calzada	1	58,00		0,36	20,88
				TOTAL m3	20,88

URG0213001 m2 Demolición de baldosa y mortero de agarre con martillo rompedor y compresor de aire, incluso retirada de escombros al punto de carga (no incluye carga ni transporte a vertedero). Medida la superficie realmente demolida.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
	1	500,00			500,00
				TOTAL m2	500,00

URG0301001N m Levante de bordillo (de calzada, de jardín, rebajado y para paso de vehículos) con martillo rompedor y compresor de aire, incluso retirada al punto de carga (no incluye carga ni transporte a vertedero o depósitos muncipales) o acopio en obra. Medida la longitud realmente ejecutada.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
Levante de rigola	1	230,00			230,00
				TOTAL m	230,00

URG0310003N ud Levante de elementos de mobiliario urbano (banco, papelera, jardinera, alcorque, buzón correos, etc.) con recuperación del material para su posterior reutilización, incluso retirada al punto de carga (no incluye carga ni transporte a vertedero o depósitos municipales) o acopio en obra. Medida la unidad ejecutada.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
Farola	6				6,00
Señal	3				3,00

Basauriko Udala/Ayuntamiento de Basauri. Sarrera-Erregistro Elektronikoa/Registro general entrada 2026005662 18/05/2026 Dokumentuaren egiaztatasuna balioztatzeko https://egoitza.basauri.eus/EKS/ Para validar la autenticidad de este documento: https://sede.basauri.eus/CSV Egiaztatzeko Kode Segurua (EKS) / Código de verificación (CSV): 165556647460403237 56

Código	Ud	Descripción	Cantidad
		TOTAL ud	9,00

URG0200001 ud Demolición de arqueta de 1m de profundidad máxima con martillo rompedor y compresor de aire, incluso limpieza y retirada de escombros al punto de carga (no incluye carga ni transporte a vertedero). Medida la unidad ejecutada.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
Arqueta sumidero	6				6,00
				TOTAL ud	6,00

URG0310002N ud Reubicación de pantalla informativa, incluso retirada al acopio en obra y recolocación en elugar designado por la DO. Medida la unidad ejecutada.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
	1				1,00
				TOTAL ud	1,00

URG0201004 m3 Demolición de cimentación de mampostería con retrocargadora sobre ruedas, incluso retirada de escombros al punto de carga (no incluye carga ni transporte a vertedero). Medido el volumen inicial a demoler.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
Muro escollera	1	65,00	0,55		35,75
				TOTAL m3	35,75

URJ0104001 ud Tala de árbol por medios manuales, incluso troceado, retirada al punto de carga (no incluye carga ni transporte a vertedero) o apilado para su incineración. Medida la unidad ejecutada.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
	25				25,00
				TOTAL ud	25,00

2.1.2. MOVIMIENTO DE TIERRAS

URG0400000N m3 Excavación de tierra vegetal por medios mecánicos, incluso ayuda manual en las zonas de difícil acceso, limpieza y extracción de restos a los bordes (no incluye carga ni transporte a vertedero). Medido el volumen sobre planos de perfiles.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
	1	1.140,00		0,30	342,00
				TOTAL m3	342,00

URG0400002N m3 Excavación en todo tipo de terreno con retroexcavadora equipada para la roca con martillo rompedor hidráulico, incluso ayuda manual en las zonas de difícil acceso, limpieza y extracción de restos a los bordes (no incluye carga ni transporte a vertedero). Medido el volumen ejecutado.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales

Basauriko Udala/Ayuntamiento de Basauri. Sarrera-Erregistro Elektronikoa/Registro general entrada 2026005662 18/05/2026 Dokumentuaren egiaztatasuna balioztatzeko https://egoitza.basauri.eus/EKS/ Para validar la autenticidad de este documento: https://sede.basauri.eus/CSV Egiaztatzeko Kode Segurua (EKS) / Código de verificación (CSV): 165556647460403237 56

Código	Ud	Descripción					Cantidad
	Muro		1	115,00	25,00		2.875,00
	Firmes		1	220,00	2,20	0,40	193,60
					TOTAL	m3	3.068,60

2.1.3. MURO ESCOLLERA

URG0602003 m3 Relleno trasdós de obras de fábrica o muro con material filtrante procedente de cantera, extendido en tongadas y vibrado. Medido el volumen ejecutado.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
	1	112,00	1,00		112,00
			TOTAL	m3	112,00

URG0602002 m3 Relleno trasdós de obra de fábrica o muro con material seleccionado procedente de préstamos, extendido en tongadas, compactado hasta conseguir una densidad no inferior al 95% del proctor modificado mediante equipo manual con pisón vibrante, incluso humectación. Medido el volumen ejecutado.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
	1	115,00	4,50		517,50
			TOTAL	m3	517,50

URG1110001 m3 Escollera de piedra caliza de 100-400Kg colocada en protección de taludes o encauzamiento de ríos, incluso suministro, preparación de la superficie de apoyo y rasanteado. Medido el volumen ejecutado.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
	1	115,00	11,00		1.265,00
			TOTAL	m3	1.265,00

URG0700002 m3 Hormigón preparado tipo HM-15/P/20/I para limpieza y nivelación, incluso fabricación, suministro, p.p. de medios auxiliares, juntas y vertido. Medido el volumen ejecutado.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
26% huecos	1	115,00	11,00	0,26	328,90
			TOTAL	m3	328,90

URG0703002 m3 Hormigón preparado tipo HA-30/B/20/IIIa en zapatas corridas de muros, incluso fabricación, suministro, vertido y vibrado. Medido el volumen ejecutado.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
Zapata					
Base	1	2,15	0,65	0,20	0,28
Alzado	1	1,45	0,20		0,29
			TOTAL	m3	0,57

URG0700003N m3 Hormigón preparado tipo HM-15/P/40/I para limpieza y nivelación, incluso fabricación, suministro, p.p. de medios auxiliares, juntas y vertido. Medido el volumen ejecutado.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales

Basauriko Udala/Ayuntamiento de Basauri. Sarrera-Erregistro Elektronikoa/Registro general entrada 2026005662 18/05/2026 Dokumentuaren egiaztatasuna balioztatzeko https://egoitza.basauri.eus/EKS/ Para validar la autenticidad de este documento: https://sede.basauri.eus/CSV Egiaztatzeko Kode Segurua (EKS) / Código de verificación (CSV): 165556647460403237 56

Código	Ud	Descripción					Cantidad
	Zapata		1	2,35	1,05	0,10	0,25
					TOTAL	m3	0,25

URG0900001 kg Suministro y colocación de acero corrugado B-500-S de alta adherencia en estructura de hormigón, incluso cortes, colocación y solapes. Medido el peso nominal.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
Cuantía 156kg/m3					
Zapata	1	0,28	156,00		43,68
Alzado	1	0,29	156,00		45,24
			TOTAL	kg	88,92

URG1212001 m2 Suministro y colocación de geotextil no tejido de polipropileno de densidad 150gr/m2, como elemento anticontaminante, colocado entre el terreno natural previamente preparado y el relleno de material granular, incluso p.p de solapes y unión. Medida la superficie ejecutada.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
	1	112,00	5,00		560,00
	1	2,15	1,50		3,23
			TOTAL	m2	563,23

URS1200001 m Tubo ranurado circular de PVC doble pared para drenaje SN4 de 110 mm de diámetro, incluso piezas especiales y accesorios de unión por copa con junta elástica, preparación de la superficie de asiento, compactación y nivelación, totalmente colocado. Medida la longitud ejecutada.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
Muro escollera	2	112,00			224,00
Muro	1	2,15			2,15
			TOTAL	m	226,15

2.1.4. FIRMES Y PAVIMENTOS

URG0607001 m3 Base granular de zahorra artificial ZA-20, extendida y perfilada con motoniveladora, compactada por tongadas hasta conseguir una densidad no inferior al 98% del proctor modificado, incluso humectación y acabado superficial. Medido el volumen ejecutado.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
Carril bici	1	222,00	2,20	0,20	97,68
			TOTAL	m3	97,68

URG0701001 m3 Hormigón preparado tipo HM-20/P/20/I en aceras, calzadas y refuerzo de bordillos, incluso fabricación, suministro, p.p. de medios auxiliares, juntas, vertido y vibrado. Medido el volumen ejecutado.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
Carril bici	1	222,00	2,20	0,15	73,26
			TOTAL	m3	73,26

Basauriko Udala/Ayuntamiento de Basauri. Sarrera-Erregistro Elektronikoa/Registro general entrada 2026005662 18/05/2026 Dokumentuaren egiaztatasuna balioztatzeko https://egoitza.basauri.eus/EKS/ Para validar la autenticidad de este documento: https://sede.basauri.eus/CSV Egiaztatzeko Kode Segurua (EKS) / Código de verificación (CSV): 165556647460403237 56

Código	Ud	Descripción	Cantidad

URC0900013 m2 Pavimentación de carril-bici de 4 cm de espesor, acabada con slurry bituminoso de color rojo con dotación de 3kg/m2 y slurry rojo en rodadura con dotación de 2,5kg/m2.
.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
	1	222,00	2,20		488,40
				TOTAL m2	488,40

URV0300001 m2 Suministro y aplicación de riego de imprimación de 1kg/m2 con emulsión asfáltica tipo ECL-1, incluso limpieza previa de la superficie y protección de elementos ajenos. Medida la superficie ejecutada.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
Carril bici	1	222,00	2,20		488,40
				TOTAL m2	488,40

URV0401001 m Formación de rigola con hormigón HM-20 de 30 cm de ancho y 15 cm de espesor mínimo, incluso p.p. de remates y juntas. Medida la longitud ejecutada.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
	1	222,00			222,00
				TOTAL m	222,00

URV0123001N m Suministro y colocación de bordillo prefabricado de hormigón gris, de doble capa de 10x20cm, sobre solera de hormigón HM-20 (sin incluir solera), refuerzo y rejunteo. Medida la longitud ejecutada.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
	1	222,00			222,00
				TOTAL m	222,00

URV0400003N m2 Suministro y colocación de baldosa de cemento tipo Roseta Bilbao 30x30cm gris, con árido silíceo, de 6cm de espesor, sobre capa de 3cm de mortero de cemento M-5, incluso p.p. de remates, rejuntado con lechada de cemento y limpieza del pavimento. Medida la superficie ejecutada.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
	1	487,75			487,75
				TOTAL m2	487,75

URC0700006 m2 Pintura convencional en color blanco para rayas en pasos de peatones de 0,5m de ancho y pintado de textos STOP, TAXI, BUS,símbolo de CEDA EL PASO, flechas sencillas, dobles y triples,cebreado de isletas, rayas de parada y reborde de isleta, símbolo de minusválidos, etc., incluido premarcaje.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
BICI	8	1,05			8,40
				TOTAL m2	8,40

Basauriko Udala/Ayuntamiento de Basauri. Sarrera-Erregistro Elektronikoa/Registro general entrada 2026005662 18/05/2026 Dokumentuaren egiaztatasuna baliozkotatzeko https://egoitza.basauri.eus/EKS/ Para validar la autenticidad de este documento: https://sede.basauri.eus/CSV Egiaztatzeko Kode Segurua (EKS) / Código de verificación (CSV): 165556647460403237 56

Código	Ud	Descripción	Cantidad

2.1.5. JARDINERÍA

URJ0110002 m3 Suministro y extendido por medios mecánicos de tierra vegetal de excelente calidad, abonada, desinfectada y sin piedras, sobre terreno previamente acondicionado y/o zonas verdes y perfilado a mano. Medido el volumen ejecutado.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
	1	252,18	0,50		126,09
				TOTAL m3	126,09

URJ0501001N ud Suministro y plantación de plantas trepadoras de la especie Hedera helix Ct, 30-40 cm h; suministradas en container o cepellón bien formada y ramificada desde la base, incluye relleno de hoyo con tierra vegetal fertilizada, estercolado con 5kg de estiércol, abonado con 15-15-15, y primer riego. Medida la unidad ejecutada.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
	714				714,00
				TOTAL ud	714,00

2.1.6. SERVICIOS AFECTADOS Y RENOVACIONES

2.1.6.1. PLUVIALES

URG0401001 m3 Excavación de tierras con retroexcavadora, incluso ayuda manual en las zonas de difícil acceso, limpieza y extracción de restos a los bordes (no incluye carga ni transporte a vertedero). Medido el volumen sobre planos de perfiles.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
DN.315	0,95	17,00	1,12	1,60	28,94
Sumidero	7	1,00	1,10	1,30	10,01
				TOTAL m3	38,95

URG0402001 m3 Excavación de zanjas en tierra por medios manuales hasta una profundidad de 2m, incluso agotamiento de agua, limpieza y extracción de restos a los bordes (no incluye carga ni transporte a vertedero). Medido el volumen sobre las secciones teóricas de la excavación.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
DN.315	0,05	17,00	1,12	1,60	1,52
				TOTAL m3	1,52

URG0604001 m3 Relleno de zanjas y pozos con arena silícea, extendido en tongadas de 30cm de espesor, compactado hasta conseguir una densidad no inferior al 95% del proctor modificado mediante equipo manual con bandeja vibrante, incluso humectación. Medido el volumen realmente ejecutado.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
Tubería. DN.315	1	17,00	0,35		5,95
				TOTAL m3	5,95

Basauriko Udala/Ayuntamiento de Basauri. Sarrera-Erregistro Elektronikoa/Registro general entrada 2026005662 18/05/2026 Dokumentuaren egiaztatasuna baliozkotzeko https://egoitza.basauri.eus/EKS/ Para validar la autenticidad de este documento: https://sede.basauri.eus/CSV Egiaztatzeko Kode Segurua (EKS) / Código de verificación (CSV): 165556647460403237 56

Código	Ud	Descripción	Cantidad

URG0701002 m3 Hormigón preparado tipo HM-20/P/20/I en muros, pequeñas obras de fabrica y arquetas, incluso fabricación, suministro, vertido y vibrado. Medido el volumen ejecutado.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
Tubería. DN.315	1	17,00	0,92	0,10	1,56
				TOTAL m3	1,56

URG0604004 m3 Relleno de zanjas y pozos con material seleccionado procedente de préstamos, realizado en tongadas de 30cm de espesor, compactado hasta conseguir una densidad no inferior al 95% del proctor modificado mediante equipo manual con bandeja vibrante, incluso humectación. Medida la superficie teórica por la profundidad real.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
Tubería. DN.315	1	17,00	0,92	0,69	10,79
				TOTAL m3	10,79

URS0200004 m Tubería de PVC de pared compacta de color teja SN4(PN6), según norma UNE 53960/1456, de diámetro exterior 315mm con unión por junta elástica, incluso nivelación y colocación. Medida la longitud ejecutada.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
	1	17,00			17,00
				TOTAL m	17,00

URS0800004N ud Sumidero sifónico en calzada, contra bordillo con rejilla abisagrada tipo peine de fundición dúctil D-400 Tipo "C" de 400x400mm, según detalle de planos. Medida la unidad ejecutada.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
	7				7,00
				TOTAL ud	7,00

URG1320001 ud Recrecido hasta rasante de registro existente (saneamiento, abastecimiento, alumbrado ó servicios no municipales) con fábrica de ladrillo macizo de 1/2 pie de espesor, recibido y raseado con mortero de cemento. Medida la unidad ejecutada.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
	6				6,00
				TOTAL ud	6,00

Basauriko Udala/Ayuntamiento de Basauri. Sarrera-Erregistro Elektronikoa/Registro general entrada 2026005662 18/05/2026 Dokumentuaren egiazkotasuna balioztatzeko https://egoitza.basauri.eus/EKS/ Para validar la autenticidad de este documento: https://sede.basauri.eus/CSV Egiaztatzeko Kode Segurua (EKS) / Código de verificación (CSV): 165556647460403237 56

Código	Ud	Descripción	Cantidad

2.1.7. RED DE ALUMBRADO PUBLICO

2.1.7.1. CANALIZACIONES

URG0212002 m3 Demolición de firme de calzada y/o acera (aglomerado o baldosa y hormigón) con retroexcavadora equipada con martillo rompedor hidráulico, incluso retirada de escombros al punto de carga (no incluye carga ni transporte a vertedero). Medido el volumen realmente demolido.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
	1	40,00	0,65	0,50	13,00
				TOTAL m3	13,00

URG0401001 m3 Excavación de tierras con retroexcavadora, incluso ayuda manual en las zonas de difícil acceso, limpieza y extracción de restos a los bordes (no incluye carga ni transporte a vertedero). Medido el volumen sobre planos de perfiles.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
3T 110					
Acera	0,95	245,00	0,45	1,00	104,74
Calzada	0,95	40,00	0,45	1,00	17,10
	0,2	121,84			24,37
				TOTAL m3	146,21

URG0402001 m3 Excavación de zanjas en tierra por medios manuales hasta una profundidad de 2m, incluso agotamiento de agua, limpieza y extracción de restos a los bordes (no incluye carga ni transporte a vertedero). Medido el volumen sobre las secciones teóricas de la excavación.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
3T 110					
Acera	0,05	245,00	0,45	1,00	5,51
Calzada	0,05	40,00	0,45	1,00	0,90
	0,2	6,41			1,28
				TOTAL m3	7,69

URG0607001 m3 Base granular de zahorra artificial ZA-20, extendida y perfilada con motoniveladora, compactada por tongadas hasta conseguir una densidad no inferior al 98% del proctor modificado, incluso humectación y acabado superficial. Medido el volumen ejecutado.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
Acera	1	25,00	0,65	0,15	2,44
Calzada	1	40,00	0,65	0,35	9,10
				TOTAL m3	11,54

URV0310001 t Mezcla bituminosa continua en caliente para capa de rodadura tipo AC16 surf 50/70 D Ofita (antiguo D-12 ofítico), elaborada en planta, incluso limpieza y barrido de superficie, extendida, compactación al 98% del ensayo Marshall y cortes necesarios. Medido el peso ejecutado.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
Calzada	2,4	40,00	0,65	0,04	2,50
				TOTAL t	2,50

Basauriko Udala/Ayuntamiento de Basauri. Sarrera-Erregistro Elektronikoa/Registro general entrada 2026005662 18/05/2026 Dokumentuaren egiaztatzeko https://egoitza.basauri.eus/EKS/ Para validar la autenticidad de este documento: https://sede.basauri.eus/CSV Egiaztatzeko Kode Segurua (EKS) / Código de verificación (CSV): 165556647460403237 56

Código	Ud	Descripción	Cantidad

URV0312002N t Mezcla bituminosa continua en caliente para capa intermedia tipo AC16 bin 50/70 S Caliza (antiguo S-12 calizo), elaborada en planta, incluso limpieza y barrido de superficie, extendida, compactación al 98% del ensayo Marshall y cortes necesarios. Medido el peso ejecutado.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
Calzada	2,4	40,00	0,65	0,05	3,12
			TOTAL	t	3,12

URV0330001 t Mezcla bituminosa continua en caliente para capa base tipo AC22 base 50/70 G Caliza (antiguo G-20 calizo), elaborada en planta, incluso limpieza y barrido de superficie, extendida, compactación al 98% del ensayo Marshall y cortes necesarios. Medido el peso ejecutado.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
Calzada	2,4	40,00	0,65	0,05	3,12
			TOTAL	t	3,12

URV0300001 m2 Suministro y aplicación de riego de imprimación de 1kg/m2 con emulsión asfáltica tipo ECL-1, incluso limpieza previa de la superficie y protección de elementos ajenos. Medida la superficie ejecutada.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
	1	40,00	0,65		26,00
			TOTAL	m2	26,00

URV0301001 m2 Suministro y aplicación de riego de adherencia de 1kg/m2 con emulsión asfáltica tipo ECR-1, incluso limpieza previa de la superficie y protección de elementos ajenos. Medida la superficie ejecutada.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
	2	40,00	0,65	0,04	2,08
			TOTAL	m2	2,08

URG0701002 m3 Hormigón preparado tipo HM-20/P/20/I en muros, pequeñas obras de fabrica y arquetas, incluso fabricación, suministro, vertido y vibrado. Medido el volumen ejecutado.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
3T 110					
Acera	1	245,00	0,13		31,85
Calzada	1	40,00	0,13		5,20
	1	40,00	0,45	0,50	9,00
	0,2	46,05			9,21
			TOTAL	m3	55,26

URV0410007N m2 Reposición de pavimento con material similar a la existente, colocada sobre cama de 3-4 cm de mortero de cemento M-10, incluso p.p. de remates, rejuntado con lechada de cemento y limpieza del pavimento. Medida la superficie ejeutada.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
Acera	1	25,00	0,65		16,25

Basauriko Udala/Ayuntamiento de Basauri. Sarrera-Erregistro Elektronikoa/Registro general entrada 2026005662 18/05/2026 Dokumentuaren egiazkotasuna baliozkotzeko https://egoitza.basauri.eus/EKS/ Para validar la autenticidad de este documento: https://sede.basauri.eus/CSV Egiaztatzeko Kode Segurua (EKS) / Código de verificación (CSV): 165556647460403237 56

Código	Ud	Descripción	Cantidad
		TOTAL m2	16,25

URG0604001 m3 Relleno de zanjas y pozos con arena silícea, extendido en tongadas de 30cm de espesor, compactado hasta conseguir una densidad no inferior al 95% del proctor modificado mediante equipo manual con bandeja vibrante, incluso humectación. Medido el volumen realmente ejecutado.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
3T 110					
Acera	1	245,00	0,45	0,05	5,51
Calzada	1	40,00	0,45	0,05	0,90
	0,2	6,41			1,28
				TOTAL m3	7,69

URG0604004 m3 Relleno de zanjas y pozos con material seleccionado procedente de préstamos, realizado en tongadas de 30cm de espesor, compactado hasta conseguir una densidad no inferior al 95% del proctor modificado mediante equipo manual con bandeja vibrante, incluso humectación. Medida la superficie teórica por la profundidad real.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
3T 110					
Acera	1	245,00	0,45	0,36	39,69
	0,2	39,69			7,94
				TOTAL m3	47,63

URI0100002 m Tubo corrugado de doble capa con superficie interior lisa de polietileno de alta densidad de diámetro nominal 110mm de color rojo, para uso enterrado según UNE-EN 50086-2-4, incluso mandrilado de tubos, p.p. de juntas y separadores. Medida la longitud ejecutada.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
3T 110					
Acera	3	245,00			735,00
Calzada	3	40,00			120,00
	0,2	285,00			57,00
				TOTAL m	912,00

URI0101001 m Cinta de señalización de cables subterráneos de PVC amarillo de 300mm de ancho. Medida la longitud ejecutada.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
3T 110					
Acera	1	245,00			245,00
Calzada	1	40,00			40,00
	0,2	285,00			57,00
				TOTAL m	342,00

URI0102001N ud Arqueta de alumbrado en cruces, desviaciones y cambios de dirección, de dimensiones interiores 0,60x0,60x1,00m, de hormigón en masa HM-20, con desagüe en el fondo según detalle, incluso encofrado, vertido, compactado, curado y desencofrado, incluso marco y tapa embaldosable de hierro fundido y todos los accesorios para su correcta ejecución. Medida la unidad ejecutada.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales

Basauriko Udala/Ayuntamiento de Basauri. Sarrera-Erregistro Elektronikoa/Registro general entrada 2026005662 18/05/2026 Dokumentuaren egiazkotasuna baliozkotzeko https://egoitza.basauri.eus/EKS/ Para validar la autenticidad de este documento: https://sede.basauri.eus/CSV Egiaztatzeko Kode Segurua (EKS) / Código de verificación (CSV): 165556647460403237 56

Código	Ud	Descripción	Cantidad
		2	2,00
		TOTAL ud	2,00

URI0102002N ud Arqueta de alumbrado en base de columna o báculo, de dimensiones interiores 0,40x0,40x0,80m, de hormigón en masa HM-20, con desagüe en el fondo según detalle, incluso encofrado, vertido, compactado, curado y desencofrado, incluso marco y tapa embaldosable de hierro fundido y todos los accesorios para su correcta ejecución. Medida la unidad ejecutada.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
	10				10,00
				TOTAL ud	10,00

URI0103002N ud Dado de cimentación para columnas de 4 metros de altura, de dimensiones 0,50x0,50x0,60 m de hormigón HM-20, incluso codo de PVC para conexión y pernos de anclaje. Medida la unidad ejecutada.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
	10				10,00
				TOTAL ud	10,00

2.1.7.2. CENTRO DE MANDO

URI0103013N ud Cimentación para centro de mando de alumbrado a base de hormigón HM-20, excavación, instalación del armario prefabricado de hormigón y cierre perimetral. La parte inferior de la puerta del armario estará a 30 cm del suelo.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
Fase 00	1				1,00
				TOTAL ud	1,00

URI0300001N ud Suministro e instalación de centro de mando para Alumbrado Público, en nueva ubicación o en sustitución de CM existente, con envolvente de hormigón prefabricado tipo Orma-13 de Pronutec doble puerta o similar, con las protecciones indicadas en el esquema y 4 circuitos circuitos de alumbrado público con reloj astronómico más uno directo de reserva, contactores, selectores para accionamiento manual de la instalación, protección contra sobretensiones, iluminación interior, resistencia, termostato, schucko de carril, con sus correspondientes protecciones y cableado, armario de contadores trifásico hasta 43,5KW tipo UR-BIR-E con base portafusibles i/fusibles calibrados. Incluye puesta a tierra del centro de mando mediante triángulo de picas (picas,grapas y cable de tierra) conectadas a la red general de tierras y puente de pruebas. Se incluye los puentes de conexión entre el armario de contadores, el interruptor de cabecera con cable libre de halógenos RZ1-K de sección 4x25mm2 Cu y contactos auxiliares para la integración con el sistema de telemando/telegestión municipal. Unidad totalmente ejecutada y conectada. Cuadro electrico s/esquema unifilar.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
Fase 00	1				1,00
				TOTAL ud	1,00

Basauriko Udala/Ayuntamiento de Basauri. Sarrera-Erregistro Elektronikoa/Registro general entrada 2026005662 18/05/2026 Dokumentuaren egiaztatasuna balioztatzeko https://egoitza.basauri.eus/EKS/ Para validar la autenticidad de este documento: https://sede.basauri.eus/CSV Egiaztatzeko Kode Segurua (EKS) / Código de verificación (CSV): 165556647460403237 56

Código	Ud	Descripción	Cantidad

URI023009N ud Pago de tasas de los trabajos de enganche a la red de I-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U. para centros de mando y cuadros de semaforización. Partida a justificar.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
Fase 00	1				1,00
				TOTAL ud	1,00

2.1.7.3. CABLEADO

URI0200011 m Cable de cobre flexible RV-K 0,6/1kV de 4x6mm2, compuesto por conductores clase 5, con aislamiento XLPE y cubierta de PVC, no propagador de llama, no propagador del incendio, para instalación bajo tubo o en canalización existente, incluso terminales y elementos de señalización. Medida la longitud instalada.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
	1	600,00			600,00
				TOTAL m	600,00

2.1.7.4. RED DE TIERRA

URI0206005 m Cable de cobre desnudo de 35mm2 según UNE 21012. Medida la longitud instalada.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
Fase 00	1	280,00			280,00
				TOTAL m	280,00

URI0208001 ud Soldadura aluminotérmica cable-cable, incluso cartucho y p.p. de molde. Medida la unidad ejecutada.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
Fase 00	2				2,00
				TOTAL ud	2,00

URI0208002 ud Soldadura aluminotérmica cable-cable tipo T, incluso cartucho y p.p. de molde. Medida la unidad ejecutada.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
Fase 00	11				11,00
				TOTAL ud	11,00

URI0208004 ud Soldadura aluminotérmica cable-pica, incluso cartucho y p.p. de molde. Medida la unidad ejecutada.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
Fase 00	2				2,00
				TOTAL ud	2,00

Basauriko Udala/Ayuntamiento de Basauri. Sarrera-Erregistro Elektronikoa/Registro general entrada 2026005662 18/05/2026 Dokumentuaren egiazkotasuna balioztatzeko https://egoitza.basauri.eus/EKS/ Para validar la autenticidad de este documento: https://sede.basauri.eus/CSV Egiaztatzeko Kode Segurua (EKS) / Código de verificación (CSV): 165556647460403237 56

Código	Ud	Descripción	Cantidad

URI0208005 ud Soldadura aluminotérmica cable-pica tipo T, incluso cartucho y p.p. de molde. Medida la unidad ejecutada.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
Fase 00	11				11,00
				TOTAL ud	11,00

URI0209001 ud Pica toma de tierra de acero con recubrimiento de cobre de 1,50m de longitud y 18,3mm de diámetro, en todo tipo de terreno, según REBT. Medida la unidad ejecutada.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
	13				13,00
				TOTAL ud	13,00

2.1.7.5. ILUMINACIÓN

URI0507012N ud Suministro e instalación de punto de luz doble formado por una luminaria LED con diseño moderno modelo Luma BGP704 LW10 LED180-4S/830 DX10 DDF D18 I o similar y una luminaria Luma modelo BGP701 LW10 LED40-4S/830 DW50 DDF D18 S o similar, montadas en báculos dobles de 7m de altura de tubo de acero carbono modelo COL.CR.ACP.D152.A70.E4-2ACO o similar. Luminaria con distribución de luz según estudio luminotécnico. Conjunto instalado incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado. Según normativa de aplicación nacional y/o equivalente europea, totalmente montada, conexionada y probada. Características técnicas de la luminaria:

- Longitud: 657 mm // 601 mm
- Anchura: 360 mm // 236 mm
- Altura: 245mm // 137 mm
- Peso: 12.136kg // 5,86 kg
- Fuente de luz LED
- Temperatura de color 3000 K
- Flujo luminoso nominal: 15319 lm // 3568 lm
- Potencia de referencia: 127,3 W // 29,3 W
- Rendimiento del sistema: 119 lm/W // 121 lm/W
- Vida útil 100.000 horas, min L91B10
- Índice de reproducción cromática CRI > 80
- Control Interact City LW10
- Tensión 220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
- Tipo de protección IP 66
- Resistencia al impacto IK10
- Temperatura ambiente -20 °C ... + 50 °C
- Protector contra sobretensiones incluido
- Luminaria con garantía de 10 años
- Interact City Vf EU-US incluido

Características técnicas del báculo: Columna cilíndrica de 7m de altura, fabricada en tubo de acero de carbono. Altura de instalación de las luminarias a 5m y 7m. Incluyendo puerta enrasada, pletina de fijación de caja de conexiones y puesta a tierra. Montaje con brazo corto lateral soldado en el báculo.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
Fase 00	13				13,00
				TOTAL ud	13,00

Basauriko Udala/Ayuntamiento de Basauri. Sarrera-Erregistro Elektronikoa/Registro general entrada 2026005662 18/05/2026 Dokumentuaren egiazkotasuna balioztatzeko https://egoitza.basauri.eus/EKS/ Para validar la autenticidad de este documento: https://sede.basauri.eus/CSV Egiaztatzeko Kode Segurua (EKS) / Código de verificación (CSV): 165556647460403237 56

Código	Ud	Descripción	Cantidad
URI0501007N	ud	Punto de luz doble, realizado con tubo PVC corrugado reforzado libre de halógenos M16 mm, cableado formado por conductores unipolares de cable de cobre 0,6/1KV DN-K 2x2,5+TT mm2, incluyendo cajas de conexión y proteccion mediante fusibles y pequeño material. Totalmente montado e instalado según normativa de aplicación nacional y/o equivalente europea.	

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
	13				13,00
				TOTAL ud	13,00

2.1.8. GESTIÓN DE RESIDUOS

GR10101N	m3	Carga y transporte de material excavado sobrante a punto autorizado	

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
	1	3.414,08			3.414,08
				TOTAL m3	3.414,08

GR10102N	m3	Canon de vertido en canteras autorizadas. Tierras y rocas no contaminada LER 170504.	

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
	1	3.414,08			3.414,08
				TOTAL m3	3.414,08

GR10103N	t	Retirada de hormigón LER 170101.	

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
	1	100,46			100,46
				TOTAL t	100,46

GR10105N	t	Retirada de metales mezclados LER 170407.	

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
	1	0,81			0,81
				TOTAL t	0,81

GR10106N	t	Retirada plásticos limpios inertes LER 170203.	

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
	1	0,04			0,04
				TOTAL t	0,04

GR10107N	t	Retirada tubos fluorescentes y otros residuos que contienen mercurio LER 200121*.	

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
	1	0,09			0,09
				TOTAL t	0,09

Basauriko Udala/Ayuntamiento de Basauri. Sarrera-Erregistro Elektronikoa/Registro general entrada 2026005662 18/05/2026 Dokumentuaren egiaztatzeko https://egoitza.basauri.eus/EKS/ Para validar la autenticidad de este documento: https://sede.basauri.eus/CSV Egiaztatzeko Kode Segurua (EKS) / Código de verificación (CSV): 165556647460403237 56

Código	Ud	Descripción	Cantidad

GR10108N t Retirada de restos biodegradables LER 200201.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
	1	92,08			92,08
				TOTAL t	92,08

GR10110N t Retirada de maderas limpias LER 170201.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
	1	3,37			3,37
				TOTAL t	3,37

GR10111N t Retirada de hierro y acero LER 170405.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
	1	1,29			1,29
				TOTAL t	1,29

GR10112N t Retirada de cableado eléctrico LER 170411.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
	1	0,03			0,03
				TOTAL t	0,03

GR10113N t Retirada envases metálicos vacíos de sustancias peligrosas LER 150110*

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
	1	0,12			0,12
				TOTAL t	0,12

GR10114N t Retirada envases papel-cartón LER150101

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
	1	0,16			0,16
				TOTAL t	0,16

GR10115N ud Punto limpio con obra civil señalizado completo

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
	1				1,00
				TOTAL ud	1,00

Basauriko Udala/Ayuntamiento de Basauri. Sarrera-Erregistro Elektronikoa/Registro general entrada 2026005662 18/05/2026 Dokumentuaren egiazkotasuna baliaztatzeko https://egoitza.basauri.eus/EKS/ Para validar la autenticidad de este documento: https://sede.basauri.eus/CSV Egiaztatzeko Kode Segurua (EKS) / Código de verificación (CSV): 165556647460403237 56

Código	Ud	Descripción	Cantidad

2.1.9. CONTROL DE CALIDAD

2.1.9.1. MATERIALES DE RELLLENO Y SUB-BASES

CCS0100004 ud Análisis granulométrico.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
	1				1,00
				TOTAL ud	1,00

CCS010010N ud Determinación de la plasticidad. Límite líquido y límite plástico.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
	1				1,00
				TOTAL ud	1,00

CCS0100015 ud Determinación de coeficiente desgaste Los Ángeles.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
	1				1,00
				TOTAL ud	1,00

CCS0100007 ud Determinación de equivalente de arena.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
	1				1,00
				TOTAL ud	1,00

CCS0100010 ud Determinación de índice de lajas.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
	1				1,00
				TOTAL ud	1,00

CCS0100003 ud Determinación de humedad natural.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
	1				1,00
				TOTAL ud	1,00

CCS0100009 ud Análisis de materia orgánica.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
	1				1,00
				TOTAL ud	1,00

CCS0100011 ud Ensayo de proctor normal.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
	1				1,00
				TOTAL ud	1,00

Basauriko Udala/Ayuntamiento de Basauri. Sarrera-Erregistro Elektronikoa/Registro general entrada 2026005662 18/05/2026 Dokumentuaren egiaztatasuna balioztatzeko https://egoitza.basauri.eus/EKS/ Para validar la autenticidad de este documento: https://sede.basauri.eus/CSV Egiaztatzeko Kode Seguroa (EKS) / Código de verificación (CSV): 165556647460403237 56

Código	Ud	Descripción	Cantidad

2.1.9.2. MEZCLAS BITUMINOSAS

CCB0100001 ud Determinación de dosificación de ligante.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
	3				3,00
				TOTAL ud	3,00

CCB0100002 ud Análisis granulométrico del árido extraído.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
	3				3,00
				TOTAL ud	3,00

CCB0100006 ud Ensayo de permeabilidad de la capa s/NLT 339 (P).

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
	3				3,00
				TOTAL ud	3,00

2.1.9.3. HORMIGONES

CCH0100003 ud Consistencia y cono de Abrams de hormigón fresco.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
	3				3,00
				TOTAL ud	3,00

CCH0100004 ud Densidad aparente de hormigón fraguado.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
	3				3,00
				TOTAL ud	3,00

CCH0100010 ud Toma de hormigón de 5 probetas cilíndricas de 15cm de diámetro y 30cm de altura, incluso rotura a compresión a las edades de 7 y 28 días, así como determinación de la consistencia según UNE-EN 12350-1, 12350-2, 12390-2 y 12390-3.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
	3				3,00
				TOTAL ud	3,00

Basauriko Udala/Ayuntamiento de Basauri. Sarrera-Erregistro Elektronikoa/Registro general entrada 2026005662 18/05/2026 Dokumentuaren egiaztatasuna baliozkotatzeko https://egoitza.basauri.eus/EKS/ Para validar la autenticidad de este documento: https://sede.basauri.eus/CSV Egiaztatzeko Kode Segurua (EKS) / Código de verificación (CSV): 165556647460403237 56

Código	Ud	Descripción	Cantidad

2.1.9.4. BALDOSA DE HORMIGÓN

CCC0200003 ud Determinación de resistencia a flexión.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
	3				3,00
				TOTAL ud	3,00

CCC0200001 ud Determinación de resistencia al choque.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
	3				3,00
				TOTAL ud	3,00

CCC0200005 ud Determinación de absorción de agua.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
	3				3,00
				TOTAL ud	3,00

CCC0200007 ud Comprobación del aspecto.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
	3				3,00
				TOTAL ud	3,00

2.1.9.5. BORDILLOS

CCC0200001 ud Determinación de resistencia al choque.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
	2				2,00
				TOTAL ud	2,00

CCC0200007 ud Comprobación del aspecto.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
	2				2,00
				TOTAL ud	2,00

2.1.9.6. ILUMINACIÓN

CCI0400004 ud Prueba de funcionamiento de automatismos (sensibilidad y tiempo de disparo de diferenciales) y maniobras de cuadro de alumbrado, incluso emisión del informe de la prueba.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
	1				1,00
				TOTAL ud	1,00

Basauriko Udala/Ayuntamiento de Basauri. Sarrera-Erregistro Elektronikoa/Registro general entrada 2026005662 18/05/2026 Dokumentuaren egiaztatasuna balioztatzeko https://egoitza.basauri.eus/EKS/ Para validar la autenticidad de este documento: https://sede.basauri.eus/CSV Egiaztatzeko Kode Segurua (EKS) / Código de verificación (CSV): 165556647460403237 56

Código	Ud	Descripción	Cantidad

CCI0400005 ud Prueba de comprobación del equilibrado de fases en cuadros generales de mando y protección de instalaciones eléctricas, incluso emisión del informe de la prueba.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
	1				1,00
				TOTAL ud	1,00

CCI0400006 ud Prueba de comprobación del estado de canalizaciones mediente el paso de un testigo por toda la longitud de las canalizaciones, incluso emisión del informe de la prueba.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
	1				1,00
				TOTAL ud	1,00

CCI0400007 ud Comprobación de niveles de alumbrado general (interior y vial) y alumbrado de emergencia, incluso emisión del informe de la prueba.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
	1				1,00
				TOTAL ud	1,00

CCI0400008 ud Comprobación del sentido de giro de la instalación eléctrica, incluso emisión del informe de la prueba.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
	1				1,00
				TOTAL ud	1,00

CCI0400009 ud Certificado de pruebas de tensiones de paso y contacto y emisión de certificado de pruebas.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
	1				1,00
				TOTAL ud	1,00

2.1.10. SEGURIDAD Y SALUD

SSD0100001 m Separador de vías de 120x60cm rojo y blanco, fabricado en polietileno estabilizado a los rayos UV, con orificio de llevano en la parte superior para lastrar con agua 25cm y tapón roscado hermético para el vaciado, (amortizable en 4 usos). Medida la longitud colocada.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
	1	30,00			30,00
				TOTAL m	30,00

SSD0100002 m Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso montaje y desmontaje. Medida la longitud colocada.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales

Basauriko Udala/Ayuntamiento de Basauri. Sarrera-Erregistro Elektronikoa/Registro general entrada 2026005662 18/05/2026 Dokumentuaren egiaztatzeko https://egoitza.basauri.eus/EKS/ Para validar la autenticidad de este documento: https://sede.basauri.eus/CSV Egiaztatzeko Kode Segurua (EKS) / Código de verificación (CSV): 165556647460403237 56

Código	Ud	Descripción					Cantidad
			1	400,00			400,00
						TOTAL m	400,00

SSD0403002 m Valla pie de hormigón amortizable en cinco usos, incluso montaje y desmontaje. Medida la longitud colocada.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
	1	400,00			400,00
				TOTAL m	400,00

SSD0200001 ud Cartel serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,7mm de espesor nominal, tamaño 210X297 mm, válidas para señales de obligación, prohibición y advertencia, amortizable en 3 usos, incluso montaje y desmontaje. Medida la unidad colocada.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
	3				3,00
				TOTAL ud	3,00

SSD0200002 ud Cartel serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,7mm de espesor nominal, tamaño 210X297 mm, para señales de lucha contra incendios (extintor, boca de incendio), incluso montaje y desmontaje. Medida la unidad colocada.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
	1				1,00
				TOTAL ud	1,00

SSD0202001 ud Señal de tráfico triangular de peligro en chapa de acero galvanizada prelacada de 70cm de lado, 1,8mm de espesor y borde de rigidez, con láminas adhesivas reflectantes, considerando 5 usos, incluso montaje y desmontaje. Medida la unidad colocada.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
	1				1,00
				TOTAL ud	1,00

SSD0202002 ud Señal de peligro, triangular, normalizada, L=70cm, (amortizable en 5 usos), incluso montaje y desmontaje. Medida la unidad colocada.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
	2				2,00
				TOTAL ud	2,00

SSD0203001 ud Señal de prohibición y obligación, circular, normalizada, Ø=60 cm, (amortizable en 5 usos), con caballete tubular (amortizable en 5 usos), incluso montaje y desmontaje. Medida la unidad colocada.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
	2				2,00
				TOTAL ud	2,00

Basauriko Udala/Ayuntamiento de Basauri. Sarrera-Erregistro Elektronikoa/Registro general entrada 2026005662 18/05/2026 Dokumentuaren egiazkotasuna balioztatzeko https://egoitza.basauri.eus/EKS/ Para validar la autenticidad de este documento: https://sede.basauri.eus/CSV Egiaztatzeko Kode Segurua (EKS) / Código de verificación (CSV): 165556647460403237 56

Código	Ud	Descripción	Cantidad

SSD0401001 ud Puerta peatonal de chapa galvanizada trapezoidal de 1,00x2,00m para colocación en valla de cerramiento de las mismas características, considerando 5 usos, montaje y desmontaje. Medida la unidad colocada.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
	1				1,00
				TOTAL ud	1,00

SSC0100005 ud Tapa provisional para pozos, pilotes o asimilables de 50x50cm, formada mediante tablones de madera armados mediante encolado y clavazón, zócalo de 20cm de altura. Medida la unidad colocada.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
	4				4,00
				TOTAL ud	4,00

SSC0200003 m Barandilla protección lateral de zanjas, formada por tres tabloncillos de madera de pino y estaquillas de madera hincadas en el terreno cada 1,00m (amortizable en 3 usos), incluso montaje y desmontaje. Medida la longitud colocada.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
	1	25,00			25,00
				TOTAL m	25,00

SSC0300001 ud Cubrición de hueco horizontal de 1,00x1,00m con mallazo electrosoldado de 15x15cm D=4mm, fijado con conectores al zuncho del hueco y pasante sobre las tabicas y empotrado un metro en la capa de compresión por cada lado, incluso cinta de señalización a 0,90m de altura fijada con pies derechos (amortizable en un solo uso), incluso montaje y desmontaje. Medida la unidad colocada.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
	5				5,00
				TOTAL ud	5,00

SSC0300002 ud Cubrición de hueco horizontal de 2,00x2,00m con mallazo electrosoldado de 15x15cm D=4mm, fijado con conectores al zuncho del hueco y pasante sobre las tabicas y empotrado un metro en la capa de compresión por cada lado, incluso cinta de señalización a 0,90m de altura fijada con pies derechos. (amortizable en un solo uso), incluso montaje y desmontaje. Medida la unidad colocada.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
	5				5,00
				TOTAL ud	5,00

SSC0501002 m Red horizontal de seguridad de malla de poliamida de 7x7cm de paso, ennudada con cuerda de D=4mm en módulos de 3x4m, incluso soporte mordaza con brazos metálicos, colocados cada 4,00m (amortizable en 20 usos), anclajes de red, cuerdas de unión y red (amortizable en 10 usos), incluso montaje y desmontaje. Medida la longitud colocada.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
	1	50,00			50,00

Basauriko Udala/Ayuntamiento de Basauri. Sarrera-Erregistro Elektronikoa/Registro general entrada 2026005662 18/05/2026 Dokumentuaren egiazkotasuna baliozkotzeko https://egoitza.basauri.eus/EKS/ Para validar la autenticidad de este documento: https://sede.basauri.eus/CSV Egiaztatzeko Kode Segurua (EKS) / Código de verificación (CSV): 165556647460403237 56

Código	Ud	Descripción	Cantidad
		TOTAL m	50,00

SSC0600001 ud Lote de setas de protección para ferralla. Bolsa 100ud.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
	1				1,00
				TOTAL ud	1,00

SSL0100001 ud Extintor manual de polvo químico seco ABC polivalente, presión incorporada, 6 kg de agente extintor. Eficacia UNE 21A-113B. Colocado con soporte atornillado a paramento, considerando 3 usos. Medida la unidad instalada.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
	2				2,00
				TOTAL ud	2,00

SSL0100002 ud Extintor manual de CO2 (nieve carbónica), de 5 kg de agente extintor, para fuegos de origen eléctrico, eficacia UNE 34B, con soporte atornillado a paramento, considerando 3 usos. Medida la unidad instalada.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
	1				1,00
				TOTAL ud	1,00

SSM0100001 ud Botiquín completamente equipado. Medida la unidad colocada.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
	2				2,00
				TOTAL ud	2,00

SSM0101001 ud Reposición de material de botiquín. Medida la unidad colocada.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
	2				2,00
				TOTAL ud	2,00

SSF0100001 h Curso de formación y prevención de riesgos dirigido a un encargado de obra, a un oficial de primera y tres peones ordinarios. Medida la hora impartida.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
	1	11,00			11,00
				TOTAL h	11,00

SSF0100002 ud Costo mensual del Comité de Seguridad y salud en el Trabajo, considerando una reunión al mes de dos horas y formado por un técnico cualificado en materia de seguridad y salud, un encargado de obra dos trabajadores con categoria de oficial de 1ª o ayudante y un vigilante con categoria de oficial de 1ª.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
	5				5,00

Basauriko Udala/Ayuntamiento de Basauri. Sarrera-Erregistro Elektronikoa/Registro general entrada 2026005662 18/05/2026 Dokumentuaren egiazkotasuna balioztatzeko https://egoitza.basauri.eus/EKS/ Para validar la autenticidad de este documento: https://sede.basauri.eus/CSV Egiaztatzeko Kode Segurua (EKS) / Código de verificación (CSV): 165556647460403237 56

Código	Ud	Descripción		Cantidad
			TOTAL ud	5,00

Basauriko Udala/Ayuntamiento de Basauri. Sarrera-Erregistro Elektronikoa/Registro general entrada 2026005662 18/05/2026 Dokumentuaren egiazkotasuna balioztatzeko https://egoitza.basauri.eus/EKS/ Para validar la autenticidad de este documento: https://sede.basauri.eus/CSV Egiaztatzeko Kode Seguroa (EKS) / Código de verificación (CSV): 165556647460403237 56

Basauriko Udala/Ayuntamiento de Basauri. Sarrera-Erregistro Elektronikoa/Registro general entrada 2026005662 18/05/2026 Dokumentuaren egiazkotasuna balioztatzeko https://egoitza.basauri.eus/EKS/ Para validar la autenticidad de este documento: https://sede.basauri.eus/CSV Egiaztatzeko Kode Seguroa (EKS) / Código de verificación (CSV): 165556647460403237 56

1.2 Cuadro de precios

Basauriko Udala/Ayuntamiento de Basauri. Sarrera-Erregistro Elektronikoa/Registro general entrada 2026005662 18/05/2026 Dokumentuaren egiazkotasuna balioztatzeko https://egoitza.basauri.eus/EKS/ Para validar la autenticidad de este documento: https://sede.basauri.eus/CSV Egiaztatzeko Kode Seguroa (EKS) / Código de verificación (CSV): 165556647460403237 56

1.2.1 Cuadro de Precios Nº 1

Código	Ud	Descripción	Precio en letra	Importe
CCB0100001	ud	Determinación de dosifiación de ligante.	SETENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS	76,95
CCB0100002	ud	Análisis granulométrico del árido extraído.	SESENTA EUROS con SEIS CÉNTIMOS	60,06
CCB0100006	ud	Ensayo de permeabilidad de la capa s/NLT 339 (P).	TREINTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS	34,57
CCC0200001	ud	Determinación de resistencia al choque.	SETENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS	76,31
CCC0200003	ud	Determinación de resistencia a flexión.	CIENTO SETENTA Y OCHO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS	178,70
CCC0200005	ud	Determinación de absorción de agua.	SETENTA Y SEIS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS	76,27
CCC0200007	ud	Comprobación del aspecto.	SESENTA EUROS con CATORCE CÉNTIMOS	60,14
CCH0100003	ud	Consistencia y cono de Abrams de hormigón fresco.	TREINTA Y TRES EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS	33,66
CCH0100004	ud	Densidad aparente de hormigón fraguado.	VEINTE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS	20,66
CCH0100010	ud	Toma de hormigón de 5 probetas cilíndricas de 15cm de diámetro y 30cm de altura, incluso rotura a compresión a las edades de 7 y 28 días, así como determinación de la consistencia según UNE-EN 12350-1, 12350-2, 12390-2 y 12390-3.	CIENTO DIECIOCHO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS	118,73

Basauriko Udala/Ayuntamiento de Basauri. Sarrera-Erregistro Elektronikoa/Registro general entrada 2026005662 18/05/2026 Dokumentuaren egiazkotasuna baliozkotzeko https://egoitza.basauri.eus/EKS/ Para validar la autenticidad de este documento: https://sede.basauri.eus/CSV Egiaztatzeko Kode Segurua (EKS) / Código de verificación (CSV): 165556647460403237 56

Código	Ud	Descripción	Precio en letra	Importe
CCI0400004	ud	Prueba de funcionamiento de automatismos (sensibilidad y tiempo de disparo de diferenciales) y maniobras de cuadro de alumbrado, incluso emisión del informe de la prueba.	OCHENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	85,84
CCI0400005	ud	Prueba de comprobación del equilibrado de fases en cuadros generales de mando y protección de instalaciones eléctricas, incluso emisión del informe de la prueba.	CUARENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS	42,92
CCI0400006	ud	Prueba de comprobación del estado de canalizaciones mediente el paso de un testigo por toda la longitud de las canalizaciones, incluso emisión del informe de la prueba.	TREINTA Y DOS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS	32,19
CCI0400007	ud	Comprobación de niveles de alumbrado general (interior y vial) y alumbrado de emergencia, incluso emisión del informe de la prueba.	SESENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS	64,38
CCI0400008	ud	Comprobación del sentido de giro de la instalación eléctrica, incluso emisión del informe de la prueba.	CUARENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS	42,92
CCI0400009	ud	Certificado de pruebas de tensiones de paso y contacto y emisión de certificado de pruebas.	DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	237,74
CCS0100003	ud	Determinación de humedad natural.	CATORCE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	14,99
CCS0100004	ud	Análisis granulométrico.	SESENTA Y UN EUROS con VEINTIDÓS CÉNTIMOS	61,22
CCS0100007	ud	Determinación de equivalente de arena.	CUARENTA Y UN EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	41,90

Basauriko Udala/Ayuntamiento de Basauri. Sarrera-Erregistro Elektronikoa/Registro general entrada 2026005662 18/05/2026 Dokumentuaren egiazkotasuna balioztatzeko https://egoitza.basauri.eus/EKS/ Para validar la autenticidad de este documento: https://sede.basauri.eus/CSV Egiaztatzeko Kode Segurua (EKS) / Código de verificación (CSV): 165556647460403237 56

Código	Ud	Descripción	Precio en letra	Importe
CCS0100009	ud	Análisis de materia orgánica.	OCHENTA EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS	80,41
CCS0100010	ud	Determinación de índice de lajas.	NOVENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS	92,43
CCS0100011	ud	Ensayo de proctor normal.	OCHENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	81,89
CCS0100015	ud	Determinación de coeficiente desgaste Los Ángeles.	CIENTO VEINTISIETE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS	127,85
CCS010010N	ud	Determinación de la plasticidad. Límite líquido y límite plástico.	OCHENTA Y UN EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	81,50
GR10101N	m3	Carga y transporte de material excavado sobrante a punto autorizado	CATORCE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	14,84
GR10102N	m3	Canon de vertido en canteras autorizadas. Tierras y rocas no contaminada LER 170504.	UN EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS	1,71
GR10103N	t	Retirada de hormigón LER 170101.	CUARENTA Y CUATRO EUROS con TRES CÉNTIMOS	44,03
GR10105N	t	Retirada de metales mezclados LER 170407.	CUARENTA Y DOS EUROS	42,00
GR10106N	t	Retirada plásticos limpios inertes LER 170203.	CUARENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS	42,81

Basauriko Udala/Ayuntamiento de Basauri. Sarrera-Erregistro Elektronikoa/Registro general entrada 2026005662 18/05/2026 Dokumentuaren egiazkotasuna balioztatzeko https://egoitza.basauri.eus/EKS/ Para validar la autenticidad de este documento: https://sede.basauri.eus/CSV Egiaztatzeko Kode Segurua (EKS) / Código de verificación (CSV): 165556647460403237 56

Código	Ud	Descripción	Precio en letra	Importe
GR10107N	t	Retirada tubos fluorescentes y otros residuos que contienen mercurio LER 200121*.	DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS	264,93
GR10108N	t	Retirada de restos biodegradables LER 200201.	TREINTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS	35,56
GR10110N	t	Retirada de maderas limpias LER 170201.	OCHENTA Y TRES EUROS con DIEZ CÉNTIMOS	83,10
GR10111N	t	Retirada de hierro y acero LER 170405.	CUARENTA Y DOS EUROS	42,00
GR10112N	t	Retirada de cableado eléctrico LER 170411.	TRECE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS	13,39
GR10113N	t	Retirada envases metálicos vacíos de sustancias peligrosas LER 150110*	DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS	264,93
GR10114N	t	Retirada envases papel-cartón LER150101	SESENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS	68,51
GR10115N	ud	Punto limpio con obra civil señalizado completo	MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	1.696,50
SSC0100005	ud	Tapa provisional para pozos, pilotes o asimilables de 50x50cm, formada mediante tablones de madera armados mediante encolado y clavazón, zócalo de 20cm de altura. Medida la unidad colocada.	DOCE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	12,80

Basauriko Udala/Ayuntamiento de Basauri. Sarrera-Erregistro Elektronikoa/Registro general entrada 2026005662 18/05/2026 Dokumentuaren egiazkotasuna balioztatzeko https://egoitza.basauri.eus/EKS/ Para validar la autenticidad de este documento: https://sede.basauri.eus/CSV Egiaztatzeko Kode Segurua (EKS) / Código de verificación (CSV): 165556647460403237 56

Código	Ud	Descripción	Precio en letra	Importe
SSC0200003	m	Barandilla protección lateral de zanjas, formada por tres tabloncillos de madera de pino y estaquillas de madera hincadas en el terreno cada 1,00m (amortizable en 3 usos), incluso montaje y desmontaje. Medida la longitud colocada.	SEIS EUROS con DIECISÉIS CÉNTIMOS	6,16
SSC0300001	ud	Cubrición de hueco horizontal de 1,00x1,00m con mallazo electrosoldado de 15x15cm D=4mm, fijado con conectores al zuncho del hueco y pasante sobre las tabicas y empotrado un metro en la capa de compresión por cada lado, incluso cinta de señalización a 0,90m de altura fijada con pies derechos (amortizable en un solo uso), incluso montaje y desmontaje. Medida la unidad colocada.	CUARENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS	42,57
SSC0300002	ud	Cubrición de hueco horizontal de 2,00x2,00m con mallazo electrosoldado de 15x15cm D=4mm, fijado con conectores al zuncho del hueco y pasante sobre las tabicas y empotrado un metro en la capa de compresión por cada lado, incluso cinta de señalización a 0,90m de altura fijada con pies derechos. (amortizable en un solo uso), incluso montaje y desmontaje. Medida la unidad colocada.	OCHENTA Y CINCO EUROS con SIETE CÉNTIMOS	85,07
SSC0501002	m	Red horizontal de seguridad de malla de poliamida de 7x7cm de paso, ennudada con cuerda de D=4mm en módulos de 3x4m, incluso soporte mordaza con brazos metálicos, colocados cada 4,00m (amortizable en 20 usos), anclajes de red, cuerdas de unión y red (amortizable en 10 usos), incluso montaje y desmontaje. Medida la longitud colocada.	ONCE EUROS con OCHO CÉNTIMOS	11,08
SSC0600001	ud	Lote de setas de protección para ferralla. Bolsa 100ud.	VEINTITRÉS EUROS con OCHO CÉNTIMOS	23,08
SSD0100001	m	Separador de vías de 120x60cm rojo y blanco, fabricado en polietileno estabilizado a los rayos UV, con orificio de llevano en la parte superior para lastrar con agua 25cm y tapón roscado hermético para el vaciado, (amortizable en 4 usos). Medida la longitud colocada.	DIECINUEVE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS	19,33

Basauriko Udala/Ayuntamiento de Basauri. Sarrera-Erregistro Elektronikoa/Registro general entrada 2026005662 18/05/2026 Dokumentuaren egiazkotasuna balioztatzeko https://egoitza.basauri.eus/EKS/ Para validar la autenticidad de este documento: https://sede.basauri.eus/CSV Egiaztatzeko Kode Segurua (EKS) / Código de verificación (CSV): 165556647460403237 56

Código	Ud	Descripción	Precio en letra	Importe
SSD0100002	m	Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso montaje y desmontaje. Medida la longitud colocada.	UN EUROS con VEINTIDÓS CÉNTIMOS	1,22
SSD0200001	ud	Cartel serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,7mm de espesor nominal, tamaño 210X297 mm, válidas para señales de obligación, prohibición y advertencia, amortizable en 3 usos, incluso montaje y desmontaje. Medida la unidad colocada.	TRES EUROS con CUATRO CÉNTIMOS	3,04
SSD0200002	ud	Cartel serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,7mm de espesor nominal, tamaño 210X297 mm, para señales de lucha contra incendios (extintor, boca de incendio), incluso montaje y desmontaje. Medida la unidad colocada.	CUATRO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS	4,35
SSD0202001	ud	Señal de tráfico triangular de peligro en chapa de acero galvanizada prelacada de 70cm de lado, 1,8mm de espesor y borde de rigidez, con láminas adhesivas reflectantes, considerando 5 usos, incluso montaje y desmontaje. Medida la unidad colocada.	NUEVE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	9,74
SSD0202002	ud	Señal de peligro, triangular, normalizada, L=70cm, (amortizable en 5 usos), incluso montaje y desmontaje. Medida la unidad colocada.	NUEVE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	9,74
SSD0203001	ud	Señal de prohibición y obligación, circular, normalizada, Ø=60 cm, (amortizable en 5 usos), con caballete tubular (amortizable en 5 usos), incluso montaje y desmontaje. Medida la unidad colocada.	VEINTIÚN EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS	21,87
SSD0401001	ud	Puerta peatonal de chapa galvanizada trapezoidal de 1,00x2,00m para colocación en valla de cerramiento de las mismas características, considerando 5 usos, montaje y desmontaje. Medida la unidad colocada.	VEINTISÉIS EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	26,49

Basauriko Udala/Ayuntamiento de Basauri. Sarrera-Erregistro Elektronikoa/Registro general entrada 2026005662 18/05/2026 Dokumentuaren egiaztatasuna baliozkotzeko https://egoitza.basauri.eus/EKS/ Para validar la autenticidad de este documento: https://sede.basauri.eus/CSV Egiaztatzeko Kode Segurua (EKS) / Código de verificación (CSV): 165556647460403237 56

Código	Ud	Descripción	Precio en letra	Importe
SSD0403002	m	Valla pie de hormigón amortizable en cinco usos, incluso montaje y desmontaje. Medida la longitud colocada.	CUATRO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS	4,72
SSF0100001	h	Curso de formación y prevención de riesgos dirigido a un encargado de obra, a un oficial de primera y tres peones ordinarios. Medida la hora impartida.	CIENTO VEINTIÚN EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	121,54
SSF0100002	ud	Costo mensual del Comité de Seguridad y salud en el Trabajo, considerando una reunión al mes de dos horas y formado por un técnico cualificado en materia de seguridad y salud, un encargado de obra dos trabajadores con categoria de oficial de 1ª o ayudante y un vigilante con categoria de oficial de 1ª.	CIENTO SESENTA EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS	160,68
SSL0100001	ud	Extintor manual de polvo químico seco ABC polivalente, presión incorporada, 6 kg de agente extintor. Eficacia UNE 21A-113B. Colocado con soporte atornillado a paramento, considerando 3 usos. Medida la unidad instalada.	CINCO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS	5,81
SSL0100002	ud	Extintor manual de CO2 (nieve carbónica), de 5 kg de agente extintor, para fuegos de origen eléctrico, eficacia UNE 34B, con soporte atornillado a paramento, considerando 3 usos. Medida la unidad instalada.	DOCE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS	12,56
SSM0100001	ud	Botiquín completamente equipado. Medida la unidad colocada.	TREINTA Y TRES EUROS con VEINTIÚN CÉNTIMOS	33,21
SSM0101001	ud	Reposición de material de botiquín. Medida la unidad colocada.	CUARENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS	46,88
URC0700006	m2	Pintura convencional en color blanco para rayas en pasos de peatones de 0,5m de ancho y pintado de textos STOP, TAXI, BUS,símbolo de CEDA EL PASO, flechas sencillas, dobles y triples,cebreado de isletas, rayas de parada y reborde de isleta, símbolo de minusválidos, etc., incluido premarcaje.	SIETE EUROS con CATORCE	7,14

Basauriko Udala/Ayuntamiento de Basauri. Sarrera-Erregistro Elektronikoa/Registro general entrada 2026005662 18/05/2026 Dokumentuaren egiaztatasuna baliozkotzeko https://egoitza.basauri.eus/EKS/ Para validar la autenticidad de este documento: https://sede.basauri.eus/CSV Egiaztatzeko Kode Segurua (EKS) / Código de verificación (CSV): 165556647460403237 56

Código	Ud	Descripción	Precio en letra	Importe
			CÉNTIMOS	
URC0900013	m2	Pavimentación de carril-bici de 4 cm de espesor, acabada con slurry bituminoso de color rojo con dotación de 3kg/m2 y slurry rojo en rodadura con dotación de 2,5kg/m2. .	DIECISIETE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS	17,56
URG0100002	m2	Despeje, desbroce y limpieza del terreno con medios mecánicos, que incluye retirada de árboles, plantas, tocones, maleza, broza, maderas caídas, escombros, basuras o cualquier otro material existente, hasta una profundidad no menor que el espesor de la capa de tierra vegetal, considerando como mínima 25cm, incluso retirada de escombros al punto de carga (no incluye carga ni transporte a vertedero). Medida la superficie ejecutada.	UN EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS	1,24
URG0200001	ud	Demolición de arqueta de 1m de profundidad máxima con martillo rompedor y compresor de aire, incluso limpieza y retirada de escombros al punto de carga (no incluye carga ni transporte a vertedero). Medida la unidad ejecutada.	TREINTA Y UN EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS	31,77
URG0201004	m3	Demolición de cimentación de mampostería con retrocargadora sobre ruedas, incluso retirada de escombros al punto de carga (no incluye carga ni transporte a vertedero). Medido el volumen inicial a demoler.	DIECISIETE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS	17,72
URG0212002	m3	Demolición de firme de calzada y/o acera (aglomerado o baldosa y hormigón) con retroexcavadora equipada con martillo rompedor hidráulico, incluso retirada de escombros al punto de carga (no incluye carga ni transporte a vertedero). Medido el volumen realmente demolido.	VEINTE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	20,79
URG0213001	m2	Demolición de baldosa y mortero de agarre con martillo rompedor y compresor de aire, incluso retirada de escombros al punto de carga (no incluye carga ni transporte a vertedero). Medida la superficie realmente demolida.		

Basauriko Udala/Ayuntamiento de Basauri. Sarrera-Erregistro Elektronikoa/Registro general entrada 2026005662 18/05/2026 Dokumentuaren egiaztatasuna balioztatzeko https://egoitza.basauri.eus/EKS/ Para validar la autenticidad de este documento: https://sede.basauri.eus/CSV Egiaztatzeko Kode Segurua (EKS) / Código de verificación (CSV): 165556647460403237 56

Código	Ud	Descripción	Precio en letra	Importe
			NUEVE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS	9,51
URG0301001N	m	Levante de bordillo (de calzada, de jardín, rebajado y para paso de vehículos) con martillo rompedor y compresor de aire, incluso retirada al punto de carga (no incluye carga ni transporte a vertedero o depósitos muncipales) o acopio en obra. Medida la longitud realmente ejecutada.		
			CUATRO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS	4,88
URG0310002N	ud	Reubicación de pantalla informativa, incluso retirada al acopio en obra y recolocación en elugar designado por la DO. Medida la unidad ejecutada.		
			QUINIENTOS UN EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS	501,36
URG0310003N	ud	Levante de elementos de mobiliario urbano (banco, papelera, jardinera, alcorque, buzón correos, etc.) con recuperación del material para su posterior reutilización, incluso retirada al punto de carga (no incluye carga ni transporte a vertedero o depósitos municipales) o acopio en obra. Medida la unidad ejecutada.		
			QUINCE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	15,20
URG0400000N	m3	Excavación de tierra vegetal por medios mecánicos, incluso ayuda manual en las zonas de difícil acceso, limpieza y extracción de restos a los bordes (no incluye carga ni transporte a vertedero). Medido el volumen sobre planos de perfiles.		
			DOS EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	2,49
URG0400002N	m3	Excavación en todo tipo de terreno con retroexcavadora equipada para la roca con martillo rompedor hidráulico, incluso ayuda manual en las zonas de difícil acceso, limpieza y extracción de restos a los bordes (no incluye carga ni transporte a vertedero). Medido el volumen ejecutado.		
			SIETE EUROS con VEINTITRÉS CÉNTIMOS	7,23
URG0401001	m3	Excavación de tierras con retroexcavadora, incluso ayuda manual en las zonas de difícil acceso, limpieza y extracción de restos a los bordes (no incluye carga ni transporte a vertedero). Medido el volumen sobre planos de perfiles.		
			DIECISIETE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS	17,63

Basauriko Udala/Ayuntamiento de Basauri. Sarrera-Erregistro Elektronikoa/Registro general entrada 2026005662 18/05/2026 Dokumentuaren egiazkotasuna baliozkotzeko https://egoitza.basauri.eus/EKS/ Para validar la autenticidad de este documento: https://sede.basauri.eus/CSV Egiaztatzeko Kode Segurua (EKS) / Código de verificación (CSV): 165556647460403237 56

Código	Ud	Descripción	Precio en letra	Importe
URG0402001	m3	Excavación de zanjas en tierra por medios manuales hasta una profundidad de 2m, incluso agotamiento de agua, limpieza y extracción de restos a los bordes (no incluye carga ni transporte a vertedero). Medido el volumen sobre las secciones teóricas de la excavación.	VEINTINUEVE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS	29,10
URG0602002	m3	Relleno trasdós de obra de fábrica o muro con material seleccionado procedente de préstamos, extendido en tongadas, compactado hasta conseguir una densidad no inferior al 95% del proctor modificado mediante equipo manual con pisón vibrante, incluso humectación. Medido el volumen ejecutado.	DIECISIETE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS	17,57
URG0602003	m3	Relleno trasdós de obras de fábrica o muro con material filtrante procedente de cantera, extendido en tongadas y vibrado. Medido el volumen ejecutado.	CUARENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS	49,92
URG0604001	m3	Relleno de zanjas y pozos con arena silícea, extendido en tongadas de 30cm de espesor, compactado hasta conseguir una densidad no inferior al 95% del proctor modificado mediante equipo manual con bandeja vibrante, incluso humectación. Medido el volumen realmente ejecutado.	VEINTISÉIS EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS	26,35
URG0604004	m3	Relleno de zanjas y pozos con material seleccionado procedente de préstamos, realizado en tongadas de 30cm de espesor, compactado hasta conseguir una densidad no inferior al 95% del proctor modificado mediante equipo manual con bandeja vibrante, incluso humectación. Medida la superficie teórica por la profundidad real.	DIECISÉIS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS	16,19
URG0607001	m3	Base granular de zahorra artificial ZA-20, extendida y perfilada con motoniveladora, compactada por tongadas hasta conseguir una densidad no inferior al 98% del proctor modificado, incluso humectación y acabado superficial. Medido el volumen ejecutado.	VEINTINUEVE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS	29,58

Basauriko Udala/Ayuntamiento de Basauri. Sarrera-Erregistro Elektronikoa/Registro general entrada 2026005662 18/05/2026 Dokumentuaren egiazkotasuna balioztatzeko https://egoitza.basauri.eus/EKS/ Para validar la autenticidad de este documento: https://sede.basauri.eus/CSV Egiaztatzeko Kode Segurua (EKS) / Código de verificación (CSV): 165556647460403237 56

Código	Ud	Descripción	Precio en letra	Importe
URG0700002	m3	Hormigón preparado tipo HM-15/P/20/I para limpieza y nivelación, incluso fabricación, suministro, p.p. de medios auxiliares, juntas y vertido. Medido el volumen ejecutado.	NOVENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS	99,87
URG0700003N	m3	Hormigón preparado tipo HM-15/P/40/I para limpieza y nivelación, incluso fabricación, suministro, p.p. de medios auxiliares, juntas y vertido. Medido el volumen ejecutado.	NOVENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS	99,87
URG0701001	m3	Hormigón preparado tipo HM-20/P/20/I en aceras, calzadas y refuerzo de bordillos, incluso fabricación, suministro, p.p. de medios auxiliares, juntas, vertido y vibrado. Medido el volumen ejecutado.	CIENTO SEIS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	106,40
URG0701001ax	m3	Hormigón preparado tipo HM-20/P/20/I en aceras, calzadas y refuerzo de bordillos, incluso fabricación, suministro, p.p. de medios auxiliares, juntas, vertido y vibrado. Medido el volumen ejecutado.	CIEN EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS	100,38
URG0701002	m3	Hormigón preparado tipo HM-20/P/20/I en muros, pequeñas obras de fabrica y arquetas, incluso fabricación, suministro, vertido y vibrado. Medido el volumen ejecutado.	CIENTO DIECINUEVE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS	119,31
URG0701002ax	m3	Hormigón preparado tipo HM-20/P/20/I en muros, pequeñas obras de fabrica y arquetas, incluso fabricación, suministro, vertido y vibrado. Medido el volumen ejecutado.	CIENTO DOCE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS	112,56
URG0703002	m3	Hormigón preparado tipo HA-30/B/20/IIIa en zapatas corridas de muros, incluso fabricación, suministro, vertido y vibrado. Medido el volumen ejecutado.	CIENTO VEINTICINCO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	125,74
URG0710001_ax	m3	Mortero de cemento M-5 para solado exterior y tabiquería interior. Medido el volumen ejecutado.		

Basauriko Udala/Ayuntamiento de Basauri. Sarrera-Erregistro Elektronikoa/Registro general entrada 2026005662 18/05/2026 Dokumentuaren egiaztatasuna balioztatzeko https://egoitza.basauri.eus/EKS/ Para validar la autenticidad de este documento: https://sede.basauri.eus/CSV Egiaztatzeko Kode Seguroa (EKS) / Código de verificación (CSV): 165556647460403237 56

Código	Ud	Descripción	Precio en letra	Importe
			CIENTO DIECISIETE EUROS con DIECISÉIS CÉNTIMOS	117,16
URG0720001_axm3		Lechada de cemento con relación agua/cemento 2:1, confeccionada a mano en obra con cemento Portland CEM II/B-M (V-S-LL) 42,5 R, suministrado en sacos de 35 kg. Medido el volumen ejecutado.		
			NOVENTA Y TRES EUROS con CINCO CÉNTIMOS	93,05
URG0800001axm2		Encofrado y desencofrado recto oculto en cimentaciones con madera, considerando 8 puestas, incluso p.p de apeos necesarios, arriostramientos, distanciadores, medios auxiliares y pequeño material. Medida la superficie de enconfrado útil.		
			DIECINUEVE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS	19,46
URG0800003axm2		Encofrado y desencofrado recto oculto en alzados de obras de fábrica con madera, considerando 8 puestas, incluso p.p de apeos necesarios, arriostramientos, distanciadores, medios auxiliares y pequeño material. Medida la superficie de enconfrado útil.		
			VEINTIDÓS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS	22,42
URG0900001	kg	Suministro y colocación de acero corrugado B-500-S de alta adherencia en estructura de hormigón, incluso cortes, colocación y solapes. Medido el peso nominal.		
			DOS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS	2,73
URG0901001	kg	Suministro y colocación de malla de acero electrosoldado B-500-T de alta adherencia en estructura de hormigón, incluso cortes, colocación y solapes. Medido el peso nominal.		
			OCHO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	8,79
URG0902001axkg		Suministro y colocación de acero para pernos de anclaje (no incluye, arandelas, tuerca ni contratuerca). Medido el peso nominal.		
			DOS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS	2,19
URG1110001	m3	Escollera de piedra caliza de 100-400Kg colocada en protección de taludes o encauzamiento de ríos, incluso suministro, preparación de la superficie de apoyo y rasanteado. Medido el volumen ejecutado.		

Basauriko Udala/Ayuntamiento de Basauri. Sarrera-Erregistro Elektronikoa/Registro general entrada 2026005662 18/05/2026 Dokumentuaren egiazkotasuna balioztatzeko https://egoitza.basauri.eus/EKS/ Para validar la autenticidad de este documento: https://sede.basauri.eus/CSV Egiaztatzeko Kode Segurua (EKS) / Código de verificación (CSV): 165556647460403237 56

Código	Ud	Descripción	Precio en letra	Importe
			SESENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	61,54
URG1212001	m2	Suministro y colocación de geotextil no tejido de polipropileno de densidad 150gr/m2, como elemento anticontaminante, colocado entre el terreno natural previamente preparado y el relleno de material granular, incluso p.p de solapes y unión. Medida la superficie ejecutada.		
			TRES EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	3,50
URG1320001	ud	Recrecido hasta rasante de registro existente (saneamiento, abastecimiento, alumbrado ó servicios no municipales) con fábrica de ladrillo macizo de 1/2 pie de espesor, recibido y raseado con mortero de cemento. Medida la unidad ejecutada.		
			NOVENTA Y DOS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS	92,10
URI0100002	m	Tubo corrugado de doble capa con superficie interior lisa de polietileno de alta densidad de diámetro nominal 110mm de color rojo, para uso enterrado según UNE-EN 50086-2-4, incluso mandrilado de tubos, p.p. de juntas y separadores. Medida la longitud ejecutada.		
			DOS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	2,64
URI0101001	m	Cinta de señalización de cables subterráneos de PVC amarillo de 300mm de ancho. Medida la longitud ejecutada.		
			CERO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS	0,76
URI0102001N	ud	Arqueta de alumbrado en cruces, desviaciones y cambios de dirección, de dimensiones interiores 0,60x0,60x1,00m, de hormigón en masa HM-20, con desagüe en el fondo según detalle, incluso encofrado, vertido, compactado, curado y desencofrado, incluso marco y tapa embaldosable de hierro fundido y todos los accesorios para su correcta ejecución. Medida la unidad ejecutada.		
			TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	389,60
URI0102002N	ud	Arqueta de alumbrado en base de columna o báculo, de dimensiones interiores 0,40x0,40x0,80m, de hormigón en masa HM-20, con desagüe en el fondo según detalle, incluso encofrado, vertido, compactado, curado y desencofrado, incluso marco y tapa embaldosable de hierro fundido y todos los accesorios para su correcta ejecución. Medida la unidad ejecutada.		

Basauriko Udala/Ayuntamiento de Basauri. Sarrera-Erregistro Elektronikoa/Registro general entrada 2026005662 18/05/2026 Dokumentuaren egiaztatasuna balioztatzeko https://egoitza.basauri.eus/EKS/ Para validar la autenticidad de este documento: https://sede.basauri.eus/CSV Egiaztatzeko Kode Seguroa (EKS) / Código de verificación (CSV): 165556647460403237 56

Código	Ud	Descripción	Precio en letra	Importe
			CUATROCIENTOS SEIS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS	406,32
URI0103002N	ud	Dado de cimentación para columnas de 4 metros de altura, de dimensiones 0,50x0,50x0,60 m de hormigón HM-20, incluso codo de PVC para conexión y pernos de anclaje. Medida la unidad ejecutada.		
			CIENTO CINCUENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS	157,96
URI0103013N	ud	Cimentación para centro de mando de alumbrado a base de hormigón HM-20, excavación, instalación del armario prefabricado de hormigón y cierre perimetral. La parte inferior de la puerta del armario estará a 30 cm del suelo.		
			DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS	286,58
URI0200011	m	Cable de cobre flexible RV-K 0,6/1kV de 4x6mm2, compuesto por conductores clase 5, con aislamiento XLPE y cubierta de PVC, no propagador de llama, no propagador del incendio, para instalación bajo tubo o en canalización existente, incluso terminales y elementos de señalización. Medida la longitud instalada.		
			SIETE EUROS con DOS CÉNTIMOS	7,02
URI0206005	m	Cable de cobre desnudo de 35mm2 según UNE 21012. Medida la longitud instalada.		
			CUATRO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS	4,27
URI0208001	ud	Soldadura aluminotérmica cable-cable, incluso cartucho y p.p. de molde. Medida la unidad ejecutada.		
			CATORCE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	14,64
URI0208002	ud	Soldadura aluminotérmica cable-cable tipo T, incluso cartucho y p.p. de molde. Medida la unidad ejecutada.		
			CATORCE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS	14,70
URI0208004	ud	Soldadura aluminotérmica cable-pica, incluso cartucho y p.p. de molde. Medida la unidad ejecutada.		
			CATORCE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS	14,76

Basauriko Udala/Ayuntamiento de Basauri. Sarrera-Erregistro Elektronikoa/Registro general entrada 2026005662 18/05/2026 Dokumentuaren egiazkotasuna baliozkotzeko https://egoitza.basauri.eus/EKS/ Para validar la autenticidad de este documento: https://sede.basauri.eus/CSV Egiaztatzeko Kode Segurua (EKS) / Código de verificación (CSV): 165556647460403237 56

Código	Ud	Descripción	Precio en letra	Importe
URI0208005	ud	Soldadura aluminotérmica cable-pica tipo T, incluso cartucho y p.p. de molde. Medida la unidad ejecutada.	CATORCE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS	14,76
URI0209001	ud	Pica toma de tierra de acero con recubrimiento de cobre de 1,50m de longitud y 18,3mm de diámetro, en todo tipo de terreno, según REBT. Medida la unidad ejecutada.	DIECINUEVE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	19,90
URI023009N	ud	Pago de tasas de los trabajos de enganche a la red de I-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U. para centros de mando y cuadros de semaforización. Partida a justificar.	CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con DIECISÉIS CÉNTIMOS	479,16
URI0300001N	ud	Suministro e instalación de centro de mando para Alumbrado Público, en nueva ubicación o en sustitución de CM existente, con envolvente de hormigón prefabricado tipo Orma-13 de Pronutec doble puerta o similar, con las protecciones indicadas en el esquema y 4 circuitos circuitos de alumbrado público con reloj astronómico más uno directo de reserva, contactores, selectores para accionamiento manual de la instalación, protección contra sobretensiones, iluminación interior, resistencia, termostato, schucko de carril, con sus correspondientes protecciones y cableado, armario de contadores trifásico hasta 43,5KW tipo UR-BIR-E con base portafusibles i/fusibles calibrados. Incluye puesta a tierra del centro de mando mediante triángulo de picas (picas,grapas y cable de tierra) conectadas a la red general de tierras y puente de pruebas. Se incluye los puentes de conexión entre el armario de contadores, el interruptor de cabecera con cable libre de halógenos RZ1-K de sección 4x25mm2 Cu y contactos auxiliares para la integración con el sistema de telemando/telegestión municipal. Unidad totalmente ejecutada y conectada. Cuadro electrico s/esquema unifilar.	TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS	3.886,67
URI0501007N	ud	Punto de luz doble, realizado con tubo PVC corrugado reforzado libre de halógenos M16 mm, cableado formado por conductores unipolares de cable de cobre 0,6/1KV DN-K 2x2,5+TT mm2, incluyendo cajas de conexión y proteccion mediante fusibles y pequeño material. Totalmente montado e instalado según normativa de aplicación nacional y/o equivalente europea.	CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS	149,00

Basauriko Udala/Ayuntamiento de Basauri. Sarrera-Erregistro Elektronikoa/Registro general entrada 2026005662 18/05/2026 Dokumentuaren egiazkotasuna balioztatzeko https://egoitza.basauri.eus/EKS/ Para validar la autenticidad de este documento: https://sede.basauri.eus/CSV Egiaztatzeko Kode Segurua (EKS) / Código de verificación (CSV): 165556647460403237 56

Código	Ud	Descripción	Precio en letra	Importe
URI0507012N	ud	Suministro e instalación de punto de luz doble formado por una luminaria LED con diseño moderno modelo Luma BGP704 LW10 LED180-4S/830 DX10 DDF D18 I o similar y una luminaria Luma modelo BGP701 LW10 LED40-4S/830 DW50 DDF D18 S o similar, montadas en báculos dobles de 7m de altura de tubo de acero carbono modelo COL.CR.ACP.D152.A70.E4-2ACO o similar. Luminaria con distribución de luz según estudio luminotécnico. Conjunto instalado incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado. Según normativa de aplicación nacional y/o equivalente europea, totalmente montada, conexionada y probada. Características técnicas de la luminaria: · Longitud: 657 mm // 601 mm · Anchura: 360 mm // 236 mm · Altura: 245mm // 137 mm · Peso: 12.136kg // 5,86 kg · Fuente de luz LED · Temperatura de color 3000 K · Flujo luminoso nominal: 15319 lm // 3568 lm · Potencia de referencia: 127,3 W // 29,3 W · Rendimiento del sistema: 119 lm/W // 121 lm/W · Vida útil 100.000 horas, min L91B10 · Índice de reproducción cromática CRI > 80 · Control Interact City LW10 · Tensión 220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz · Tipo de protección IP 66 · Resistencia al impacto IK10 · Temperatura ambiente -20 °C ... + 50 °C · Protector contra sobretensiones incluido · Luminaria con garantía de 10 años · Interact City Vf EU-US incluido Características técnicas del báculo: Columna cilíndrica de 7m de altura, fabricada en tubo de acero de carbono. Altura de instalación de las luminarias a 5m y 7m. Incluyendo puerta enrasada, pletina de fijación de caja de conexiones y puesta a tierra. Montaje con brazo corto lateral soldado en el báculo.	CUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con SIETE CÉNTIMOS	4.468,07
URJ0104001	ud	Tala de árbol por medios manuales, incluso troceado, retirada al punto de carga (no incluye carga ni transporte a vertedero) o apilado para su incineración. Medida la unidad ejecutada.	TREINTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	39,44
URJ0110002	m3	Suministro y extendido por medios mecánicos de tierra vegetal de excelente calidad, abonada, desinfectada y sin piedras, sobre terreno previamente acondicionado y/o zonas verdes y perfilado a mano. Medido el volumen ejecutado.	TREINTA Y SEIS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS	36,09

Basauriko Udala/Ayuntamiento de Basauri. Sarrera-Erregistro Elektronikoa/Registro general entrada 2026005662 18/05/2026 Dokumentuaren egiazkotasuna balioztatzeko https://egoitza.basauri.eus/EKS/ Para validar la autenticidad de este documento: https://sede.basauri.eus/CSV Egiaztatzeko Kode Segurua (EKS) / Código de verificación (CSV): 165556647460403237 56

Código	Ud	Descripción	Precio en letra	Importe
URJ0501001N	ud	Suministro y plantación de plantas trepadoras de la especie Hedera helix Ct, 30-40 cm h; suministradas en container o cepellón bien formada y ramificada desde la base, incluye relleno de hoyo con tierra vegetal fertilizada, estercolado con 5kg de estiércol, abonado con 15-15-15, y primer riego. Medida la unidad ejecutada.	OCHO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS	8,83
URS0200004	m	Tubería de PVC de pared compacta de color teja SN4(PN6), según norma UNE 53960/1456, de diámetro exterior 315mm con unión por junta elástica, incluso nivelación y colocación. Medida la longitud ejecutada.	TREINTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS	37,82
URS0800004N	ud	Sumidero sifónico en calzada, contra bordillo con rejilla abisagrada tipo peine de fundición dúctil D-400 Tipo "C" de 400x400mm, según detalle de planos. Medida la unidad ejecutada.	CUATROCIENTOS VEINTISIETE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	427,49
URS1200001	m	Tubo ranurado circular de PVC doble pared para drenaje SN4 de 110 mm de diámetro, incluso piezas especiales y accesorios de unión por copa con junta elástica, preparación de la superficie de asiento, compactación y nivelación, totalmente colocado. Medida la longitud ejecutada.	DIEZ EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	10,59
URV0123001N	m	Suministro y colocación de bordillo prefabricado de hormigón gris, de doble capa de 10x20cm, sobre solera de hormigón HM-20 (sin incluir solera), refuerzo y rejunteo. Medida la longitud ejecutada.	DIECISÉIS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS	16,28
URV0300001	m2	Suministro y aplicación de riego de imprimación de 1kg/m2 con emulsión asfáltica tipo ECL-1, incluso limpieza previa de la superficie y protección de elementos ajenos. Medida la superficie ejecutada.	CERO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS	0,63

Basauriko Udala/Ayuntamiento de Basauri. Sarrera-Erregistro Elektronikoa/Registro general entrada 2026005662 18/05/2026 Dokumentuaren egiazkotasuna balioztatzeko https://egoitza.basauri.eus/EKS/ Para validar la autenticidad de este documento: https://sede.basauri.eus/CSV Egiaztatzeko Kode Segurua (EKS) / Código de verificación (CSV): 165556647460403237 56

Código	Ud	Descripción	Precio en letra	Importe
URV0301001	m2	Suministro y aplicación de riego de adherencia de 1kg/m2 con emulsión asfáltica tipo ECR-1, incluso limpieza previa de la superficie y protección de elementos ajenos. Medida la superficie ejecutada.	CERO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS	0,63
URV0310001	t	Mezcla bituminosa continua en caliente para capa de rodadura tipo AC16 surf 50/70 D Ofita (antiguo D-12 ofítico), elaborada en planta, incluso limpieza y barrido de superficie, extendida, compactación al 98% del ensayo Marshall y cortes necesarios. Medido el peso ejecutado.	NOVENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS	96,93
URV0312002N	t	Mezcla bituminosa continua en caliente para capa intermedia tipo AC16 bin 50/70 S Caliza (antiguo S-12 calizo), elaborada en planta, incluso limpieza y barrido de superficie, extendida, compactación al 98% del ensayo Marshall y cortes necesarios. Medido el peso ejecutado.	OCHENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS	89,36
URV0330001	t	Mezcla bituminosa continua en caliente para capa base tipo AC22 base 50/70 G Caliza (antiguo G-20 calizo), elaborada en planta, incluso limpieza y barrido de superficie, extendida, compactación al 98% del ensayo Marshall y cortes necesarios. Medido el peso ejecutado.	OCHENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS	84,61
URV0400003N	m2	Suministro y colocación de baldosa de cemento tipo Roseta Bilbao 30x30cm gris, con árido silíceo, de 6cm de espesor, sobre capa de 3cm de mortero de cemento M-5, incluso p.p. de remates, rejuntado con lechada de cemento y limpieza del pavimento. Medida la superficie ejecutada.	VEINTIOCHO EUROS con SEIS CÉNTIMOS	28,06
URV0401001	m	Formación de rigola con hormigón HM-20 de 30 cm de ancho y 15 cm de espesor mínimo, incluso p.p. de remates y juntas. Medida la longitud ejecutada.	ONCE EUROS con TRECE CÉNTIMOS	11,13

Basauriko Udala/Ayuntamiento de Basauri. Sarrera-Erregistro Elektronikoa/Registro general entrada 2026005662 18/05/2026 Dokumentuaren egiazkotasuna baliozkotzeko https://egoitza.basauri.eus/EKS/ Para validar la autenticidad de este documento: https://sede.basauri.eus/CSV Egiaztatzeko Kode Seguroa (EKS) / Código de verificación (CSV): 165556647460403237 56

Código	Ud	Descripción	Precio en letra	Importe
URV0410007N	m2	Reposición de pavimento con material similar a la existente, colocada sobre cama de 3-4 cm de mortero de cemento M-10, incluso p.p. de remates, rejuntado con lechada de cemento y limpieza del pavimento. Medida la superficie ejeutada.	CUARENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS	48,62

Junio de 2025

Los autores del proyecto

Fdo.: Carlos Estefanía López de Argumedo
Arquitecto

Fdo.: Pino Urgoiti Martín
Arquitecta
Colegiada nº: 1.228

Basauriko Udala/Ayuntamiento de Basauri. Sarrera-Erregistro Elektronikoa/Registro general entrada 2026005662 18/05/2026 Dokumentuaren egiazkotasuna balioztatzeko https://egoitza.basauri.eus/EKS/ Para validar la autenticidad de este documento: https://sede.basauri.eus/CSV Egiaztatzeko Kode Seguroa (EKS) / Código de verificación (CSV): 165556647460403237 56

Basauriko Udala/Ayuntamiento de Basauri. Sarrera-Erregistro Elektronikoa/Registro general entrada 2026005662 18/05/2026 Dokumentuaren egiazkotasuna balioztatzeko https://egoitza.basauri.eus/EKS/ Para validar la autenticidad de este documento: https://sede.basauri.eus/CSV Egiaztatzeko Kode Seguroa (EKS) / Código de verificación (CSV): 165556647460403237 56

1.2.2 Cuadro de Precios Nº2

Código	Ud	Descripción	Importe
CCB0100001	ud	Determinación de dosifiación de ligante.	
		Sin descomposición	
		TOTAL PARTIDA	76,95
CCB0100002	ud	Análisis granulométrico del árido extraído.	
		Sin descomposición	
		TOTAL PARTIDA	60,06
CCB0100006	ud	Ensayo de permeabilidad de la capa s/NLT 339 (P).	
		Sin descomposición	
		TOTAL PARTIDA	34,57
CCC0200001	ud	Determinación de resistencia al choque.	
		Sin descomposición	
		TOTAL PARTIDA	76,31
CCC0200003	ud	Determinación de resistencia a flexión.	
		Sin descomposición	
		TOTAL PARTIDA	178,70
CCC0200005	ud	Determinación de absorción de agua.	
		Sin descomposición	
		TOTAL PARTIDA	76,27
CCC0200007	ud	Comprobación del aspecto.	
		Sin descomposición	
		TOTAL PARTIDA	60,14
CCH0100003	ud	Consistencia y cono de Abrams de hormigón fresco.	
		Sin descomposición	
		TOTAL PARTIDA	33,66
CCH0100004	ud	Densidad aparente de hormigón fraguado.	
		Sin descomposición	
		TOTAL PARTIDA	20,66
CCH0100010	ud	Toma de hormigón de 5 probetas cilíndricas de 15cm de diámetro y 30cm de altura, incluso rotura a compresión a las edades de 7 y 28 días, así como determinación de la consistencia según UNE-EN 12350-1, 12350-2, 12390-2 y 12390-3.	
		Sin descomposición	
		TOTAL PARTIDA	118,73
CCI0400004	ud	Prueba de funcionamiento de automatismos (sensibilidad y tiempo de disparo de diferenciales) y maniobras de cuadro de alumbrado, incluso emisión del informe de la prueba.	
		Sin descomposición	
		TOTAL PARTIDA	85,84

Basauriko Udala/Ayuntamiento de Basauri. Sarrera-Erregistro Elektronikoa/Registro general entrada 2026005662 18/05/2026 Dokumentuaren egiazkotasuna baliozkotzeko https://egoitza.basauri.eus/EKS/ Para validar la autenticidad de este documento: https://sede.basauri.eus/CSV Egiaztatzeko Kode Segurua (EKS) / Código de verificación (CSV): 165556647460403237 56

Código	Ud	Descripción	Importe
CCI0400005	ud	Prueba de comprobación del equilibrado de fases en cuadros generales de mando y protección de instalaciones eléctricas, incluso emisión del informe de la prueba.	
		Sin descomposición	
		TOTAL PARTIDA	42,92
CCI0400006	ud	Prueba de comprobación del estado de canalizaciones mediente el paso de un testigo por toda la longitud de las canalizaciones, incluso emisión del informe de la prueba.	
		Sin descomposición	
		TOTAL PARTIDA	32,19
CCI0400007	ud	Comprobación de niveles de alumbrado general (interior y vial) y alumbrado de emergencia, incluso emisión del informe de la prueba.	
		Sin descomposición	
		TOTAL PARTIDA	64,38
CCI0400008	ud	Comprobación del sentido de giro de la instalación eléctrica, incluso emisión del informe de la prueba.	
		Sin descomposición	
		TOTAL PARTIDA	42,92
CCI0400009	ud	Certificado de pruebas de tensiones de paso y contacto y emisión de certificado de pruebas.	
		Sin descomposición	
		TOTAL PARTIDA	237,74
CCS0100003	ud	Determinación de humedad natural.	
		Sin descomposición	
		TOTAL PARTIDA	14,99
CCS0100004	ud	Análisis granulométrico.	
		Sin descomposición	
		TOTAL PARTIDA	61,22
CCS0100007	ud	Determinación de equivalente de arena.	
		Sin descomposición	
		TOTAL PARTIDA	41,90
CCS0100009	ud	Análisis de materia orgánica.	
		Sin descomposición	
		TOTAL PARTIDA	80,41
CCS0100010	ud	Determinación de índice de lajas.	
		Sin descomposición	
		TOTAL PARTIDA	92,43
CCS0100011	ud	Ensayo de proctor normal.	
		Sin descomposición	
		TOTAL PARTIDA	81,89

Basauriko Udala/Ayuntamiento de Basauri. Sarrera-Erregistro Elektronikoa/Registro general entrada 2026005662 18/05/2026 Dokumentuaren egiaztatasuna balioztatzeko https://egoitza.basauri.eus/EKS/ Para validar la autenticidad de este documento: https://sede.basauri.eus/CSV Egiaztatzeko Kode Seguroa (EKS) / Código de verificación (CSV): 165556647460403237 56

Código	Ud	Descripción	Importe
CCS0100015	ud	Determinación de coeficiente desgaste Los Ángeles.	
		Sin descomposición	
		TOTAL PARTIDA	127,85
CCS010010N	ud	Determinación de la plasticidad. Límite líquido y límite plástico.	
		Sin descomposición	
		TOTAL PARTIDA	81,50
GR10101N	m3	Carga y transporte de material excavado sobrante a punto autorizado	
		Sin descomposición	
		TOTAL PARTIDA	14,84
GR10102N	m3	Canon de vertido en canteras autorizadas. Tierras y rocas no contaminada LER 170504.	
		Sin descomposición	
		TOTAL PARTIDA	1,71
GR10103N	t	Retirada de hormigón LER 170101.	
		Sin descomposición	
		TOTAL PARTIDA	44,03
GR10105N	t	Retirada de metales mezclados LER 170407.	
		Sin descomposición	
		TOTAL PARTIDA	42,00
GR10106N	t	Retirada plásticos limpios inertes LER 170203.	
		Sin descomposición	
		TOTAL PARTIDA	42,81
GR10107N	t	Retirada tubos fluorescentes y otros residuos que contienen mercurio LER 200121*.	
		Sin descomposición	
		TOTAL PARTIDA	264,93
GR10108N	t	Retirada de restos biodegradables LER 200201.	
		Sin descomposición	
		TOTAL PARTIDA	35,56
GR10110N	t	Retirada de maderas limpias LER 170201.	
		Sin descomposición	
		TOTAL PARTIDA	83,10
GR10111N	t	Retirada de hierro y acero LER 170405.	
		Sin descomposición	
		TOTAL PARTIDA	42,00
GR10112N	t	Retirada de cableado eléctrico LER 170411.	
		Sin descomposición	
		TOTAL PARTIDA	13,39

Basauriko Udala/Ayuntamiento de Basauri. Sarrera-Erregistro Elektronikoa/Registro general entrada 2026005662 18/05/2026 Dokumentuaren egiaztatasuna baliozkotasuna https://egoitza.basauri.eus/EKS/ Para validar la autenticidad de este documento: https://sede.basauri.eus/CSV Egiaztatzeko Kode Segurua (EKS) / Código de verificación (CSV): 165556647460403237 56

Código	Ud	Descripción	Importe

GR10113N t Retirada envases metálicos vacíos de sustancias peligrosas LER 150110*

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA 264,93

GR10114N t Retirada envases papel-cartón LER150101

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA 68,51

GR10115N ud Punto limpio con obra civil señalizado completo

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA 1.696,50

SSC0100005 ud Tapa provisional para pozos, pilotes o asimilables de 50x50cm, formada mediante tablones de madera armados mediante encolado y clavazón, zócalo de 20cm de altura. Medida la unidad colocada.

Mano de obra	3,90
Resto de obra y materiales.....	8,90
TOTAL PARTIDA	12,80

SSC0200003 m Barandilla protección lateral de zanjas, formada por tres tabloncillos de madera de pino y estaquillas de madera hincadas en el terreno cada 1,00m (amortizable en 3 usos), incluso montaje y desmontaje. Medida la longitud colocada.

Mano de obra	4,79
Resto de obra y materiales.....	1,37
TOTAL PARTIDA	6,16

SSC0300001 ud Cubrición de hueco horizontal de 1,00x1,00m con mallazo electrosoldado de 15x15cm D=4mm, fijado con conectores al zuncho del hueco y pasante sobre las tabicas y empotrado un metro en la capa de compresión por cada lado, incluso cinta de señalización a 0,90m de altura fijada con pies derechos (amortizable en un solo uso), incluso montaje y desmontaje. Medida la unidad colocada.

Mano de obra	5,12
Resto de obra y materiales.....	37,46
Suma la partida	42,58
Redondeo	-0,01
TOTAL PARTIDA	42,57

SSC0300002 ud Cubrición de hueco horizontal de 2,00x2,00m con mallazo electrosoldado de 15x15cm D=4mm, fijado con conectores al zuncho del hueco y pasante sobre las tabicas y empotrado un metro en la capa de compresión por cada lado, incluso cinta de señalización a 0,90m de altura fijada con pies derechos. (amortizable en un solo uso), incluso montaje y desmontaje. Medida la unidad colocada.

Mano de obra	10,61
Resto de obra y materiales.....	74,46
TOTAL PARTIDA	85,07

Basauriko Udala/Ayuntamiento de Basauri. Sarrera-Erregistro Elektronikoa/Registro general entrada 2026005662 18/05/2026 Dokumentuaren egiazkotasuna baliaztatzeko https://egoitza.basauri.eus/EKS/ Para validar la autenticidad de este documento: https://sede.basauri.eus/CSV Egiaztatzeko Kode Seguroa (EKS) / Código de verificación (CSV): 165556647460403237 56

Código	Ud	Descripción	Importe
SSC0501002	m	Red horizontal de seguridad de malla de poliamida de 7x7cm de paso, ennudada con cuerda de D=4mm en módulos de 3x4m, incluso soporte mordaza con brazos metálicos, colocados cada 4,00m (amortizable en 20 usos), anclajes de red, cuerdas de unión y red (amortizable en 10 usos), incluso montaje y desmontaje. Medida la longitud colocada.	
		Mano de obra	6,17
		Resto de obra y materiales.....	4,91
		TOTAL PARTIDA	11,08
SSC0600001	ud	Lote de setas de protección para ferralla. Bolsa 100ud.	
		Resto de obra y materiales.....	23,08
		TOTAL PARTIDA	23,08
SSD0100001	m	Separador de vías de 120x60cm rojo y blanco, fabricado en polietileno estabilizado a los rayos UV, con orificio de llevano en la parte superior para lastrar con agua 25cm y tapón roscado hermético para el vaciado, (amortizable en 4 usos). Medida la longitud colocada.	
		Mano de obra	3,40
		Resto de obra y materiales.....	15,93
		TOTAL PARTIDA	19,33
SSD0100002	m	Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso montaje y desmontaje. Medida la longitud colocada.	
		Mano de obra	1,11
		Resto de obra y materiales.....	0,11
		TOTAL PARTIDA	1,22
SSD0200001	ud	Cartel serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,7mm de espesor nominal, tamaño 210X297 mm, válidas para señales de obligación, prohibición y advertencia, amortizable en 3 usos, incluso montaje y desmontaje. Medida la unidad colocada.	
		Mano de obra	2,26
		Resto de obra y materiales.....	0,78
		TOTAL PARTIDA	3,04
SSD0200002	ud	Cartel serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,7mm de espesor nominal, tamaño 210X297 mm, para señales de lucha contra incendios (extintor, boca de incendio), incluso montaje y desmontaje. Medida la unidad colocada.	
		Mano de obra	2,26
		Resto de obra y materiales.....	2,09
		TOTAL PARTIDA	4,35
SSD0202001	ud	Señal de tráfico triangular de peligro en chapa de acero galvanizada prelacada de 70cm de lado, 1,8mm de espesor y borde de rigidez, con láminas adhesivas reflectantes, considerando 5 usos, incluso montaje y desmontaje. Medida la unidad colocada.	

Basauriko Udala/Ayuntamiento de Basauri. Sarrera-Erregistro Elektronikoa/Registro general entrada 2026005662 18/05/2026 Dokumentuaren egiaztatasuna balioztatzeko https://egoitza.basauri.eus/EKS/ Para validar la autenticidad de este documento: https://sede.basauri.eus/CSV Egiaztatzeko Kode Seguroa (EKS) / Código de verificación (CSV): 165556647460403237 56

Código	Ud	Descripción	Importe
		Mano de obra	1,13
		Resto de obra y materiales.....	8,61
		TOTAL PARTIDA	9,74
SSD0202002	ud	Señal de peligro, triangular, normalizada, L=70cm, (amortizable en 5 usos), incluso montaje y desmontaje. Medida la unidad colocada.	
		Mano de obra	1,13
		Resto de obra y materiales.....	8,61
		TOTAL PARTIDA	9,74
SSD0203001	ud	Señal de prohibición y obligación, circular, normalizada, Ø=60 cm, (amortizable en 5 usos), con caballete tubular (amortizable en 5 usos), incluso montaje y desmontaje. Medida la unidad colocada.	
		Mano de obra	1,13
		Resto de obra y materiales.....	20,74
		TOTAL PARTIDA	21,87
SSD0401001	ud	Puerta peatonal de chapa galvanizada trapezoidal de 1,00x2,00m para colocación en valla de cerramiento de las mismas características, considerando 5 usos, montaje y desmontaje. Medida la unidad colocada.	
		Mano de obra	4,53
		Resto de obra y materiales.....	21,96
		TOTAL PARTIDA	26,49
SSD0403002	m	Valla pie de hormigón amortizable en cinco usos, incluso montaje y desmontaje. Medida la longitud colocada.	
		Mano de obra	0,46
		Resto de obra y materiales.....	4,26
		TOTAL PARTIDA	4,72
SSF0100001	h	Curso de formación y prevención de riesgos dirigido a un encargado de obra, a un oficial de primera y tres peones ordinarios. Medida la hora impartida.	
		Mano de obra	121,54
		TOTAL PARTIDA	121,54
SSF0100002	ud	Costo mensual del Comité de Seguridad y salud en el Trabajo, considerando una reunión al mes de dos horas y formado por un técnico cualificado en materia de seguridad y salud, un encargado de obra dos trabajadores con categoria de oficial de 1ª o ayudante y un vigilante con categoria de oficial de 1ª.	
		Mano de obra	160,68
		TOTAL PARTIDA	160,68
SSL0100001	ud	Extintor manual de polvo químico seco ABC polivalente, presión incorporada, 6 kg de agente extintor. Eficacia UNE 21A-113B. Colocado con soporte atornillado a paramento, considerando 3 usos. Medida la unidad instalada.	
		Resto de obra y materiales.....	5,81
		TOTAL PARTIDA	5,81

Basauriko Udala/Ayuntamiento de Basauri. Sarrera-Erregistro Elektronikoa/Registro general entrada 2026005662 18/05/2026 Dokumentuaren egiazkotasuna balioztatzeko https://egoitza.basauri.eus/EKS/ Para validar la autenticidad de este documento: https://sede.basauri.eus/CSV Egiaztatzeko Kode Segurua (EKS) / Código de verificación (CSV): 165556647460403237 56

Código	Ud	Descripción	Importe

SSL0100002 ud Extintor manual de CO2 (nieve carbónica), de 5 kg de agente extintor, para fuegos de origen eléctrico, eficacia UNE 34B, con soporte atornillado a paramento, considerando 3 usos. Medida la unidad instalada.

Resto de obra y materiales.....	12,56
TOTAL PARTIDA	12,56

SSM0100001 ud Botiquín completamente equipado. Medida la unidad colocada.

Resto de obra y materiales.....	33,21
TOTAL PARTIDA	33,21

SSM0101001 ud Reposición de material de botiquín. Medida la unidad colocada.

Resto de obra y materiales.....	46,88
TOTAL PARTIDA	46,88

URC0700006 m2 Pintura convencional en color blanco para rayas en pasos de peatones de 0,5m de ancho y pintado de textos STOP, TAXI, BUS,símbolo de CEDA EL PASO, flechas sencillas, dobles y triples,cebreado de isletas, rayas de parada y reborde de isleta, símbolo de minusválidos, etc., incluido premarcaje.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA	7,14

URC0900013 m2 Pavimentación de carril-bici de 4 cm de espesor, acabada con slurry bituminoso de color rojo con dotación de 3kg/m2 y slurry rojo en rodadura con dotación de 2,5kg/m2.
.

Mano de obra	4,93
Resto de obra y materiales.....	12,63
TOTAL PARTIDA	17,56

URG0100002 m2 Despeje, desbroce y limpieza del terreno con medios mecánicos, que incluye retirada de árboles, plantas, tocones, maleza, broza, maderas caídas, escombros, basuras o cualquier otro material existente, hasta una profundidad no menor que el espesor de la capa de tierra vegetal, considerando como mínima 25cm, incluso retirada de escombros al punto de carga (no incluye carga ni transporte a vertedero). Medida la superficie ejecutada.

Mano de obra	0,14
Maquinaria	1,03
Resto de obra y materiales.....	0,07
TOTAL PARTIDA	1,24

URG0200001 ud Demolición de arqueta de 1m de profundidad máxima con martillo rompedor y compresor de aire, incluso limpieza y retirada de escombros al punto de carga (no incluye carga ni transporte a vertedero). Medida la unidad ejecutada.

Basauriko Udala/Ayuntamiento de Basauri. Sarrera-Erregistro Elektronikoa/Registro general entrada 2026005662 18/05/2026 Dokumentuaren egiazkotasuna balioztatzeko https://egoitza.basauri.eus/EKS/ Para validar la autenticidad de este documento: https://sede.basauri.eus/CSV Egiaztatzeko Kode Segurua (EKS) / Código de verificación (CSV): 165556647460403237 56

Código	Ud	Descripción	Importe
		Mano de obra	27,17
		Maquinaria	2,80
		Resto de obra y materiales.....	1,80
		TOTAL PARTIDA	31,77
URG0201004	m3	Demolición de cimentación de mampostería con retrocargadora sobre ruedas, incluso retirada de escombros al punto de carga (no incluye carga ni transporte a vertedero). Medido el volumen inicial a demoler.	
		Mano de obra	1,81
		Maquinaria	14,91
		Resto de obra y materiales.....	1,00
		TOTAL PARTIDA	17,72
URG0212002	m3	Demolición de firme de calzada y/o acera (aglomerado o baldosa y hormigón) con retroexcavadora equipada con martillo rompedor hidráulico, incluso retirada de escombros al punto de carga (no incluye carga ni transporte a vertedero). Medido el volumen realmente demolido.	
		Mano de obra	2,26
		Maquinaria	17,35
		Resto de obra y materiales.....	1,18
		TOTAL PARTIDA	20,79
URG0213001	m2	Demolición de baldosa y mortero de agarre con martillo rompedor y compresor de aire, incluso retirada de escombros al punto de carga (no incluye carga ni transporte a vertedero). Medida la superficie realmente demolida.	
		Mano de obra	7,92
		Maquinaria	1,05
		Resto de obra y materiales.....	0,54
		TOTAL PARTIDA	9,51
URG0301001N	m	Levante de bordillo (de calzada, de jardín, rebajado y para paso de vehículos) con martillo rompedor y compresor de aire, incluso retirada al punto de carga (no incluye carga ni transporte a vertedero o depósitos muncipales) o acopio en obra. Medida la longitud realmente ejecutada.	
		Mano de obra	4,53
		Maquinaria	0,07
		Resto de obra y materiales.....	0,28
		TOTAL PARTIDA	4,88
URG0310002N	ud	Reubicación de pantalla informativa, incluso retirada al acopio en obra y recolocación en elugar designado por la DO. Medida la unidad ejecutada.	
		Mano de obra	472,28
		Maquinaria	0,70
		Resto de obra y materiales.....	28,38
		TOTAL PARTIDA	501,36

Basauriko Udala/Ayuntamiento de Basauri. Sarrera-Erregistro Elektronikoa/Registro general entrada 2026005662 18/05/2026 Dokumentuaren egiazkotasuna balioztatzeko https://egoitza.basauri.eus/EKS/ Para validar la autenticidad de este documento: https://sede.basauri.eus/CSV Egiaztatzeko Kode Segurua (EKS) / Código de verificación (CSV): 165556647460403237 56

Código	Ud	Descripción	Importe

URG0310003N ud Levante de elementos de mobiliario urbano (banco, papelera, jardinera, alcorque, buzón correos, etc.) con recuperación del material para su posterior reutilización, incluso retirada al punto de carga (no incluye carga ni transporte a vertedero o depósitos municipales) o acopio en obra. Medida la unidad ejecutada.

Mano de obra	13,64
Maquinaria	0,70
Resto de obra y materiales.....	0,86
TOTAL PARTIDA	15,20

URG0400000N m3 Excavación de tierra vegetal por medios mecánicos, incluso ayuda manual en las zonas de difícil acceso, limpieza y extracción de restos a los bordes (no incluye carga ni transporte a vertedero). Medido el volumen sobre planos de perfiles.

Mano de obra	0,23
Maquinaria	2,12
Resto de obra y materiales.....	0,14
TOTAL PARTIDA	2,49

URG0400002N m3 Excavación en todo tipo de terreno con retroexcavadora equipada para la roca con martillo rompedor hidráulico, incluso ayuda manual en las zonas de difícil acceso, limpieza y extracción de restos a los bordes (no incluye carga ni transporte a vertedero). Medido el volumen ejecutado.

Mano de obra	0,45
Maquinaria	6,37
Resto de obra y materiales.....	0,41
TOTAL PARTIDA	7,23

URG0401001 m3 Excavación de tierras con retroexcavadora, incluso ayuda manual en las zonas de difícil acceso, limpieza y extracción de restos a los bordes (no incluye carga ni transporte a vertedero). Medido el volumen sobre planos de perfiles.

Mano de obra	2,26
Maquinaria	14,37
Resto de obra y materiales.....	1,00
TOTAL PARTIDA	17,63

URG0402001 m3 Excavación de zanjas en tierra por medios manuales hasta una profundidad de 2m, incluso agotamiento de agua, limpieza y extracción de restos a los bordes (no incluye carga ni transporte a vertedero). Medido el volumen sobre las secciones teóricas de la excavación.

Mano de obra	27,33
Maquinaria	0,12
Resto de obra y materiales.....	1,65
TOTAL PARTIDA	29,10

URG0602002 m3 Relleno trasdós de obra de fábrica o muro con material seleccionado procedente de préstamos, extendido en tongadas, compactado hasta conseguir una densidad no inferior al 95% del proctor modificado mediante equipo manual con pisón vibrante, incluso humectación. Medido el volumen ejecutado.

Basauriko Udala/Ayuntamiento de Basauri. Sarrera-Erregistro Elektronikoa/Registro general entrada 2026005662 18/05/2026 Dokumentuaren egiazkotasuna baliozkotzeko https://egoitza.basauri.eus/EKS/ Para validar la autenticidad de este documento: https://sede.basauri.eus/CSV Egiaztatzeko Kode Segurua (EKS) / Código de verificación (CSV): 165556647460403237 56

Código	Ud	Descripción	Importe
		Mano de obra	4,96
		Maquinaria	4,14
		Resto de obra y materiales.....	8,47
		TOTAL PARTIDA	17,57
URG0602003	m3	Relleno trasdós de obras de fábrica o muro con material filtrante procedente de cantera, extendido en tongadas y vibrado. Medido el volumen ejecutado.	
		Mano de obra	4,96
		Maquinaria	3,30
		Resto de obra y materiales.....	41,66
		TOTAL PARTIDA	49,92
URG0604001	m3	Relleno de zanjas y pozos con arena silícea, extendido en tongadas de 30cm de espesor, compactado hasta conseguir una densidad no inferior al 95% del proctor modificado mediante equipo manual con bandeja vibrante, incluso humectación. Medido el volumen realmente ejecutado.	
		Mano de obra	4,19
		Maquinaria	1,88
		Resto de obra y materiales.....	20,28
		TOTAL PARTIDA	26,35
URG0604004	m3	Relleno de zanjas y pozos con material seleccionado procedente de préstamos, realizado en tongadas de 30cm de espesor, compactado hasta conseguir una densidad no inferior al 95% del proctor modificado mediante equipo manual con bandeja vibrante, incluso humectación. Medida la superficie teórica por la profundidad real.	
		Mano de obra	4,19
		Maquinaria	3,94
		Resto de obra y materiales.....	8,06
		TOTAL PARTIDA	16,19
URG0607001	m3	Base granular de zahorra artificial ZA-20, extendida y perfilada con motoniveladora, compactada por tongadas hasta conseguir una densidad no inferior al 98% del proctor modificado, incluso humectación y acabado superficial. Medido el volumen ejecutado.	
		Mano de obra	0,95
		Maquinaria	7,28
		Resto de obra y materiales.....	21,35
		TOTAL PARTIDA	29,58
URG0700002	m3	Hormigón preparado tipo HM-15/P/20/I para limpieza y nivelación, incluso fabricación, suministro, p.p. de medios auxiliares, juntas y vertido. Medido el volumen ejecutado.	
		Mano de obra	3,02
		Resto de obra y materiales.....	96,85
		TOTAL PARTIDA	99,87
URG0700003N	m3	Hormigón preparado tipo HM-15/P/40/I para limpieza y nivelación, incluso fabricación, suministro, p.p. de medios auxiliares, juntas y vertido. Medido el volumen ejecutado.	

Basauriko Udala/Ayuntamiento de Basauri. Sarrera-Erregistro Elektronikoa/Registro general entrada 2026005662 18/05/2026 Dokumentuaren egiazkotasuna balioztatzeko https://egoitza.basauri.eus/EKS/ Para validar la autenticidad de este documento: https://sede.basauri.eus/CSV Egiaztatzeko Kode Segurua (EKS) / Código de verificación (CSV): 165556647460403237 56

Código	Ud	Descripción	Importe
		Mano de obra	3,02
		Resto de obra y materiales.....	96,85
		TOTAL PARTIDA	99,87
URG0701001	m3	Hormigón preparado tipo HM-20/P/20/I en aceras, calzadas y refuerzo de bordillos, incluso fabricación, suministro, p.p. de medios auxiliares, juntas, vertido y vibrado. Medido el volumen ejecutado.	
		Mano de obra	4,14
		Maquinaria	0,24
		Resto de obra y materiales.....	102,02
		TOTAL PARTIDA	106,40
URG0701001ax	m3	Hormigón preparado tipo HM-20/P/20/I en aceras, calzadas y refuerzo de bordillos, incluso fabricación, suministro, p.p. de medios auxiliares, juntas, vertido y vibrado. Medido el volumen ejecutado.	
		Mano de obra	4,14
		Maquinaria	0,24
		Resto de obra y materiales.....	96,00
		TOTAL PARTIDA	100,38
URG0701002	m3	Hormigón preparado tipo HM-20/P/20/I en muros, pequeñas obras de fabrica y arquetas, incluso fabricación, suministro, vertido y vibrado. Medido el volumen ejecutado.	
		Mano de obra	12,02
		Maquinaria	4,54
		Resto de obra y materiales.....	102,75
		TOTAL PARTIDA	119,31
URG0701002ax	m3	Hormigón preparado tipo HM-20/P/20/I en muros, pequeñas obras de fabrica y arquetas, incluso fabricación, suministro, vertido y vibrado. Medido el volumen ejecutado.	
		Mano de obra	12,02
		Maquinaria	4,54
		Resto de obra y materiales.....	96,00
		TOTAL PARTIDA	112,56
URG0703002	m3	Hormigón preparado tipo HA-30/B/20/IIIa en zapatas corridas de muros, incluso fabricación, suministro, vertido y vibrado. Medido el volumen ejecutado.	
		Mano de obra	6,98
		Maquinaria	2,64
		Resto de obra y materiales.....	116,12
		TOTAL PARTIDA	125,74
URG0710001_ax	m3	Mortero de cemento M-5 para solado exterior y tabiquería interior. Medido el volumen ejecutado.	
		Resto de obra y materiales.....	117,16
		TOTAL PARTIDA	117,16
URG0720001_ax	m3	Lechada de cemento con relación agua/cemento 2:1, confeccionada a mano en obra con cemento Portland CEM II/B-M (V-S-LL) 42,5 R, suministrado en sacos de 35 kg. Medido el volumen ejecutado.	

Basauriko Udala/Ayuntamiento de Basauri. Sarrera-Erregistro Elektronikoa/Registro general entrada 2026005662 18/05/2026 Dokumentuaren egiazkotasuna baliozkotzeko https://egoitza.basauri.eus/EKS/ Para validar la autenticidad de este documento: https://sede.basauri.eus/CSV Egiaztatzeko Kode Segurua (EKS) / Código de verificación (CSV): 165556647460403237 56

Código	Ud	Descripción	Importe
		Mano de obra	45,28
		Resto de obra y materiales.....	47,77
		TOTAL PARTIDA	93,05
URG0800001ax	m2	Encofrado y desencofrado recto oculto en cimentaciones con madera, considerando 8 puestas, incluso p.p de apeos necesarios, arriostramientos, distanciadores, medios auxiliares y pequeño material. Medida la superficie de enconfrado útil.	
		Mano de obra	18,33
		Resto de obra y materiales.....	1,13
		TOTAL PARTIDA	19,46
URG0800003ax	m2	Encofrado y desencofrado recto oculto en alzados de obras de fábrica con madera, considerando 8 puestas, incluso p.p de apeos necesarios, arriostramientos, distanciadores, medios auxiliares y pequeño material. Medida la superficie de enconfrado útil.	
		Mano de obra	20,81
		Resto de obra y materiales.....	1,61
		TOTAL PARTIDA	22,42
URG0900001	kg	Suministro y colocación de acero corrugado B-500-S de alta adherencia en estructura de hormigón, incluso cortes, colocación y solapes. Medido el peso nominal.	
		Mano de obra	0,38
		Resto de obra y materiales.....	2,35
		TOTAL PARTIDA	2,73
URG0901001	kg	Suministro y colocación de malla de acero electrosoldado B-500-T de alta adherencia en estructura de hormigón, incluso cortes, colocación y solapes. Medido el peso nominal.	
		Mano de obra	0,14
		Resto de obra y materiales.....	8,65
		TOTAL PARTIDA	8,79
URG0902001ax	kg	Suministro y colocación de acero para pernos de anclaje (no incluye, arandelas, tuerca ni contratuerca). Medido el peso nominal.	
		Mano de obra	0,14
		Resto de obra y materiales.....	2,05
		TOTAL PARTIDA	2,19
URG1110001	m3	Escollera de piedra caliza de 100-400Kg colocada en protección de taludes o encauzamiento de ríos, incluso suministro, preparación de la superficie de apoyo y rasanteado. Medido el volumen ejecutado.	
		Mano de obra	3,85
		Maquinaria	13,54
		Resto de obra y materiales.....	44,15
		TOTAL PARTIDA	61,54

Basauriko Udala/Ayuntamiento de Basauri. Sarrera-Erregistro Elektronikoa/Registro general entrada 2026005662 18/05/2026 Dokumentuaren egiazkotasuna baliozkotzeko https://egoitza.basauri.eus/EKS/ Para validar la autenticidad de este documento: https://sede.basauri.eus/CSV Egiaztatzeko Kode Segurua (EKS) / Código de verificación (CSV): 165556647460403237 56

Código	Ud	Descripción	Importe

URG1212001 m2 Suministro y colocación de geotextil no tejido de polipropileno de densidad 150gr/m2, como elemento anticontaminante, colocado entre el terreno natural previamente preparado y el relleno de material granular, incluso p.p de solapes y unión. Medida la superficie ejecutada.

Mano de obra	2,47
Resto de obra y materiales.....	1,03
TOTAL PARTIDA	3,50

URG1320001 ud Recrecido hasta rasante de registro existente (saneamiento, abastecimiento, alumbrado ó servicios no municipales) con fábrica de ladrillo macizo de 1/2 pie de espesor, recibido y raseado con mortero de cemento. Medida la unidad ejecutada.

Mano de obra	49,36
Resto de obra y materiales.....	42,74
TOTAL PARTIDA	92,10

URI0100002 m Tubo corrugado de doble capa con superficie interior lisa de polietileno de alta densidad de diámetro nominal 110mm de color rojo, para uso enterrado según UNE-EN 50086-2-4, incluso mandrilado de tubos, p.p. de juntas y separadores. Medida la longitud ejecutada.

Mano de obra	0,37
Resto de obra y materiales.....	2,27
TOTAL PARTIDA	2,64

URI0101001 m Cinta de señalización de cables subterráneos de PVC amarillo de 300mm de ancho. Medida la longitud ejecutada.

Mano de obra	0,57
Resto de obra y materiales.....	0,19
TOTAL PARTIDA	0,76

URI0102001N ud Arqueta de alumbrado en cruces, desviaciones y cambios de dirección, de dimensiones interiores 0,60x0,60x1,00m, de hormigón en masa HM-20, con desagüe en el fondo según detalle, incluso encofrado, vertido, compactado, curado y desencofrado, incluso marco y tapa embaldosable de hierro fundido y todos los accesorios para su correcta ejecución. Medida la unidad ejecutada.

Mano de obra	91,09
Maquinaria	1,04
Resto de obra y materiales.....	297,46
Suma la partida	389,59
Redondeo	0,01
TOTAL PARTIDA	389,60

URI0102002N ud Arqueta de alumbrado en base de columna o báculo, de dimensiones interiores 0,40x0,40x0,80m, de hormigón en masa HM-20, con desagüe en el fondo según detalle, incluso encofrado, vertido, compactado, curado y desencofrado, incluso marco y tapa embaldosable de hierro fundido y todos los accesorios para su correcta ejecución. Medida la unidad ejecutada.

Basauriko Udala/Ayuntamiento de Basauri. Sarrera-Erregistro Elektronikoa/Registro general entrada 2026005662 18/05/2026 Dokumentuaren egiazkotasuna balioztatzeko https://egoitza.basauri.eus/EKS/ Para validar la autenticidad de este documento: https://sede.basauri.eus/CSV Egiaztatzeko Kode Segurua (EKS) / Código de verificación (CSV): 165556647460403237 56

Código	Ud	Descripción	Importe
		Mano de obra	107,90
		Maquinaria	0,95
		Resto de obra y materiales.....	297,46
		Suma la partida	406,31
		Redondeo	0,01
		TOTAL PARTIDA	406,32
URI0103002N	ud	Dado de cimentación para columnas de 4 metros de altura, de dimensiones 0,50x0,50x0,60 m de hormigón HM-20, incluso codo de PVC para conexión y pernos de anclaje. Medida la unidad ejecutada.	
		Mano de obra	81,29
		Maquinaria	0,11
		Resto de obra y materiales.....	76,55
		Suma la partida	157,95
		Redondeo	0,01
		TOTAL PARTIDA	157,96
URI0103013N	ud	Cimentación para centro de mando de alumbrado a base de hormigón HM-20, excavación, instalación del armario prefabricado de hormigón y cierre perimetral. La parte inferior de la puerta del armario estará a 30 cm del suelo.	
		Mano de obra	103,80
		Maquinaria	0,34
		Resto de obra y materiales.....	182,45
		Suma la partida	286,59
		Redondeo	-0,01
		TOTAL PARTIDA	286,58
URI0200011	m	Cable de cobre flexible RV-K 0,6/1kV de 4x6mm2, compuesto por conductores clase 5, con aislamiento XLPE y cubierta de PVC, no propagador de llama, no propagador del incendio, para instalación bajo tubo o en canalización existente, incluso terminales y elementos de señalización. Medida la longitud instalada.	
		Mano de obra	0,99
		Resto de obra y materiales.....	6,03
		TOTAL PARTIDA	7,02
URI0206005	m	Cable de cobre desnudo de 35mm2 según UNE 21012. Medida la longitud instalada.	
		Mano de obra	1,49
		Resto de obra y materiales.....	2,78
		TOTAL PARTIDA	4,27
URI0208001	ud	Soldadura aluminotérmica cable-cable, incluso cartucho y p.p. de molde. Medida la unidad ejecutada.	
		Mano de obra	9,92
		Resto de obra y materiales.....	4,72
		TOTAL PARTIDA	14,64
URI0208002	ud	Soldadura aluminotérmica cable-cable tipo T, incluso cartucho y p.p. de molde. Medida la unidad ejecutada.	

Basauriko Udala/Ayuntamiento de Basauri. Sarrera-Erregistro Elektronikoa/Registro general entrada 2026005662 18/05/2026 Dokumentuaren egiazkotasuna balioztatzeko https://egoitza.basauri.eus/EKS/ Para validar la autenticidad de este documento: https://sede.basauri.eus/CSV Egiaztatzeko Kode Segurua (EKS) / Código de verificación (CSV): 165556647460403237 56

Código	Ud	Descripción	Importe
		Mano de obra	9,92
		Resto de obra y materiales.....	4,78
		TOTAL PARTIDA	14,70
URI0208004	ud	Soldadura aluminotérmica cable-pica, incluso cartucho y p.p. de molde. Medida la unidad ejecutada.	
		Mano de obra	9,92
		Resto de obra y materiales.....	4,84
		TOTAL PARTIDA	14,76
URI0208005	ud	Soldadura aluminotérmica cable-pica tipo T, incluso cartucho y p.p. de molde. Medida la unidad ejecutada.	
		Mano de obra	9,92
		Resto de obra y materiales.....	4,84
		TOTAL PARTIDA	14,76
URI0209001	ud	Pica toma de tierra de acero con recubrimiento de cobre de 1,50m de longitud y 18,3mm de diámetro, en todo tipo de terreno, según REBT. Medida la unidad ejecutada.	
		Mano de obra	6,53
		Resto de obra y materiales.....	13,37
		TOTAL PARTIDA	19,90
URI023009N	ud	Pago de tasas de los trabajos de enganche a la red de I-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U. para centros de mando y cuadros de semaforización. Partida a justificar.	
		Sin descomposición	
		TOTAL PARTIDA	479,16
URI0300001N	ud	Suministro e instalación de centro de mando para Alumbrado Público, en nueva ubicación o en sustitución de CM existente, con envolvente de hormigón prefabricado tipo Orma-13 de Pronutec doble puerta o similar, con las protecciones indicadas en el esquema y 4 circuitos circuitos de alumbrado público con reloj astronómico más uno directo de reserva, contactores, selectores para accionamiento manual de la instalación, protección contra sobretensiones, iluminación interior, resistencia, termostato, schucko de carril, con sus correspondientes protecciones y cableado, armario de contadores trifásico hasta 43,5KW tipo UR-BIR-E con base portafusibles i/fusibles calibrados. Incluye puesta a tierra del centro de mando mediante triángulo de picas (picas,grapas y cable de tierra) conectadas a la red general de tierras y puente de pruebas. Se incluye los puentes de conexión entre el armario de contadores, el interruptor de cabecera con cable libre de halógenos RZ1-K de sección 4x25mm2 Cu y contactos auxiliares para la integración con el sistema de telemando/telegestión municipal. Unidad totalmente ejecutada y conectada. Cuadro electrico s/esquema unifilar.	
		Sin descomposición	
		TOTAL PARTIDA	3.886,67

Basauriko Udala/Ayuntamiento de Basauri. Sarrera-Erregistro Elektronikoa/Registro general entrada 2026005662 18/05/2026 Dokumentuaren egiaztatasuna balioztatzeko https://egoitza.basauri.eus/EKS/ Para validar la autenticidad de este documento: https://sede.basauri.eus/CSV Egiaztatzeko Kode Segurua (EKS) / Código de verificación (CSV): 165556647460403237 56

Código	Ud	Descripción	Importe

URI0501007N ud Punto de luz doble, realizado con tubo PVC corrugado reforzado libre de halógenos M16 mm, cableado formado por conductores unipolares de cable de cobre 0,6/1KV DN-K 2x2,5+TT mm2, incluyendo cajas de conexión y proteccion mediante fusibles y pequeño material. Totalmente montado e instalado según normativa de aplicación nacional y/o equivalente europea.

Mano de obra	25,61
Maquinaria	40,78
Resto de obra y materiales.....	82,61
TOTAL PARTIDA	149,00

URI0507012N ud Suministro e instalación de punto de luz doble formado por una luminaria LED con diseño moderno modelo Luma BGP704 LW10 LED180-4S/830 DX10 DDF D18 I o similar y una luminaria Luma modelo BGP701 LW10 LED40-4S/830 DW50 DDF D18 S o similar, montadas en báculos dobles de 7m de altura de tubo de acero carbono modelo COL.CR.ACP.D152.A70.E4-2ACO o similar. Luminaria con distribución de luz según estudio luminotécnico. Conjunto instalado incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado. Según normativa de aplicación nacional y/o equivalente europea, totalmente montada, conexionada y probada. Características técnicas de la luminaria:

- Longitud: 657 mm // 601 mm
- Anchura: 360 mm // 236 mm
- Altura: 245mm // 137 mm
- Peso: 12.136kg // 5,86 kg
- Fuente de luz LED
- Temperatura de color 3000 K
- Flujo luminoso nominal: 15319 lm // 3568 lm
- Potencia de referencia: 127,3 W // 29,3 W
- Rendimiento del sistema: 119 lm/W // 121 lm/W
- Vida útil 100.000 horas, min L91B10
- Índice de reproducción cromática CRI > 80
- Control Interact City LW10
- Tensión 220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
- Tipo de protección IP 66
- Resistencia al impacto IK10
- Temperatura ambiente -20 °C ... + 50 °C
- Protector contra sobretensiones incluido
- Luminaria con garantía de 10 años
- Interact City Vf EU-US incluido

Características técnicas del báculo: Columna cilíndrica de 7m de altura, fabricada en tubo de acero de carbono. Altura de instalación de las luminarias a 5m y 7m. Incluyendo puerta enrasada, pletina de fijación de caja de conexiones y puesta a tierra. Montaje con brazo corto lateral soldado en el báculo.

Mano de obra	43,53
Maquinaria	69,33
Resto de obra y materiales.....	4.355,21
TOTAL PARTIDA	4.468,07

URJ0104001 ud Tala de árbol por medios manuales, incluso troceado, retirada al punto de carga (no incluye carga ni transporte a vertedero) o apilado para su incineración. Medida la unidad ejecutada.

Basauriko Udala/Ayuntamiento de Basauri. Sarrera-Erregistro Elektronikoa/Registro general entrada 2026005662 18/05/2026 Dokumentuaren egiazkotasuna balioztatzeko https://egoitza.basauri.eus/EKS/ Para validar la autenticidad de este documento: https://sede.basauri.eus/CSV Egiaztatzeko Kode Segurua (EKS) / Código de verificación (CSV): 165556647460403237 56

Código	Ud	Descripción	Importe
		Mano de obra	33,96
		Maquinaria	3,25
		Resto de obra y materiales.....	2,23
		TOTAL PARTIDA	39,44
URJ0110002	m3	Suministro y extendido por medios mecánicos de tierra vegetal de excelente calidad, abonada, desinfectada y sin piedras, sobre terreno previamente acondicionado y/o zonas verdes y perfilado a mano. Medido el volumen ejecutado.	
		Mano de obra	2,26
		Maquinaria	2,04
		Resto de obra y materiales.....	31,79
		TOTAL PARTIDA	36,09
URJ0501001N	ud	Suministro y plantación de plantas trepadoras de la especie Hedera helix Ct, 30-40 cm h; suministradas en container o cepellón bien formada y ramificada desde la base, incluye relleno de hoyo con tierra vegetal fertilizada, estercolado con 5kg de estiércol, abonado con 15-15-15, y primer riego. Medida la unidad ejecutada.	
		Mano de obra	6,68
		Resto de obra y materiales.....	2,15
		TOTAL PARTIDA	8,83
URS0200004	m	Tubería de PVC de pared compacta de color teja SN4(PN6), según norma UNE 53960/1456, de diámetro exterior 315mm con unión por junta elástica, incluso nivelación y colocación. Medida la longitud ejecutada.	
		Mano de obra	12,34
		Resto de obra y materiales.....	25,48
		TOTAL PARTIDA	37,82
URS0800004N	ud	Sumidero sifónico en calzada, contra bordillo con rejilla abisagrada tipo peine de fundición dúctil D-400 Tipo "C" de 400x400mm, según detalle de planos. Medida la unidad ejecutada.	
		Mano de obra	151,50
		Maquinaria	5,45
		Resto de obra y materiales.....	270,54
		TOTAL PARTIDA	427,49
URS1200001	m	Tubo ranurado circular de PVC doble pared para drenaje SN4 de 110 mm de diámetro, incluso piezas especiales y accesorios de unión por copa con junta elástica, preparación de la superficie de asiento, compactación y nivelación, totalmente colocado. Medida la longitud ejecutada.	
		Mano de obra	4,93
		Maquinaria	0,20
		Resto de obra y materiales.....	5,46
		TOTAL PARTIDA	10,59
URV0123001N	m	Suministro y colocación de bordillo prefabricado de hormigón gris, de doble capa de 10x20cm, sobre solera de hormigón HM-20 (sin incluir solera), refuerzo y rejunteo. Medida la longitud ejecutada.	

Basauriko Udala/Ayuntamiento de Basauri. Sarrera-Erregistro Elektronikoa/Registro general entrada 2026005662 18/05/2026 Dokumentuaren egiaztatasuna balioztatzeko https://egoitza.basauri.eus/EKS/ Para validar la autenticidad de este documento: https://sede.basauri.eus/CSV Egiaztatzeko Kode Segurua (EKS) / Código de verificación (CSV): 165556647460403237 56

Código	Ud	Descripción	Importe
		Mano de obra	7,41
		Resto de obra y materiales.....	8,87
		TOTAL PARTIDA	16,28
URV0300001	m2	Suministro y aplicación de riego de imprimación de 1kg/m2 con emulsión asfáltica tipo ECL-1, incluso limpieza previa de la superficie y protección de elementos ajenos. Medida la superficie ejecutada.	
		Mano de obra	0,05
		Maquinaria	0,09
		Resto de obra y materiales.....	0,49
		TOTAL PARTIDA	0,63
URV0301001	m2	Suministro y aplicación de riego de adherencia de 1kg/m2 con emulsión asfáltica tipo ECR-1, incluso limpieza previa de la superficie y protección de elementos ajenos. Medida la superficie ejecutada.	
		Mano de obra	0,05
		Maquinaria	0,09
		Resto de obra y materiales.....	0,49
		TOTAL PARTIDA	0,63
URV0310001	t	Mezcla bituminosa continua en caliente para capa de rodadura tipo AC16 surf 50/70 D Ofita (antiguo D-12 ofítico), elaborada en planta, incluso limpieza y barrido de superficie, extendida, compactación al 98% del ensayo Marshall y cortes necesarios. Medido el peso ejecutado.	
		Mano de obra	5,66
		Maquinaria	19,10
		Resto de obra y materiales.....	72,17
		TOTAL PARTIDA	96,93
URV0312002N	t	Mezcla bituminosa continua en caliente para capa intermedia tipo AC16 bin 50/70 S Caliza (antiguo S-12 calizo), elaborada en planta, incluso limpieza y barrido de superficie, extendida, compactación al 98% del ensayo Marshall y cortes necesarios. Medido el peso ejecutado.	
		Mano de obra	5,66
		Maquinaria	19,10
		Resto de obra y materiales.....	64,60
		TOTAL PARTIDA	89,36
URV0330001	t	Mezcla bituminosa continua en caliente para capa base tipo AC22 base 50/70 G Caliza (antiguo G-20 calizo), elaborada en planta, incluso limpieza y barrido de superficie, extendida, compactación al 98% del ensayo Marshall y cortes necesarios. Medido el peso ejecutado.	
		Mano de obra	5,66
		Maquinaria	19,10
		Resto de obra y materiales.....	59,85
		TOTAL PARTIDA	84,61

Basauriko Udala/Ayuntamiento de Basauri. Sarrera-Erregistro Elektronikoa/Registro general entrada 2026005662 18/05/2026 Dokumentuaren egiazkotasuna baliozkotzeko https://egoitza.basauri.eus/EKS/ Para validar la autenticidad de este documento: https://sede.basauri.eus/CSV Egiaztatzeko Kode Segurua (EKS) / Código de verificación (CSV): 165556647460403237 56

Código	Ud	Descripción	Importe

URV0400003N m2 Suministro y colocación de baldosa de cemento tipo Roseta Bilbao 30x30cm gris, con árido silíceo, de 6cm de espesor, sobre capa de 3cm de mortero de cemento M-5, incluso p.p. de remates, rejuntado con lechada de cemento y limpieza del pavimento. Medida la superficie ejecutada.

Mano de obra	12,39
Resto de obra y materiales.....	15,68
Suma la partida	28,07
Redondeo	-0,01
TOTAL PARTIDA	28,06

URV0401001 m Formación de rigola con hormigón HM-20 de 30 cm de ancho y 15 cm de espesor mínimo, incluso p.p. de remates y juntas. Medida la longitud ejecutada.

Mano de obra	4,74
Resto de obra y materiales.....	6,39
TOTAL PARTIDA	11,13

URV0410007N m2 Reposición de pavimento con material similar a la existente, colocada sobre cama de 3-4 cm de mortero de cemento M-10, incluso p.p. de remates, rejuntado con lechada de cemento y limpieza del pavimento. Medida la superficie ejeutada.

Mano de obra	10,55
Resto de obra y materiales.....	38,07
TOTAL PARTIDA	48,62

Junio de 2025

Los autores del proyecto

Fdo.: Carlos Estefanía López de Argumedo
Arquitecto

Fdo.: Pino Urgoiti Martín
Arquitecta
Colegiada nº: 1.228

Basauriko Udala/Ayuntamiento de Basauri. Sarrera-Erregistro Elektronikoa/Registro general entrada 2026005662 18/05/2026 Dokumentuaren egiazkotasuna baliozkotzeko https://egoitza.basauri.eus/EKS/ Para validar la autenticidad de este documento: https://sede.basauri.eus/CSV Egiaztatzeko Kode Segurua (EKS) / Código de verificación (CSV): 165556647460403237 56

Basauriko Udala/Ayuntamiento de Basauri. Sarrera-Erregistro Elektronikoa/Registro general entrada 2026005662 18/05/2026 Dokumentuaren egiazkotasuna balioztatzeko https://egoitza.basauri.eus/EKS/ Para validar la autenticidad de este documento: https://sede.basauri.eus/CSV Egiaztatzeko Kode Seguroa (EKS) / Código de verificación (CSV): 165556647460403237 56

1.3 Presupuestos

Basauriko Udala/Ayuntamiento de Basauri. Sarrera-Erregistro Elektronikoa/Registro general entrada 2026005662 18/05/2026 Dokumentuaren egiazkotasuna balioztatzeko https://egoitza.basauri.eus/EKS/ Para validar la autenticidad de este documento: https://sede.basauri.eus/CSV Egiaztatzeko Kode Seguroa (EKS) / Código de verificación (CSV): 165556647460403237 56

1.3.1 Presupuesto

Código	Ud	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
2.		**ZONA 02 C/KANTABRIA**			
2.1.		**FASE 00**			
2.1.1.		**LEVANTES Y DEMOLICIONES**			
URG0100002	m2	Despeje, desbroce y limpieza del terreno con medios mecánicos, que incluye retirada de árboles, plantas, tocones, maleza, broza, maderas caídas, escombros, basuras o cualquier otro material existente, hasta una profundidad no menor que el espesor de la capa de tierra vegetal, considerando como mínima 25cm, incluso retirada de escombros al punto de carga (no incluye carga ni transporte a vertedero). Medida la superficie ejecutada.	1.140,00	1,24	1.413,60
URG0212002	m3	Demolición de firme de calzada y/o acera (aglomerado o baldosa y hormigón) con retroexcavadora equipada con martillo rompedor hidráulico, incluso retirada de escombros al punto de carga (no incluye carga ni transporte a vertedero). Medido el volumen realmente demolido.	20,88	20,79	434,10
URG0213001	m2	Demolición de baldosa y mortero de agarre con martillo rompedor y compresor de aire, incluso retirada de escombros al punto de carga (no incluye carga ni transporte a vertedero). Medida la superficie realmente demolida.	500,00	9,51	4.755,00
URG0301001N	m	Levante de bordillo (de calzada, de jardín, rebajado y para paso de vehículos) con martillo rompedor y compresor de aire, incluso retirada al punto de carga (no incluye carga ni transporte a vertedero o depósitos muncipales) o acopio en obra. Medida la longitud realmente ejecutada.	230,00	4,88	1.122,40
URG0310003N	ud	Levante de elementos de mobiliario urbano (banco, papelera, jardinera, alcorque, buzón correos, etc.) con recuperación del material para su posterior reutilización, incluso retirada al punto de carga (no incluye carga ni transporte a vertedero o depósitos municipales) o acopio en obra. Medida la unidad ejecutada.	9,00	15,20	136,80
URG0200001	ud	Demolición de arqueta de 1m de profundidad máxima con martillo rompedor y compresor de aire, incluso limpieza y retirada de escombros al punto de carga (no incluye carga ni transporte a vertedero). Medida la unidad ejecutada.	6,00	31,77	190,62
URG0310002N	ud	Reubicación de pantalla informativa, incluso retirada al acopio en obra y recolocación en elugar designado por la DO. Medida la unidad ejecutada.	1,00	501,36	501,36
URG0201004	m3	Demolición de cimentación de mampostería con retrocargadora sobre ruedas, incluso retirada de escombros al punto de carga (no incluye carga ni transporte a vertedero). Medido el volumen inicial a demoler.	35,75	17,72	633,49

Basauriko Udala/Ayuntamiento de Basauri. Sarrera-Erregistro Elektronikoa/Registro general entrada 2026005662 18/05/2026 Dokumentuaren egiazkotasuna balioztatzeko https://egoitza.basauri.eus/EKS/ Para validar la autenticidad de este documento: https://sede.basauri.eus/CSV Egiaztatzeko Kode Segurua (EKS) / Código de verificación (CSV): 165556647460403237 56

Código	Ud	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
URJ0104001	ud	Tala de árbol por medios manuales, incluso troceado, retirada al punto de carga (no incluye carga ni transporte a vertedero) o apilado para su incineración. Medida la unidad ejecutada.	25,00	39,44	986,00
		TOTAL 2.1.1.			**10.173,37**
2.1.2.		**MOVIMIENTO DE TIERRAS**			
URG0400000N	m3	Excavación de tierra vegetal por medios mecánicos, incluso ayuda manual en las zonas de difícil acceso, limpieza y extracción de restos a los bordes (no incluye carga ni transporte a vertedero). Medido el volumen sobre planos de perfiles.	342,00	2,49	851,58
URG0400002N	m3	Excavación en todo tipo de terreno con retroexcavadora equipada para la roca con martillo rompedor hidráulico, incluso ayuda manual en las zonas de difícil acceso, limpieza y extracción de restos a los bordes (no incluye carga ni transporte a vertedero). Medido el volumen ejecutado.	3.068,60	7,23	22.185,98
		TOTAL 2.1.2.			**23.037,56**
2.1.3.		**MURO ESCOLLERA**			
URG0602003	m3	Relleno trasdós de obras de fábrica o muro con material filtrante procedente de cantera, extendido en tongadas y vibrado. Medido el volumen ejecutado.	112,00	49,92	5.591,04
URG0602002	m3	Relleno trasdós de obra de fábrica o muro con material seleccionado procedente de préstamos, extendido en tongadas, compactado hasta conseguir una densidad no inferior al 95% del proctor modificado mediante equipo manual con pisón vibrante, incluso humectación. Medido el volumen ejecutado.	517,50	17,57	9.092,48
URG1110001	m3	Escollera de piedra caliza de 100-400Kg colocada en protección de taludes o encauzamiento de ríos, incluso suministro, preparación de la superficie de apoyo y rasanteado. Medido el volumen ejecutado.	1.265,00	61,54	77.848,10
URG0700002	m3	Hormigón preparado tipo HM-15/P/20/I para limpieza y nivelación, incluso fabricación, suministro, p.p. de medios auxiliares, juntas y vertido. Medido el volumen ejecutado.	328,90	99,87	32.847,24
URG0703002	m3	Hormigón preparado tipo HA-30/B/20/IIIa en zapatas corridas de muros, incluso fabricación, suministro, vertido y vibrado. Medido el volumen ejecutado.	0,57	125,74	71,67
URG0700003N	m3	Hormigón preparado tipo HM-15/P/40/I para limpieza y nivelación, incluso fabricación, suministro, p.p. de medios auxiliares, juntas y vertido. Medido el volumen ejecutado.	0,25	99,87	24,97
URG0900001	kg	Suministro y colocación de acero corrugado B-500-S de alta adherencia en estructura de hormigón, incluso cortes, colocación y solapes. Medido el peso nominal.	88,92	2,73	242,75

Basauriko Udala/Ayuntamiento de Basauri. Sarrera-Erregistro Elektronikoa/Registro general entrada 2026005662 18/05/2026 Dokumentuaren egiazkotasuna baliozkotzeko https://egoitza.basauri.eus/EKS/ Para validar la autenticidad de este documento: https://sede.basauri.eus/CSV Egiaztatzeko Kode Segurua (EKS) / Código de verificación (CSV): 165556647460403237 56

Código	Ud	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
URG1212001	m2	Suministro y colocación de geotextil no tejido de polipropileno de densidad 150gr/m2, como elemento anticontaminante, colocado entre el terreno natural previamente preparado y el relleno de material granular, incluso p.p de solapes y unión. Medida la superficie ejecutada.	563,23	3,50	1.971,31
URS1200001	m	Tubo ranurado circular de PVC doble pared para drenaje SN4 de 110 mm de diámetro, incluso piezas especiales y accesorios de unión por copa con junta elástica, preparación de la superficie de asiento, compactación y nivelación, totalmente colocado. Medida la longitud ejecutada.	226,15	10,59	2.394,93
		TOTAL 2.1.3.			**130.084,49**
2.1.4.		**FIRMES Y PAVIMENTOS**			
URG0607001	m3	Base granular de zahorra artificial ZA-20, extendida y perfilada con motoniveladora, compactada por tongadas hasta conseguir una densidad no inferior al 98% del proctor modificado, incluso humectación y acabado superficial. Medido el volumen ejecutado.	97,68	29,58	2.889,37
URG0701001	m3	Hormigón preparado tipo HM-20/P/20/I en aceras, calzadas y refuerzo de bordillos, incluso fabricación, suministro, p.p. de medios auxiliares, juntas, vertido y vibrado. Medido el volumen ejecutado.	73,26	106,40	7.794,86
URC0900013	m2	Pavimentación de carril-bici de 4 cm de espesor, acabada con slurry bituminoso de color rojo con dotación de 3kg/m2 y slurry rojo en rodadura con dotación de 2,5kg/m2. .	488,40	17,56	8.576,30
URV0300001	m2	Suministro y aplicación de riego de imprimación de 1kg/m2 con emulsión asfáltica tipo ECL-1, incluso limpieza previa de la superficie y protección de elementos ajenos. Medida la superficie ejecutada.	488,40	0,63	307,69
URV0401001	m	Formación de rigola con hormigón HM-20 de 30 cm de ancho y 15 cm de espesor mínimo, incluso p.p. de remates y juntas. Medida la longitud ejecutada.	222,00	11,13	2.470,86
URV0123001N	m	Suministro y colocación de bordillo prefabricado de hormigón gris, de doble capa de 10x20cm, sobre solera de hormigón HM-20 (sin incluir solera), refuerzo y rejunteo. Medida la longitud ejecutada.	222,00	16,28	3.614,16
URV0400003N	m2	Suministro y colocación de baldosa de cemento tipo Roseta Bilbao 30x30cm gris, con árido silíceo, de 6cm de espesor, sobre capa de 3cm de mortero de cemento M-5, incluso p.p. de remates, rejuntado con lechada de cemento y limpieza del pavimento. Medida la superficie ejecutada.	487,75	28,06	13.686,27
URC0700006	m2	Pintura convencional en color blanco para rayas en pasos de peatones de 0,5m de ancho y pintado de textos STOP, TAXI, BUS,símbolo de CEDA EL PASO, flechas sencillas, dobles y triples,cebreado de isletas, rayas de parada y reborde de isleta, símbolo de minusválidos, etc., incluido premarcaje.	8,40	7,14	59,98

Basauriko Udala/Ayuntamiento de Basauri. Sarrera-Erregistro Elektronikoa/Registro general entrada 2026005662 18/05/2026 Dokumentuaren egiaztatasuna baliaztatzeko https://egoitza.basauri.eus/EKS/ Para validar la autenticidad de este documento: https://sede.basauri.eus/CSV Egiaztatzeko Kode Segurua (EKS) / Código de verificación (CSV): 165556647460403237 56

Código	Ud	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
		TOTAL 2.1.4.			**39.399,49**
2.1.5.		**JARDINERÍA**			
URJ0110002	m3	Suministro y extendido por medios mecánicos de tierra vegetal de excelente calidad, abonada, desinfectada y sin piedras, sobre terreno previamente acondicionado y/o zonas verdes y perfilado a mano. Medido el volumen ejecutado.	126,09	36,09	4.550,59
URJ0501001N	ud	Suministro y plantación de plantas trepadoras de la especie Hedera helix Ct, 30-40 cm h; suministradas en container o cepellón bien formada y ramificada desde la base, incluye relleno de hoyo con tierra vegetal fertilizada, estercolado con 5kg de estiércol, abonado con 15-15-15, y primer riego. Medida la unidad ejecutada.	714,00	8,83	6.304,62
		TOTAL 2.1.5.			**10.855,21**
2.1.6.		**SERVICIOS AFECTADOS Y RENOVACIONES**			
2.1.6.1.		**PLUVIALES**			
URG0401001	m3	Excavación de tierras con retroexcavadora, incluso ayuda manual en las zonas de difícil acceso, limpieza y extracción de restos a los bordes (no incluye carga ni transporte a vertedero). Medido el volumen sobre planos de perfiles.	38,95	17,63	686,69
URG0402001	m3	Excavación de zanjas en tierra por medios manuales hasta una profundidad de 2m, incluso agotamiento de agua, limpieza y extracción de restos a los bordes (no incluye carga ni transporte a vertedero). Medido el volumen sobre las secciones teóricas de la excavación.	1,52	29,10	44,23
URG0604001	m3	Relleno de zanjas y pozos con arena silícea, extendido en tongadas de 30cm de espesor, compactado hasta conseguir una densidad no inferior al 95% del proctor modificado mediante equipo manual con bandeja vibrante, incluso humectación. Medido el volumen realmente ejecutado.	5,95	26,35	156,78
URG0701002	m3	Hormigón preparado tipo HM-20/P/20/I en muros, pequeñas obras de fabrica y arquetas, incluso fabricación, suministro, vertido y vibrado. Medido el volumen ejecutado.	1,56	119,31	186,12
URG0604004	m3	Relleno de zanjas y pozos con material seleccionado procedente de préstamos, realizado en tongadas de 30cm de espesor, compactado hasta conseguir una densidad no inferior al 95% del proctor modificado mediante equipo manual con bandeja vibrante, incluso humectación. Medida la superficie teórica por la profundidad real.	10,79	16,19	174,69
URS0200004	m	Tubería de PVC de pared compacta de color teja SN4(PN6), según norma UNE 53960/1456, de diámetro exterior 315mm con unión por junta elástica, incluso nivelación y colocación. Medida la longitud ejecutada.	17,00	37,82	642,94

Basauriko Udala/Ayuntamiento de Basauri. Sarrera-Erregistro Elektronikoa/Registro general entrada 2026005662 18/05/2026 Dokumentuaren egiazkotasuna baliozkotatzeko https://egoitza.basauri.eus/EKS/ Para validar la autenticidad de este documento: https://sede.basauri.eus/CSV Egiaztatzeko Kode Seguroa (EKS) / Código de verificación (CSV): 165556647460403237 56

Código	Ud	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
URS0800004N	ud	Sumidero sifónico en calzada, contra bordillo con rejilla abisagrada tipo peine de fundición dúctil D-400 Tipo "C" de 400x400mm, según detalle de planos. Medida la unidad ejecutada.	7,00	427,49	2.992,43
URG1320001	ud	Recrecido hasta rasante de registro existente (saneamiento, abastecimiento, alumbrado ó servicios no municipales) con fábrica de ladrillo macizo de 1/2 pie de espesor, recibido y raseado con mortero de cemento. Medida la unidad ejecutada.	6,00	92,10	552,60
		TOTAL 2.1.6.1.			**5.436,48**
		TOTAL 2.1.6.			**5.436,48**
2.1.7.		**RED DE ALUMBRADO PUBLICO**			
2.1.7.1.		**CANALIZACIONES**			
URG0212002	m3	Demolición de firme de calzada y/o acera (aglomerado o baldosa y hormigón) con retroexcavadora equipada con martillo rompedor hidráulico, incluso retirada de escombros al punto de carga (no incluye carga ni transporte a vertedero). Medido el volumen realmente demolido.	13,00	20,79	270,27
URG0401001	m3	Excavación de tierras con retroexcavadora, incluso ayuda manual en las zonas de difícil acceso, limpieza y extracción de restos a los bordes (no incluye carga ni transporte a vertedero). Medido el volumen sobre planos de perfiles.	146,21	17,63	2.577,68
URG0402001	m3	Excavación de zanjas en tierra por medios manuales hasta una profundidad de 2m, incluso agotamiento de agua, limpieza y extracción de restos a los bordes (no incluye carga ni transporte a vertedero). Medido el volumen sobre las secciones teóricas de la excavación.	7,69	29,10	223,78
URG0607001	m3	Base granular de zahorra artificial ZA-20, extendida y perfilada con motoniveladora, compactada por tongadas hasta conseguir una densidad no inferior al 98% del proctor modificado, incluso humectación y acabado superficial. Medido el volumen ejecutado.	11,54	29,58	341,35
URV0310001	t	Mezcla bituminosa continua en caliente para capa de rodadura tipo AC16 surf 50/70 D Ofita (antiguo D-12 ofítico), elaborada en planta, incluso limpieza y barrido de superficie, extendida, compactación al 98% del ensayo Marshall y cortes necesarios. Medido el peso ejecutado.	2,50	96,93	242,33
URV0312002N	t	Mezcla bituminosa continua en caliente para capa intermedia tipo AC16 bin 50/70 S Caliza (antiguo S-12 calizo), elaborada en planta, incluso limpieza y barrido de superficie, extendida, compactación al 98% del ensayo Marshall y cortes necesarios. Medido el peso ejecutado.	3,12	89,36	278,80

Basauriko Udala/Ayuntamiento de Basauri. Sarrera-Erregistro Elektronikoa/Registro general entrada 2026005662 18/05/2026 Dokumentuaren egiaztatasuna balioztatzeko https://egoitza.basauri.eus/EKS/ Para validar la autenticidad de este documento: https://sede.basauri.eus/CSV Egiaztatzeko Kode Segurua (EKS) / Código de verificación (CSV): 165556647460403237 56

Código	Ud	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
URV0330001	t	Mezcla bituminosa continua en caliente para capa base tipo AC22 base 50/70 G Caliza (antiguo G-20 calizo), elaborada en planta, incluso limpieza y barrido de superficie, extendida, compactación al 98% del ensayo Marshall y cortes necesarios. Medido el peso ejecutado.	3,12	84,61	263,98
URV0300001	m2	Suministro y aplicación de riego de imprimación de 1kg/m2 con emulsión asfáltica tipo ECL-1, incluso limpieza previa de la superficie y protección de elementos ajenos. Medida la superficie ejecutada.	26,00	0,63	16,38
URV0301001	m2	Suministro y aplicación de riego de adherencia de 1kg/m2 con emulsión asfáltica tipo ECR-1, incluso limpieza previa de la superficie y protección de elementos ajenos. Medida la superficie ejecutada.	2,08	0,63	1,31
URG0701002	m3	Hormigón preparado tipo HM-20/P/20/I en muros, pequeñas obras de fabrica y arquetas, incluso fabricación, suministro, vertido y vibrado. Medido el volumen ejecutado.	55,26	119,31	6.593,07
URV0410007N	m2	Reposición de pavimento con material similar a la existente, colocada sobre cama de 3-4 cm de mortero de cemento M-10, incluso p.p. de remates, rejuntado con lechada de cemento y limpieza del pavimento. Medida la superficie ejeutada.	16,25	48,62	790,08
URG0604001	m3	Relleno de zanjas y pozos con arena silícea, extendido en tongadas de 30cm de espesor, compactado hasta conseguir una densidad no inferior al 95% del proctor modificado mediante equipo manual con bandeja vibrante, incluso humectación. Medido el volumen realmente ejecutado.	7,69	26,35	202,63
URG0604004	m3	Relleno de zanjas y pozos con material seleccionado procedente de préstamos, realizado en tongadas de 30cm de espesor, compactado hasta conseguir una densidad no inferior al 95% del proctor modificado mediante equipo manual con bandeja vibrante, incluso humectación. Medida la superficie teórica por la profundidad real.	47,63	16,19	771,13
URI0100002	m	Tubo corrugado de doble capa con superficie interior lisa de polietileno de alta densidad de diámetro nominal 110mm de color rojo, para uso enterrado según UNE-EN 50086-2-4, incluso mandrilado de tubos, p.p. de juntas y separadores. Medida la longitud ejecutada.	912,00	2,64	2.407,68
URI0101001	m	Cinta de señalización de cables subterráneos de PVC amarillo de 300mm de ancho. Medida la longitud ejecutada.	342,00	0,76	259,92

Basauriko Udala/Ayuntamiento de Basauri. Sarrera-Erregistro Elektronikoa/Registro general entrada 2026005662 18/05/2026 Dokumentuaren egiaztatasuna baliozkotzeko https://egoitza.basauri.eus/EKS/ Para validar la autenticidad de este documento: https://sede.basauri.eus/CSV Egiaztatzeko Kode Segurua (EKS) / Código de verificación (CSV): 165556647460403237 56

Código	Ud	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
URI0102001N	ud	Arqueta de alumbrado en cruces, desviaciones y cambios de dirección, de dimensiones interiores 0,60x0,60x1,00m, de hormigón en masa HM-20, con desagüe en el fondo según detalle, incluso encofrado, vertido, compactado, curado y desencofrado, incluso marco y tapa embaldosable de hierro fundido y todos los accesorios para su correcta ejecución. Medida la unidad ejecutada.	2,00	389,60	779,20
URI0102002N	ud	Arqueta de alumbrado en base de columna o báculo, de dimensiones interiores 0,40x0,40x0,80m, de hormigón en masa HM-20, con desagüe en el fondo según detalle, incluso encofrado, vertido, compactado, curado y desencofrado, incluso marco y tapa embaldosable de hierro fundido y todos los accesorios para su correcta ejecución. Medida la unidad ejecutada.	10,00	406,32	4.063,20
URI0103002N	ud	Dado de cimentación para columnas de 4 metros de altura, de dimensiones 0,50x0,50x0,60 m de hormigón HM-20, incluso codo de PVC para conexión y pernos de anclaje. Medida la unidad ejecutada.	10,00	157,96	1.579,60
		TOTAL 2.1.7.1.			**21.662,39**
2.1.7.2.		**CENTRO DE MANDO**			
URI0103013N	ud	Cimentación para centro de mando de alumbrado a base de hormigón HM-20, excavación, instalación del armario prefabricado de hormigón y cierre perimetral. La parte inferior de la puerta del armario estará a 30 cm del suelo.	1,00	286,58	286,58
URI0300001N	ud	Suministro e instalación de centro de mando para Alumbrado Público, en nueva ubicación o en sustitución de CM existente, con envolvente de hormigón prefabricado tipo Orma-13 de Pronutec doble puerta o similar, con las protecciones indicadas en el esquema y 4 circuitos circuitos de alumbrado público con reloj astronómico más uno directo de reserva, contactores, selectores para accionamiento manual de la instalación, protección contra sobretensiones, iluminación interior, resistencia, termostato, schucko de carril, con sus correspondientes protecciones y cableado, armario de contadores trifásico hasta 43,5KW tipo UR-BIR-E con base portafusibles i/fusibles calibrados. Incluye puesta a tierra del centro de mando mediante triángulo de picas (picas,grapas y cable de tierra) conectadas a la red general de tierras y puente de pruebas. Se incluye los puentes de conexión entre el armario de contadores, el interruptor de cabecera con cable libre de halógenos RZ1-K de sección 4x25mm2 Cu y contactos auxiliares para la integración con el sistema de telemando/telegestión municipal. Unidad totalmente ejecutada y conectada. Cuadro electrico s/esquema unifilar.	1,00	3.886,67	3.886,67
URI023009N	ud	Pago de tasas de los trabajos de enganche a la red de I-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U. para centros de mando y cuadros de semaforización. Partida a justificar.	1,00	479,16	479,16

Basauriko Udala/Ayuntamiento de Basauri. Sarrera-Erregistro Elektronikoa/Registro general entrada 2026005662 18/05/2026 Dokumentuaren egiaztatasuna baliaztatzeko https://egoitza.basauri.eus/EKS/ Para validar la autenticidad de este documento: https://sede.basauri.eus/CSV Egiaztatzeko Kode Segurua (EKS) / Código de verificación (CSV): 165556647460403237 56

Código	Ud	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
		TOTAL 2.1.7.2.			**4.652,41**
2.1.7.3.		**CABLEADO**			
URI0200011	m	Cable de cobre flexible RV-K 0,6/1kV de 4x6mm2, compuesto por conductores clase 5, con aislamiento XLPE y cubierta de PVC, no propagador de llama, no propagador del incendio, para instalación bajo tubo o en canalización existente, incluso terminales y elementos de señalización. Medida la longitud instalada.	600,00	7,02	4.212,00
		TOTAL 2.1.7.3.			**4.212,00**
2.1.7.4.		**RED DE TIERRA**			
URI0206005	m	Cable de cobre desnudo de 35mm2 según UNE 21012. Medida la longitud instalada.	280,00	4,27	1.195,60
URI0208001	ud	Soldadura aluminotérmica cable-cable, incluso cartucho y p.p. de molde. Medida la unidad ejecutada.	2,00	14,64	29,28
URI0208002	ud	Soldadura aluminotérmica cable-cable tipo T, incluso cartucho y p.p. de molde. Medida la unidad ejecutada.	11,00	14,70	161,70
URI0208004	ud	Soldadura aluminotérmica cable-pica, incluso cartucho y p.p. de molde. Medida la unidad ejecutada.	2,00	14,76	29,52
URI0208005	ud	Soldadura aluminotérmica cable-pica tipo T, incluso cartucho y p.p. de molde. Medida la unidad ejecutada.	11,00	14,76	162,36
URI0209001	ud	Pica toma de tierra de acero con recubrimiento de cobre de 1,50m de longitud y 18,3mm de diámetro, en todo tipo de terreno, según REBT. Medida la unidad ejecutada.	13,00	19,90	258,70
		TOTAL 2.1.7.4.			**1.837,16**
2.1.7.5.		**ILUMINACIÓN**			

Basauriko Udala/Ayuntamiento de Basauri. Sarrera-Erregistro Elektronikoa/Registro general entrada 2026005662 18/05/2026 Dokumentuaren egiaztatasuna balioztatzeko https://egoitza.basauri.eus/EKS/ Para validar la autenticidad de este documento: https://sede.basauri.eus/CSV Egiaztatzeko Kode Segurua (EKS) / Código de verificación (CSV): 165556647460403237 56

Código	Ud	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
URI0507012N	ud	Suministro e instalación de punto de luz doble formado por una luminaria LED con diseño moderno modelo Luma BGP704 LW10 LED180-4S/830 DX10 DDF D18 I o similar y una luminaria Luma modelo BGP701 LW10 LED40-4S/830 DW50 DDF D18 S o similar, montadas en báculos dobles de 7m de altura de tubo de acero carbono modelo COL.CR.ACP.D152.A70.E4-2ACO o similar. Luminaria con distribución de luz según estudio luminotécnico. Conjunto instalado incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado. Según normativa de aplicación nacional y/o equivalente europea, totalmente montada, conexionada y probada. Características técnicas de la luminaria: · Longitud: 657 mm // 601 mm · Anchura: 360 mm // 236 mm · Altura: 245mm // 137 mm · Peso: 12.136kg // 5,86 kg · Fuente de luz LED · Temperatura de color 3000 K · Flujo luminoso nominal: 15319 lm // 3568 lm · Potencia de referencia: 127,3 W // 29,3 W · Rendimiento del sistema: 119 lm/W // 121 lm/W · Vida útil 100.000 horas, min L91B10 · Índice de reproducción cromática CRI > 80 · Control Interact City LW10 · Tensión 220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz · Tipo de protección IP 66 · Resistencia al impacto IK10 · Temperatura ambiente -20 °C ... + 50 °C · Protector contra sobretensiones incluido · Luminaria con garantía de 10 años · Interact City Vf EU-US incluido Características técnicas del báculo: Columna cilíndrica de 7m de altura, fabricada en tubo de acero de carbono. Altura de instalación de las luminarias a 5m y 7m. Incluyendo puerta enrasada, pletina de fijación de caja de conexiones y puesta a tierra. Montaje con brazo corto lateral soldado en el báculo.	13,00	4.468,07	58.084,91
URI0501007N	ud	Punto de luz doble, realizado con tubo PVC corrugado reforzado libre de halógenos M16 mm, cableado formado por conductores unipolares de cable de cobre 0,6/1KV DN-K 2x2,5+TT mm2, incluyendo cajas de conexión y proteccion mediante fusibles y pequeño material. Totalmente montado e instalado según normativa de aplicación nacional y/o equivalente europea.	13,00	149,00	1.937,00
		TOTAL 2.1.7.5.			**60.021,91**
		TOTAL 2.1.7.			**92.385,87**

Basauriko Udala/Ayuntamiento de Basauri. Sarrera-Erregistro Elektronikoa/Registro general entrada 2026005662 18/05/2026 Dokumentuaren egiaztatasuna balioztatzeko https://egoitza.basauri.eus/EKS/ Para validar la autenticidad de este documento: https://sede.basauri.eus/CSV Egiaztatzeko Kode Segurua (EKS) / Código de verificación (CSV): 165556647460403237 56

Código	Ud	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
2.1.8.		**GESTIÓN DE RESIDUOS**			
GR10101N	m3	Carga y transporte de material excavado sobrante a punto autorizado	3.414,08	14,84	50.664,95
GR10102N	m3	Canon de vertido en canteras autorizadas. Tierras y rocas no contaminada LER 170504.	3.414,08	1,71	5.838,08
GR10103N	t	Retirada de hormigón LER 170101.	100,46	44,03	4.423,25
GR10105N	t	Retirada de metales mezclados LER 170407.	0,81	42,00	34,02
GR10106N	t	Retirada plásticos limpios inertes LER 170203.	0,04	42,81	1,71
GR10107N	t	Retirada tubos fluorescentes y otros residuos que contienen mercurio LER 200121*.	0,09	264,93	23,84
GR10108N	t	Retirada de restos biodegradables LER 200201.	92,08	35,56	3.274,36
GR10110N	t	Retirada de maderas limpias LER 170201.	3,37	83,10	280,05
GR10111N	t	Retirada de hierro y acero LER 170405.	1,29	42,00	54,18
GR10112N	t	Retirada de cableado eléctrico LER 170411.	0,03	13,39	0,40
GR10113N	t	Retirada envases metálicos vacíos de sustancias peligrosas LER 150110*	0,12	264,93	31,79
GR10114N	t	Retirada envases papel-cartón LER150101	0,16	68,51	10,96
GR10115N	ud	Punto limpio con obra civil señalizado completo	1,00	1.696,50	1.696,50
		TOTAL 2.1.8.			**66.334,09**
2.1.9.		**CONTROL DE CALIDAD**			
2.1.9.1.		**MATERIALES DE RELLLENO Y SUB-BASES**			
CCS0100004	ud	Análisis granulométrico.	1,00	61,22	61,22
CCS010010N	ud	Determinación de la plasticidad. Límite líquido y límite plástico.	1,00	81,50	81,50
CCS0100015	ud	Determinación de coeficiente desgaste Los Ángeles.	1,00	127,85	127,85
CCS0100007	ud	Determinación de equivalente de arena.	1,00	41,90	41,90
CCS0100010	ud	Determinación de índice de lajas.	1,00	92,43	92,43
CCS0100003	ud	Determinación de humedad natural.	1,00	14,99	14,99
CCS0100009	ud	Análisis de materia orgánica.	1,00	80,41	80,41
CCS0100011	ud	Ensayo de proctor normal.	1,00	81,89	81,89
		TOTAL 2.1.9.1.			**582,19**

Basauriko Udala/Ayuntamiento de Basauri. Sarrera-Erregistro Elektronikoa/Registro general entrada 2026005662 18/05/2026 Dokumentuaren egiaztatasuna baliozkotzeko https://egoitza.basauri.eus/EKS/ Para validar la autenticidad de este documento: https://sede.basauri.eus/CSV Egiaztatzeko Kode Segurua (EKS) / Código de verificación (CSV): 165556647460403237 56

Código	Ud	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
2.1.9.2.		**MEZCLAS BITUMINOSAS**			
CCB0100001	ud	Determinación de dosifiación de ligante.	3,00	76,95	230,85
CCB0100002	ud	Análisis granulométrico del árido extraído.	3,00	60,06	180,18
CCB0100006	ud	Ensayo de permeabilidad de la capa s/NLT 339 (P).	3,00	34,57	103,71
		TOTAL 2.1.9.2.			**514,74**
2.1.9.3.		**HORMIGONES**			
CCH0100003	ud	Consistencia y cono de Abrams de hormigón fresco.	3,00	33,66	100,98
CCH0100004	ud	Densidad aparente de hormigón fraguado.	3,00	20,66	61,98
CCH0100010	ud	Toma de hormigón de 5 probetas cilíndricas de 15cm de diámetro y 30cm de altura, incluso rotura a compresión a las edades de 7 y 28 días, así como determinación de la consistencia según UNE-EN 12350-1, 12350-2, 12390-2 y 12390-3.	3,00	118,73	356,19
		TOTAL 2.1.9.3.			**519,15**
2.1.9.4.		**BALDOSA DE HORMIGÓN**			
CCC0200003	ud	Determinación de resistencia a flexión.	3,00	178,70	536,10
CCC0200001	ud	Determinación de resistencia al choque.	3,00	76,31	228,93
CCC0200005	ud	Determinación de absorción de agua.	3,00	76,27	228,81
CCC0200007	ud	Comprobación del aspecto.	3,00	60,14	180,42
		TOTAL 2.1.9.4.			**1.174,26**
2.1.9.5.		**BORDILLOS**			
CCC0200001	ud	Determinación de resistencia al choque.	2,00	76,31	152,62
CCC0200007	ud	Comprobación del aspecto.	2,00	60,14	120,28
		TOTAL 2.1.9.5.			**272,90**
2.1.9.6.		**ILUMINACIÓN**			
CCI0400004	ud	Prueba de funcionamiento de automatismos (sensibilidad y tiempo de disparo de diferenciales) y maniobras de cuadro de alumbrado, incluso emisión del informe de la prueba.	1,00	85,84	85,84
CCI0400005	ud	Prueba de comprobación del equilibrado de fases en cuadros generales de mando y protección de instalaciones eléctricas, incluso emisión del informe de la prueba.	1,00	42,92	42,92
CCI0400006	ud	Prueba de comprobación del estado de canalizaciones mediante el paso de un testigo por toda la longitud de las canalizaciones, incluso emisión del informe de la prueba.	1,00	32,19	32,19

Basauriko Udala/Ayuntamiento de Basauri. Sarrera-Erregistro Elektronikoa/Registro general entrada 2026005662 18/05/2026 Dokumentuaren egiaztatasuna baliioztatzeko https://egoitza.basauri.eus/EKS/ Para validar la autenticidad de este documento: https://sede.basauri.eus/CSV Egiaztatzeko Kode Segurua (EKS) / Código de verificación (CSV): 165556647460403237 56

Código	Ud	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
CCI0400007	ud	Comprobación de niveles de alumbrado general (interior y vial) y alumbrado de emergencia, incluso emisión del informe de la prueba.	1,00	64,38	64,38
CCI0400008	ud	Comprobación del sentido de giro de la instalación eléctrica, incluso emisión del informe de la prueba.	1,00	42,92	42,92
CCI0400009	ud	Certificado de pruebas de tensiones de paso y contacto y emisión de certificado de pruebas.	1,00	237,74	237,74
		TOTAL 2.1.9.6.			**505,99**
		TOTAL 2.1.9.			**3.569,23**
2.1.10.		**SEGURIDAD Y SALUD**			
SSD0100001	m	Separador de vías de 120x60cm rojo y blanco, fabricado en polietileno estabilizado a los rayos UV, con orificio de llevano en la parte superior para lastrar con agua 25cm y tapón roscado hermético para el vaciado, (amortizable en 4 usos). Medida la longitud colocada.	30,00	19,33	579,90
SSD0100002	m	Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso montaje y desmontaje. Medida la longitud colocada.	400,00	1,22	488,00
SSD0403002	m	Valla pie de hormigón amortizable en cinco usos, incluso montaje y desmontaje. Medida la longitud colocada.	400,00	4,72	1.888,00
SSD0200001	ud	Cartel serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,7mm de espesor nominal, tamaño 210X297 mm, válidas para señales de obligación, prohibición y advertencia, amortizable en 3 usos, incluso montaje y desmontaje. Medida la unidad colocada.	3,00	3,04	9,12
SSD0200002	ud	Cartel serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,7mm de espesor nominal, tamaño 210X297 mm, para señales de lucha contra incendios (extintor, boca de incendio), incluso montaje y desmontaje. Medida la unidad colocada.	1,00	4,35	4,35
SSD0202001	ud	Señal de tráfico triangular de peligro en chapa de acero galvanizada prelacada de 70cm de lado, 1,8mm de espesor y borde de rigidez, con láminas adhesivas reflectantes, considerando 5 usos, incluso montaje y desmontaje. Medida la unidad colocada.	1,00	9,74	9,74
SSD0202002	ud	Señal de peligro, triangular, normalizada, L=70cm, (amortizable en 5 usos), incluso montaje y desmontaje. Medida la unidad colocada.	2,00	9,74	19,48
SSD0203001	ud	Señal de prohibición y obligación, circular, normalizada, Ø=60 cm, (amortizable en 5 usos), con caballete tubular (amortizable en 5 usos), incluso montaje y desmontaje. Medida la unidad colocada.	2,00	21,87	43,74
SSD0401001	ud	Puerta peatonal de chapa galvanizada trapezoidal de 1,00x2,00m para colocación en valla de cerramiento de las mismas características, considerando 5 usos, montaje y desmontaje. Medida la unidad colocada.	1,00	26,49	26,49

Basauriko Udala/Ayuntamiento de Basauri. Sarrera-Erregistro Elektronikoa/Registro general entrada 2026005662 18/05/2026 Dokumentuaren egiazkotasuna balioztatzeko https://egoitza.basauri.eus/EKS/ Para validar la autenticidad de este documento: https://sede.basauri.eus/CSV Egiaztatzeko Kode Segurua (EKS) / Código de verificación (CSV): 165556647460403237 56

Código	Ud	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
SSC0100005	ud	Tapa provisional para pozos, pilotes o asimilables de 50x50cm, formada mediante tablones de madera armados mediante encolado y clavazón, zócalo de 20cm de altura. Medida la unidad colocada.	4,00	12,80	51,20
SSC0200003	m	Barandilla protección lateral de zanjas, formada por tres tabloncillos de madera de pino y estaquillas de madera hincadas en el terreno cada 1,00m (amortizable en 3 usos), incluso montaje y desmontaje. Medida la longitud colocada.	25,00	6,16	154,00
SSC0300001	ud	Cubrición de hueco horizontal de 1,00x1,00m con mallazo electrosoldado de 15x15cm D=4mm, fijado con conectores al zuncho del hueco y pasante sobre las tabicas y empotrado un metro en la capa de compresión por cada lado, incluso cinta de señalización a 0,90m de altura fijada con pies derechos (amortizable en un solo uso), incluso montaje y desmontaje. Medida la unidad colocada.	5,00	42,57	212,85
SSC0300002	ud	Cubrición de hueco horizontal de 2,00x2,00m con mallazo electrosoldado de 15x15cm D=4mm, fijado con conectores al zuncho del hueco y pasante sobre las tabicas y empotrado un metro en la capa de compresión por cada lado, incluso cinta de señalización a 0,90m de altura fijada con pies derechos. (amortizable en un solo uso), incluso montaje y desmontaje. Medida la unidad colocada.	5,00	85,07	425,35
SSC0501002	m	Red horizontal de seguridad de malla de poliamida de 7x7cm de paso, ennudada con cuerda de D=4mm en módulos de 3x4m, incluso soporte mordaza con brazos metálicos, colocados cada 4,00m (amortizable en 20 usos), anclajes de red, cuerdas de unión y red (amortizable en 10 usos), incluso montaje y desmontaje. Medida la longitud colocada.	50,00	11,08	554,00
SSC0600001	ud	Lote de setas de protección para ferralla. Bolsa 100ud.	1,00	23,08	23,08
SSL0100001	ud	Extintor manual de polvo químico seco ABC polivalente, presión incorporada, 6 kg de agente extintor. Eficacia UNE 21A-113B. Colocado con soporte atornillado a paramento, considerando 3 usos. Medida la unidad instalada.	2,00	5,81	11,62
SSL0100002	ud	Extintor manual de CO2 (nieve carbónica), de 5 kg de agente extintor, para fuegos de origen eléctrico, eficacia UNE 34B, con soporte atornillado a paramento, considerando 3 usos. Medida la unidad instalada.	1,00	12,56	12,56
SSM0100001	ud	Botiquín completamente equipado. Medida la unidad colocada.	2,00	33,21	66,42
SSM0101001	ud	Reposición de material de botiquín. Medida la unidad colocada.	2,00	46,88	93,76
SSF0100001	h	Curso de formación y prevención de riesgos dirigido a un encargado de obra, a un oficial de primera y tres peones ordinarios. Medida la hora impartida.	11,00	121,54	1.336,94

Basauriko Udala/Ayuntamiento de Basauri. Sarrera-Erregistro Elektronikoa/Registro general entrada 2026005662 18/05/2026 Dokumentuaren egiazkotasuna balioztatzeko https://egoitza.basauri.eus/EKS/ Para validar la autenticidad de este documento: https://sede.basauri.eus/CSV Egiaztatzeko Kode Seguroa (EKS) / Código de verificación (CSV): 165556647460403237 56

Código	Ud	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
SSF0100002	ud	Costo mensual del Comité de Seguridad y salud en el Trabajo, considerando una reunión al mes de dos horas y formado por un técnico cualificado en materia de seguridad y salud, un encargado de obra dos trabajadores con categoria de oficial de 1ª o ayudante y un vigilante con categoria de oficial de 1ª.	5,00	160,68	803,40
		TOTAL 2.1.10.			**6.814,00**
		TOTAL 2.1.			**388.089,79**
		TOTAL 2.			**388.089,79**
		TOTAL.....			**388.089,79**

Basauriko Udala/Ayuntamiento de Basauri. Sarrera-Erregistro Elektronikoa/Registro general entrada 2026005662 18/05/2026 Dokumentuaren egiaztatasuna balioztatzeko https://egoitza.basauri.eus/EKS/ Para validar la autenticidad de este documento: https://sede.basauri.eus/CSV Egiaztatzeko Kode Seguroa (EKS) / Código de verificación (CSV): 165556647460403237 56

Basauriko Udala/Ayuntamiento de Basauri. Sarrera-Erregistro Elektronikoa/Registro general entrada 2026005662 18/05/2026 Dokumentuaren egiazkotasuna balioztatzeko https://egoitza.basauri.eus/EKS/ Para validar la autenticidad de este documento: https://sede.basauri.eus/CSV Egiaztatzeko Kode Seguroa (EKS) / Código de verificación (CSV): 165556647460403237 56

1.3.2 Presupuesto de Ejecución Material

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL

CAPÍTULO	RESUMEN	IMPORTE
2.	**ZONA 02 C/KANTABRIA**	**388.089,79**
2.1.	FASE 00	388.089,79
2.1.1.	LEVANTES Y DEMOLICIONES	10.173,37
2.1.2.	MOVIMIENTO DE TIERRAS	23.037,56
2.1.3.	MURO ESCOLLERA	130.084,49
2.1.4.	FIRMES Y PAVIMENTOS	39.399,49
2.1.5.	JARDINERÍA	10.855,21
2.1.6.	SERVICIOS AFECTADOS Y RENOVACIONES	5.436,48
2.1.6.1.	PLUVIALES	5.436,48
2.1.7.	RED DE ALUMBRADO PUBLICO	92.385,87
2.1.7.1.	CANALIZACIONES	21.662,39
2.1.7.2.	CENTRO DE MANDO	4.652,41
2.1.7.3.	CABLEADO	4.212,00
2.1.7.4.	RED DE TIERRA	1.837,16
2.1.7.5.	ILUMINACIÓN	60.021,91
2.1.8.	GESTIÓN DE RESIDUOS	66.334,09
2.1.9.	CONTROL DE CALIDAD	3.569,23
2.1.9.1.	MATERIALES DE RELLLENO Y SUB-BASES	582,19
2.1.9.2.	MEZCLAS BITUMINOSAS	514,74
2.1.9.3.	HORMIGONES	519,15
2.1.9.4.	BALDOSA DE HORMIGÓN	1.174,26
2.1.9.5.	BORDILLOS	272,90
2.1.9.6.	ILUMINACIÓN	505,99
2.1.10.	SEGURIDAD Y SALUD	6.814,00
	PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL	**388.089,79**

Asciende el Presupuesto de Ejecución Material a la expresada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL OCHENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Junio de 2025
Los autores del proyecto

Fdo.: Carlos Estefanía López de Argumedo
Arquitecto

Fdo.: Pino Urgoiti Martín
Arquitecta
Colegiada n°: 1.228

Basauriko Udala/Ayuntamiento de Basauri. Sarrera-Erregistro Elektronikoa/Registro general entrada 2026005662 18/05/2026 Dokumentuaren egiaztatasuna balioztatzeko https://egoitza.basauri.eus/EKS/ Para validar la autenticidad de este documento: https://sede.basauri.eus/CSV Egiaztatzeko Kode Segurua (EKS) / Código de verificación (CSV): 165556647460403237 56

Basauriko Udala/Ayuntamiento de Basauri. Sarrera-Erregistro Elektronikoa/Registro general entrada 2026005662 18/05/2026 Dokumentuaren egiazkotasuna balioztatzeko https://egoitza.basauri.eus/EKS/ Para validar la autenticidad de este documento: https://sede.basauri.eus/CSV Egiaztatzeko Kode Seguroa (EKS) / Código de verificación (CSV): 165556647460403237 56

1.3.3 Presupuesto Base de Licitación

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL	**388.089,79**
13,00 % Gastos generales.....	50.451,67
6,00 % Beneficio industrial	23.285,39
PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN IVA	**461.826,85**
21,00 % I.V.A.....	96.983,64
PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN CON IVA	**558.810,49**

El Presupuesto Base de Licitación CON IVA es de QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS DIEZ EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Junio de 2025

Los autores del proyecto

Fdo.: Carlos Estefanía López de Argumedo
Arquitecto

Fdo.: Pino Urgoiti Martín
Arquitecta
Colegiada n°: 1.228

Basauriko Udala/Ayuntamiento de Basauri. Sarrera-Erregistro Elektronikoa/Registro general entrada 2026005662 18/05/2026 Dokumentuaren egiazkotasuna balioztatzeko https://egoitza.basauri.eus/EKS/ Para validar la autenticidad de este documento: https://sede.basauri.eus/CSV Egiaztatzeko Kode Seguroa (EKS) / Código de verificación (CSV): 165556647460403237 56

Basauriko Udala/Ayuntamiento de Basauri. Sarrera-Erregistro Elektronikoa/Registro general entrada 2026005662 18/05/2026 Dokumentuaren egiazkotasuna balioztatzeko https://egoitza.basauri.eus/EKS/ Para validar la autenticidad de este documento: https://sede.basauri.eus/CSV Egiaztatzeko Kode Seguroa (EKS) / Código de verificación (CSV): 165556647460403237 56

MURO VIAL NORTE

Basauriko Udala/Ayuntamiento de Basauri. Sarrera-Erregistro Elektronikoa/Registro general entrada 2026005662 18/05/2026 Dokumentuaren egiazkotasuna balioztatzeko https://egoitza.basauri.eus/EKS/ Para validar la autenticidad de este documento: https://sede.basauri.eus/CSV Egiaztatzeko Kode Seguroa (EKS) / Código de verificación (CSV): 165556647460403237 56

1. MEDICIONES

Código	Ud	Descripción	Cantidad

3. MURO VIAL NORTE

3.1. MURO EN FASE 01

URG0401002N m3 Ejecución de zanja de 2 metros de altura y 1 metro de ancho y posterior relleno con grava para al aislamiento acústico. Incluye maquinaría, la excavación de zanja, entibación en caso de ser necesario, y material de relleno.Totalmente ejecutado y terminado.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
	1	55,00	1,00	2,00	110,00
				TOTAL m3	110,00

URG1000002N m Pilote in situ de extracción con entubación recuperable, CPI-4, de 1200mm de diámetro barrenado con empotramiento en roca, incluso suministro y colocación de armado en toda su longitud con acero B-500S en una cuantía de 25 kg/m3, y suministro y vertido de hormigón HA-25 de tamaño máximo de árido 20 mm y consistencia fluida. Medida la longitud ejecutada.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
	32	7,00			224,00
				TOTAL m	224,00

URG1000004 m3 Descabezado de pilote de hormigón armado con martillo rompedor y compresor de aire, incluso retirada de escombros al punto de carga (no incluye carga ni transporte a vertedero). Medido el volumen ejecutado.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
	32	2,00	2,00	0,50	64,00
				TOTAL m3	64,00

URG0703002 m3 Hormigón preparado tipo HA-30/B/20/IIIa en zapatas corridas de muros, incluso fabricación, suministro, vertido y vibrado. Medido el volumen ejecutado.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
Zapata	1	55,00	5,70	1,30	407,55
				TOTAL m3	407,55

URG0700003N m3 Hormigón preparado tipo HM-15/P/40/I para limpieza y nivelación, incluso fabricación, suministro, p.p. de medios auxiliares, juntas y vertido. Medido el volumen ejecutado.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
	1	55,00	6,45	0,10	35,48
				TOTAL m3	35,48

URG0900001 kg Suministro y colocación de acero corrugado B-500-S de alta adherencia en estructura de hormigón, incluso cortes, colocación y solapes. Medido el peso nominal.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
Zapata					

Basauriko Udala/Ayuntamiento de Basauri. Sarrera-Erregistro Elektronikoa/Registro general entrada 2026005662 18/05/2026 Dokumentuaren egiaztatasuna balioztatzeko https://egoitza.basauri.eus/EKS/ Para validar la autenticidad de este documento: https://sede.basauri.eus/CSV Egiaztatzeko Kode Segurua (EKS) / Código de verificación (CSV): 165556647460403237 56

Código	Ud	Descripción					Cantidad
		Ø 32 c/10	550	8,30	6,31		28.805,15
		Ø 16 c/10	550	8,30	1,58		7.212,70
		Ø 25 c/15	38	56,00	3,85		8.192,80
		Ø 20 c/15	38	56,00	2,47		5.256,16
		Cercos Ø 10 c/15	24	1,90	0,62		28,27
		Cercos Ø 10 c/10	550	1,90	0,62		647,90
					TOTAL	kg	50.142,98

URG0800001 m2 Encofrado y desencofrado recto oculto en cimentaciones con madera, considerando 8 puestas, incluso p.p de apeos necesarios, arriostramientos, distanciadores, medios auxiliares y pequeño material. Medida la superficie de enconfrado útil.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
Base	2	55,00		1,30	143,00
	2		5,70	1,30	14,82
				TOTAL m2	157,82

URG1101002N m2 Muro de doble cara, prefabricado de hormigón, de 20cm de espesor de 6m a 9m de altura, superficie plana, compuesto por dos placas de hormigón de 5cm de espesor cada una, con caras vistas de color gris, con textura lisa, separadas entre sí por celosías metálicas, con inclusión o delimitación de huecos, hormigonado de su núcleo central con hormigón HA-30/F/20/XC20, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 350kg/m3, apuntalamiento y desapuntalamiento del muro, una vez haya alcanzado el hormigón la resistencia adecuada. Totalmente montado según detalle de planos.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
Contrafuertes	43	0,75	8,75		282,19
				TOTAL m2	282,19

URG1101003N m2 Muro prefabricado de hormigón, de 10 cm de espesor de 6m a 93 de altura, superficie plana, hormigonado de su núcleo con hormigón HA-30/F/20/XC20, y acero UNE-EN 10080 B500 S, con una cuantía aproximada de 100kg/m3; apuntalamiento y desapuntalamiento del muro, una vez haya alcanzado el hormigón la resistencia adecuada. Totalmentee montado según detalle de planos.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
	1	55,00	8,75		481,25
				TOTAL m2	481,25

URG0602003 m3 Relleno trasdós de obras de fábrica o muro con material filtrante procedente de cantera, extendido en tongadas y vibrado. Medido el volumen ejecutado.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
	1	55,00	18,00		990,00
				TOTAL m3	990,00

Basauriko Udala/Ayuntamiento de Basauri. Sarrera-Erregistro Elektronikoa/Registro general entrada 2026005662 18/05/2026 Dokumentuaren egiazkotasuna baliozkotzeko https://egoitza.basauri.eus/EKS/ Para validar la autenticidad de este documento: https://sede.basauri.eus/CSV Egiaztatzeko Kode Segurua (EKS) / Código de verificación (CSV): 165556647460403237 56

Código	Ud	Descripción	Cantidad

URG0740002 m Junta de trabajo estanca con banda preformada de PVC de 190mm de ancho y 3mm de espesor en estructuras de hormigón, colocado en paramentos verticales y horizontales, incluso p.p. de empalmes soldados y grapas. Medida la longitud ejecutada.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
	11	14,50			159,50
				TOTAL m	159,50

URG0740003 m Junta de dilatación estanca con poliestireno expandido de 20mm de espesor en estructuras de hormigón, colocado en paramentos verticales y horizontales hasta 250mm de profundidad, incluso p.p. de recortes. Medida la longitud ejecutada.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
	1	55,00			55,00
				TOTAL m	55,00

URG1210002 m2 Impermeabilización de trasdos de muros con membrana adherida, con lámina de betún elastómero tipo LBM-30-FP, de 3kg/m2, con una armadura de fieltro poliester 160gr/m2 y acabado en film termofusible por ambas caras, previa imprimación de este con 0,3kg/m2 de emulsión asfáltica, incluso limpieza del soporte, solapes y entregas. Medida la superficie ejecutada.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
	1	55,00		9,00	495,00
				TOTAL m2	495,00

URG1212001 m2 Suministro y colocación de geotextil no tejido de polipropileno de densidad 150gr/m2, como elemento anticontaminante, colocado entre el terreno natural previamente preparado y el relleno de material granular, incluso p.p de solapes y unión. Medida la superficie ejecutada.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
	1	55,00	24,00		1.320,00
				TOTAL m2	1.320,00

URS1200001 m Tubo ranurado circular de PVC doble pared para drenaje SN4 de 110 mm de diámetro, incluso piezas especiales y accesorios de unión por copa con junta elástica, preparación de la superficie de asiento, compactación y nivelación, totalmente colocado. Medida la longitud ejecutada.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
	1	55,00			55,00
				TOTAL m	55,00

URV0720005 m Suministro y colocación de albardilla prefabricada de hormigón 50x6cm, sobre capa de 3cm de mortero de cemento M-7,5 hidrófugo, incluso nivelado, aplomado, rejuntado, sellado de juntas y limpieza. Medida la longitud ejecutada.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
	1	150,00			150,00

Basauriko Udala/Ayuntamiento de Basauri. Sarrera-Erregistro Elektronikoa/Registro general entrada 2026005662 18/05/2026 Dokumentuaren egiaztatasuna balioztatzeko https://egoitza.basauri.eus/EKS/ Para validar la autenticidad de este documento: https://sede.basauri.eus/CSV Egiaztatzeko Kode Segurua (EKS) / Código de verificación (CSV): 165556647460403237 56

Código	Ud	Descripción	Cantidad
		TOTAL m	150,00

3.2. GESTIÓN DE RESIDUOS

GR10101N m3 Carga y transporte de material excavado sobrante a punto autorizado

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
	1	18,61			18,61
				TOTAL m3	18,61

GR10102N m3 Canon de vertido en canteras autorizadas. Tierras y rocas no contaminada LER 170504.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
	1	18,61			18,61
				TOTAL m3	18,61

GR10103N t Retirada de hormigón LER 170101.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
	1	61,87			61,87
				TOTAL t	61,87

GR10104N t Retirada de mezclas bituminosas LER 170302.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
	1	0,03			0,03
				TOTAL t	0,03

GR10106N t Retirada plásticos limpios inertes LER 170203.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
	1	0,01			0,01
				TOTAL t	0,01

GR10110N t Retirada de maderas limpias LER 170201.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
	1	3,37			3,37
				TOTAL t	3,37

GR10111N t Retirada de hierro y acero LER 170405.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
	1	1,29			1,29
				TOTAL t	1,29

GR10113N t Retirada envases metálicos vacíos de sustancias peligrosas LER 150110*

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
	1	0,08			0,08

Basauriko Udala/Ayuntamiento de Basauri. Sarrera-Erregistro Elektronikoa/Registro general entrada 2026005662 18/05/2026 Dokumentuaren egiaztatasuna balioztatzeko https://egoitza.basauri.eus/EKS/ Para validar la autenticidad de este documento: https://sede.basauri.eus/CSV Egiaztatzeko Kode Segurua (EKS) / Código de verificación (CSV): 165556647460403237 56

Código	Ud	Descripción	Cantidad
		TOTAL t	0,08

GR10114N t Retirada envases papel-cartón LER150101

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
	1	0,10			0,10
				TOTAL t	0,10

GR10115N ud Punto limpio con obra civil señalizado completo

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
	1				1,00
				TOTAL ud	1,00

3.3. CONTROL DE CALIDAD

3.3.1. HORMIGONES

CCH0100001 ud Análisis de una amasada de hormigón a flexotracción (3P).

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
	5				5,00
				TOTAL ud	5,00

CCH0100002 ud Peso por m3 de hormigón fresco.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
	10				10,00
				TOTAL ud	10,00

CCH0100002N ud Ensayo paar la determinación del contenido total de sulfatos en aguas de anmasado paar morteros y hormigones.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
	10				10,00
				TOTAL ud	10,00

CCH0100003 ud Consistencia y cono de Abrams de hormigón fresco.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
	10				10,00
				TOTAL ud	10,00

CCH0100004 ud Densidad aparente de hormigón fraguado.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
	10				10,00
				TOTAL ud	10,00

Basauriko Udala/Ayuntamiento de Basauri. Sarrera-Erregistro Elektronikoa/Registro general entrada 2026005662 18/05/2026 Dokumentuaren egiazkotasuna balioztatzeko https://egoitza.basauri.eus/EKS/ Para validar la autenticidad de este documento: https://sede.basauri.eus/CSV Egiaztatzeko Kode Segurua (EKS) / Código de verificación (CSV): 165556647460403237 56

Código	Ud	Descripción	Cantidad

CCH0100005 ud Porosidad accesible de hormigón endurecido.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
	10				10,00
				TOTAL ud	10,00

CCH0100009 ud Profundidad de penetración de agua bajo presión de hormigón endurecido.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
	4				4,00
				TOTAL ud	4,00

CCH0100010 ud Toma de hormigón de 5 probetas cilíndricas de 15cm de diámetro y 30cm de altura, incluso rotura a compresión a las edades de 7 y 28 días, así como determinación de la consistencia según UNE-EN 12350-1, 12350-2, 12390-2 y 12390-3.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
	4				4,00
				TOTAL ud	4,00

3.3.2. ACEROS

CCA0100001 ud Ensayo de ovalidad por calibrado.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
	10				10,00
				TOTAL ud	10,00

CCA0100002 ud Ensayo de sección equivalente y desviación de masa.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
	10				10,000
				TOTAL ud	10,00

CCA0100003 ud Ensayo de características geométricas de los resaltos.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
	10				10,000
				TOTAL ud	10,00

CCA0100004 ud Ensayo de características mecánicas a tracción determinando la tensión de rotura y el límite elástico.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
	10				10,00
				TOTAL ud	10,00

CCA0100005 ud Ensayo de alargamiento de rotura.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales

Basauriko Udala/Ayuntamiento de Basauri. Sarrera-Erregistro Elektronikoa/Registro general entrada 2026005662 18/05/2026 Dokumentuaren egiazkotasuna balioztatzeko https://egoitza.basauri.eus/EKS/ Para validar la autenticidad de este documento: https://sede.basauri.eus/CSV Egiaztatzeko Kode Segurua (EKS) / Código de verificación (CSV): 165556647460403237 56

Código	Ud	Descripción	Cantidad
		10	10,000
		TOTAL ud	10,00

CCA0100006 ud Ensayo de doblado-desdoblado.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
	10				10,000
				TOTAL ud	10,00

CCA0100007 ud Ensayo de alargamiento bajo carga máxima.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
	10				10,00
				TOTAL ud	10,00

3.4. SEGURIDAD Y SALUD

SSD0100002 m Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso montaje y desmontaje. Medida la longitud colocada.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
	1	150,00			150,00
				TOTAL m	150,00

SSD0403002 m Valla pie de hormigón amortizable en cinco usos, incluso montaje y desmontaje. Medida la longitud colocada.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
	1	150,00			150,00
				TOTAL m	150,00

SSD0200001 ud Cartel serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,7mm de espesor nominal, tamaño 210X297 mm, válidas para señales de obligación, prohibición y advertencia, amortizable en 3 usos, incluso montaje y desmontaje. Medida la unidad colocada.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
	3				3,00
				TOTAL ud	3,00

SSD0200002 ud Cartel serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,7mm de espesor nominal, tamaño 210X297 mm, para señales de lucha contra incendios (extintor, boca de incendio), incluso montaje y desmontaje. Medida la unidad colocada.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
	1				1,00
				TOTAL ud	1,00

Basauriko Udala/Ayuntamiento de Basauri. Sarrera-Erregistro Elektronikoa/Registro general entrada 2026005662 18/05/2026 Dokumentuaren egiazkotasuna balioztatzeko https://egoitza.basauri.eus/EKS/ Para validar la autenticidad de este documento: https://sede.basauri.eus/CSV Egiaztatzeko Kode Segurua (EKS) / Código de verificación (CSV): 165556647460403237 56

Código	Ud	Descripción	Cantidad

SSD0202001 ud Señal de tráfico triangular de peligro en chapa de acero galvanizada prelacada de 70cm de lado, 1,8mm de espesor y borde de rigidez, con láminas adhesivas reflectantes, considerando 5 usos, incluso montaje y desmontaje. Medida la unidad colocada.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
	1				1,00
				TOTAL ud	1,00

SSD0202002 ud Señal de peligro, triangular, normalizada, L=70cm, (amortizable en 5 usos), incluso montaje y desmontaje. Medida la unidad colocada.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
	3				3,00
				TOTAL ud	3,00

SSD0203001 ud Señal de prohibición y obligación, circular, normalizada, Ø=60 cm, (amortizable en 5 usos), con caballete tubular (amortizable en 5 usos), incluso montaje y desmontaje. Medida la unidad colocada.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
	2				2,00
				TOTAL ud	2,00

SSD0401001 ud Puerta peatonal de chapa galvanizada trapezoidal de 1,00x2,00m para colocación en valla de cerramiento de las mismas características, considerando 5 usos, montaje y desmontaje. Medida la unidad colocada.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
	1				1,00
				TOTAL ud	1,00

SSD0402001 ud Puerta camión de chapa galvanizada trapezoidal de 4,00x2,00m para colocación en valla de cerramiento de las mismas características, amortizable en 5 usos, incluso montaje y desmontaje. Medida la unidad colocada.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
	1				1,00
				TOTAL ud	1,00

SSC0200003 m Barandilla protección lateral de zanjas, formada por tres tabloncillos de madera de pino y estaquillas de madera hincadas en el terreno cada 1,00m (amortizable en 3 usos), incluso montaje y desmontaje. Medida la longitud colocada.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
	1	50,00			50,00
				TOTAL m	50,00

Basauriko Udala/Ayuntamiento de Basauri. Sarrera-Erregistro Elektronikoa/Registro general entrada 2026005662 18/05/2026 Dokumentuaren egiaztatasuna balioztatzeko https://egoitza.basauri.eus/EKS/ Para validar la autenticidad de este documento: https://sede.basauri.eus/CSV Egiaztatzeko Kode Segurua (EKS) / Código de verificación (CSV): 165556647460403237 56

Código	Ud	Descripción	Cantidad

SSC0300001 ud Cubrición de hueco horizontal de 1,00x1,00m con mallazo electrosoldado de 15x15cm D=4mm, fijado con conectores al zuncho del hueco y pasante sobre las tabicas y empotrado un metro en la capa de compresión por cada lado, incluso cinta de señalización a 0,90m de altura fijada con pies derechos (amortizable en un solo uso), incluso montaje y desmontaje. Medida la unidad colocada.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
	20				20,00
				TOTAL ud	20,00

SSC0300002 ud Cubrición de hueco horizontal de 2,00x2,00m con mallazo electrosoldado de 15x15cm D=4mm, fijado con conectores al zuncho del hueco y pasante sobre las tabicas y empotrado un metro en la capa de compresión por cada lado, incluso cinta de señalización a 0,90m de altura fijada con pies derechos. (amortizable en un solo uso), incluso montaje y desmontaje. Medida la unidad colocada.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
	20				20,00
				TOTAL ud	20,00

SSC0300003 ud Cubrición de hueco horizontal de 3,00x3,00 m. con mallazo electrosoldado de 15x15 cm. D=4 mm., fijado con conectores al zuncho del hueco y pasante sobre las tabicas y empotrado un metro en la capa de compresión por cada lado, incluso cinta de señalización a 0,90 m. de altura fijada con pies derechos (amortizable en un solo uso), incluso montaje y desmontaje. Medida la unidad colocada.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
	10				10,00
				TOTAL ud	10,00

SSC0300004 m2 Cubrición de hueco horizontal con mallazo electrosoldado de 15x15cm D=4mm, para protección fijado con conectores al zuncho del hueco y pasante sobre las tabicas y empotrado un metro a cada lado en la capa de compresión por cada lado, incluso cinta de señalización a 0,90m de altura fijada con pies derechos (amortizable en un solo uso), incluso montaje y desmontaje. Medida la superficie colocada.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
	1	60,00			60,00
				TOTAL m2	60,00

SSC0501002 m Red horizontal de seguridad de malla de poliamida de 7x7cm de paso, ennudada con cuerda de D=4mm en módulos de 3x4m, incluso soporte mordaza con brazos metálicos, colocados cada 4,00m (amortizable en 20 usos), anclajes de red, cuerdas de unión y red (amortizable en 10 usos), incluso montaje y desmontaje. Medida la longitud colocada.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
	1	60,00			60,00
				TOTAL m	60,00

Basauriko Udala/Ayuntamiento de Basauri. Sarrera-Erregistro Elektronikoa/Registro general entrada 2026005662 18/05/2026 Dokumentuaren egiaztatasuna baliozkotasuna https://egoitza.basauri.eus/EKS/ Para validar la autenticidad de este documento: https://sede.basauri.eus/CSV Egiaztatzeko Kode Segurua (EKS) / Código de verificación (CSV): 165556647460403237 56

Código	Ud	Descripción	Cantidad

SSL0100001 ud Extintor manual de polvo químico seco ABC polivalente, presión incorporada, 6 kg de agente extintor. Eficacia UNE 21A-113B. Colocado con soporte atornillado a paramento, considerando 3 usos. Medida la unidad instalada.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
	2				2,00
				TOTAL ud	2,00

SSL0100002 ud Extintor manual de CO2 (nieve carbónica), de 5 kg de agente extintor, para fuegos de origen eléctrico, eficacia UNE 34B, con soporte atornillado a paramento, considerando 3 usos. Medida la unidad instalada.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
	2				2,00
				TOTAL ud	2,00

SSM0100001 ud Botiquín completamente equipado. Medida la unidad colocada.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
	2				2,00
				TOTAL ud	2,00

SSM0101001 ud Reposición de material de botiquín. Medida la unidad colocada.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
	2				2,00
				TOTAL ud	2,00

SSF0100001 h Curso de formación y prevención de riesgos dirigido a un encargado de obra, a un oficial de primera y tres peones ordinarios. Medida la hora impartida.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
	11				11,00
				TOTAL h	11,00

SSF0100002 ud Costo mensual del Comité de Seguridad y salud en el Trabajo, considerando una reunión al mes de dos horas y formado por un técnico cualificado en materia de seguridad y salud, un encargado de obra dos trabajadores con categoria de oficial de 1ª o ayudante y un vigilante con categoria de oficial de 1ª.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
	1,5				1,50
				TOTAL ud	1,50

Basauriko Udala/Ayuntamiento de Basauri. Sarrera-Erregistro Elektronikoa/Registro general entrada 2026005662 18/05/2026 Dokumentuaren egiaztatasuna balioztatzeko https://egoitza.basauri.eus/EKS/ Para validar la autenticidad de este documento: https://sede.basauri.eus/CSV Egiaztatzeko Kode Segurua (EKS) / Código de verificación (CSV): 165556647460403237 56

Basauriko Udala/Ayuntamiento de Basauri. Sarrera-Erregistro Elektronikoa/Registro general entrada 2026005662 18/05/2026 Dokumentuaren egiazkotasuna balioztatzeko https://egoitza.basauri.eus/EKS/ Para validar la autenticidad de este documento: https://sede.basauri.eus/CSV Egiaztatzeko Kode Seguroa (EKS) / Código de verificación (CSV): 165556647460403237 56

2. CUADRO DE PRECIOS

Basauriko Udala/Ayuntamiento de Basauri. Sarrera-Erregistro Elektronikoa/Registro general entrada 2026005662 18/05/2026 Dokumentuaren egiazkotasuna balioztatzeko https://egoitza.basauri.eus/EKS/ Para validar la autenticidad de este documento: https://sede.basauri.eus/CSV Egiaztatzeko Kode Seguroa (EKS) / Código de verificación (CSV): 165556647460403237 56

2.1 Cuadro de Precios Nº1

Código	Ud	Descripción	Precio en letra	Importe
CCA0100001	ud	Ensayo de ovalidad por calibrado.	ONCE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS	11,37
CCA0100002	ud	Ensayo de sección equivalente y desviación de masa.	DIEZ EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	10,80
CCA0100003	ud	Ensayo de características geométricas de los resaltos.	TREINTA Y OCHO EUROS	38,00
CCA0100004	ud	Ensayo de características mecánicas a tracción determinando la tensión de rotura y el límite elástico.	TREINTA Y OCHO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS	38,70
CCA0100005	ud	Ensayo de alargamiento de rotura.	VEINTIDÓS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	22,60
CCA0100006	ud	Ensayo de doblado-desdoblado.	VEINTITRÉS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	23,30
CCA0100007	ud	Ensayo de alargamiento bajo carga máxima.	SIETE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS	7,68
CCH0100001	ud	Análisis de una amasada de hormigón a flexotracción (3P).	CIENTO VEINTINUEVE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	129,30
CCH0100002	ud	Peso por m3 de hormigón fresco.	CUARENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS	49,36
CCH0100002N	ud	Ensayo paar la determinación del contenido total de sulfatos en aguas de anmasado paar morteros y hormigones.	TREINTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	34,99
CCH0100003	ud	Consistencia y cono de Abrams de hormigón fresco.		

Basauriko Udala/Ayuntamiento de Basauri. Sarrera-Erregistro Elektronikoa/Registro general entrada 2026005662 18/05/2026 Dokumentuaren egiazkotasuna baliozkotzeko https://egoitza.basauri.eus/EKS/ Para validar la autenticidad de este documento: https://sede.basauri.eus/CSV Egiaztatzeko Kode Seguroa (EKS) / Código de verificación (CSV): 165556647460403237 56

Código	Ud	Descripción	Precio en letra	Importe
			TREINTA Y TRES EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS	33,66
CCH0100004	ud	Densidad aparente de hormigón fraguado.		
			VEINTE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS	20,66
CCH0100005	ud	Porosidad accesible de hormigón endurecido.		
			CINCUENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS	56,78
CCH0100009	ud	Profundidad de penetración de agua bajo presión de hormigón endurecido.		
			TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS	368,82
CCH0100010	ud	Toma de hormigón de 5 probetas cilíndricas de 15cm de diámetro y 30cm de altura, incluso rotura a compresión a las edades de 7 y 28 días, así como determinación de la consistencia según UNE-EN 12350-1, 12350-2, 12390-2 y 12390-3.		
			CIENTO DIECIOCHO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS	118,73
GR10101N	m3	Carga y transporte de material excavado sobrante a punto autorizado		
			CATORCE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	14,84
GR10102N	m3	Canon de vertido en canteras autorizadas. Tierras y rocas no contaminada LER 170504.		
			UN EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS	1,71
GR10103N	t	Retirada de hormigón LER 170101.		
			CUARENTA Y CUATRO EUROS con TRES CÉNTIMOS	44,03
GR10104N	t	Retirada de mezclas bituminosas LER 170302.		
			SESENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS	62,36
GR10106N	t	Retirada plásticos limpios inertes LER 170203.		
			CUARENTA Y DOS EUROS con	42,81

Basauriko Udala/Ayuntamiento de Basauri. Sarrera-Erregistro Elektronikoa/Registro general entrada 2026005662 18/05/2026 Dokumentuaren egiazkotasuna baliozkotzeko https://egoitza.basauri.eus/EKS/ Para validar la autenticidad de este documento: https://sede.basauri.eus/CSV Egiaztatzeko Kode Segurua (EKS) / Código de verificación (CSV): 165556647460403237 56

Código	Ud	Descripción	Precio en letra	Importe
			OCHENTA Y UN CÉNTIMOS	
GR10110N	t	Retirada de maderas limpias LER 170201.		
			OCHENTA Y TRES EUROS con DIEZ CÉNTIMOS	83,10
GR10111N	t	Retirada de hierro y acero LER 170405.		
			CUARENTA Y DOS EUROS	42,00
GR10113N	t	Retirada envases metálicos vacíos de sustancias peligrosas LER 150110*		
			DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS	264,93
GR10114N	t	Retirada envases papel-cartón LER150101		
			SESENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS	68,51
GR10115N	ud	Punto limpio con obra civil señalizado completo		
			MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	1.696,50
SSC0200003	m	Barandilla protección lateral de zanjas, formada por tres tabloncillos de madera de pino y estaquillas de madera hincadas en el terreno cada 1,00m (amortizable en 3 usos), incluso montaje y desmontaje. Medida la longitud colocada.		
			SEIS EUROS con DIECISÉIS CÉNTIMOS	6,16
SSC0300001	ud	Cubrición de hueco horizontal de 1,00x1,00m con mallazo electrosoldado de 15x15cm D=4mm, fijado con conectores al zuncho del hueco y pasante sobre las tabicas y empotrado un metro en la capa de compresión por cada lado, incluso cinta de señalización a 0,90m de altura fijada con pies derechos (amortizable en un solo uso), incluso montaje y desmontaje. Medida la unidad colocada.		
			CUARENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS	42,57

Basauriko Udala/Ayuntamiento de Basauri. Sarrera-Erregistro Elektronikoa/Registro general entrada 2026005662 18/05/2026 Dokumentuaren egiaztatasuna balioztatzeko https://egoitza.basauri.eus/EKS/ Para validar la autenticidad de este documento: https://sede.basauri.eus/CSV Egiaztatzeko Kode Seguroa (EKS) / Código de verificación (CSV): 165556647460403237 56

Código	Ud	Descripción	Precio en letra	Importe
SSC0300002	ud	Cubrición de hueco horizontal de 2,00x2,00m con mallazo electrosoldado de 15x15cm D=4mm, fijado con conectores al zuncho del hueco y pasante sobre las tabicas y empotrado un metro en la capa de compresión por cada lado, incluso cinta de señalización a 0,90m de altura fijada con pies derechos. (amortizable en un solo uso), incluso montaje y desmontaje. Medida la unidad colocada.	OCHENTA Y CINCO EUROS con SIETE CÉNTIMOS	85,07
SSC0300003	ud	Cubrición de hueco horizontal de 3,00x3,00 m. con mallazo electrosoldado de 15x15 cm. D=4 mm., fijado con conectores al zuncho del hueco y pasante sobre las tabicas y empotrado un metro en la capa de compresión por cada lado, incluso cinta de señalización a 0,90 m. de altura fijada con pies derechos (amortizable en un solo uso), incluso montaje y desmontaje. Medida la unidad colocada.	CIENTO OCHENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS	183,75
SSC0300004	m2	Cubrición de hueco horizontal con mallazo electrosoldado de 15x15cm D=4mm, para protección fijado con conectores al zuncho del hueco y pasante sobre las tabicas y empotrado un metro a cada lado en la capa de compresión por cada lado, incluso cinta de señalización a 0,90m de altura fijada con pies derechos (amortizable en un solo uso), incluso montaje y desmontaje. Medida la superficie colocada.	CUARENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS	42,57
SSC0501002	m	Red horizontal de seguridad de malla de poliamida de 7x7cm de paso, ennudada con cuerda de D=4mm en módulos de 3x4m, incluso soporte mordaza con brazos metálicos, colocados cada 4,00m (amortizable en 20 usos), anclajes de red, cuerdas de unión y red (amortizable en 10 usos), incluso montaje y desmontaje. Medida la longitud colocada.	ONCE EUROS con OCHO CÉNTIMOS	11,08
SSD0100002	m	Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso montaje y desmontaje. Medida la longitud colocada.	UN EUROS con VEINTIDÓS CÉNTIMOS	1,22
SSD0200001	ud	Cartel serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,7mm de espesor nominal, tamaño 210X297 mm, válidas para señales de obligación, prohibición y advertencia, amortizable en 3 usos, incluso montaje y desmontaje. Medida la unidad colocada.	TRES EUROS con CUATRO CÉNTIMOS	3,04

Basauriko Udala/Ayuntamiento de Basauri. Sarrera-Erregistro Elektronikoa/Registro general entrada 2026005662 18/05/2026 Dokumentuaren egiazkotasuna balioztatzeko https://egoitza.basauri.eus/EKS/ Para validar la autenticidad de este documento: https://sede.basauri.eus/CSV Egiaztatzeko Kode Segurua (EKS) / Código de verificación (CSV): 165556647460403237 56

Código	Ud	Descripción	Precio en letra	Importe
SSD0200002	ud	Cartel serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,7mm de espesor nominal, tamaño 210X297 mm, para señales de lucha contra incendios (extintor, boca de incendio), incluso montaje y desmontaje. Medida la unidad colocada.	CUATRO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS	4,35
SSD0202001	ud	Señal de tráfico triangular de peligro en chapa de acero galvanizada prelacada de 70cm de lado, 1,8mm de espesor y borde de rigidez, con láminas adhesivas reflectantes, considerando 5 usos, incluso montaje y desmontaje. Medida la unidad colocada.	NUEVE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	9,74
SSD0202002	ud	Señal de peligro, triangular, normalizada, L=70cm, (amortizable en 5 usos), incluso montaje y desmontaje. Medida la unidad colocada.	NUEVE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	9,74
SSD0203001	ud	Señal de prohibición y obligación, circular, normalizada, Ø=60 cm, (amortizable en 5 usos), con caballete tubular (amortizable en 5 usos), incluso montaje y desmontaje. Medida la unidad colocada.	VEINTIÚN EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS	21,87
SSD0401001	ud	Puerta peatonal de chapa galvanizada trapezoidal de 1,00x2,00m para colocación en valla de cerramiento de las mismas características, considerando 5 usos, montaje y desmontaje. Medida la unidad colocada.	VEINTISÉIS EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	26,49
SSD0402001	ud	Puerta camión de chapa galvanizada trapezoidal de 4,00x2,00m para colocación en valla de cerramiento de las mismas características, amortizable en 5 usos, incluso montaje y desmontaje. Medida la unidad colocada.	SETENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS	75,43
SSD0403002	m	Valla pie de hormigón amortizable en cinco usos, incluso montaje y desmontaje. Medida la longitud colocada.	CUATRO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS	4,72

Basauriko Udala/Ayuntamiento de Basauri. Sarrera-Erregistro Elektronikoa/Registro general entrada 2026005662 18/05/2026 Dokumentuaren egiazkotasuna balioztatzeko https://egoitza.basauri.eus/EKS/ Para validar la autenticidad de este documento: https://sede.basauri.eus/CSV Egiaztatzeko Kode Segurua (EKS) / Código de verificación (CSV): 165556647460403237 56

Código	Ud	Descripción	Precio en letra	Importe
SSF0100001	h	Curso de formación y prevención de riesgos dirigido a un encargado de obra, a un oficial de primera y tres peones ordinarios. Medida la hora impartida.	CIENTO VEINTIÚN EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	121,54
SSF0100002	ud	Costo mensual del Comité de Seguridad y salud en el Trabajo, considerando una reunión al mes de dos horas y formado por un técnico cualificado en materia de seguridad y salud, un encargado de obra dos trabajadores con categoria de oficial de 1ª o ayudante y un vigilante con categoria de oficial de 1ª.	CIENTO SESENTA EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS	160,68
SSL0100001	ud	Extintor manual de polvo químico seco ABC polivalente, presión incorporada, 6 kg de agente extintor. Eficacia UNE 21A-113B. Colocado con soporte atornillado a paramento, considerando 3 usos. Medida la unidad instalada.	CINCO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS	5,81
SSL0100002	ud	Extintor manual de CO2 (nieve carbónica), de 5 kg de agente extintor, para fuegos de origen eléctrico, eficacia UNE 34B, con soporte atornillado a paramento, considerando 3 usos. Medida la unidad instalada.	DOCE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS	12,56
SSM0100001	ud	Botiquín completamente equipado. Medida la unidad colocada.	TREINTA Y TRES EUROS con VEINTIÚN CÉNTIMOS	33,21
SSM0101001	ud	Reposición de material de botiquín. Medida la unidad colocada.	CUARENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS	46,88
URG0401002N	m3	Ejecución de zanja de 2 metros de altura y 1 metro de ancho y posterior relleno con grava para al aislamiento acústico. Incluye maquinaría, la excavación de zanja, entibación en caso de ser necesario, y material de relleno.Totalmente ejecutado y terminado.	SESENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	67,54
URG0602003	m3	Relleno trasdós de obras de fábrica o muro con material filtrante procedente de cantera, extendido en tongadas y vibrado. Medido el volumen ejecutado.		

Basauriko Udala/Ayuntamiento de Basauri. Sarrera-Erregistro Elektronikoa/Registro general entrada 2026005662 18/05/2026 Dokumentuaren egiaztatasuna balioztatzeko https://egoitza.basauri.eus/EKS/ Para validar la autenticidad de este documento: https://sede.basauri.eus/CSV Egiaztatzeko Kode Seguroa (EKS) / Código de verificación (CSV): 165556647460403237 56

Código	Ud	Descripción	Precio en letra	Importe
			CUARENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS	49,92
URG0700003N	m3	Hormigón preparado tipo HM-15/P/40/I para limpieza y nivelación, incluso fabricación, suministro, p.p. de medios auxiliares, juntas y vertido. Medido el volumen ejecutado.		
			NOVENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS	99,87
URG0702010_amx	m3	Hormigón preparado tipo HA-25/F/20/IIa en pilotes, incluso fabricación, suministro y vertido con cubilote a través de tubo Tremie. Medido el volumen ejecutado.		
			CIENTO VEINTIDÓS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS	122,29
URG0703002	m3	Hormigón preparado tipo HA-30/B/20/IIIa en zapatas corridas de muros, incluso fabricación, suministro, vertido y vibrado. Medido el volumen ejecutado.		
			CIENTO VEINTICINCO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	125,74
URG0710002_amx	m3	Mortero de cemento M-7,5 hidrófugo para levante de tabiquería exterior y aplacado exterior. Medido el volumen ejecutado.		
			CIENTO SETENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	179,40
URG0740002	m	Junta de trabajo estanca con banda preformada de PVC de 190mm de ancho y 3mm de espesor en estructuras de hormigón, colocado en paramentos verticales y horizontales, incluso p.p. de empalmes soldados y grapas. Medida la longitud ejecutada.		
			SEIS EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS	6,33
URG0740003	m	Junta de dilatación estanca con poliestireno expandido de 20mm de espesor en estructuras de hormigón, colocado en paramentos verticales y horizontales hasta 250mm de profundidad, incluso p.p. de recortes. Medida la longitud ejecutada.		
			CINCO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS	5,10
URG0800001	m2	Encofrado y desencofrado recto oculto en cimentaciones con madera, considerando 8 puestas, incluso p.p de apeos necesarios, arriostramientos, distanciadores, medios auxiliares y pequeño material. Medida la superficie de enconfrado útil.		

Basauriko Udala/Ayuntamiento de Basauri. Sarrera-Erregistro Elektronikoa/Registro general entrada 2026005662 18/05/2026 Dokumentuaren egiaztatasuna balioztatzeko https://egoitza.basauri.eus/EKS/ Para validar la autenticidad de este documento: https://sede.basauri.eus/CSV Egiaztatzeko Kode Segurua (EKS) / Código de verificación (CSV): 165556647460403237 56

Código	Ud	Descripción	Precio en letra	Importe
			VEINTE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS	20,63
URG0900001	kg	Suministro y colocación de acero corrugado B-500-S de alta adherencia en estructura de hormigón, incluso cortes, colocación y solapes. Medido el peso nominal.		
			DOS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS	2,73
URG0900001_aux	kg	Suministro y colocación de acero corrugado B-500-S de alta adherencia en estructura de hormigón, incluso cortes, colocación y solapes. Medido el peso nominal.		
			DOS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS	2,58
URG0901001	kg	Suministro y colocación de malla de acero electrosoldado B-500-T de alta adherencia en estructura de hormigón, incluso cortes, colocación y solapes. Medido el peso nominal.		
			OCHO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	8,79
URG1000002N	m	Pilote in situ de extracción con entubación recuperable, CPI-4, de 1200mm de diámetro barrenado con empotramiento en roca, incluso suministro y colocación de armado en toda su longitud con acero B-500S en una cuantía de 25 kg/m3, y suministro y vertido de hormigón HA-25 de tamaño máximo de árido 20 mm y consistencia fluida. Medida la longitud ejecutada.		
			MIL CIENTO DOCE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	1.112,50
URG1000004	m3	Descabezado de pilote de hormigón armado con martillo rompedor y compresor de aire, incluso retirada de escombros al punto de carga (no incluye carga ni transporte a vertedero). Medido el volumen ejecutado.		
			SESENTA Y OCHO EUROS con DIECISÉIS CÉNTIMOS	68,16
URG110010aux	m²	Muro HA prefabricado de 10cm de espesor y altura de 6 a 9 m		
			CIENTO DIECINUEVE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	119,60
URG110011aux	m²	Muro HA prefabricado de 10cm de espesor y altura de 6 a 9 m		
			DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS	244,77

Basauriko Udala/Ayuntamiento de Basauri. Sarrera-Erregistro Elektronikoa/Registro general entrada 2026005662 18/05/2026 Dokumentuaren egiaztatasuna balioztatzeko https://egoitza.basauri.eus/EKS/ Para validar la autenticidad de este documento: https://sede.basauri.eus/CSV Egiaztatzeko Kode Segurua (EKS) / Código de verificación (CSV): 165556647460403237 56

Código	Ud	Descripción	Precio en letra	Importe
URG1101002N	m2	Muro de doble cara, prefabricado de hormigón, de 20cm de espesor de 6m a 9m de altura, superficie plana, compuesto por dos placas de hormigón de 5cm de espesor cada una, con caras vistas de color gris, con textura lisa, separadas entre sí por celosías metálicas, con inclusión o delimitación de huecos, hormigonado de su núcleo central con hormigón HA-30/F/20/XC20, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 350kg/m3, apuntalamiento y desapuntalamiento del muro, una vez haya alcanzado el hormigón la resistencia adecuada. Totalmente montado según detalle de planos.	DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con UN CÉNTIMOS	278,01
URG1101003N	m2	Muro prefabricado de hormigón, de 10 cm de espesor de 6m a 93 de altura, superficie plana, hormigonado de su núcleo con hormigón HA-30/F/20/XC20, y acero UNE-EN 10080 B500 S, con una cuantía aproximada de 100kg/m3; apuntalamiento y desapuntalamiento del muro, una vez haya alcanzado el hormigón la resistencia adecuada. Totalmentee montado según detalle de planos.	CIENTO CUARENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS	145,33
URG1210002	m2	Impermeabilización de trasdos de muros con membrana adherida, con lámina de betún elastómero tipo LBM-30-FP, de 3kg/m2, con una armadura de fieltro poliester 160gr/m2 y acabado en film termofusible por ambas caras, previa imprimación de este con 0,3kg/m2 de emulsión asfáltica, incluso limpieza del soporte, solapes y entregas. Medida la superficie ejecutada.	QUINCE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	15,44
URG1212001	m2	Suministro y colocación de geotextil no tejido de polipropileno de densidad 150gr/m2, como elemento anticontaminante, colocado entre el terreno natural previamente preparado y el relleno de material granular, incluso p.p de solapes y unión. Medida la superficie ejecutada.	TRES EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	3,50
URS1200001	m	Tubo ranurado circular de PVC doble pared para drenaje SN4 de 110 mm de diámetro, incluso piezas especiales y accesorios de unión por copa con junta elástica, preparación de la superficie de asiento, compactación y nivelación, totalmente colocado. Medida la longitud ejecutada.	DIEZ EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	10,59

Basauriko Udala/Ayuntamiento de Basauri. Sarrera-Erregistro Elektronikoa/Registro general entrada 2026005662 18/05/2026 Dokumentuaren egiaztatasuna balioztatzeko https://egoitza.basauri.eus/EKS/ Para validar la autenticidad de este documento: https://sede.basauri.eus/CSV Egiaztatzeko Kode Seguroa (EKS) / Código de verificación (CSV): 165556647460403237 56

Código	Ud	Descripción	Precio en letra	Importe
URV0720005	m	Suministro y colocación de albardilla prefabricada de hormigón 50x6cm, sobre capa de 3cm de mortero de cemento M-7,5 hidrófugo, incluso nivelado, aplomado, rejuntado, sellado de juntas y limpieza. Medida la longitud ejecutada.	CINCUENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS	52,66

Junio de 2025

Los autores del proyecto

Fdo.: Carlos Estefanía López de Argumedo
Arquitecto

Fdo.: Pino Urgoiti Martín
Arquitecta
Colegiada nº: 1.228

Basauriko Udala/Ayuntamiento de Basauri. Sarrera-Erregistro Elektronikoa/Registro general entrada 2026005662 18/05/2026 Dokumentuaren egiazkotasuna balioztatzeko https://egoitza.basauri.eus/EKS/ Para validar la autenticidad de este documento: https://sede.basauri.eus/CSV Egiaztatzeko Kode Seguroa (EKS) / Código de verificación (CSV): 165556647460403237 56

Basauriko Udala/Ayuntamiento de Basauri. Sarrera-Erregistro Elektronikoa/Registro general entrada 2026005662 18/05/2026 Dokumentuaren egiazkotasuna balioztatzeko https://egoitza.basauri.eus/EKS/ Para validar la autenticidad de este documento: https://sede.basauri.eus/CSV Egiaztatzeko Kode Seguroa (EKS) / Código de verificación (CSV): 165556647460403237 56

2.2 Cuadro de Precios Nº2

Código	Ud	Descripción	Importe
CCA0100001	ud	Ensayo de ovalidad por calibrado.	
		Sin descomposición	
		TOTAL PARTIDA	11,37
CCA0100002	ud	Ensayo de sección equivalente y desviación de masa.	
		Sin descomposición	
		TOTAL PARTIDA	10,80
CCA0100003	ud	Ensayo de características geométricas de los resaltos.	
		Sin descomposición	
		TOTAL PARTIDA	38,00
CCA0100004	ud	Ensayo de características mecánicas a tracción determinando la tensión de rotura y el límite elástico.	
		Sin descomposición	
		TOTAL PARTIDA	38,70
CCA0100005	ud	Ensayo de alargamiento de rotura.	
		Sin descomposición	
		TOTAL PARTIDA	22,60
CCA0100006	ud	Ensayo de doblado-desdoblado.	
		Sin descomposición	
		TOTAL PARTIDA	23,30
CCA0100007	ud	Ensayo de alargamiento bajo carga máxima.	
		Sin descomposición	
		TOTAL PARTIDA	7,68
CCH0100001	ud	Análisis de una amasada de hormigón a flexotracción (3P).	
		Sin descomposición	
		TOTAL PARTIDA	129,30
CCH0100002	ud	Peso por m3 de hormigón fresco.	
		Sin descomposición	
		TOTAL PARTIDA	49,36
CCH0100002N	ud	Ensayo paar la determinación del contenido total de sulfatos en aguas de anmasado paar morteros y hormigones.	
		Sin descomposición	
		TOTAL PARTIDA	34,99
CCH0100003	ud	Consistencia y cono de Abrams de hormigón fresco.	
		Sin descomposición	
		TOTAL PARTIDA	33,66
CCH0100004	ud	Densidad aparente de hormigón fraguado.	
		Sin descomposición	
		TOTAL PARTIDA	20,66
CCH0100005	ud	Porosidad accesible de hormigón endurecido.	

Basauriko Udala/Ayuntamiento de Basauri. Sarrera-Erregistro Elektronikoa/Registro general entrada 2026005662 18/05/2026 Dokumentuaren egiaztatzeko https://egoitza.basauri.eus/EKS/ Para validar la autenticidad de este documento: https://sede.basauri.eus/CSV Egiaztatzeko Kode Segurua (EKS) / Código de verificación (CSV): 165556647460403237 56

Código	Ud	Descripción	Importe
		Sin descomposición	
		TOTAL PARTIDA	56,78
CCH0100009	ud	Profundidad de penetración de agua bajo presión de hormigón endurecido.	
		Sin descomposición	
		TOTAL PARTIDA	368,82
CCH0100010	ud	Toma de hormigón de 5 probetas cilíndricas de 15cm de diámetro y 30cm de altura, incluso rotura a compresión a las edades de 7 y 28 días, así como determinación de la consistencia según UNE-EN 12350-1, 12350-2, 12390-2 y 12390-3.	
		Sin descomposición	
		TOTAL PARTIDA	118,73
GR10101N	m3	Carga y transporte de material excavado sobrante a punto autorizado	
		Sin descomposición	
		TOTAL PARTIDA	14,84
GR10102N	m3	Canon de vertido en canteras autorizadas. Tierras y rocas no contaminada LER 170504.	
		Sin descomposición	
		TOTAL PARTIDA	1,71
GR10103N	t	Retirada de hormigón LER 170101.	
		Sin descomposición	
		TOTAL PARTIDA	44,03
GR10104N	t	Retirada de mezclas bituminosas LER 170302.	
		Sin descomposición	
		TOTAL PARTIDA	62,36
GR10106N	t	Retirada plásticos limpios inertes LER 170203.	
		Sin descomposición	
		TOTAL PARTIDA	42,81
GR10110N	t	Retirada de maderas limpias LER 170201.	
		Sin descomposición	
		TOTAL PARTIDA	83,10
GR10111N	t	Retirada de hierro y acero LER 170405.	
		Sin descomposición	
		TOTAL PARTIDA	42,00
GR10113N	t	Retirada envases metálicos vacíos de sustancias peligrosas LER 150110*	
		Sin descomposición	
		TOTAL PARTIDA	264,93
GR10114N	t	Retirada envases papel-cartón LER150101	

Basauriko Udala/Ayuntamiento de Basauri. Sarrera-Erregistro Elektronikoa/Registro general entrada 2026005662 18/05/2026 Dokumentuaren egiazkotasuna balioztatzeko https://egoitza.basauri.eus/EKS/ Para validar la autenticidad de este documento: https://sede.basauri.eus/CSV Egiaztatzeko Kode Segurua (EKS) / Código de verificación (CSV): 165556647460403237 56

Código	Ud	Descripción	Importe
		Sin descomposición	
		TOTAL PARTIDA	68,51
GR10115N	ud	Punto limpio con obra civil señalizado completo	
		Sin descomposición	
		TOTAL PARTIDA	1.696,50
SSC0200003	m	Barandilla protección lateral de zanjas, formada por tres tabloncillos de madera de pino y estaquillas de madera hincadas en el terreno cada 1,00m (amortizable en 3 usos), incluso montaje y desmontaje. Medida la longitud colocada.	
		Mano de obra	4,79
		Resto de obra y materiales.....	1,37
		TOTAL PARTIDA	6,16
SSC0300001	ud	Cubrición de hueco horizontal de 1,00x1,00m con mallazo electrosoldado de 15x15cm D=4mm, fijado con conectores al zuncho del hueco y pasante sobre las tabicas y empotrado un metro en la capa de compresión por cada lado, incluso cinta de señalización a 0,90m de altura fijada con pies derechos (amortizable en un solo uso), incluso montaje y desmontaje. Medida la unidad colocada.	
		Mano de obra	5,12
		Resto de obra y materiales.....	37,46
		Suma la partida	42,58
		Redondeo	-0,01
		TOTAL PARTIDA	42,57
SSC0300002	ud	Cubrición de hueco horizontal de 2,00x2,00m con mallazo electrosoldado de 15x15cm D=4mm, fijado con conectores al zuncho del hueco y pasante sobre las tabicas y empotrado un metro en la capa de compresión por cada lado, incluso cinta de señalización a 0,90m de altura fijada con pies derechos. (amortizable en un solo uso), incluso montaje y desmontaje. Medida la unidad colocada.	
		Mano de obra	10,61
		Resto de obra y materiales.....	74,46
		TOTAL PARTIDA	85,07
SSC0300003	ud	Cubrición de hueco horizontal de 3,00x3,00 m. con mallazo electrosoldado de 15x15 cm. D=4 mm., fijado con conectores al zuncho del hueco y pasante sobre las tabicas y empotrado un metro en la capa de compresión por cada lado, incluso cinta de señalización a 0,90 m. de altura fijada con pies derechos (amortizable en un solo uso), incluso montaje y desmontaje. Medida la unidad colocada.	
		Mano de obra	46,11
		Resto de obra y materiales.....	137,65
		Suma la partida	183,76
		Redondeo	-0,01
		TOTAL PARTIDA	183,75

Basauriko Udala/Ayuntamiento de Basauri. Sarrera-Erregistro Elektronikoa/Registro general entrada 2026005662 18/05/2026 Dokumentuaren egiazkotasuna balioztatzeko https://egoitza.basauri.eus/EKS/ Para validar la autenticidad de este documento: https://sede.basauri.eus/CSV Egiaztatzeko Kode Seguroa (EKS) / Código de verificación (CSV): 165556647460403237 56

Código	Ud	Descripción	Importe

SSC0300004 m2 Cubrición de hueco horizontal con mallazo electrosoldado de 15x15cm D=4mm, para protección fijado con conectores al zuncho del hueco y pasante sobre las tabicas y empotrado un metro a cada lado en la capa de compresión por cada lado, incluso cinta de señalización a 0,90m de altura fijada con pies derechos (amortizable en un solo uso), incluso montaje y desmontaje. Medida la superficie colocada.

Mano de obra	5,12
Resto de obra y materiales.....	37,46
Suma la partida	42,58
Redondeo	-0,01
TOTAL PARTIDA	42,57

SSC0501002 m Red horizontal de seguridad de malla de poliamida de 7x7cm de paso, ennudada con cuerda de D=4mm en módulos de 3x4m, incluso soporte mordaza con brazos metálicos, colocados cada 4,00m (amortizable en 20 usos), anclajes de red, cuerdas de unión y red (amortizable en 10 usos), incluso montaje y desmontaje. Medida la longitud colocada.

Mano de obra	6,17
Resto de obra y materiales.....	4,91
TOTAL PARTIDA	11,08

SSD0100002 m Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso montaje y desmontaje. Medida la longitud colocada.

Mano de obra	1,11
Resto de obra y materiales.....	0,11
TOTAL PARTIDA	1,22

SSD0200001 ud Cartel serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,7mm de espesor nominal, tamaño 210X297 mm, válidas para señales de obligación, prohibición y advertencia, amortizable en 3 usos, incluso montaje y desmontaje. Medida la unidad colocada.

Mano de obra	2,26
Resto de obra y materiales.....	0,78
TOTAL PARTIDA	3,04

SSD0200002 ud Cartel serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,7mm de espesor nominal, tamaño 210X297 mm, para señales de lucha contra incendios (extintor, boca de incendio), incluso montaje y desmontaje. Medida la unidad colocada.

Mano de obra	2,26
Resto de obra y materiales.....	2,09
TOTAL PARTIDA	4,35

SSD0202001 ud Señal de tráfico triangular de peligro en chapa de acero galvanizada prelacada de 70cm de lado, 1,8mm de espesor y borde de rigidez, con láminas adhesivas reflectantes, considerando 5 usos, incluso montaje y desmontaje. Medida la unidad colocada.

Basauriko Udala/Ayuntamiento de Basauri. Sarrera-Erregistro Elektronikoa/Registro general entrada 2026005662 18/05/2026 Dokumentuaren egiaztatasuna balioztatzeko https://egoitza.basauri.eus/EKS/ Para validar la autenticidad de este documento: https://sede.basauri.eus/CSV Egiaztatzeko Kode Segurua (EKS) / Código de verificación (CSV): 165556647460403237 56

Código	Ud	Descripción	Importe
		Mano de obra	1,13
		Resto de obra y materiales.....	8,61
		TOTAL PARTIDA	9,74
SSD0202002	ud	Señal de peligro, triangular, normalizada, L=70cm, (amortizable en 5 usos), incluso montaje y desmontaje. Medida la unidad colocada.	
		Mano de obra	1,13
		Resto de obra y materiales.....	8,61
		TOTAL PARTIDA	9,74
SSD0203001	ud	Señal de prohibición y obligación, circular, normalizada, Ø=60 cm, (amortizable en 5 usos), con caballete tubular (amortizable en 5 usos), incluso montaje y desmontaje. Medida la unidad colocada.	
		Mano de obra	1,13
		Resto de obra y materiales.....	20,74
		TOTAL PARTIDA	21,87
SSD0401001	ud	Puerta peatonal de chapa galvanizada trapezoidal de 1,00x2,00m para colocación en valla de cerramiento de las mismas características, considerando 5 usos, montaje y desmontaje. Medida la unidad colocada.	
		Mano de obra	4,53
		Resto de obra y materiales.....	21,96
		TOTAL PARTIDA	26,49
SSD0402001	ud	Puerta camión de chapa galvanizada trapezoidal de 4,00x2,00m para colocación en valla de cerramiento de las mismas características, amortizable en 5 usos, incluso montaje y desmontaje. Medida la unidad colocada.	
		Mano de obra	9,11
		Resto de obra y materiales.....	66,32
		TOTAL PARTIDA	75,43
SSD0403002	m	Valla pie de hormigón amortizable en cinco usos, incluso montaje y desmontaje. Medida la longitud colocada.	
		Mano de obra	0,46
		Resto de obra y materiales.....	4,26
		TOTAL PARTIDA	4,72
SSF0100001	h	Curso de formación y prevención de riesgos dirigido a un encargado de obra, a un oficial de primera y tres peones ordinarios. Medida la hora impartida.	
		Mano de obra	121,54
		TOTAL PARTIDA	121,54
SSF0100002	ud	Costo mensual del Comité de Seguridad y salud en el Trabajo, considerando una reunión al mes de dos horas y formado por un técnico cualificado en materia de seguridad y salud, un encargado de obra dos trabajadores con categoria de oficial de 1ª o ayudante y un vigilante con categoria de oficial de 1ª.	

Basauriko Udala/Ayuntamiento de Basauri. Sarrera-Erregistro Elektronikoa/Registro general entrada 2026005662 18/05/2026 Dokumentuaren egiazkotasuna balioztatzeko https://egoitza.basauri.eus/EKS/ Para validar la autenticidad de este documento: https://sede.basauri.eus/CSV Egiaztatzeko Kode Segurua (EKS) / Código de verificación (CSV): 165556647460403237 56

Código	Ud	Descripción	Importe
		Mano de obra	160,68
		TOTAL PARTIDA	160,68
SSL0100001	ud	Extintor manual de polvo químico seco ABC polivalente, presión incorporada, 6 kg de agente extintor. Eficacia UNE 21A-113B. Colocado con soporte atornillado a paramento, considerando 3 usos. Medida la unidad instalada.	
		Resto de obra y materiales.....	5,81
		TOTAL PARTIDA	5,81
SSL0100002	ud	Extintor manual de CO2 (nieve carbónica), de 5 kg de agente extintor, para fuegos de origen eléctrico, eficacia UNE 34B, con soporte atornillado a paramento, considerando 3 usos. Medida la unidad instalada.	
		Resto de obra y materiales.....	12,56
		TOTAL PARTIDA	12,56
SSM0100001	ud	Botiquín completamente equipado. Medida la unidad colocada.	
		Resto de obra y materiales.....	33,21
		TOTAL PARTIDA	33,21
SSM0101001	ud	Reposición de material de botiquín. Medida la unidad colocada.	
		Resto de obra y materiales.....	46,88
		TOTAL PARTIDA	46,88
URG0401002N	m3	Ejecución de zanja de 2 metros de altura y 1 metro de ancho y posterior relleno con grava para al aislamiento acústico. Incluye maquinaría, la excavación de zanja, entibación en caso de ser necesario, y material de relleno.Totalmente ejecutado y terminado.	
		Mano de obra	7,22
		Maquinaria	17,67
		Resto de obra y materiales.....	42,65
		TOTAL PARTIDA	67,54
URG0602003	m3	Relleno trasdós de obras de fábrica o muro con material filtrante procedente de cantera, extendido en tongadas y vibrado. Medido el volumen ejecutado.	
		Mano de obra	4,96
		Maquinaria	3,30
		Resto de obra y materiales.....	41,66
		TOTAL PARTIDA	49,92
URG0700003N	m3	Hormigón preparado tipo HM-15/P/40/I para limpieza y nivelación, incluso fabricación, suministro, p.p. de medios auxiliares, juntas y vertido. Medido el volumen ejecutado.	
		Mano de obra	3,02
		Resto de obra y materiales.....	96,85
		TOTAL PARTIDA	99,87

Basauriko Udala/Ayuntamiento de Basauri. Sarrera-Erregistro Elektronikoa/Registro general entrada 2026005662 18/05/2026 Dokumentuaren egiazkotasuna baliozkotzeko https://egoitza.basauri.eus/EKS/ Para validar la autenticidad de este documento: https://sede.basauri.eus/CSV Egiaztatzeko Kode Segurua (EKS) / Código de verificación (CSV): 165556647460403237 56

Código	Ud	Descripción	Importe

URG0702010_a m3 Hormigón preparado tipo HA-25/F/20/IIa en pilotes, incluso fabricación, suministro y vertido con cubilote a través de tubo Tremie. Medido el volumen ejecutado.

Mano de obra	29,27
Maquinaria	10,11
Resto de obra y materiales.....	82,91
TOTAL PARTIDA	122,29

URG0703002 m3 Hormigón preparado tipo HA-30/B/20/IIIa en zapatas corridas de muros, incluso fabricación, suministro, vertido y vibrado. Medido el volumen ejecutado.

Mano de obra	6,98
Maquinaria	2,64
Resto de obra y materiales.....	116,12
TOTAL PARTIDA	125,74

URG0710002_a m2 Mortero de cemento M-7,5 hidrófugo para levante de tabiquería exterior y aplacado exterior. Medido el volumen ejecutado.

Resto de obra y materiales.....	179,40
TOTAL PARTIDA	179,40

URG0740002 m Junta de trabajo estanca con banda preformada de PVC de 190mm de ancho y 3mm de espesor en estructuras de hormigón, colocado en paramentos verticales y horizontales, incluso p.p. de empalmes soldados y grapas. Medida la longitud ejecutada.

Mano de obra	2,47
Resto de obra y materiales.....	3,86
TOTAL PARTIDA	6,33

URG0740003 m Junta de dilatación estanca con poliestireno expandido de 20mm de espesor en estructuras de hormigón, colocado en paramentos verticales y horizontales hasta 250mm de profundidad, incluso p.p. de recortes. Medida la longitud ejecutada.

Mano de obra	3,66
Resto de obra y materiales.....	1,44
TOTAL PARTIDA	5,10

URG0800001 m2 Encofrado y desencofrado recto oculto en cimentaciones con madera, considerando 8 puestas, incluso p.p de apeos necesarios, arriostramientos, distanciadores, medios auxiliares y pequeño material. Medida la superficie de enconfrado útil.

Mano de obra	18,33
Resto de obra y materiales.....	2,30
TOTAL PARTIDA	20,63

URG0900001 kg Suministro y colocación de acero corrugado B-500-S de alta adherencia en estructura de hormigón, incluso cortes, colocación y solapes. Medido el peso nominal.

Basauriko Udala/Ayuntamiento de Basauri. Sarrera-Erregistro Elektronikoa/Registro general entrada 2026005662 18/05/2026 Dokumentuaren egiazkotasuna balioztatzeko https://egoitza.basauri.eus/EKS/ Para validar la autenticidad de este documento: https://sede.basauri.eus/CSV Egiaztatzeko Kode Segurua (EKS) / Código de verificación (CSV): 165556647460403237 56

Código	Ud	Descripción	Importe
		Mano de obra	0,38
		Resto de obra y materiales.....	2,35
		TOTAL PARTIDA	2,73
URG0900001_auxx	kg	Suministro y colocación de acero corrugado B-500-S de alta adherencia en estructura de hormigón, incluso cortes, colocación y solapes. Medido el peso nominal.	
		Mano de obra	0,38
		Resto de obra y materiales.....	2,20
		TOTAL PARTIDA	2,58
URG0901001	kg	Suministro y colocación de malla de acero electrosoldado B-500-T de alta adherencia en estructura de hormigón, incluso cortes, colocación y solapes. Medido el peso nominal.	
		Mano de obra	0,14
		Resto de obra y materiales.....	8,65
		TOTAL PARTIDA	8,79
URG1000002N	m	Pilote in situ de extracción con entubación recuperable, CPI-4, de 1200mm de diámetro barrenado con empotramiento en roca, incluso suministro y colocación de armado en toda su longitud con acero B-500S en una cuantía de 25 kg/m3, y suministro y vertido de hormigón HA-25 de tamaño máximo de árido 20 mm y consistencia fluida. Medida la longitud ejecutada.	
		Mano de obra	184,61
		Maquinaria	223,43
		Resto de obra y materiales.....	704,46
		TOTAL PARTIDA	1.112,50
URG1000004	m3	Descabezado de pilote de hormigón armado con martillo rompedor y compresor de aire, incluso retirada de escombros al punto de carga (no incluye carga ni transporte a vertedero). Medido el volumen ejecutado.	
		Mano de obra	57,30
		Maquinaria	7,00
		Resto de obra y materiales.....	3,86
		TOTAL PARTIDA	68,16
URG110010auxx	m²	Muro HA prefabricado de 10cm de espesor y altura de 6 a 9 m	
		Mano de obra	13,87
		Resto de obra y materiales.....	105,73
		TOTAL PARTIDA	119,60
URG110011auxx	m²	Muro HA prefabricado de 10cm de espesor y altura de 6 a 9 m	
		Mano de obra	13,87
		Resto de obra y materiales.....	230,90
		TOTAL PARTIDA	244,77

Basauriko Udala/Ayuntamiento de Basauri. Sarrera-Erregistro Elektronikoa/Registro general entrada 2026005662 18/05/2026 Dokumentuaren egiazkotasuna balioztatzeko https://egoitza.basauri.eus/EKS/ Para validar la autenticidad de este documento: https://sede.basauri.eus/CSV Egiaztatzeko Kode Segurua (EKS) / Código de verificación (CSV): 165556647460403237 56

Código	Ud	Descripción	Importe

URG1101002N m2 Muro de doble cara, prefabricado de hormigón, de 20cm de espesor de 6m a 9m de altura, superficie plana, compuesto por dos placas de hormigón de 5cm de espesor cada una, con caras vistas de color gris, con textura lisa, separadas entre sí por celosías metálicas, con inclusión o delimitación de huecos, hormigonado de su núcleo central con hormigón HA-30/F/20/XC20, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 350kg/m3, apuntalamiento y desapuntalamiento del muro, una vez haya alcanzado el hormigón la resistencia adecuada. Totalmente montado según detalle de planos.

Mano de obra	27,48
Maquinaria	3,89
Resto de obra y materiales.....	246,64
TOTAL PARTIDA	278,01

URG1101003N m2 Muro prefabricado de hormigón, de 10 cm de espesor de 6m a 93 de altura, superficie plana, hormigonado de su núcleo con hormigón HA-30/F/20/XC20, y acero UNE-EN 10080 B500 S, con una cuantía aproximada de 100kg/m3; apuntalamiento y desapuntalamiento del muro, una vez haya alcanzado el hormigón la resistencia adecuada. Totalmentee montado según detalle de planos.

Mano de obra	27,48
Maquinaria	3,89
Resto de obra y materiales.....	113,96
TOTAL PARTIDA	145,33

URG1210002 m2 Impermeabilización de trasdos de muros con membrana adherida, con lámina de betún elastómero tipo LBM-30-FP, de 3kg/m2, con una armadura de fieltro poliester 160gr/m2 y acabado en film termofusible por ambas caras, previa imprimación de este con 0,3kg/m2 de emulsión asfáltica, incluso limpieza del soporte, solapes y entregas. Medida la superficie ejecutada.

Mano de obra	7,41
Resto de obra y materiales.....	8,03
TOTAL PARTIDA	15,44

URG1212001 m2 Suministro y colocación de geotextil no tejido de polipropileno de densidad 150gr/m2, como elemento anticontaminante, colocado entre el terreno natural previamente preparado y el relleno de material granular, incluso p.p de solapes y unión. Medida la superficie ejecutada.

Mano de obra	2,47
Resto de obra y materiales.....	1,03
TOTAL PARTIDA	3,50

URS1200001 m Tubo ranurado circular de PVC doble pared para drenaje SN4 de 110 mm de diámetro, incluso piezas especiales y accesorios de unión por copa con junta elástica, preparación de la superficie de asiento, compactación y nivelación, totalmente colocado. Medida la longitud ejecutada.

Basauriko Udala/Ayuntamiento de Basauri. Sarrera-Erregistro Elektronikoa/Registro general entrada 2026005662 18/05/2026 Dokumentuaren egiazkotasuna balioztatzeko https://egoitza.basauri.eus/EKS/ Para validar la autenticidad de este documento: https://sede.basauri.eus/CSV Egiaztatzeko Kode Seguroa (EKS) / Código de verificación (CSV): 165556647460403237 56

Código	Ud	Descripción	Importe
		Mano de obra	4,93
		Maquinaria	0,20
		Resto de obra y materiales.....	5,46
		TOTAL PARTIDA	10,59
URV0720005	m	Suministro y colocación de albardilla prefabricada de hormigón 50x6cm, sobre capa de 3cm de mortero de cemento M-7,5 hidrófugo, incluso nivelado, aplomado, rejuntado, sellado de juntas y limpieza. Medida la longitud ejecutada.	
		Mano de obra	14,32
		Resto de obra y materiales.....	38,34
		TOTAL PARTIDA	52,66

Junio de 2025

Los autores del proyecto

Fdo.: Carlos Estefanía López de Argumedo
Arquitecto

Fdo.: Pino Urgoiti Martín
Arquitecta
Colegiada nº: 1.228

Basauriko Udala/Ayuntamiento de Basauri. Sarrera-Erregistro Elektronikoa/Registro general entrada 2026005662 18/05/2026 Dokumentuaren egiazkotasuna balioztatzeko https://egoitza.basauri.eus/EKS/ Para validar la autenticidad de este documento: https://sede.basauri.eus/CSV Egiaztatzeko Kode Seguroa (EKS) / Código de verificación (CSV): 165556647460403237 56

Basauriko Udala/Ayuntamiento de Basauri. Sarrera-Erregistro Elektronikoa/Registro general entrada 2026005662 18/05/2026 Dokumentuaren egiaztatzeko https://egoitza.basauri.eus/EKS/ Para validar la autenticidad de este documento: https://sede.basauri.eus/CSV Egiaztatzeko Kode Seguroa (EKS) / Código de verificación (CSV): 165556647460403237 56

3. PRESUPUESTOS

Basauriko Udala/Ayuntamiento de Basauri. Sarrera-Erregistro Elektronikoa/Registro general entrada 2026005662 18/05/2026 Dokumentuaren egiazkotasuna balioztatzeko https://egoitza.basauri.eus/EKS/ Para validar la autenticidad de este documento: https://sede.basauri.eus/CSV Egiaztatzeko Kode Seguroa (EKS) / Código de verificación (CSV): 165556647460403237 56

3.1 Presupuesto

Código	Ud	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
3.		**MURO VIAL NORTE**			
3.1.		**MURO EN FASE 01**			
URG0401002N	m3	Ejecución de zanja de 2 metros de altura y 1 metro de ancho y posterior relleno con grava para al aislamiento acústico. Incluye maquinaría, la excavación de zanja, entibación en caso de ser necesario, y material de relleno.Totalmente ejecutado y terminado.	110,00	67,54	7.429,40
URG1000002N	m	Pilote in situ de extracción con entubación recuperable, CPI-4, de 1200mm de diámetro barrenado con empotramiento en roca, incluso suministro y colocación de armado en toda su longitud con acero B-500S en una cuantía de 25 kg/m3, y suministro y vertido de hormigón HA-25 de tamaño máximo de árido 20 mm y consistencia fluida. Medida la longitud ejecutada.	224,00	1.112,50	249.200,00
URG1000004	m3	Descabezado de pilote de hormigón armado con martillo rompedor y compresor de aire, incluso retirada de escombros al punto de carga (no incluye carga ni transporte a vertedero). Medido el volumen ejecutado.	64,00	68,16	4.362,24
URG0703002	m3	Hormigón preparado tipo HA-30/B/20/IIIa en zapatas corridas de muros, incluso fabricación, suministro, vertido y vibrado. Medido el volumen ejecutado.	407,55	125,74	51.245,34
URG0700003N	m3	Hormigón preparado tipo HM-15/P/40/I para limpieza y nivelación, incluso fabricación, suministro, p.p. de medios auxiliares, juntas y vertido. Medido el volumen ejecutado.	35,48	99,87	3.543,39
URG0900001	kg	Suministro y colocación de acero corrugado B-500-S de alta adherencia en estructura de hormigón, incluso cortes, colocación y solapes. Medido el peso nominal.	50.142,98	2,73	136.890,34
URG0800001	m2	Encofrado y desencofrado recto oculto en cimentaciones con madera, considerando 8 puestas, incluso p.p de apeos necesarios, arriostramientos, distanciadores, medios auxiliares y pequeño material. Medida la superficie de enconfrado útil.	157,82	20,63	3.255,83
URG1101002N	m2	Muro de doble cara, prefabricado de hormigón, de 20cm de espesor de 6m a 9m de altura, superficie plana, compuesto por dos placas de hormigón de 5cm de espesor cada una, con caras vistas de color gris, con textura lisa, separadas entre sí por celosías metálicas, con inclusión o delimitación de huecos, hormigonado de su núcleo central con hormigón HA-30/F/20/XC20, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 350kg/m3, apuntalamiento y desapuntalamiento del muro, una vez haya alcanzado el hormigón la resistencia adecuada. Totalmente montado según detalle de planos.	282,19	278,01	78.451,64

Basauriko Udala/Ayuntamiento de Basauri. Sarrera-Erregistro Elektronikoa/Registro general entrada 2026005662 18/05/2026 Dokumentuaren egiaztatasuna balioztatzeko https://egoitza.basauri.eus/EKS/ Para validar la autenticidad de este documento: https://sede.basauri.eus/CSV Egiaztatzeko Kode Segurua (EKS) / Código de verificación (CSV): 165556647460403237 56

Código	Ud	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
URG1101003N	m2	Muro prefabricado de hormigón, de 10 cm de espesor de 6m a 93 de altura, superficie plana, hormigonado de su núcleo con hormigón HA-30/F/20/XC20, y acero UNE-EN 10080 B500 S, con una cuantía aproximada de 100kg/m3; apuntalamiento y desapuntalamiento del muro, una vez haya alcanzado el hormigón la resistencia adecuada. Totalmentee montado según detalle de planos.	481,25	145,33	69.940,06
URG0602003	m3	Relleno trasdós de obras de fábrica o muro con material filtrante procedente de cantera, extendido en tongadas y vibrado. Medido el volumen ejecutado.	990,00	49,92	49.420,80
URG0740002	m	Junta de trabajo estanca con banda preformada de PVC de 190mm de ancho y 3mm de espesor en estructuras de hormigón, colocado en paramentos verticales y horizontales, incluso p.p. de empalmes soldados y grapas. Medida la longitud ejecutada.	159,50	6,33	1.009,64
URG0740003	m	Junta de dilatación estanca con poliestireno expandido de 20mm de espesor en estructuras de hormigón, colocado en paramentos verticales y horizontales hasta 250mm de profundidad, incluso p.p. de recortes. Medida la longitud ejecutada.	55,00	5,10	280,50
URG1210002	m2	Impermeabilización de trasdos de muros con membrana adherida, con lámina de betún elastómero tipo LBM-30-FP, de 3kg/m2, con una armadura de fieltro poliester 160gr/m2 y acabado en film termofusible por ambas caras, previa imprimación de este con 0,3kg/m2 de emulsión asfáltica, incluso limpieza del soporte, solapes y entregas. Medida la superficie ejecutada.	495,00	15,44	7.642,80
URG1212001	m2	Suministro y colocación de geotextil no tejido de polipropileno de densidad 150gr/m2, como elemento anticontaminante, colocado entre el terreno natural previamente preparado y el relleno de material granular, incluso p.p de solapes y unión. Medida la superficie ejecutada.	1.320,00	3,50	4.620,00
URS1200001	m	Tubo ranurado circular de PVC doble pared para drenaje SN4 de 110 mm de diámetro, incluso piezas especiales y accesorios de unión por copa con junta elástica, preparación de la superficie de asiento, compactación y nivelación, totalmente colocado. Medida la longitud ejecutada.	55,00	10,59	582,45
URV0720005	m	Suministro y colocación de albardilla prefabricada de hormigón 50x6cm, sobre capa de 3cm de mortero de cemento M-7,5 hidrófugo, incluso nivelado, aplomado, rejuntado, sellado de juntas y limpieza. Medida la longitud ejecutada.	150,00	52,66	7.899,00
		TOTAL 3.1.			**675.773,43**

Basauriko Udala/Ayuntamiento de Basauri. Sarrera-Erregistro Elektronikoa/Registro general entrada 2026005662 18/05/2026 Dokumentuaren egiaztatzeko https://egoitza.basauri.eus/EKS/ Para validar la autenticidad de este documento: https://sede.basauri.eus/CSV Egiaztatzeko Kode Segurua (EKS) / Código de verificación (CSV): 165556647460403237 56

Código	Ud	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
3.2.		**GESTIÓN DE RESIDUOS**			
GR10101N	m3	Carga y transporte de material excavado sobrante a punto autorizado	18,61	14,84	276,17
GR10102N	m3	Canon de vertido en canteras autorizadas. Tierras y rocas no contaminada LER 170504.	18,61	1,71	31,82
GR10103N	t	Retirada de hormigón LER 170101.	61,87	44,03	2.724,14
GR10104N	t	Retirada de mezclas bituminosas LER 170302.	0,03	62,36	1,87
GR10106N	t	Retirada plásticos limpios inertes LER 170203.	0,01	42,81	0,43
GR10110N	t	Retirada de maderas limpias LER 170201.	3,37	83,10	280,05
GR10111N	t	Retirada de hierro y acero LER 170405.	1,29	42,00	54,18
GR10113N	t	Retirada envases metálicos vacíos de sustancias peligrosas LER 150110*	0,08	264,93	21,19
GR10114N	t	Retirada envases papel-cartón LER150101	0,10	68,51	6,85
GR10115N	ud	Punto limpio con obra civil señalizado completo	1,00	1.696,50	1.696,50
		TOTAL 3.2.			**5.093,20**
3.3.		**CONTROL DE CALIDAD**			
3.3.1.		**HORMIGONES**			
CCH0100001	ud	Análisis de una amasada de hormigón a flexotracción (3P).	5,00	129,30	646,50
CCH0100002	ud	Peso por m3 de hormigón fresco.	10,00	49,36	493,60
CCH0100002N	ud	Ensayo paar la determinación del contenido total de sulfatos en aguas de anmasado paar morteros y hormigones.	10,00	34,99	349,90
CCH0100003	ud	Consistencia y cono de Abrams de hormigón fresco.	10,00	33,66	336,60
CCH0100004	ud	Densidad aparente de hormigón fraguado.	10,00	20,66	206,60
CCH0100005	ud	Porosidad accesible de hormigón endurecido.	10,00	56,78	567,80
CCH0100009	ud	Profundidad de penetración de agua bajo presión de hormigón endurecido.	4,00	368,82	1.475,28
CCH0100010	ud	Toma de hormigón de 5 probetas cilíndricas de 15cm de diámetro y 30cm de altura, incluso rotura a compresión a las edades de 7 y 28 días, así como determinación de la consistencia según UNE-EN 12350-1, 12350-2, 12390-2 y 12390-3.	4,00	118,73	474,92
		TOTAL 3.3.1.			**4.551,20**

Basauriko Udala/Ayuntamiento de Basauri. Sarrera-Erregistro Elektronikoa/Registro general entrada 2026005662 18/05/2026 Dokumentuaren egiaztatasuna balioztatzeko https://egoitza.basauri.eus/EKS/ Para validar la autenticidad de este documento: https://sede.basauri.eus/CSV Egiaztatzeko Kode Segurua (EKS) / Código de verificación (CSV): 165556647460403237 56

Código	Ud	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
3.3.2.		**ACEROS**			
CCA0100001	ud	Ensayo de ovalidad por calibrado.	10,00	11,37	113,70
CCA0100002	ud	Ensayo de sección equivalente y desviación de masa.	10,00	10,80	108,00
CCA0100003	ud	Ensayo de características geométricas de los resaltos.	10,00	38,00	380,00
CCA0100004	ud	Ensayo de características mecánicas a tracción determinando la tensión de rotura y el límite elástico.	10,00	38,70	387,00
CCA0100005	ud	Ensayo de alargamiento de rotura.	10,00	22,60	226,00
CCA0100006	ud	Ensayo de doblado-desdoblado.	10,00	23,30	233,00
CCA0100007	ud	Ensayo de alargamiento bajo carga máxima.	10,00	7,68	76,80
		TOTAL 3.3.2.			**1.524,50**
		TOTAL 3.3.			**6.075,70**
3.4.		**SEGURIDAD Y SALUD**			
SSD0100002	m	Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso montaje y desmontaje. Medida la longitud colocada.	150,00	1,22	183,00
SSD0403002	m	Valla pie de hormigón amortizable en cinco usos, incluso montaje y desmontaje. Medida la longitud colocada.	150,00	4,72	708,00
SSD0200001	ud	Cartel serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,7mm de espesor nominal, tamaño 210X297 mm, válidas para señales de obligación, prohibición y advertencia, amortizable en 3 usos, incluso montaje y desmontaje. Medida la unidad colocada.	3,00	3,04	9,12
SSD0200002	ud	Cartel serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,7mm de espesor nominal, tamaño 210X297 mm, para señales de lucha contra incendios (extintor, boca de incendio), incluso montaje y desmontaje. Medida la unidad colocada.	1,00	4,35	4,35
SSD0202001	ud	Señal de tráfico triangular de peligro en chapa de acero galvanizada prelacada de 70cm de lado, 1,8mm de espesor y borde de rigidez, con láminas adhesivas reflectantes, considerando 5 usos, incluso montaje y desmontaje. Medida la unidad colocada.	1,00	9,74	9,74
SSD0202002	ud	Señal de peligro, triangular, normalizada, L=70cm, (amortizable en 5 usos), incluso montaje y desmontaje. Medida la unidad colocada.	3,00	9,74	29,22
SSD0203001	ud	Señal de prohibición y obligación, circular, normalizada, Ø=60 cm, (amortizable en 5 usos), con caballete tubular (amortizable en 5 usos), incluso montaje y desmontaje. Medida la unidad colocada.	2,00	21,87	43,74

Basauriko Udala/Ayuntamiento de Basauri. Sarrera-Erregistro Elektronikoa/Registro general entrada 2026005662 18/05/2026 Dokumentuaren egiaztatasuna baliozkotzeko https://egoitza.basauri.eus/EKS/ Para validar la autenticidad de este documento: https://sede.basauri.eus/CSV Egiaztatzeko Kode Segurua (EKS) / Código de verificación (CSV): 165556647460403237 56

Código	Ud	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
SSD0401001	ud	Puerta peatonal de chapa galvanizada trapezoidal de 1,00x2,00m para colocación en valla de cerramiento de las mismas características, considerando 5 usos, montaje y desmontaje. Medida la unidad colocada.	1,00	26,49	26,49
SSD0402001	ud	Puerta camión de chapa galvanizada trapezoidal de 4,00x2,00m para colocación en valla de cerramiento de las mismas características, amortizable en 5 usos, incluso montaje y desmontaje. Medida la unidad colocada.	1,00	75,43	75,43
SSC0200003	m	Barandilla protección lateral de zanjas, formada por tres tabloncillos de madera de pino y estaquillas de madera hincadas en el terreno cada 1,00m (amortizable en 3 usos), incluso montaje y desmontaje. Medida la longitud colocada.	50,00	6,16	308,00
SSC0300001	ud	Cubrición de hueco horizontal de 1,00x1,00m con mallazo electrosoldado de 15x15cm D=4mm, fijado con conectores al zuncho del hueco y pasante sobre las tabicas y empotrado un metro en la capa de compresión por cada lado, incluso cinta de señalización a 0,90m de altura fijada con pies derechos (amortizable en un solo uso), incluso montaje y desmontaje. Medida la unidad colocada.	20,00	42,57	851,40
SSC0300002	ud	Cubrición de hueco horizontal de 2,00x2,00m con mallazo electrosoldado de 15x15cm D=4mm, fijado con conectores al zuncho del hueco y pasante sobre las tabicas y empotrado un metro en la capa de compresión por cada lado, incluso cinta de señalización a 0,90m de altura fijada con pies derechos. (amortizable en un solo uso), incluso montaje y desmontaje. Medida la unidad colocada.	20,00	85,07	1.701,40
SSC0300003	ud	Cubrición de hueco horizontal de 3,00x3,00 m. con mallazo electrosoldado de 15x15 cm. D=4 mm., fijado con conectores al zuncho del hueco y pasante sobre las tabicas y empotrado un metro en la capa de compresión por cada lado, incluso cinta de señalización a 0,90 m. de altura fijada con pies derechos (amortizable en un solo uso), incluso montaje y desmontaje. Medida la unidad colocada.	10,00	183,75	1.837,50
SSC0300004	m2	Cubrición de hueco horizontal con mallazo electrosoldado de 15x15cm D=4mm, para protección fijado con conectores al zuncho del hueco y pasante sobre las tabicas y empotrado un metro a cada lado en la capa de compresión por cada lado, incluso cinta de señalización a 0,90m de altura fijada con pies derechos (amortizable en un solo uso), incluso montaje y desmontaje. Medida la superficie colocada.	60,00	42,57	2.554,20
SSC0501002	m	Red horizontal de seguridad de malla de poliamida de 7x7cm de paso, ennudada con cuerda de D=4mm en módulos de 3x4m, incluso soporte mordaza con brazos metálicos, colocados cada 4,00m (amortizable en 20 usos), anclajes de red, cuerdas de unión y red (amortizable en 10 usos), incluso montaje y desmontaje. Medida la longitud colocada.	60,00	11,08	664,80

Basauriko Udala/Ayuntamiento de Basauri. Sarrera-Erregistro Elektronikoa/Registro general entrada 2026005662 18/05/2026 Dokumentuaren egiazkotasuna balioztatzeko https://egoitza.basauri.eus/EKS/ Para validar la autenticidad de este documento: https://sede.basauri.eus/CSV Egiaztatzeko Kode Segurua (EKS) / Código de verificación (CSV): 165556647460403237 56

Código	Ud	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
SSL0100001	ud	Extintor manual de polvo químico seco ABC polivalente, presión incorporada, 6 kg de agente extintor. Eficacia UNE 21A-113B. Colocado con soporte atornillado a paramento, considerando 3 usos. Medida la unidad instalada.	2,00	5,81	11,62
SSL0100002	ud	Extintor manual de CO2 (nieve carbónica), de 5 kg de agente extintor, para fuegos de origen eléctrico, eficacia UNE 34B, con soporte atornillado a paramento, considerando 3 usos. Medida la unidad instalada.	2,00	12,56	25,12
SSM0100001	ud	Botiquín completamente equipado. Medida la unidad colocada.	2,00	33,21	66,42
SSM0101001	ud	Reposición de material de botiquín. Medida la unidad colocada.	2,00	46,88	93,76
SSF0100001	h	Curso de formación y prevención de riesgos dirigido a un encargado de obra, a un oficial de primera y tres peones ordinarios. Medida la hora impartida.	11,00	121,54	1.336,94
SSF0100002	ud	Costo mensual del Comité de Seguridad y salud en el Trabajo, considerando una reunión al mes de dos horas y formado por un técnico cualificado en materia de seguridad y salud, un encargado de obra dos trabajadores con categoria de oficial de 1ª o ayudante y un vigilante con categoria de oficial de 1ª.	1,50	160,68	241,02
		TOTAL 3.4.			**10.781,27**
		TOTAL 3.			**697.723,60**
		TOTAL.....			**697.723,60**

Basauriko Udala/Ayuntamiento de Basauri. Sarrera-Erregistro Elektronikoa/Registro general entrada 2026005662 18/05/2026 Dokumentuaren egiazkotasuna balioztatzeko https://egoitza.basauri.eus/EKS/ Para validar la autenticidad de este documento: https://sede.basauri.eus/CSV Egiaztatzeko Kode Seguroa (EKS) / Código de verificación (CSV): 165556647460403237 56

Basauriko Udala/Ayuntamiento de Basauri. Sarrera-Erregistro Elektronikoa/Registro general entrada 2026005662 18/05/2026 Dokumentuaren egiazkotasuna balioztatzeko https://egoitza.basauri.eus/EKS/ Para validar la autenticidad de este documento: https://sede.basauri.eus/CSV Egiaztatzeko Kode Seguroa (EKS) / Código de verificación (CSV): 165556647460403237 56

3.2 Presupuesto de Ejecución Material

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL

CAPÍTULO	RESUMEN	IMPORTE
3.	**MURO VIAL NORTE**	**697.723,60**
3.1.	MURO EN FASE 01	675.773,43
3.2.	GESTIÓN DE RESIDUOS	5.093,20
3.3.	CONTROL DE CALIDAD	6.075,70
3.3.1.	HORMIGONES	4.551,20
3.3.2.	ACEROS	1.524,50
3.4.	SEGURIDAD Y SALUD	10.781,27
	PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL	**697.723,60**

Asciende el Presupuesto de Ejecución Material a la expresada cantidad de SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS VEINTITRÉS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

Junio de 2025

Los autores del proyecto

Fdo.: Carlos Estefanía López de Argumedo
Arquitecto

Fdo.: Pino Urgoiti Martín
Arquitecta
Colegiada n°: 1.228

Basauriko Udala/Ayuntamiento de Basauri. Sarrera-Erregistro Elektronikoa/Registro general entrada 2026005662 18/05/2026 Dokumentuaren egiaztatasuna balioztatzeko https://egoitza.basauri.eus/EKS/ Para validar la autenticidad de este documento: https://sede.basauri.eus/CSV Egiaztatzeko Kode Seguroa (EKS) / Código de verificación (CSV): 165556647460403237 56

Basauriko Udala/Ayuntamiento de Basauri. Sarrera-Erregistro Elektronikoa/Registro general entrada 2026005662 18/05/2026 Dokumentuaren egiazkotasuna balioztatzeko https://egoitza.basauri.eus/EKS/ Para validar la autenticidad de este documento: https://sede.basauri.eus/CSV Egiaztatzeko Kode Seguroa (EKS) / Código de verificación (CSV): 165556647460403237 56

3.3 Presupuesto Base de Licitación

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL	**697.723,60**
13,00 % Gastos generales.....	90.704,07
6,00 % Beneficio industrial	41.863,42
PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN IVA	**830.291,09**
21,00 % I.V.A.....	174.361,13
PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN CON IVA	**1.004.652,22**

El Presupuesto Base de Licitación CON IVA es de UN MILLÓN CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con VEINTIDÓS CÉNTIMOS

Junio de 2025

Los autores del proyecto

Fdo.: Carlos Estefanía López de Argumedo
Arquitecto

Fdo.: Pino Urgoiti Martín
Arquitecta
Colegiada n°: 1.228

Basauriko Udala/Ayuntamiento de Basauri. Sarrera-Erregistro Elektronikoa/Registro general entrada 2026005662 18/05/2026 Dokumentuaren egiazkotasuna baliozkotzeko https://egoitza.basauri.eus/EKS/ Para validar la autenticidad de este documento: https://sede.basauri.eus/CSV Egiaztatzeko Kode Seguroa (EKS) / Código de verificación (CSV): 165556647460403237 56